

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2020-045B

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistung (LV)

18

**44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke,
Wandschutz**

Bauherr

Landkreis Regen

Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith

Poschetsrieder Str. 16

94209 Regen

Planverfasser

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 298

04.05.2026 -

Inhaltsverzeichnis**Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)**

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeines	4
		Technische Erläuterung - Baubeschreibung Gebäude	5
		Anlagen zum Leistungsverzeichnis	6
1	Bereich	Schule (FAG)	7
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)	7
1.01.01	Titel	EG-048 Klassenzimmer - BA1 (KG 381)	10
1.01.02	Titel	EG-049 Int. Fachraum Bauelemente - BA1 (KG 381)	17
1.01.03	Titel	EG-051 Int. Fachraum Pneumatik - BA1 (KG 381)	24
1.01.04	Titel	EG-053 Computerraum - BA1 (KG 381)	30
1.01.05	Titel	EG-054 Klassenzimmer - BA1 (KG 381)	36
1.01.06	Titel	EG-058 Klassenzimmer - BA1 (KG 381)	43
1.01.07	Titel	EG-011 Int. Fachraum KFZ - BA2 (KG 381)	50
1.01.08	Titel	EG-012 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)	53
1.01.09	Titel	EG-016 Fachpraxis Lagerlogistik - BA2 (KG 381)	59
1.01.10	Titel	EG-022 Speisesaal - BA2 (KG 381)	62
1.01.11	Titel	OG1-010 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)	69
1.01.12	Titel	OG1-013 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)	76
1.01.13	Titel	OG1-015 Int. Fachraum - BA2 (KG 381)	82
1.01.14	Titel	OG1-017 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)	89
1.01.15	Titel	OG1-018 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)	96
1.01.16	Titel	OG1-019 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)	103
1.01.17	Titel	OG1-020 EDV-Raum - BA2 (KG 381)	110
1.01.18	Titel	OG1-025 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	113
1.01.19	Titel	OG1-026 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	120
1.01.20	Titel	OG1-029 EDV-Raum - BA3 (KG 381)	128
1.01.21	Titel	OG1-032 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	135
1.01.22	Titel	OG1-033 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	143
1.01.23	Titel	OG1-036 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	150
1.01.24	Titel	OG1-037 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	156
1.01.25	Titel	OG1-039 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	163
1.01.26	Titel	OG1-040 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	171
1.01.27	Titel	OG2-013 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)	177

Inhaltsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz	
Nr.	Bezeichnung		Seite
1.01.28	Titel	OG2-016 Int. Fachraum - BA2 (KG 381)	185
1.01.29	Titel	OG2-023 Computerraum - BA2 (KG 381)	192
1.01.30	Titel	OG2-027 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	196
1.01.31	Titel	OG2-028 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	204
1.01.32	Titel	OG2-029 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	211
1.01.33	Titel	OG2-031 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	218
1.01.34	Titel	OG2-033 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	226
1.01.35	Titel	OG2-035 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	234
1.01.36	Titel	OG2-036 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	241
1.01.37	Titel	OG2-037 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	245
1.01.38	Titel	OG2-040 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	250
1.01.39	Titel	OG2-041 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	254
1.01.40	Titel	OG2-042 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	260
1.01.41	Titel	OG2-044 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	268
1.01.42	Titel	OG2-045 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	272
1.02	Titel	Wandschutz (KG 345)	277
1.03	Titel	Dokumentation Nachhaltiges Bauen (KG 399)	289
1.03.01	Titel	Dokumentation Nachhaltiges Bauen (KG 399)	289
1.04	Titel	Regiearbeiten (KG 300)	294
1.04.01	Titel	Regiearbeiten (KG 300)	294
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			297

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

Allgemeines

1. Lage der Baustelle:

Am Riedberg 1, 94209 Regen

2. Gliederungsbereiche Leistungsverzeichnis

Das Leistungsverzeichnis ist in fünf unterschiedliche Bereiche gegliedert

1. Schule (FAG)
2. Nebengebäude Metall (FAG)
3. Nebengebäude Müll- u. Fahrradunterstelle (FAG)
4. Heizgebäude (FAG)
5. Nebengebäude Holz/Bau (KIP-S)

Die Baubereiche sind abrechnungstechnisch getrennt von einander zu erfassen.

Die Bereiche 1 - 4 sind in einer Rechnung zu erfassen.

Der Bereich 5 ist in einer Rechnung zu erfassen.

3. Bauabschnitte

Das Bauvorhaben ist in mehrere zeitlich unterschiedliche Gebäude und Bauabschnitt unterteilt.

Die einzelnen Gebäude und Bauabschnitte sind Vertragsbestandteil.

Im beiliegenden Bauzeitenplan sind die einzelnen Gebäude und Bauabschnitte zeitlich getrennt dargestellt

4. Mögliche Zufahrten

Die Baustelle liegt ca. 1 km östlich des Ortskernes von Regen, direkt an der Zwieseler Straße.

Die Zufahrt ist über die Zwieseler Straße und das weitere öffentliche Straßennetz möglich.

5. Verkehrswege

Öffentliche Straßen, Wege, Plätze usw. sind gemäß Art. 16 des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes sauber zu halten.

6. Rettungswege

Die ausgewiesenen Zufahrten für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge sind ständig frei zu halten.

Auch der Lieferverkehr der Subunternehmer ist dementsprechend zu koordinieren.

7. Schutz bestehender Flächen

Es dürfen nur die vor Baubeginn vor Ort festgelegten Zufahrtswege befahren werden.

Materiallagerung auf bestehenden Vegetationsflächen ist nicht zulässig.

Zufahrtswege, Nebenflächen und Einrichtungen sind vor Verschmutzung oder Beschädigung zu schützen und in einem verkehrssicherem Zustand zu halten.

8. Baulärm

Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt werden.

Die Arbeiten sind auf die Tageszeiten von 7:00 bis 18.00 (Montag bis Freitag) zu begrenzen.

Ausnahmen sind mit den entsprechenden Behörden zu klären.

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 19. August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr. 160) ist zu beachten.

9. Abnahmen

Technische Abnahme gemäß VOB/B §4 Nr. 12

Im Rahmen einer baubegleitenden Qualitätskontrolle (technische Prüfung) sind Teile der Leistung die durch weitere Ausführung von der Prüfung und Feststellung entzogen werden durch den bauüberwachenden Architekten und dem Auftragnehmer abzunehmen.

Das Ergebnis ist schriftlich niederzulegen.

Der Auftragnehmer hat dem bauüberwachenden Architekten den Zeitpunkt der technischen Abnahme rechtzeitig mitzuteilen.

Unterlässt der Auftragnehmer diese Mitteilung oder verweigert er die techn. Abnahme so geht bei evtl. später auftretenden Mängeln die Mangelbeseitigung bzw. der Schadensersatz voll zu Lasten des Auftragnehmers.

Der bauüberwachende Architekt kann für Bauaufsichtsfehler der den Bereich der somit entzogenen techn.

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

Allgemeines

Prüfung betrifft nicht haftbar gemacht werden.

10. Prüfung

Abnahmen, Blower-Door-Test

Gebäudeabmessungen:

Hauptgebäude Schule:

bestehend aus UG, EG, 1.OG und 2.OG

L/B ca. 103 m x 87,5 m, Höhe bis ca. 17 m

Nebengebäude Metall:

bestehend aus UG

L/B ca. 18,5 m x 7,8 m, Höhe bis ca. 5 m

Nebengebäude Müll- u. Fahrradunterstelle:

bestehend aus EG

L/B ca. 17,1 m x 5,2 m, Höhe bis ca. 3,5 m

Heizgebäude:

bestehend aus 1. UG und 2. UG

L/B ca. 16,75 m x 7,0 m, Höhe bis ca. 8,5 m

Nebengebäude Holz/Bau:

bestehend aus EG

L/B ca. 23,15 m x 7,35 m, Höhe bis ca. 5,5 m

Baubeschreibung:

Rohbau:

Untergeschoß, Treppenhauskerne und Zentralbereich/Aula

aus Stahlbeton, teilweise Sichtbeton,

restliche Aussen und Innenwände in Holzbauweise,

Innenwände teilweise aus GKB-Montagewände

Decken in Holz-Beton-Verbunddecken

Fassaden:

- Holzverschalung mit dahinterliegender Wärmedämmung

Dachkonstruktion:

- Flachdach , teilweise begrünt

Fenster- und Aussentüren:

- Metallkonstruktion
- Holz-Alu-Konstruktion

Sonnenschutz:

- Raffstore

Abgehängte Decken:

- Aus GK-Bauplatten teilweise als GK-Lochdecken bzw. Holz-Akustikdecken mit darüberliegenden Installationen

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

Technische Erläuterung - Baubeschreibung Gebäude

Innentüren:

- Stahlzargen mit Holztürblatt
- Alu-Glas-Konstruktion

Bodenbeläge:

- Zementestrich und Beläge aus Kautschuk, Parkett und Fliesen mit Fußbodenheizung

Befestigte Freiflächen:

- Asphaltbelag und Betonpflaster

2020-045B BEP001g__Baustelleneinrichtungsplan__13.10.2025__

2020-045B BZP001.12__Bauzeitenplan__30.04.2026__

2020-045B BZP002__Lageplanübersicht Bauzeiten__05.12.2023__

2020-045B LV001__Lageplan__17.01.2024__

2020-045B APL106__Grundriss EG Übersicht__18.02.2026__

2020-045B APL107__Grundriss 1.OG Übersicht__09.12.2025__

2020-045B APL108__Grundriss 2.OG Übersicht__09.12.2025__

2020-045B APL 163b__KLZ-Möbel EG-048 - BA1__23.01.2026__

2020-045B APL 164b__KLZ-Möbel EG-049 - BA1__23.01.2026__

2020-045B APL 165b__KLZ-Möbel EG-051 - BA1__23.01.2026__

2020-045B APL 166a__KLZ-Möbel EG-053 - BA1__23.01.2026__

2020-045B APL 167b__KLZ-Möbel EG-054 - BA1__23.01.2026__

2020-045B APL 168b__KLZ-Möbel EG-058 - BA1__23.01.2026__

2020-045B APL 169__KLZ-Möbel EG-011 - BA2__23.01.2026__

2020-045B APL 170__KLZ-Möbel EG-012 - BA2__23.01.2026__

2020-045B APL 171__KLZ-Möbel EG-016 - BA2__23.01.2026__

2020-045B APL 172__KLZ-Möbel EG-022 - BA2__23.01.2026__

2020-045B APL 173__KLZ-Möbel OG1-010 - BA2__23.01.2026__

2020-045B APL 174__KLZ-Möbel OG1-013 - BA2__23.01.2026__

2020-045B APL 175__KLZ-Möbel OG1-015 - BA2__23.01.2026__

2020-045B APL 176__KLZ-Möbel OG1-017 - BA2__23.01.2026__

2020-045B APL 177__KLZ-Möbel OG1-018 - BA2__23.01.2026__

2020-045B APL 178__KLZ-Möbel OG1-019 - BA2__23.01.2026__

2020-045B APL 179__KLZ-Möbel OG1-020 - BA2__23.01.2026__

2020-045B APL 180__KLZ-Möbel OG1-025 - BA3__23.01.2026__

2020-045B APL 181__KLZ-Möbel OG1-026 - BA3__23.01.2026__

2020-045B APL 182__KLZ-Möbel OG1-029 - BA3__23.01.2026__

2020-045B APL 183__KLZ-Möbel OG1-032 - BA3__23.01.2026__

2020-045B APL 184a__KLZ-Möbel OG1-033 - BA3__30.04.2026__

2020-045B APL 185__KLZ-Möbel OG1-036 - BA3__23.01.2026__

2020-045B APL 186__KLZ-Möbel OG1-037 - BA3__23.01.2026__

2020-045B APL 187a__KLZ-Möbel OG1-039 - BA3__03.02.2026__

2020-045B APL 188__KLZ-Möbel OG1-040 - BA3__23.01.2026__

2020-045B APL 189__KLZ-Möbel OG2-013 - BA2__23.01.2026__

2020-045B APL 190__KLZ-Möbel OG2-016 - BA2__23.01.2026__

2020-045B APL 191__KLZ-Möbel OG2-023 - BA2__23.01.2026__

2020-045B APL 192__KLZ-Möbel OG2-027 - BA3__23.01.2026__

2020-045B APL 193__KLZ-Möbel OG2-028 - BA3__23.01.2026__

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

Anlagen zum Leistungsverzeichnis

2020-045B APL 194a __KLZ-Möbel OG2-029 - BA3 __03.02.2026__
2020-045B APL 195 __KLZ-Möbel OG2-031 - BA3 __23.01.2026__
2020-045B APL 196 __KLZ-Möbel OG2-033 - BA3 __23.01.2026__
2020-045B APL 197 __KLZ-Möbel OG2-035 - BA3 __23.01.2026__
2020-045B APL 198 __KLZ-Möbel OG2-036 - BA3 __23.01.2026__
2020-045B APL 199 __KLZ-Möbel OG2-037 - BA3 __23.01.2026__
2020-045B APL 200 __KLZ-Möbel OG2-040 - BA3 __23.01.2026__
2020-045B APL 201 __KLZ-Möbel OG2-041 - BA3 __23.01.2026__
2020-045B APL 202 __KLZ-Möbel OG2-042 - BA3 __23.01.2026__
2020-045B APL 203 __KLZ-Möbel OG2-044 - BA3 __23.01.2026__
2020-045B APL 204 __KLZ-Möbel OG2-045 - BA3 __23.01.2026__

2020-045B DET071 __Detail Wandschutz Klassenzimmer __18.09.2025__

QNG_Leitfaden_Bauprodukte Nachhaltiges Bauen
QNG_Zertifizierung_Anlage 1_Kriterienmatrix (V23.1)_Stand 22.05.2024
QNG_Handbuch_Anlage-3_AnforderungenBund_v1-3
QNG_Freigabe_PTS Bauprodukte

Leistungsverzeichnis im Format PDF
Leistungsverzeichnis im Format GAEB D.83

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Technische Vorbemerkungen für Einbauschränke und Garderoben

Für alle nachstehend angeführte Positionen gelten folgende
Qualitätsanforderungen hinsichtlich Beschichtung und
Ausführung.

Alle Melaminharzbeschichtungen (Hersteller Egger od. vgl.)
angebotenes Fabrikat

'.....'

Farbe nach Wahl des AG aus aktueller Kollektion

Schichtstoffbelag: HPL; Dicke ca. 0,8mm (Hersteller Egger od.
vgl.)
angebotenes Fabrikat

'.....'

Farbe nach Wahl des AG aus aktueller Kollektion

Weiterhin gilt:

Alle sichtbaren, aussenliegende Flächen (auch Flächen
offenerer Regalbereiche) ausgeführt in HPL

Schichtstoffqualität.

Nicht sichtbare, innenliegende Flächen in
Melaminharzbeschichtung.

Alle Oberflächen der beweglichen und festen Fachböden
ausgeführt in HPL Schichtstoffqualität.

Alle sichtbaren Kanten inkl. aufgebrachter ABS-Kunststoffkante,
Dekor nach Wahl des AG

Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

Technische Vorbemerkungen für Einbauschränke und Garderoben

Sämtliche Leistungen verstehen sich inkl. notwendiger Befestigungsmaterialien und notwendiger Ausschnitte für bauseitige Anschlüsse und sonstige Einbauten. Anschlussfugen sind mit geeignetem Fugendichtmaterial in geeignetem Farbton (Standardfarbton nach Rücksprache mit der Bauleitung vor Ort) fachgerecht zu verfugen.

Die Elemente sind frei Verwendungsstelle zu liefern und "gebrauchsfertig" fachgerecht aufzubauen, inkl. notwendiger Anpassungen an ggf. Unebenheiten der umgebenden Raumflächen (Wände, Boden, Decken) Die Maße sind vor Planung vom Anbieter vor Ort zu überprüfen, Bei Abweichungen sind diese bei der Bauleitung anzuzeigen und vor Ausführung zu klären.

Ein fachgerechtes Aufmaß ist ebenso Bestandteil der Leistung, wie das Erstellen sämtlicher, notwendiger Ausführungs- und Werkstattzeichnungen und Beschaffung der Bemusterungsmaterialien.

Ausführungszeichnungen sind in den Maßstäben 1:100 / 1:50 / 1:25 / 1:10 / 1:5 / 1:1 entsprechend dem notwendigen Detaillierungsgrad zu erstellen und der Bauleitung zur Freigabe vorlegen.

1. Waagrechte Abdeckplatten/ Sitzbänke

1.1 Abdeckplatten Sideboard

hochverdichtete 3-Schichten-Feinspanplatte in E 1-Qualität, 30 mm stark, HPL-Schichtstoffbelag, alle sichtbaren Kanten inkl. aufgebrachter ABS-Kunststoffkante, Dekor nach Wahl des AG.

1.2 Sitzbank

Holz-Werkstoffplatte Multiplex 40 mm stark, Oberfläche HPL-Schichtstoffbelag, Dekor nach Wahl des AG. Vorderkante der Sitzbank in Multiplexoptik, Kanten gerundet, lackiert.

2. Kastenmöbel

2.1 Korpus

hochverdichtete 3-Schichten-Feinspanplatte in E 1-Qualität, 19 mm stark (8-38mm nach Einzelbeschreibung), mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung od. HPL-Beschichtung nach Beschreibung, Kanten aus durchgefärbtem Melaminharz, alle Schnittkanten belegt. Korpusverbindungen mit Hartholzriffelübeln verleimt, bei zerlegbaren Schränken mit Stahl-Exzenterverbindungsbeschlägen, Rückwände eingefalzt aus beidseitig folienbeschichteter Hartfaserplatte 8 mm stark. Lochreihe im Raster von 32 mm. Fertigtiefe Platte beschichtet ~ 20mm (Grundstärke ~ + 1mm)

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
----	----	--

1	Bereich	Schule (FAG)
---	---------	--------------

Technische Vorbemerkungen für Einbauschränke und Garderoben

2.2 Drehtüren

hochverdichtete 3-Schichten-Feinspanplatte in E 1-Qualität mit HPL-Beschichtung, mit Kristallstruktur, 19 mm stark. Softkante oder Massivholzkante nach Einzelbeschrieb. Ober- und Unterseite sowie Ecken gerundet.

Türen stumpf aufschlagend, ca. 180 Grad öffnend mit innen liegenden Ganzmetall-Topfbändern.

Bänder in vernickelter schwerer Ganz-Metall-Ausführung mit Federzug.

bis 90 cm Türhöhe 2 Bänder

bis 150 cm 3 Bänder

bis 200 cm 4 Bänder

bis 240 cm 5 Bänder

über 240 cm 6 Bänder

Türen mit Aufprallstopfen.

Fertigdicke Platte beschichtet ~ 20mm

(Grundstärke ~ + 1mm)

2.3 Fachböden

hochverdichtete 3-Schichten-Feinspanplatte in E 1-Qualität, 30 mm stark, HPL Schichtstoffqualität weiß, alle Schnittkanten belegt.

Gemäß Einzelbeschrieb verstärkte Fachböden und

Alu-Verstärkungsprofil weiß beschichtet.

Alle Fachböden auf Lochreihe im Abstand von 32 mm verstellbar, auf Metallbodenträgern. Gemäß Anforderung mit Auszugssicherung.

Gemäß Einzelbeschrieb auf kugelgelagerter Rollenführung ausziehbar mit der erforderlichen Tragkraft, Fachboden mit Aufkantung gemäß Einzelbeschrieb.

Fertigdicke Platte beschichtet ~ 20mm

(Grundstärke ~ + 1mm)

2.4 Schubladen

"Entfällt".

2.5 Sockel

2.5.1 Kompaktsockel

in größtmöglichen Längen, in ausgesteifter

Spanplattenkonstruktion, Sockelblende aus Tischlerplatte mit HPL-Schichtstoffbelag, in Frontfarbe. Bodenanschlussprofil mit Dichtlippe klar.

3. Griffe - Griffmuscheln - Schließbeschläge

3.1 Griffe

nach Beschrieb

3.2 Schließbeschläge

nach Beschrieb

4. Installation - Gas - Wasser - Elektro

"Entfällt"

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

Technische Vorbemerkungen für Einbauschränke und Garderoben

5. Elektrogeräte - Maschinen - Werkzeuge
"Entfällt"

6. Pläne
6.1 Möblierungs- und Installationspläne müssen nach
Auftragserteilung auf Anforderung
zur Verfügung gestellt werden.

1.01.01 Titel EG-048 Klassenzimmer - BA1 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 325 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 163b_KLZ-Möbel EG-048 - BA1__23.01.2026__

Montageort:

EG-048 Klassenzimmer - BA1

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 52,5 cm x 325 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:
B/H/T: 422 cm x 325 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.01.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit
rechteckiger Befestigungsplatte zum
Schrauben; Antrieb von oben oder
seitlich; Bauhöhe 120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

4 St EP..... GP

1.01.01.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 92cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.01.3 Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
 6 Ordnerhöhen
 Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
 (angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.01.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

45 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.01.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.
Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte
Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von
vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;
Zylindergehäuselänge 22 mm;
zum Schrauben;
40 x 75 mm (B x H),
Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,
Drehstangen in der erforderlichen Höhe
Schließbolzen mit Anschraubplatte
und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

5 St EP..... GP

1.01.01.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

5 St EP..... GP

1.01.01.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

5 St EP..... GP

1.01.01.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.01.9 Blende fest über Schrank

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über

Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion

Abmessung Blende gesamt ca. 40 x 85,5 (BxH)

bestehend aus:

- 1 x Blende ca. 40 x 85,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus

20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.01.10 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über

Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion

Abmessung Blende gesamt ca. 412 x 85,5 (BxH)

bestehend aus:

- 8 x Blende ca. 40 x 85,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 46 x 85,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.01.11 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 52,5 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.01.12 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 325 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.01.13 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Abmessung: Breite bis 10 cm.			Übertrag:
	Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden. Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.			
	Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.			
		18 m	EP.....	GP

Summe Titel 1.01.01

EG-048 Klassenzimmer - BA1 (KG 381), Netto:

1.01.02 Titel EG-049 Int. Fachraum Bauelemente - BA1 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück
 Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
 Seitlich und Oben mit Passleisten.
 Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
 Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 325 cm mit fest montierten
 Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
 Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
 Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
 2020-045B APL 164b_KLZ-Möbel EG-049 - BA1__23.01.2026_

Montageort:

EG-049 Int. Fachraum Bauelemente - BA1

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
 B/H/T: 55 cm x 325 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:
 B/H/T: 638 cm x 325 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
 Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
 Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

bzw.

Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit

12,5 mm GK-Platte

1.01.02.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements

6 Ordnerhöhen

Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

6 St EP..... GP

1.01.02.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 122cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 122 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 122 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 118 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.02.3 Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 36 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 36 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit
rechteckiger Befestigungsplatte zum
Schrauben; Antrieb von oben oder
seitlich; Bauhöhe 120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.02.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.
Öffnungswinkel bis 170°
Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl
Oberfläche: vernickelt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

65 St EP..... GP

1.01.02.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

7 St EP..... GP

1.01.02.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss

mit Universalwechselkern, Symo

zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen

Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen

Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss

Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss

gleichschließend für Schulnutzung

7 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.02.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
 Anschlag: rechts/links
 Zinkdruckguss vernickelt matt;
 für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
 Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

7 St EP..... GP

1.01.02.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

7 St EP..... GP

1.01.02.9 Blende fest über Schrank

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über
 Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
 Abmessung Blende gesamt ca. 40 x 85,5 (BxH)

bestehend aus:

- 1 x Blende ca. 40 x 85,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.02.10 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über
Schränk einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 602 x 85,5 (BxH)

bestehend aus:

- 12 x Blende ca. 40 x 85,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 3 x Blende ca. 41 x 85,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.02.11 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 55 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.02.12 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 500 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.02.13 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 18 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden. Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

20 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.02

EG-049 Int. Fachraum Bauelemente - BA1 (KG 381), Netto:

1.01.03 Titel EG-051 Int. Fachraum Pneumatik - BA1 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück Einbau-Schränkelemente, raumhoch. Seitlich und Oben mit Passleisten. Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm. Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 325 cm mit fest montierten Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 165b_KLZ-Möbel EG-051 - BA1__23.01.2026_

Montageort:

EG-051 Int. Fachraum Pneumatik - BA1

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 53 cm x 325 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:
B/H/T: 124 cm x 325 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit 12,5 mm GK-Platte

1.01.03.1 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal
Abmessung 122cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus
- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 122 x 35 cm BxT)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 122 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile. Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen. Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.</p> <p>- 2 x Fachboden fest (ca. 118 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)</p> <p>- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)</p> <p>Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.</p> <p>Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.</p>			
		1 St	EP.....	GP
1.01.03.2	<p>Verweis auf Position: 1.01.03.1 (Seite 25) Zulage Sichtseite links Zulage zu Pos 1.01.03.1 für Sichtseite links in HPL-Qualität Abmessung ca. 48 cm x 325 cm (BxH) Dicke 20 mm</p>			
		1 St	EP.....	GP
1.01.03.3	<p>Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements 6 Ordnerhöhen Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT). (angegebene Höhe incl. Verstellfüße)</p> <p>bestehend aus</p> <p>- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.</p> <p>- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)</p> <p>- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)</p> <p>- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile.</p>			
	Übertrag:.....			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- 1 x Fachboden fest (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.03.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

5 St EP..... GP

1.01.03.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Zylindergehäuselänge 22 mm;
zum Schrauben;
40 x 75 mm (B x H),
Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,
Drehstangen in der erforderlichen Höhe
Schließbolzen mit Anschraubplatte
und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

1.01.03.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.03.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

1.01.03.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'
angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:
Material: Edelstahl
Ausführung: matt gebürstet
massives und robustes Material

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Gesamthöhe: 80mm
 Gesamtbreite: 67mm
 Stangendurchmesser: 8mm
 Durchmesser Grundplatte: 60mm
 Stärke Grundplatte: 6mm
 3 Befestigungslöcher
 Lochabstand der Schraublöcher: 38mm
 360° drehbar

7 St EP..... GP

1.01.03.9 Blende fest über Schrank

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
 Abmessung Blende gesamt ca. 40 x 85,5 (BxH)

bestehend aus:

- 1 x Blende ca. 40 x 85,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.03.10 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
 Abmessung Blende gesamt ca. 124 x 85,5 (BxH)

bestehend aus:

- 3 x Blende ca. 41 x 85,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.03.11 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 53 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.03.12 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden. Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

12 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.03

EG-051 Int. Fachraum Pneumatik - BA1 (KG 381), Netto:

1.01.04 Titel EG-053 Computerraum - BA1 (KG 381)**Hinweistext**

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück Einbau-Schrankelemente, raumhoch. Seitlich und Oben mit Passleisten. Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm. Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 325 cm mit fest montierten Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 166a_KLZ-Möbel EG-053 - BA1__23.01.2026_

Montageort:

EG-053 Computerraum - BA1

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 162 cm x 325 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.04.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen

Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 x Fachboden fest (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.04.2 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm; Ausschnitt Heizkreisverteiler

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
 6 Ordnerhöhen
 Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
 (angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 1 x Fachboden fest (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 3 x Fachboden beweglich (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 1 x Fachboden beweglich (ca.76 x 40 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger bei Ausschnitt für Heizkreisverteiler

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.04.3 Zulage Sichtseite rechts

Zulage zu Pos für Sichtseite rechts in HPL-Qualität
Abmessung ca. 58 cm x 325 cm (BxH)
Dicke 20 mm

1 St EP..... GP

1.01.04.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm mit Schließautomatik inkl. notwendiger Befestigungsmittel.			
		20 St	EP.....	GP
1.01.04.5	Möbelschloss, Drehstangenschloss Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben. Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt; Zylindergehäuselänge 22 mm; zum Schrauben; 40 x 75 mm (B x H), Lochabstand 64 mm; rechts inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken, Drehstangen in der erforderlichen Höhe Schließbolzen mit Anschraubplatte und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.			
		2 St	EP.....	GP
1.01.04.6	Plättchenzylinder für Schulnutzung Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss mit Universalwechselkern, Symo zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss Plättchenzuhaltungen: Messing inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss gleichschließend für Schulnutzung			
		2 St	EP.....	GP
1.01.04.7	Drehknopf, Symo, Länge 30mm Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm, Anschlag: rechts/links Zinkdruckguss vernickelt matt; für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm; Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken			
		2 St	EP.....	GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.04.8 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
 Abmessung Blende gesamt ca. 162 x 85,5 (BxH)

bestehend aus:

- 4 x Blende ca. 40 x 85,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.04.9 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
 vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
 Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 165 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
 teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
 Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.04.10 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
 vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
 Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
 beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
 zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
 Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an
 Bestandswand.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

5 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.04**EG-053 Computerraum - BA1 (KG 381), Netto:****1.01.05 Titel EG-054 Klassenzimmer - BA1 (KG 381)****Hinweistext**

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 325 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 167b_KLZ-Möbel EG-054 - BA1__23.01.2026__

Montageort:

EG-054 Klassenzimmer - BA1

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 55 cm x 325 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:
B/H/T: 496 cm x 325 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.05.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen

Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit
rechteckiger Befestigungsplatte zum
Schrauben; Antrieb von oben oder
seitlich; Bauhöhe 120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

4 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.05.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal
Abmessung 152cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 122 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 152 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca.148 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.05.3 Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.05.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm mit Schließautomatik inkl. notwendiger Befestigungsmittel.			
		45 St	EP.....	GP
1.01.05.5	Möbelschloss, Drehstangenschloss Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben. Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt; Zylindergehäuselänge 22 mm; zum Schrauben; 40 x 75 mm (B x H), Lochabstand 64 mm; rechts inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken, Drehstangen in der erforderlichen Höhe Schließbolzen mit Anschraubplatte und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.			
		5 St	EP.....	GP
1.01.05.6	Plättchenzylinder für Schulnutzung Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss mit Universalwechselkern, Symo zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss Plättchenzuhaltungen: Messing inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss gleichschließend für Schulnutzung			
		5 St	EP.....	GP
1.01.05.7	Drehknopf, Symo, Länge 30mm Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm, Anschlag: rechts/links Zinkdruckguss vernickelt matt; für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm; Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken			
		5 St	EP.....	GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.05.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

9 St EP..... GP

1.01.05.9 Blende fest über Schrank

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 40 x 85,5 (BxH)

bestehend aus:

- 1 x Blende ca. 40 x 85,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus

20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.05.10 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 496 x 85,5 (BxH)

bestehend aus:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- 8 x Blende ca. 40 x 85,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

- 3 x Blende ca. 51 x 85,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.05.11 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
 vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
 Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 55 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
 teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
 Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.05.12 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
 vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
 Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 335 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
 teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
 Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.05.13 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 15 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

18,5 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.05

EG-054 Klassenzimmer - BA1 (KG 381), Netto:

1.01.06 Titel EG-058 Klassenzimmer - BA1 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schranelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 325 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 168b_KLZ-Möbel EG-058 - BA1__23.01.2026_

Montageort:

EG-058 Klassenzimmer - BA1

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 492 cm x 325 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:

Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen

bzw.

Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit

12,5 mm GK-Platte

1.01.06.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements

6 Ordnerhöhen

Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

4 St EP..... GP

1.01.06.2 Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingetütet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit
rechteckiger Befestigungsplatte zum
Schrauben; Antrieb von oben oder
seitlich; Bauhöhe 120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.06.3 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca.88 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.06.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

45 St EP..... GP

1.01.06.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

5 St EP..... GP

1.01.06.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss

mit Universalwechselkern, Symo

zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen

Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen

Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss

Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung**5 St** EP..... GP**1.01.06.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm**

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,

Anschlag: rechts/links

Zinkdruckguss vernickelt matt;

für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;

Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

5 St EP..... GP**1.01.06.8 Garderobenhaken**Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP**1.01.06.9 Blende fest über Schrankzeile**Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über
Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 492 x 85,5 (BxH)

bestehend aus:

- 9 x Blende ca. 40 x 85,5 (BxH)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 46 x 85,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.06.10 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 385 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.06.11 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

Abmessung: Breite bis 20 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bestandswand.			Übertrag:
	Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.			
		11,5 m	EP.....	GP

Summe Titel 1.01.06

EG-058 Klassenzimmer - BA1 (KG 381), Netto:

1.01.07 Titel EG-011 Int. Fachraum KFZ - BA2 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 325 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 169__KLZ-Möbel EG-011 - BA2__23.01.2026__

Montageort:

EG-011 Fachraum Pneumatik - BA2

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 94 cm x 325 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwänd gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.07.1

Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.07.2 Verweis auf Position: 1.01.07.1 (Seite 51)**Zulage Sichtseite rechts**

Zulage zu Pos 1.01.07.1 für Sichtseite rechts in HPL-Qualität

Abmessung ca. 48 cm x 325 cm (BxH)

Dicke 20 mm

1 St EP..... GP**1.01.07.3 Garderobenhaken**

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP**1.01.07.4 Blende fest über Schrankzeile**

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über

Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion

Abmessung Blende gesamt ca. 95 x 85,5 (BxH)

bestehend aus:

- 2 x Blende ca. 46 x 85,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.07.5 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an
Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer
dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit
der Bauleitung.

4,25 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.07

EG-011 Int. Fachraum KFZ - BA2 (KG 381), Netto:

1.01.08 Titel EG-012 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 325 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 170__KLZ-Möbel EG-012 - BA2__23.01.2026__

Montageort:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

EG-012 Klassenzimmer - BA2

Abmessungen:

Einbauschränk 1:

B/H/T: 615,5 cm x 325 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:

Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:

Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen

bzw.

Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit

12,5 mm GK-Platte

1.01.08.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements

6 Ordnerhöhen

Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

6 St EP..... GP

1.01.08.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingenumet in vorgenannte Korpusbauteile.
Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.
Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.08.3 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

60 St EP..... GP

1.01.08.4 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

6 St EP..... GP

1.01.08.5 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo

zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen

Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

6 St EP..... GP

1.01.08.6 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

6 St EP..... GP

1.01.08.7 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:
Material: Edelstahl
Ausführung: matt gebürstet
massives und robustes Material
Gesamthöhe: 80mm
Gesamtbreite: 67mm
Stangendurchmesser: 8mm
Durchmesser Grundplatte: 60mm
Stärke Grundplatte: 6mm
3 Befestigungslöcher
Lochabstand der Schraublöcher: 38mm
360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.08.8 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über
Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 615 x 85,5 (BxH)

bestehend aus:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- 12 x Blende ca. 40 x 85,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 46 x 85,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.08.9 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
 vorgeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
 Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 505 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
 teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorgeschriebenen
 Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.08.10 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
 vorgeschriebenen Schrankelementen an anschließende
 Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
 beschichtet.

Abmessung: Breite bis 22 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
 zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
 Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
Bestandswand.				
Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.				
		13 m	EP.....	GP

Summe Titel 1.01.08

EG-012 Klassenzimmer - BA2 (KG 381), Netto:

1.01.09 Titel EG-016 Fachpraxis Lagerlogistik - BA2 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 325 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 171__KLZ-Möbel EG-016 - BA2__23.01.2026__

Montageort:

EG-016 Fachpraxis Lagerlogistik - BA2

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 98,5 cm x 325 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwänd gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
 Hartgips-Platte beplankt

Oben:
 Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
 12,5 mm GK-Platte

1.01.09.1 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
 mit offenen Regal
 Abmessung 92cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
 Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
 deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
 Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
 (Farbe nach Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus
 - 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm
 eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile.
 Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
 Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
 berücksichtigen.
 Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
 Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
 Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm
 Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
 sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
 (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.09.2 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.09.3 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 98 x 85,5 (BxH)

bestehend aus:

- 2 x Blende ca. 46 x 85,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus

20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.09.4 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

7,5 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.09

EG-016 Fachpraxis Lagerlogistik - BA2 (KG 381), Netto:

1.01.10 Titel EG-022 Speisesaal - BA2 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 325 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 172__KLZ-Möbel EG-022 - BA2__23.01.2026__

Montageort:

EG-022 Speisesaal - BA2

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 458 cm x 325 cm x 45 cm

Einbauschränk 2 (Sideboard):
B/H/T: 320 cm x 85 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.

Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.10.1 Sideboard, 2-flg. 80/83/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen

Abmessung 80 cm x 83 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 71 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 71 cm x 80 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenutet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden beweglich (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 71 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit
rechteckiger Befestigungsplatte zum
Schrauben; Antrieb von oben oder
seitlich; Bauhöhe 120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

4 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.01.10.2	<p>Verweis auf Position: 1.01.10.1 (Seite 63)</p> <p>Zulage Sichtseite rechts</p> <p>Zulage zu Pos 1.01.10.1 für Sichtseite rechts in HPL-Qualität Abmessung ca. 48 cm x 83 cm (BxH) Dicke 20 mm</p>	1 St	EP.....	GP
1.01.10.3	<p>Verweis auf Position: 1.01.10.1 (Seite 63)</p> <p>Zulage Abdeckplatte</p> <p>Zulage zu Pos 1.01.10.1 für Abdeckplatte in HPL-Qualität Abmessung ca. 320 cm x 50 cm (LxB) Dicke 30 mm</p>	1 St	EP.....	GP
1.01.10.4	<p>Garderobenelement</p> <p>Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal Abmessung 152cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT). Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.</p> <p>Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.</p> <p>bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB) - Korpusdeckel (ca. 122 x 35 cm BxT) - Schrankrückwand (ca. 235 cm x 152 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile. Hier Ausschnitt ca. 1150/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen. Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen. - 2 x Fachboden fest (ca. 148 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) - 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) 			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.10.5 Verweis auf Position: 1.01.10.4 (Seite 64)

Zulage Sichtseite rechts

Zulage zu Pos 1.01.10.4 für Sichtseite rechts in HPL-Qualität
Abmessung ca. 48 cm x 325 cm (BxH)
Dicke 20 mm

1 St EP..... GP

1.01.10.6 Garderobenelement (ohne Rückwandausschnitt)

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 152cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 122 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 152 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 2 x Fachboden fest (ca. 148 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

2 St EP..... GP

1.01.10.7 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

16 St EP..... GP

1.01.10.8 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

4 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.10.9 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

4 St EP..... GP

1.01.10.10 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

4 St EP..... GP

1.01.10.11 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

27 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.10.12 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 458 x 85,5 (BxH)

bestehend aus:

- 9 x Blende ca. 51 x 85,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.10.13 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 320 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.10.14 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

Abmessung: Breite bis 22 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an
Bestandswand.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.			Übertrag:
		8 m	EP.....	GP

Summe Titel 1.01.10**EG-022 Speisesaal - BA2 (KG 381), Netto:****1.01.11 Titel OG1-010 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)****Hinweistext**

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 173_KLZ-Möbel OG1-010 - BA2__23.01.2026__

Montageort:

OG1-010 Klassenzimmer - BA2

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 430 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.11.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit
rechteckiger Befestigungsplatte zum
Schrauben; Antrieb von oben oder
seitlich; Bauhöhe120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.11.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.11.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
Abmessung 227 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 227 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 227 cm HxB) aus 20 mm eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.

Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca.223 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca.223 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 223 cm x 41 cm Plattendicke 30 mm

- 4 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.11.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik
inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

10 St EP..... GP

1.01.11.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.
Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte
Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von
vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;
Zylindergehäuselänge 22 mm;
zum Schrauben;
40 x 75 mm (B x H),
Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,
Drehstangen in der erforderlichen Höhe
Schließbolzen mit Anschraubplatte
und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

1.01.11.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.11.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.11.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.11.9 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 430 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 2 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 5 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.11.10 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 100 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.11.11 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

Abmessung: Breite bis 16 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an
Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer
dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit
der Bauleitung.

10,5 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.11

OG1-010 Klassenzimmer - BA2 (KG 381), Netto:

1.01.12 Titel OG1-013 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 174_KLZ-Möbel OG1-013 - BA2__23.01.2026__

Montageort:

OG1-013 Klassenzimmer - BA2

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 616 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.12.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus
- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)
- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)
- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile.
- 1 x Fachboden fest (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
- 4 x Fachboden beweglich (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger
- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste
- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.12.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal
Abmessung 152 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)
- Korpusdeckel (ca. 152 x 35 cm BxT)
- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 152 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.
Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca.148 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.12.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit
offenen Regal
Abmessung 362 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden
auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach
Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 362 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 362 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen
einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca.362 x 45 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 7 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca.362 x 45 cm BxT) aus 40mm
Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und
Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 362 cm x 41 cm
Plattendicke 30 mm

- 7 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.12.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

10 St EP..... GP

1.01.12.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von
vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Drehstangen in der erforderlichen Höhe
Schließbolzen mit Anschraubplatte
und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

1.01.12.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.12.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

1.01.12.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:
Material: Edelstahl
Ausführung: matt gebürstet
massives und robustes Material
Gesamthöhe: 80mm
Gesamtbreite: 67mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Stangendurchmesser: 8mm
Durchmesser Grundplatte: 60mm
Stärke Grundplatte: 6mm
3 Befestigungslöcher
Lochabstand der Schraublöcher: 38mm
360° drehbar

9 St EP..... GP

1.01.12.9 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 594 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 2 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 8 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 3 x Blende ca. 51 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.12.10 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 100 cm (HxL)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.12.11 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 16 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

12,5 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.12

OG1-013 Klassenzimmer - BA2 (KG 381), Netto:

1.01.13 Titel OG1-015 Int. Fachraum - BA2 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 175_KLZ-Möbel OG1-015 - BA2__23.01.2026__

Montageort:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

OG1-015 Int. Fachraum - BA2

Abmessungen:

Einbauschränk 1:

B/H/T: 757 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:

Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:

Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen

bzw.

Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit

12,5 mm GK-Platte

1.01.13.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements

6 Ordnerhöhen

Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenutet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.13.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingenumet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.13.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit
offenen Regal
Abmessung 542 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden
auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach
Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 542 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 542 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier 8 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.

Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen
einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 542 x 45 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 11 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 542 x 45 cm BxT) aus 40mm
Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und
Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 542 cm x 41 cm
Plattendicke 30 mm

- 11 x Sitzbankunterstützung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.13.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

10 St EP..... GP

1.01.13.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.13.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.13.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

1.01.13.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.13.9 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 714 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 2 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 10 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.13.10 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 100 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.13.11 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 22 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden. Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

13,75 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.13

OG1-015 Int. Fachraum - BA2 (KG 381), Netto:

1.01.14 Titel OG1-017 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 176_KLZ-Möbel OG1-017 - BA2__23.01.2026_

Montageort:

OG1-017 Klassenzimmer - BA2

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 611 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:

Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen

bzw.

Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit

12,5 mm GK-Platte

1.01.14.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements

6 Ordnerhöhen

Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.14.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.14.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit
offenen Regal
Abmessung 407 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden
auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach
Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 407 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 407 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier 8 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen
einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 407 x 45 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 8 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 407 x 45 cm BxT) aus 40mm
Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und
Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 407 cm x 41 cm
Plattendicke 30 mm

- 8 x Sitzbankunterstützung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.14.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

10 St EP..... GP

1.01.14.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.14.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.14.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

1.01.14.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.14.9 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
 Abmessung Blende gesamt ca. 579 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 2 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

- 7 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.14.10 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
 vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
 Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 100 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
 teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
 Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.14.11 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 16 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

12,5 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.14

OG1-017 Klassenzimmer - BA2 (KG 381), Netto:

1.01.15 Titel OG1-018 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schranelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 177_KLZ-Möbel OG1-018 - BA2__23.01.2026_

Montageort:

OG1-018 Klassenzimmer - BA2

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 742 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:

Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen

bzw.

Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit

12,5 mm GK-Platte

1.01.15.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements

6 Ordnerhöhen

Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.15.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.15.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit
offenen Regal
Abmessung 542 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden
auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach
Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 542 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 542 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier 8 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen
einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 542 x 45 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 11 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 542 x 45 cm BxT) aus 40mm
Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und
Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 542 cm x 41 cm
Plattendicke 30 mm

- 11 x Sitzbankunterstützung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.15.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

10 St EP..... GP

1.01.15.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.15.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.15.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

1.01.15.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.15.9 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 714 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 2 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 10 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.15.10 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 100 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.15.11 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 14 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

13,5 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.15

OG1-018 Klassenzimmer - BA2 (KG 381), Netto:

1.01.16 Titel OG1-019 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schranelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 178_KLZ-Möbel OG1-019 - BA2__23.01.2026_

Montageort:

OG1-019 Klassenzimmer - BA2

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 492 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.16.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus
- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit
rechteckiger Befestigungsplatte zum
Schrauben; Antrieb von oben oder
seitlich; Bauhöhe 120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.16.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal

Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).

Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.16.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
Abmessung 317 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 317 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 317 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 6 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.

Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 317 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 6 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 317 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 317 cm x 41 cm Plattendicke 30 mm

- 6 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.16.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

10 St EP..... GP

1.01.16.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

1.01.16.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss

mit Universalwechselkern, Symo

zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen

Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss Plättchenzuhaltungen: Messing			
	inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss gleichschließend für Schulnutzung			
		1 St	EP.....	GP
1.01.16.7	Drehknopf, Symo, Länge 30mm Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm, Anschlag: rechts/links Zinkdruckguss vernickelt matt; für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm; Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken			
		1 St	EP.....	GP
1.01.16.8	Garderobenhaken Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren. Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig '.....' angebotenes Fabrikat/Produkt Technische Details: Material: Edelstahl Ausführung: matt gebürstet massives und robustes Material Gesamthöhe: 80mm Gesamtbreite: 67mm Stangendurchmesser: 8mm Durchmesser Grundplatte: 60mm Stärke Grundplatte: 6mm 3 Befestigungslöcher Lochabstand der Schraublöcher: 38mm 360° drehbar			
		5 St	EP.....	GP
1.01.16.9	Blende fest über Schrankzeile Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion Abmessung Blende gesamt ca. 489 x 60,5 (BxH) bestehend aus: - 2 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 5 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.16.10 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 100 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.16.11 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an
Bestandswand.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

11 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.16

OG1-019 Klassenzimmer - BA2 (KG 381), Netto:

1.01.17 Titel OG1-020 EDV-Raum - BA2 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 325 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 179_KLZ-Möbel OG1-020 - BA2__23.01.2026__

Montageort:

OG1-020 EDV-Raum - BA2

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 124 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.17.1

Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 122cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 122 cm HxB) aus 20 mm
eigenutet in vorgenannte Korpusbauteile.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 118 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.17.2 Verweis auf Position: 1.01.17.1 (Seite 111)**Zulage Sichtseite links**

Zulage zu Pos 1.01.17.1 für Sichtseite links in HPL-Qualität

Abmessung ca. 48 cm x 300 cm (BxH)

Dicke 20 mm

1 St EP..... GP**1.01.17.3 Garderobenhaken**

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

7 St EP..... GP**1.01.17.4 Blende fest über Schrankzeile**Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 122 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 3 x Blende ca. 41 x 85,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.17.5 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an
Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer
dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit
der Bauleitung.

4,5 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.17

OG1-020 EDV-Raum - BA2 (KG 381), Netto:

1.01.18 Titel OG1-025 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 180_KLZ-Möbel OG1-025 - BA3__23.01.2026__

Montageort:

OG1-025 Klassenzimmer - BA3

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 487 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.18.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenutet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.18.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingeklebt in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.18.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit
offenen Regal
Abmessung 272 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden
auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach
Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 272 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 272 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen
einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 272 x 45 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 5 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 272 x 45 cm BxT) aus 40mm
Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und
Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 272 cm x 41 cm
Plattendicke 30 mm

- 5 x Sitzbankunterstützung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.18.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

10 St EP..... GP

1.01.18.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von
vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.18.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.18.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

1.01.18.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.18.9 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 444 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 2 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.18.10 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 100 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.18.11 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

11 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.18

OG1-025 Klassenzimmer - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.19 Titel OG1-026 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schranelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 181_KLZ-Möbel OG1-026 - BA3__23.01.2026_

Montageort:

OG1-026 Klassenzimmer - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 513 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:

Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen

bzw.

Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit

12,5 mm GK-Platte

1.01.19.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements

6 Ordnerhöhen

Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.19.2 Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingetütet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit
rechteckiger Befestigungsplatte zum
Schrauben; Antrieb von oben oder
seitlich; Bauhöhe120 mm,
Einstellmöglichkeit +- 20 mm; schwarz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.19.3 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.19.4 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit
offenen Regal
Abmessung 272 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden
auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach
Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 272 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 272 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen
einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 272 x 45 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 5 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 272 x 45 cm BxT) aus 40mm
Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und
Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 272 cm x 41 cm
Plattendicke 30 mm

- 5 x Sitzbankunterstützung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.19.5 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

15 St EP..... GP

1.01.19.6 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

2 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.19.7 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

2 St EP..... GP

1.01.19.8 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

2 St EP..... GP

1.01.19.9 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.19.10 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 484 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 3 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.19.11 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 140 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.19.12 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 20 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

11,5 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.19

OG1-026 Klassenzimmer - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.20 Titel OG1-029 EDV-Raum - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schranelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 182_KLZ-Möbel OG1-029 - BA3__23.01.2026_

Montageort:

OG1-029 EDV-Raum - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 396 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:

Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen

bzw.

Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit

12,5 mm GK-Platte

1.01.20.1

Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements

6 Ordnerhöhen

Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.20.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
 mit offenen Regal
 Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
 Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
 deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
 Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
 (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm
 eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
 notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
 Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
 Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
 berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
 Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
 Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm
 Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
 sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
 (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.20.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit
offenen Regal
Abmessung 182 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden
auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach
Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 182 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 182 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen
einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 182 x 45 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 3 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 182 x 45 cm BxT) aus 40mm
Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und
Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 182 cm x 41 cm
Plattendicke 30 mm

- 3 x Sitzbankunterstützung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.20.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

10 St EP..... GP

1.01.20.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.20.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.20.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

1.01.20.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.20.9 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 354 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 4 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.20.10 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 114 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.20.11 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 22 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

10 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.20

OG1-029 EDV-Raum - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.21 Titel OG1-032 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 183_KLZ-Möbel OG1-032 - BA3__23.01.2026_

Montageort:

OG1-032 Int. Fachraum - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 414 cm x 300 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:
B/H/T: 64 cm x 300 cm x 45 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Montageuntergründe:

Unten:

Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:

Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen

bzw.

Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit 12,5 mm GK-Platte

1.01.21.1

Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements

6 Ordnerhöhen

Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingetutet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz			
	Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.			
	Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.			
		4 St	EP.....	GP
1.01.21.2	Verweis auf Position: 1.01.21.1 (Seite 136) Zulage Sichtseite links Zulage zu Pos 1.01.21.1 für Sichtseite links in HPL-Qualität Abmessung ca. 48 cm x 300 cm (BxH) Dicke 20 mm			
		1 St	EP.....	GP
1.01.21.3	Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements 6 Ordnerhöhen Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT). (angegebene Höhe incl. Verstellfüße) bestehend aus - 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern. - Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT) - Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT) - Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingetutet in vorgenannte Korpusbauteile. - 1 x Fachboden fest (ca. 36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) - 4 x Fachboden beweglich (ca. 36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger - 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) - 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

seitlich; Bauhöhe 120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.21.4 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.21.5 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

45 St EP..... GP

1.01.21.6 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

5 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.21.7 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

5 St EP..... GP

1.01.21.8 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

5 St EP..... GP

1.01.21.9 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.21.10 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
 Abmessung Blende gesamt ca. 412 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 8 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.21.11 Blende fest über Schrank

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
 Abmessung Blende gesamt ca. 40 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 1 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.21.12 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 320 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.21.13 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 64 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.21.14 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

Abmessung: Breite bis 12 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
Bestandswand.				
Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.				
		14 m	EP.....	GP

Summe Titel 1.01.21

OG1-032 Int. Fachraum - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.22 Titel OG1-033 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 184a_KLZ-Möbel OG1-033 - BA3_30.04.2026_

Montageort:

OG1-033 Klassenzimmer - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 611 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwänd gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.22.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen

Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit
rechteckiger Befestigungsplatte zum
Schrauben; Antrieb von oben oder
seitlich; Bauhöhe 120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

3 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.22.2 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm mit Glas.Schiebetüren

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 80 cm x 235 cm x 50 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 48cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 48 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 48 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- Blende für Schiebetürbeschlag

- Glas-Schiebetüren in gesonderter Position

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit
rechteckiger Befestigungsplatte zum
Schrauben; Antrieb von oben oder
seitlich; Bauhöhe120 mm,
Einstellmöglichkeit +- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

3 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.22.3

Verweis auf Position: 1.01.22.2 (Seite 145)

Glas-Schiebetürenanlage für 3 Schrankelemente

Liefern und montieren einer hochwertigen Glasschiebetürenanlage für 3 zusammengesetzte Schrankelemente der Pos 1.01.22.2, bestehend aus insgesamt 3 Schiebetüren, zur frontseitigen Schließung von Schranknischen.

angebotenes Fabrikat

'.....'

Abmessungen je Schrankelement:

Breite: ca. 80 cm

Höhe: ca. 235 cm

Gesamtbreite der Anlage: ca. 240 cm

Höhe: ca. 235 cm

Ausführung:

Schiebetüren als rahmengeführte Glaselemente
Füllung aus ESG-Sicherheitsglas, Stärke 6-8 mm nach statischem Erfordernis, Klarglas, Umlaufender Aluminiumrahmen, eloxiert oder pulverbeschichtet nach Standardfarbton des Herstellers
Obere und untere Laufschiene aus Aluminium
Leichtgängige kugelgelagerte Laufwagen
Inklusive Bodenführung, senkrechte Staubschutzleisten, notwendige Stopper einstellbar, usw.
Griffe als eingelassene Griffleisten im Rahmenprofil integriert
Sanftes und geräuscharmes Laufverhalten
Justierbare Beschlagtechnik
Jeder Flügel abschließbar mit Möbelschloß

Leistungsumfang:

Lieferung aller erforderlichen Profile, Gläser, Beschläge und Befestigungsmittel
Fachgerechte Montage und Justierung der Schiebetüren
Funktionsprüfung
Schutzfolien entfernen und Anlage gereinigt übergeben

1 St EP..... GP

1.01.22.4

Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal

Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).

Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

(Farbe nach Wahl) sind einzuklakulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingenuet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.22.5 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm mit Schließautomatik inkl. notwendiger Befestigungsmittel.			
		30 St	EP.....	GP
1.01.22.6	Möbelschloss, Drehstangenschloss Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben. Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt; Zylindergehäuselänge 22 mm; zum Schrauben; 40 x 75 mm (B x H), Lochabstand 64 mm; rechts inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken, Drehstangen in der erforderlichen Höhe Schließbolzen mit Anschraubplatte und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.			
		3 St	EP.....	GP
1.01.22.7	Plättchenzylinder für Schulnutzung Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss mit Universalwechselkern, Symo zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss Plättchenzuhaltungen: Messing inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss gleichschließend für Schulnutzung			
		6 St	EP.....	GP
1.01.22.8	Drehknopf, Symo, Länge 30mm Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm, Anschlag: rechts/links Zinkdruckguss vernickelt matt; für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm; Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken			
		3 St	EP.....	GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.22.9 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.22.10 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 572 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 12 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus

20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.22.11 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 501 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.22.12 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 20 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden. Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

12,5 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.22

OG1-033 Klassenzimmer - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.23 Titel OG1-036 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück Einbau-Schränkelemente, raumhoch. Seitlich und Oben mit Passleisten. Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm. Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 185_KLZ-Möbel OG1-036 - BA3__23.01.2026_

Montageort:

OG1-036 Klassenzimmer - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 231 cm x 300 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:
B/H/T: 53 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.23.1 Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus
- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingetütet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit
rechteckiger Befestigungsplatte zum
Schrauben; Antrieb von oben oder
seitlich; Bauhöhe 120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.23.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm
eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.</p> <p>- 2 x Fachboden fest (ca.88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)</p> <p>- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)</p> <p>Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.</p> <p>Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.</p>			
		1 St	EP.....	GP
1.01.23.3	<p>Verweis auf Position: 1.01.23.2 (Seite 152) Zulage Sichtseite rechts Zulage zu Pos 1.01.23.2 für Sichtseite rechts in HPL-Qualität Abmessung ca. 48 cm x 300 cm (BxH) Dicke 20 mm</p>			
		1 St	EP.....	GP
1.01.23.5	<p>Sitzbankelement Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal Abmessung 137 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).</p> <p>Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.</p> <p>bestehend aus</p> <p>- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)</p> <p>- Korpusdeckel (ca. 137 x 45 cm BxT)</p> <p>- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 137 cm HxB) aus 20 mm eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand. Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen. Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.</p> <p>- 1 x Fachboden fest (ca. 137 x 45 cm BxT) aus 30mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:.....	

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 137 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 137 cm x 41 cm Plattendicke 30 mm

- 2 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.23.6

Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.23.7 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 229 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 3 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.23.8 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 53 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.23.9 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden. Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.			
	Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.			
		12,5 m	EP.....	GP

Summe Titel 1.01.23

OG1-036 Klassenzimmer - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.24 Titel OG1-037 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 186__KLZ-Möbel OG1-037 - BA3__23.01.2026

Montageort:

OG1-037 Klassenzimmer - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 554,5 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit 12,5 mm GK-Platte

1.01.24.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements

6 Ordnerhöhen

Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

2 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.24.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal
Abmessung 152 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 152 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 152 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 148 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.24.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
Abmessung 227 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 227 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 227 cm HxB) aus 20 mm eingnutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.

Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 227 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 227 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 227 cm x 41 cm Plattendicke 30 mm

- 4 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.24.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Seitenverstellung von -2 bis +2 mm Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm mit Schließautomatik inkl. notwendiger Befestigungsmittel.			
		20 St	EP.....	GP
1.01.24.5	Möbelschloss, Drehstangenschloss Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben. Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt; Zylindergehäuselänge 22 mm; zum Schrauben; 40 x 75 mm (B x H), Lochabstand 64 mm; rechts inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken, Drehstangen in der erforderlichen Höhe Schließbolzen mit Anschraubplatte und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.			
		2 St	EP.....	GP
1.01.24.6	Plättchenzylinder für Schulnutzung Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss mit Universalwechselkern, Symo zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss Plättchenzuhaltungen: Messing inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss gleichschließend für Schulnutzung			
		2 St	EP.....	GP
1.01.24.7	Drehknopf, Symo, Länge 30mm Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm, Anschlag: rechts/links Zinkdruckguss vernickelt matt; für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm; Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken			
		2 St	EP.....	GP
				Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.24.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

9 St EP..... GP

1.01.24.9 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 539 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 4 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 3 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 3 x Blende ca. 51 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.24.10 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 170 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.24.11 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an
Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer
dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit
der Bauleitung.

12 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.24

OG1-037 Klassenzimmer - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.25 Titel OG1-039 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
 Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
 Seitlich und Oben mit Passleisten.
 Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
 Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
 Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
 Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
 Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
 2020-045B APL 187a_KLZ-Möbel OG1-039 - BA3__03.02.2026

Montageort:

OG1-039 Klassenzimmer - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
 B/H/T: 621 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
 Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
 Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
 bzw.
 Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
 Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
 Hartgips-Platte beplankt

Oben:
 Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
 12,5 mm GK-Platte

1.01.25.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
 6 Ordnerhöhen
 Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
 (angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus
 - 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
 jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
 von Fachbodenträgern.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)
- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)
- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingetutet in vorgenannte Korpusbauteile.
- 1 x Fachboden fest (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
- 4 x Fachboden beweglich (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger
- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste
- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.25.2 Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.
- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)
- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)
- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingetutet in vorgenannte Korpusbauteile.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- 1 x Fachboden fest (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.25.3

Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca.88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.25.4 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
Abmessung 362 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 362 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 362 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 8 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 362 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 7 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 362 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 362 cm x 41 cm
Plattendicke 30 mm

- 7 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.25.5 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

15 St EP..... GP

1.01.25.6 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,
Drehstangen in der erforderlichen Höhe
Schließbolzen mit Anschraubplatte
und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

2 St EP..... GP

1.01.25.7 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

2 St EP..... GP

1.01.25.8 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

2 St EP..... GP

1.01.25.9 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:
Material: Edelstahl
Ausführung: matt gebürstet
massives und robustes Material
Gesamthöhe: 80mm
Gesamtbreite: 67mm
Stangendurchmesser: 8mm
Durchmesser Grundplatte: 60mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Stärke Grundplatte: 6mm
 3 Befestigungslöcher
 Lochabstand der Schraublöcher: 38mm
 360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.25.10 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
 Abmessung Blende gesamt ca. 574 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 3 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

- 6 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.25.11 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
 vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
 Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 160 cm (HxL)

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.25.12 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

9,5 m EP..... GP

1.01.25.13 Anschlussblende, seitlich

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 40 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

3 m EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Titel 1.01.25

OG1-039 Klassenzimmer - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.26 Titel OG1-040 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 188__KLZ-Möbel OG1-040 - BA3__23.01.2026

Montageort:

OG1-040 Klassenzimmer - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 449 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.26.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 76 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.26.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal

Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).

Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)
- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)
- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.
 Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.
 Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.
- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
- Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.
- Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.26.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
 Abmessung 272 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)
- Korpusdeckel (ca. 272 x 45 cm BxT)
- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 272 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.
 Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 272 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 5 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 272 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 272 cm x 41 cm Plattendicke 30 mm

- 5 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.26.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

10 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.26.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.
 Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte
 Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von
 vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;
 Zylindergehäuselänge 22 mm;
 zum Schrauben;
 40 x 75 mm (B x H),
 Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,
 Drehstangen in der erforderlichen Höhe
 Schließbolzen mit Anschraubplatte
 und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

1.01.26.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
 mit Universalwechselkern, Symo
 zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
 Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
 Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
 Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
 gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.26.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
 Anschlag: rechts/links
 Zinkdruckguss vernickelt matt;
 für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
 Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

1.01.26.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.26.9 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über

Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion

Abmessung Blende gesamt ca. 444 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 2 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 51 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus

20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.26.10 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 83 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.26.11 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden. Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

10,5 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.26

OG1-040 Klassenzimmer - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.27 Titel OG2-013 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück Einbau-Schränkelemente, raumhoch. Seitlich und Oben mit Passleisten. Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm. Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 189__KLZ-Möbel OG2-013 - BA2__23.01.2026

Montageort:

OG2-013 Klassenzimmer - BA2

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 525 cm x 300 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:
B/H/T: 50 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.27.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus
- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingetutet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit
rechteckiger Befestigungsplatte zum
Schrauben; Antrieb von oben oder
seitlich; Bauhöhe 120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

4 St EP..... GP

1.01.27.2 Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingetutet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- 4 x Fachboden beweglich (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

2 St EP..... GP

1.01.27.3 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal
Abmessung 159 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 159 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 159 cm HxB) aus 20 mm eingenumet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 2 x Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Je Ausschnitt beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca.155 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- 6 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.27.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.
Öffnungswinkel bis 170°
Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl
Oberfläche: vernickelt
Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit
Seitenverstellung von -2 bis +2 mm
Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm
Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik
inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

50 St EP..... GP

1.01.27.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.
Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte
Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von
vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;
Zylindergehäuselänge 22 mm;
zum Schrauben;
40 x 75 mm (B x H),
Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,
Drehstangen in der erforderlichen Höhe
Schließbolzen mit Anschraubplatte
und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

6 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.27.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

6 St EP..... GP

1.01.27.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

6 St EP..... GP

1.01.27.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

9 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.27.9 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
 Abmessung Blende gesamt ca. 412 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 9 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 39 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.27.10 Blende fest über Schrank

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
 Abmessung Blende gesamt ca. 40 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 1 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.27.11 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 365 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.27.12 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 56 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.27.13 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

Abmessung: Breite bis 12 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bestandswand.			Übertrag:
	Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.			
		18 m	EP.....	GP

Summe Titel 1.01.27

OG2-013 Klassenzimmer - BA2 (KG 381), Netto:

1.01.28 Titel OG2-016 Int. Fachraum - BA2 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 190__KLZ-Möbel OG2-016 - BA2__23.01.2026

Montageort:

OG2-016 Int. Fachraum - BA2

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 701 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwänd gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.28.1 Schrank, 2-flg. 80/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 80 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 80 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 80 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.76 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- 2 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB) mit einer Anschlagleiste

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit
rechteckiger Befestigungsplatte zum
Schrauben; Antrieb von oben oder
seitlich; Bauhöhe120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.01.28.2	<p>Verweis auf Position: 1.01.28.1 (Seite 186)</p> <p>Zulage Sichtseite links</p> <p>Zulage zu Pos 1.01.28.1 für Sichtseite links in HPL-Qualität Abmessung ca. 48 cm x 300 cm (BxH) Dicke 20 mm</p>	1 St	EP.....	GP
1.01.28.3	<p>Garderobenelement</p> <p>Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal Abmessung 122 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT). Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.</p> <p>Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.</p> <p>bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB) - Korpusdeckel (ca. 122 x 35 cm BxT) - Schrankrückwand (ca. 235 cm x 122 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand. Hier Ausschnitt ca. 850/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen. Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen. - 2 x Fachboden fest (ca. 118 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) - 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) <p>Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.</p> <p>Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.</p>	1 St	EP.....	GP
				Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.28.4 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
 Abmessung 497 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 497 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 497 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 8 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
 Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 497 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 10 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 497 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
 Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 497 cm x 41 cm
 Plattendicke 30 mm

- 10 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.28.5 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

10 St EP..... GP

1.01.28.6 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

1.01.28.7 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss

mit Universalwechselkern, Symo

zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen

Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen

Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss

Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung**1 St** EP..... GP**1.01.28.8 Drehknopf, Symo, Länge 30mm**

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,

Anschlag: rechts/links

Zinkdruckguss vernickelt matt;

für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;

Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP**1.01.28.9 Garderobenhaken**Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

7 St EP..... GP**1.01.28.10 Blende fest über Schrankzeile**Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über
Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 701 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 2 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar. Fugen geschlossen hinterlegt.</p> <p>- 9 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH) Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar. Fugen geschlossen hinterlegt.</p> <p>- 2 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH) Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar. Fugen geschlossen hinterlegt.</p> <p>- 3 x Blende ca. 39 x 60,5 (BxH) Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar. Fugen geschlossen hinterlegt.</p> <p>Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante</p> <p>inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.</p>			
		1 St	EP.....	GP
1.01.28.11	Sockelblende Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet. Sockelabmessung ca. 12 x 80 cm (HxL) Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu teilen. Die Eckausführung ist stumpf. Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen Verstellfüßen.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.28.12	Anschlussblende, seitlich und oben Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet. Abmessung: Breite bis 10 cm.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:.....			

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

10 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.28

OG2-016 Int. Fachraum - BA2 (KG 381), Netto:

1.01.29 Titel OG2-023 Computerraum - BA2 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 191__KLZ-Möbel OG2-023 - BA2__23.01.2026

Montageort:

OG2-023 Computerraum - BA2

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 441 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.29.1 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 122 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus
- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 122 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 122 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 118 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.29.2 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
 Abmessung 317 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 317 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 317 cm HxB) aus 20 mm eingutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 6 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.

Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 317 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 6 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 317 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 317 cm x 41 cm Plattendicke 30 mm

- 6 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.29.3 Verweis auf Position: 1.01.29.2 (Seite 194)**Zulage Sichtseite rechts**

Zulage zu Pos 1.01.29.2 für Sichtseite rechts in HPL-Qualität

Abmessung ca. 48 cm x 300 cm (BxH)

Dicke 20 mm

1 St EP..... GP**1.01.29.4 Garderobenhaken**

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

7 St EP..... GP**1.01.29.5 Blende fest über Schrankzeile**Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 441 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 5 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 3 x Blende ca. 39 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	unsichtbar befestigt, abnehmbar. Fugen geschlossen hinterlegt.			Übertrag:
	Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante			
	inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.29.6	Anschlussblende, seitlich und oben Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet. Abmessung: Breite bis 10 cm. Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden. Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand. Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.			
		7,5 m	EP.....	GP

Summe Titel 1.01.29

OG2-023 Computerraum - BA2 (KG 381), Netto:

1.01.30 Titel OG2-027 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

2020-045B APL 192__KLZ-Möbel OG2-027 - BA3__23.01.2026

Montageort:

OG2-027 Int. Fachraum - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:

B/H/T: 152,5 cm x 300 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:

B/H/T: 139 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:

Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:

Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen

bzw.

Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit

12,5 mm GK-Platte

1.01.30.1

Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements

6 Ordnerhöhen

Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.30.2

Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.30.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
Abmessung 139 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 139 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 139 cm HxB) aus 20 mm eingenumet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 139 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 137 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 137 cm x 41 cm
Plattendicke 30 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- 2 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.30.4 Verweis auf Position: 1.01.30.3 (Seite 199)

Zulage Sichtseite links

Zulage zu Pos 1.01.30.3 für Sichtseite links in HPL-Qualität
Abmessung ca. 48 cm x 300 cm (BxH)
Dicke 20 mm

1 St EP..... GP

1.01.30.5 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

5 St EP..... GP

1.01.30.6 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,
Drehstangen in der erforderlichen Höhe
Schließbolzen mit Anschraubplatte
und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

1.01.30.7 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.30.8 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

1.01.30.9 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:
Material: Edelstahl
Ausführung: matt gebürstet
massives und robustes Material
Gesamthöhe: 80mm
Gesamtbreite: 67mm
Stangendurchmesser: 8mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Durchmesser Grundplatte: 60mm
 Stärke Grundplatte: 6mm
 3 Befestigungslöcher
 Lochabstand der Schraublöcher: 38mm
 360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.30.10 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
 Abmessung Blende gesamt ca. 132 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 1 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.30.11 Blende fest über Schrank

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
 Abmessung Blende gesamt ca. 137 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 3 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.30.12 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 50 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.30.13 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

Abmessung: Breite bis 12 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an
Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer
dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit
der Bauleitung.

12 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.30

OG2-027 Int. Fachraum - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.31 Titel OG2-028 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück
 Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
 Seitlich und Oben mit Passleisten.
 Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
 Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
 Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
 Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
 Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
 2020-045B APL 193__KLZ-Möbel OG2-028 - BA3__23.01.2026

Montageort:

OG2-028 Int. Fachraum - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
 B/H/T: 186 cm x 300 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:
 B/H/T: 55 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
 Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
 Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
 bzw.
 Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
 Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
 Hartgips-Platte beplankt

Oben:
 Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
 12,5 mm GK-Platte

1.01.31.1 Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
 6 Ordnerhöhen
 Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
 (angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus
 - 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.31.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal

Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).

Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.
Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.
Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.31.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- 1 x Fachboden fest (ca. 88 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 88 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 88 cm x 41 cm Plattendicke 30 mm

- 1 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.31.4 Verweis auf Position: 1.01.31.3 (Seite 206)

Zulage Sichtseite rechts

Zulage zu Pos 1.01.31.3 für Sichtseite rechts in HPL-Qualität
Abmessung ca. 48 cm x 300 cm (BxH)
Dicke 20 mm

1 St EP..... GP

1.01.31.5 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

5 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.31.6 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.
Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte
Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von
vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;
Zylindergehäuselänge 22 mm;
zum Schrauben;
40 x 75 mm (B x H),
Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,
Drehstangen in der erforderlichen Höhe
Schließbolzen mit Anschraubplatte
und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

1.01.31.7 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.31.8 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

1.01.31.9 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.31.10 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über

Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion

Abmessung Blende gesamt ca. 186 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus

20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.31.11 Blende fest über Schrank

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über

Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion

Abmessung Blende gesamt ca. 137 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 1 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.31.12 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 55 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.31.13 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

Abmessung: Breite bis 12 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an
Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer
dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit
der Bauleitung.

11,5 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.31

OG2-028 Int. Fachraum - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.32 Titel OG2-029 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 194a_KLZ-Möbel OG2-029 - BA3__03.02.2026

Montageort:

OG2-029 Klassenzimmer - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 263 cm x 300 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:
B/H/T: 52,5 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.32.1 Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus
- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.32.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal

Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).

Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.
Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.
Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.32.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
Abmessung 137 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 137 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 137 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 x Fachboden fest (ca. 133 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 133 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 133 cm x 41 cm Plattendicke 30 mm

- 2 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.32.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

5 St EP..... GP

1.01.32.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	zum Schrauben; 40 x 75 mm (B x H), Lochabstand 64 mm; rechts			
	inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken, Drehstangen in der erforderlichen Höhe Schließbolzen mit Anschraubplatte und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.32.6	Plättchenzylinder für Schulnutzung Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss mit Universalwechselkern, Symo zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss Plättchenzuhaltungen: Messing inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss gleichschließend für Schulnutzung			
		1 St	EP.....	GP
1.01.32.7	Drehknopf, Symo, Länge 30mm Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm, Anschlag: rechts/links Zinkdruckguss vernickelt matt; für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm; Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken			
		1 St	EP.....	GP
1.01.32.8	Garderobenhaken Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren. Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig '.....' angebotenes Fabrikat/Produkt Technische Details: Material: Edelstahl Ausführung: matt gebürstet massives und robustes Material Gesamthöhe: 80mm			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Gesamtbreite: 67mm
 Stangendurchmesser: 8mm
 Durchmesser Grundplatte: 60mm
 Stärke Grundplatte: 6mm
 3 Befestigungslöcher
 Lochabstand der Schraublöcher: 38mm
 360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.32.9 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über
 Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
 Abmessung Blende gesamt ca. 186 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

- 1 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.32.10 Blende fest über Schrank

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über
 Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
 Abmessung Blende gesamt ca. 137 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 1 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
 Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
 unsichtbar befestigt, abnehmbar.
 Fugen geschlossen hinterlegt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.32.11 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 55 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.32.12 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an
Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer
dauerelastischen Anschlussvefugung. Farbe in Absprache mit
der Bauleitung.

12,5 m EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.32.13 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 25 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden. Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

3 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.32

OG2-029 Klassenzimmer - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.33 Titel OG2-031 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück
 Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
 Seitlich und Oben mit Passleisten.
 Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
 Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
 Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
 Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
 Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
 2020-045B APL 195__KLZ-Möbel OG2-031 - BA3__23.01.2026

Montageort:

OG2-031 Klassenzimmer - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
 B/H/T: 357 cm x 300 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:
 B/H/T: 52,5 cm x 300 cm x 45 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Montageuntergründe:

Unten:

Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:

Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen

bzw.

Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit 12,5 mm GK-Platte

1.01.33.1

Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements

6 Ordnerhöhen

Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

seitlich; Bauhöhe 120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.33.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.33.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit
offenen Regal
Abmessung 227 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden
auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach
Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 227 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 227 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen
einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 233 x 45 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 223 x 45 cm BxT) aus 40mm
Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und
Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 223 cm x 41 cm
Plattendicke 30 mm

- 4 x Sitzbankunterstützung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.33.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

5 St EP..... GP

1.01.33.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.33.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.33.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

1.01.33.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.33.9 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 319 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 3 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.33.10 Blende fest über Schrank

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 40 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 1 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.33.11 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 55 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.33.12 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden. Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

10,5 m EP..... GP

1.01.33.13 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 20 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.			
	Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.			
		6 m	EP.....	GP
Summe Titel 1.01.33		OG2-031 Klassenzimmer - BA3 (KG 381), Netto:		

1.01.34 Titel OG2-033 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück
 Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
 Seitlich und Oben mit Passleisten.
 Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
 Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
 Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
 Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
 Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
 2020-045B APL 196__KLZ-Möbel OG2-033 - BA3__23.01.2026

Montageort:

OG2-033 Klassenzimmer - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
 B/H/T: 554,5 cm x 300 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:
 B/H/T: 55 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
 Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
 Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
 bzw.
 Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.34.1 Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen

Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit
jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme
von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet
in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den
Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung,
einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit
rechteckiger Befestigungsplatte zum
Schrauben; Antrieb von oben oder
seitlich; Bauhöhe 120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.34.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal
Abmessung 122 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 122 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 122 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 118 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.34.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
Abmessung 407 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 407 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 407 cm HxB) aus 20 mm eingnutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 8 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.

Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 403 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 9 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 403 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 403 cm x 41 cm Plattendicke 30 mm

- 9 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.34.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

5 St EP..... GP

1.01.34.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

1.01.34.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss

mit Universalwechselkern, Symo

zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen

Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltenen

Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss

Plättchenzuhaltenen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss

gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.34.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,

Anschlag: rechts/links

Zinkdruckguss vernickelt matt;

für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;

Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.34.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.34.9 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 529 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 3 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 7 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.34.10 Blende fest über Schrank

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über
Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 40 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 1 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.34.11 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 55 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.34.12 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

12,5 m EP..... GP

1.01.34.13 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 15 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

6 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.34

OG2-033 Klassenzimmer - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.35 Titel OG2-035 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 197__KLZ-Möbel OG2-035 - BA3__23.01.2026

Montageort:

OG2-035 Int. Fachraum - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 276 cm x 300 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:
B/H/T: 53,5 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.35.1 Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements
6 Ordnerhöhen
Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).
(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus
- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca. 36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca. 36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.35.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal

Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).

Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.
Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.
Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.35.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
Abmessung 182 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 182 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 182 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 x Fachboden fest (ca. 178 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 3 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 178 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 178 cm x 41 cm Plattendicke 30 mm

- 3 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.35.4 Verweis auf Position: 1.01.35.3 (Seite 236)

Zulage Sichtseite links

Zulage zu Pos 1.01.35.3 für Sichtseite links in HPL-Qualität
Abmessung ca. 63 cm x 300 cm (BxH)
Dicke 20 mm

1 St EP..... GP

1.01.35.5 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

5 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.35.6 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.
Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte
Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von
vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;
Zylindergehäuselänge 22 mm;
zum Schrauben;
40 x 75 mm (B x H),
Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,
Drehstangen in der erforderlichen Höhe
Schließbolzen mit Anschraubplatte
und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

1.01.35.7 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.35.8 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

1.01.35.9 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.35.10 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über

Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion

Abmessung Blende gesamt ca. 276 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 2 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus

20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.35.11 Blende fest über Schrank

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über

Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion

Abmessung Blende gesamt ca. 40 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 1 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.35.12 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm
Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 55 cm (HxL)

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu
teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen
Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.35.13 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an
Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer
dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit
der Bauleitung.

12,5 m EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Titel 1.01.35

OG2-035 Int. Fachraum - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.36 Titel OG2-036 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 198__KLZ-Möbel OG2-036 - BA3__23.01.2026

Montageort:

OG2-036 Int. Fachraum - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 321 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.36.1 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingenuet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.36.2 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
Abmessung 227 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- Korpusdeckel (ca. 227 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 227 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.

Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 223 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 223 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 223 cm x 41 cm Plattendicke 30 mm

- 4 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.36.3 Verweis auf Position: 1.01.36.2 (Seite 242)

Zulage Sichtseite rechts

Zulage zu Pos 1.01.36.2 für Sichtseite rechts in HPL-Qualität

Abmessung ca. 63 cm x 300 cm (BxH)

Dicke 20 mm

1 St EP..... GP

1.01.36.4 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Technische Details:
Material: Edelstahl
Ausführung: matt gebürstet
massives und robustes Material
Gesamthöhe: 80mm
Gesamtbreite: 67mm
Stangendurchmesser: 8mm
Durchmesser Grundplatte: 60mm
Stärke Grundplatte: 6mm
3 Befestigungslöcher
Lochabstand der Schraublöcher: 38mm
360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.36.5 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 319 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 3 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.36.6 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.			
	Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.			
		6,5 m	EP.....	GP
Summe Titel 1.01.36				
		OG2-036 Int. Fachraum - BA3 (KG 381), Netto:		

1.01.37 Titel OG2-037 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 199__KLZ-Möbel OG2-037 - BA3__23.01.2026

Montageort:

OG2-03 Klassenzimmer - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 611 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.37.1

Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 122 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 122 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 122 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 118 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.37.2 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal

Abmessung 452 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 452 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 452 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 8 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.

Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 448 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 9 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 448 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 448 cm x 41 cm Plattendicke 30 mm

- 9 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.37.3 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

7 St EP..... GP

1.01.37.4 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 574 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 8 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 5 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus

20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.37.5 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

6,5 m EP..... GP

1.01.37.6 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 20 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

6 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.37

OG2-037 Klassenzimmer - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.38 Titel OG2-040 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
 Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
 Seitlich und Oben mit Passleisten.
 Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
 Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
 Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
 Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
 Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
 2020-045B APL 200__KLZ-Möbel OG2-040 - BA3__23.01.2026

Montageort:

OG2-040 Int. Fachraum - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
 B/H/T: 231 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
 Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
 Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
 bzw.
 Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
 Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
 Hartgips-Platte beplankt

Oben:
 Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
 12,5 mm GK-Platte

1.01.38.1**Garderobenelement**

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
 mit offenen Regal
 Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
 Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
 deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
 Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
 (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.38.2 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
Abmessung 137 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 137 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 137 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen. Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.</p> <p>- 1 x Fachboden fest (ca. 133 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)</p> <p>- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)</p> <p>- 1 x Sitzbank fest (ca. 133 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 133 cm x 41 cm Plattendicke 30 mm</p> <p>- 2 x Sitzbankunterstützung</p> <p>Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.</p> <p>Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.</p>			
		1 St	EP.....	GP
1.01.38.3	<p>Verweis auf Position: 1.01.38.2 (Seite 251)</p> <p>Zulage Sichtseite links</p> <p>Zulage zu Pos 1.01.38.2 für Sichtseite links in HPL-Qualität Abmessung ca. 63 cm x 300 cm (BxH) Dicke 20 mm</p>			
		1 St	EP.....	GP
1.01.38.4	<p>Garderobenhaken</p> <p>Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.</p> <p>Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig</p> <p>'.....'</p> <p>angebotenes Fabrikat/Produkt</p> <p>Technische Details: Material: Edelstahl Ausführung: matt gebürstet massives und robustes Material Gesamthöhe: 80mm Gesamtbreite: 67mm</p>			
	Übertrag:.....			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Stangendurchmesser: 8mm
Durchmesser Grundplatte: 60mm
Stärke Grundplatte: 6mm
3 Befestigungslöcher
Lochabstand der Schraublöcher: 38mm
360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.38.5 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 229 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 1 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.38.6 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bestandswand.			Übertrag:
	Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.			
		5,5 m	EP.....	GP

Summe Titel 1.01.38

OG2-040 Int. Fachraum - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.39 Titel OG2-041 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 201__KLZ-Möbel OG2-041 - BA3__23.01.2026

Montageort:

OG2-041 Klassenzimmer - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 124 cm x 300 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:
B/H/T: 55 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit 12,5 mm GK-Platte

1.01.39.1 Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements

6 Ordnerhöhen

Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingenetet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder seitlich; Bauhöhe 120 mm, Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.39.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement mit offenen Regal
Abmessung 122 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklaskulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 122 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 122 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 118 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.39.3 Verweis auf Position: 1.01.39.2 Zulage Sichtseite rechts

Zulage zu Pos 1.01.39.2 für Sichtseite rechts in HPL-Qualität
Abmessung ca. 63 cm x 300 cm (BxH)
Dicke 20 mm

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.39.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

5 St EP..... GP

1.01.39.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von

vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

1.01.39.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss

mit Universalwechselkern, Symo

zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen

Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen

Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss

Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.39.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,

Anschlag: rechts/links

Zinkdruckguss vernickelt matt;

für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;

Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

1.01.39.8 GarderobenhakenDeckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

7 St EP..... GP

1.01.39.9 Blende fest über SchrankzeileHerstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über
Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 122 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 3 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar. Fugen geschlossen hinterlegt.			
	Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante			
	inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.39.10	Blende fest über Schrank			
	Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion Abmessung Blende gesamt ca. 40 x 60,5 (BxH)			
	bestehend aus:			
	- 1 x Blende ca. 40 x 60,5 (BxH) Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar. Fugen geschlossen hinterlegt.			
	Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante			
	inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.39.11	Sockelblende			
	Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.			
	Sockelabmessung ca. 12 x 55,5 cm (HxL)			
	Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu teilen. Die Eckausführung ist stumpf.			
	Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen Verstellfüßen.			
		1 St	EP.....	GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.39.12 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

11 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.39

OG2-041 Int. Fachraum - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.40 Titel OG2-042 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück
Einbau-Schranelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 202__KLZ-Möbel OG2-042 - BA3__23.01.2026

Montageort:

OG2-042 Klassenzimmer - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 621 cm x 300 cm x 45 cm

Einbauschränk 2:
B/H/T: 52,5 cm x 300 cm x 45 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Montageuntergründe:

Unten:

Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:

Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen

bzw.

Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm

Hartgips-Platte beplankt

Oben:

Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit 12,5 mm GK-Platte

1.01.40.1

Schrank, 1-flg. 40/235/45 cm

Herstellen, Lieferung und Montage eines Schrankelements

6 Ordnerhöhen

Abmessung 40 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

(angegebene Höhe incl. Verstellfüße)

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 223 cm x 43cm HxB) mit jeweils 2-facher Bohrlochreihe im Raster 32mm zur Aufnahme von Fachbodenträgern.

- Korpusboden (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Korpusdeckel (ca. 40 x 43 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 223 cm x 40 cm HxB) aus 8mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, eingetutet in vorgenannte Korpusbauteile.

- 1 x Fachboden fest (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x Fachboden beweglich (ca.36 x 43 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte bds. Melaminharzbeschichtung, einschl. Fachbodenträger

- 1 x Möbeltür (ca. 223 x 40 cm HxB)

- 4 Stck. Sockelverstellfuß aus Kunststoff mit rechteckiger Befestigungsplatte zum Schrauben; Antrieb von oben oder

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

seitlich; Bauhöhe 120 mm,
Einstellmöglichkeit +/- 20 mm; schwarz

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.40.2 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 152 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
(Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 152 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 152 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 148 x 35 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.40.3 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit
offenen Regal
Abmessung 452 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden
auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach
Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 452 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 452 cm HxB) aus 20 mm
eingenutet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
Wand.

Hier 8 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen
einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 448 x 45 cm BxT) aus 30mm
Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
sichtbare Schraubverbindung!)

- 9 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus
30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
(keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 448 x 45 cm BxT) aus 40mm
Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und
Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 448 cm x 41 cm
Plattendicke 30 mm

- 9 x Sitzbankunterstützung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.40.4 Topfscharnier, Eckanschlag mit Schließautomatik

Topfscharnier für Eckanschlag mit Schließautomatik für
vorbeschriebene Möbeltüren.

Öffnungswinkel bis 170°

Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl

Oberfläche: vernickelt

Montage: nach Wahl

Einstellmöglichkeit

Seitenverstellung von -2 bis +2 mm

Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm

Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm

mit Schließautomatik

inkl. notwendiger Befestigungsmittel.

5 St EP..... GP

1.01.40.5 Möbelschloss, Drehstangenschloss

Drehstangen-Schloss Symo Piccolo, 25 mm, zum schrauben.

Häfele Symo Piccolo-Nova; Dornmaß 25 mm; für geteilte

Profilstange Durchmesser 6 mm, für Zylinderkerne, die von
vorne eingesetzt werden; Zinkdruckguss vernickelt;

Zylindergehäuselänge 22 mm;

zum Schrauben;

40 x 75 mm (B x H),

Lochabstand 64 mm; rechts

inkl. Schlossgehäuse, Fanghaken,

Drehstangen in der erforderlichen Höhe

Schließbolzen mit Anschraubplatte

und Stangenführungen sowie notwendiger Befestigungsmittel.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.40.6 Plättchenzylinder für Schulnutzung

Plättchenzylinder zu vorbeschriebenem Möbelschloss
mit Universalwechselkern, Symo
zum Einsatz bei geringen Sicherheitsanforderungen
Einsatz bei normaler Nutzungsfrequenz

Schließtechnik: mit 6 Plättchenzuhaltungen
Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
Plättchenzuhaltungen: Messing

inkl. Schlüssel, Anzahl: 2 Schlüssel je Schloss
gleichschließend für Schulnutzung

1 St EP..... GP

1.01.40.7 Drehknopf, Symo, Länge 30mm

Drehknopf Symo vern.matt, Länge 30 mm,
Anschlag: rechts/links
Zinkdruckguss vernickelt matt;
für Türdicke 19 mm; Länge 30 mm;
Durchmesser 30 mm; zum Aufstecken

1 St EP..... GP

1.01.40.8 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3
Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:
Material: Edelstahl
Ausführung: matt gebürstet
massives und robustes Material
Gesamthöhe: 80mm
Gesamtbreite: 67mm
Stangendurchmesser: 8mm
Durchmesser Grundplatte: 60mm
Stärke Grundplatte: 6mm
3 Befestigungslöcher
Lochabstand der Schraublöcher: 38mm
360° drehbar

9 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.40.9 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 604 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 8 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 1 x Blende ca. 50 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 51 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.40.10 Sockelblende

Herstellen, Lieferung und Montage einer Sockelblende zu vorbeschriebenen Schrankelementen aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Sockelabmessung ca. 12 x 52,5 cm (HxL)

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Die Sockelleiste ist in größtmögliche Längenabschnitten zu teilen. Die Eckausführung ist stumpf.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel an vorbeschriebenen Verstellfüßen.

1 St EP..... GP

1.01.40.11 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden. Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

16 m EP..... GP

1.01.40.12 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 15 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden. Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

3 m EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Titel 1.01.40

OG2-042 Klassenzimmer - BA3 (KG 381), Netto:

1.01.41 Titel OG2-044 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)

Hinweistext

Herstellen, Lieferung und Montage von 1 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 203__KLZ-Möbel OG2-044 - BA3__23.01.2026

Montageort:

OG2-044 Int. Fachraum - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 276 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:
Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
Hartgips-Platte beplankt

Oben:
Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
12,5 mm GK-Platte

1.01.41.1 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
mit offenen Regal
Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm eingenuet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet. Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.41.2 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
Abmessung 182 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- Korpusdeckel (ca. 182 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 182 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.

Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 178 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 3 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 178 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!) Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 178 cm x 41 cm Plattendicke 30 mm

- 3 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

1.01.41.3 Verweis auf Position: 1.01.41.2 (Seite 269)

Zulage Sichtseite links

Zulage zu Pos 1.01.41.2 für Sichtseite links in HPL-Qualität

Abmessung ca. 63 cm x 300 cm (BxH)

Dicke 20 mm

1 St EP..... GP

1.01.41.4 Garderobenhaken

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP

1.01.41.5 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über

Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion

Abmessung Blende gesamt ca. 279 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 2 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

- 4 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus

20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.

Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.41.6 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu

vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende

Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL

beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte

zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.			
	Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.			
		6 m	EP.....	GP
Summe Titel 1.01.41				
		OG2-044 Int. Fachraum - BA3 (KG 381), Netto:		

1.01.42 Titel OG2-045 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)**Hinweistext**

Herstellen, Lieferung und Montage von 2 Stück
Einbau-Schränkelemente, raumhoch.
Seitlich und Oben mit Passleisten.
Höhe nutzbarer Schrankbereich ca. 235 cm.
Bereich ab Höhe 235 bis Höhe 300 cm mit fest montierten
Blenden einschl. der notwendigen Unterkonstruktion.

Teilweise als Verkleidung und Zugänglichkeit der
Anbindeleitungen und Verteiler für die Fußbodenheizung im
Bereich hinter Garderobenabteil.

Ausführung gemäß beiliegender Zeichnung.
2020-045B APL 204__KLZ-Möbel OG2-045 - BA3__23.01.2026

Montageort:

OG2-045 Int. Fachraum - BA3

Abmessungen:

Einbauschränk 1:
B/H/T: 121 cm x 300 cm x 45 cm

Einbauschränk 1:
B/H/T: 229 cm x 300 cm x 45 cm

Montageuntergründe:

Unten:
Zementestrich mit Fußbodenheizung und Echtholzparkett

Seitlich:
Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen
bzw.
Gipskarton-Montagewand beplankt mit 2 x 12,5 mm Hartgips

Hinten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Holz-Ständerwand mit Vorsatzschale mit 2x 12,5 mm
 Hartgips-Platte beplankt

Oben:
 Abgehängte Decke mit Metallunterkonstruktion und beplankt mit
 12,5 mm GK-Platte

1.01.42.1 Garderobenelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Garderobenelement
 mit offenen Regal
 Abmessung 92 cm x 235 cm x 35 cm (BxHxT).
 Hinter dem Garderobenelement Heizkreisverteiler für FBH und
 deren Anschlußleitungen vorhanden.

Das Garderobenelement steht direkt auf dem fertigen
 Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung
 (Farbe nach Wahl) sind einzuklulieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 35 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 92 x 35 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 92 cm HxB) aus 20 mm
 eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der
 notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der
 Wand.

Hier Ausschnitt ca. 700/520 mm für bauseitigen
 Revisionsdeckel vom Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
 berücksichtigen.

Beidseitig senkrecht vom Ausschnitt der Schrankrückwand
 Leiste 40/40 mm als Schraubrecht für bauseitigen
 Revisionsdeckel hinterlegen.

- 2 x Fachboden fest (ca. 88 x 35 cm BxT) aus 30mm
 Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine
 sichtbare Schraubverbindung!)

- 2 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 35 cm HxT) aus
 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden
 (keine sichtbare Schraubverbindung!)

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
 Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.42.2 Sitzbankelement

Herstellen, Lieferung und Montage eines Sitzbankelement mit offenen Regal
Abmessung 227 cm x 235 cm x 45 cm (BxHxT).

Das Sitzbankelement steht direkt auf dem fertigen Parkettboden auf. Entsprechen geeignete elastische Abfugung (Farbe nach Wahl) sind einzuklakuieren.

bestehend aus

- 2 x Seitenteil links/rechts (je ca. 235 cm x 45 cm HxB)

- Korpusdeckel (ca. 227 x 45 cm BxT)

- Schrankrückwand (ca. 235 cm x 227 cm HxB) aus 20 mm eingetütet in vorgenannte Korpusbauteile einschl. der notwendigen Unterkonstruktion für die Befestigung an der Wand.

Hier 4 Stück Dosenbohrungen D= 68 mm für Steckdosen.
Bei der Montage die vorhanden Kabel in die Dosenbohrungen einführen.

- 1 x Fachboden fest (ca. 223 x 45 cm BxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 4 x senkrechter Fachboden fest (ca. 30 x 45 cm HxT) aus 30mm Holzwerkstoffplatte fest mit den Seitenteilen verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)

- 1 x Sitzbank fest (ca. 223 x 45 cm BxT) aus 40mm Holzwerkstoffplatte, Multiplex, fest mit den Seitenteilen und Rückwand verbunden (keine sichtbare Schraubverbindung!)
Rückwandverstärkung unter Sitzbank ca. 223 cm x 41 cm
Plattendicke 30 mm

- 4 x Sitzbankunterstützung

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus 20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante.

Weitere Möbelbeschläge in gesonderter Position.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.42.3 Verweis auf Position: 1.01.42.2 (Seite 274)**Zulage Sichtseite rechts**

Zulage zu Pos 1.01.42.2 für Sichtseite rechts in HPL-Qualität

Abmessung ca. 63 cm x 300 cm (BxH)

Dicke 20 mm

1 St EP..... GP**1.01.42.4 Garderobenhaken**

Deckenhaken Edelstahl – Drehbarer Garderobenhaken mit 3 Armen liefern und montieren.

Fabrikat: MS Beschläge oder gleichwertig

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Technische Details:

Material: Edelstahl

Ausführung: matt gebürstet

massives und robustes Material

Gesamthöhe: 80mm

Gesamtbreite: 67mm

Stangendurchmesser: 8mm

Durchmesser Grundplatte: 60mm

Stärke Grundplatte: 6mm

3 Befestigungslöcher

Lochabstand der Schraublöcher: 38mm

360° drehbar

5 St EP..... GP**1.01.42.5 Blende fest über Schrankzeile**

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über

Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion

Abmessung Blende gesamt ca. 92 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 2 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)

Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren

unsichtbar befestigt, abnehmbar.

Fugen geschlossen hinterlegt.

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.42.6 Blende fest über Schrankzeile

Herstellen, Lieferung und Montage einer festen Blende über
Schrank einschl. der notwendigen Unterkonstruktion
Abmessung Blende gesamt ca. 227 x 60,5 (BxH)

bestehend aus:

- 3 x Blende ca. 45 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

- 2 x Blende ca. 46 x 60,5 (BxH)
Optische Ausführung wie darunterliegend Schranktüren
unsichtbar befestigt, abnehmbar.
Fugen geschlossen hinterlegt.

Sofern nicht anders angegeben alle Plattenwerkstoffe aus
20mm Holzwerkstoffplatte, bds. HPL beschichtet.
Alle Platten mit umseitig aufgeleimter ABS Kunststoffkante

inkl. notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel etc.

1 St EP..... GP

1.01.42.7 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu
vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende
Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL
beschichtet.

Abmessung: Breite bis 10 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte
zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Einbauschränke, Garderoben (KG 381)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

7 m EP..... GP

1.01.42.8 Anschlussblende, seitlich und oben

Herstellen, Lieferung und Montage einer Blende zu vorbeschriebenen Schrankelementen an anschließende Bauteile (Wände, Decke) aus 20mm Holzwerkstoffplatte, HPL beschichtet.

Abmessung: Breite bis 15 cm.

Die Anschlussblenden sind in größtmögliche Längenabschnitte zu teilen. Eckausführung ist stumpf auszubilden.
Einschl. notwendiger Schrägschnitte bzw. sauber einhobeln an Bestandswand.

Inkl. notwendiger Befestigungsmittel und Herstellen einer dauerelastischen Anschlussverfugung. Farbe in Absprache mit der Bauleitung.

6 m EP..... GP

Summe Titel 1.01.42

OG2-045 Int. Fachraum - BA3 (KG 381), Netto:

Summe Titel 1.01

Einbauschränke, Garderoben (KG 381), Netto:

1.02 Titel Wandschutz (KG 345)**1.02.1 Wandschutz, EG-012 Klassenzimmer - BA2**

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

'.....'

angebotenes Fabrikat/Produkt

Ausführung gemäß beiliegendem Regeldetail.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.02	Titel	Wandschutz (KG 345)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

2020-045B DET071__Detail Wandschutz
Klassenzimmer__18.09.2025__

Montageort:

EG-012 Klassenzimmer - BA2

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 67 cm x 98 cm

Feld 2: B/H: ca. 619 cm x 98 cm

Regelplattenabmessung Wandschutz ca. 1800 x 980 mm

Plattenaufteilung der Restfelder in der Ansicht symmetrisch

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

Material:

Max Kompaktplatte B2 nach DIN 4102

Weißer Kern

Roh-Plattenabmessungen (LxBxH): 4.100 x 1.854 x 10 mm

Dekor: Uni

Eigenschaften:

- Durchgefärbt
- kratzfest
- strapazierfähig
- stoßfest

Plattenoberfläche:

FH Feinhammerschlag

Compact-Hochdruckschichtstoff mit homogen weiß gefärbtem Kern.

Schnittkanten gefast.

Montage:

Unsichtbare Befestigung durch Klebung mit geeignetem

Montagekleber auf nachstehend beschriebenen Untergrund.

Einbau mit 10 mm Schattenfuge an angrenzende Bauteile und

10 mm Schattenfuge zwischen den Plattenstößen.

Montageuntergrund:

Montagewand mit Beplankung aus 2x12,5 mm Hartgipsplatten

Im Bereich des Wandschutz ist die 2. Lage Hartgipsplatte 12,5

mm ausgespart. Dadurch flächenbündige Montage des

Wandschutz mit der angrenzenden Wandoberfläche möglich.

Aufmaß der örtlichen Gegebenheiten, Erstellen sämtlicher, notwendiger Ausführungszeichnungen und Beschaffung der Bemusterungsmaterialien.

Ausführungs- und Werkstattzeichnungen sind in den

Maßstäben 1:100 / 1:50 / 1:25 / 1:10 / 1:5 / 1:1 entsprechend

dem notwendigen Detaillierungsgrad zu erstellen und der

Bauleitung zur Freigabe vorlegen.

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.02 Titel Wandschutz (KG 345)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1 St EP..... GP

1.02.2 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, EG-054 Klassenzimmer - BA1

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

EG-054 Klassenzimmer - BA1

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 67 cm x 98 cm

Feld 2: B/H: ca. 619 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.3 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, EG-058 Klassenzimmer - BA1

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

EG-058 Klassenzimmer - BA1

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 800 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.4 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG1-013 Klassenzimmer - BA2

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG1-013 Klassenzimmer - BA2

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.02 Titel Wandschutz (KG 345)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 79 cm x 98 cm

Feld 2: B/H: ca. 607 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.5 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG1-014 Gruppenraum - BA2

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG1-014 Gruppenraum - BA2

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 79 cm x 98 cm

Feld 2: B/H: ca. 607 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.6 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG1-017 Klassenzimmer - BA2

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG1-017 Klassenzimmer - BA2

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 800 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.02 Titel Wandschutz (KG 345)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.02.7 Wandschutz, OG1-018 Int. Fachraum - BA2

Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG1-018 Int. Fachraum - BA2

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 800 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.8 Wandschutz, OG1-019 Klassenzimmer - BA2

Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG1-019 Klassenzimmer - BA2

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 725 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.9 Wandschutz, OG1-025 Klassenzimmer - BA3

Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG1-025 Klassenzimmer - BA3

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.02 Titel Wandschutz (KG 345)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 800 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.10 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG1-026 Klassenzimmer - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG1-026 Klassenzimmer - BA3

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 845 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.11 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG1-027 Gruppenraum - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG1-027 Gruppenraum - BA3

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 800 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.12 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG1-029 EDV-Raum - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.02 Titel Wandschutz (KG 345)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG1-029 EDV-Raum - BA3

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 800 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.13

Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG1-033 Klassenzimmer - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG1-033 Klassenzimmer - BA3

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 89 cm x 98 cm

Feld 2: B/H: ca. 638 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.14

Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG1-037 Klassenzimmer - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG1-037 Klassenzimmer - BA3

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 800 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.02 Titel Wandschutz (KG 345)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.02.15 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277) Wandschutz, OG1-038 Gruppenraum - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG1-038 Gruppenraum - BA3

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 845 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.16 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277) Wandschutz, OG1-039 Klassenzimmer - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG1-039 Klassenzimmer - BA3

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 845 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.17 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277) Wandschutz, OG1-040 Klassenzimmer - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG1-040 Klassenzimmer - BA3

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.02 Titel Wandschutz (KG 345)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 800 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.18 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG2-013 Klassenzimmer - BA2

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG2-013 Klassenzimmer - BA2

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 800 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.19 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG2-015 Gruppenraum - BA2

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG2-015 Gruppenraum - BA2

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 792 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.20 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG2-022 Lehrsaal Physik - BA2

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.02	Titel	Wandschutz (KG 345)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG2-022 Lehrsaal Physik - BA2

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 800 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.21

Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG2-023 Computerraum - BA2

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG2-023 Computerraum - BA2

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 800 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.22

Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG2-029 Klassenzimmer - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG2-029 Klassenzimmer - BA3

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 845 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.02 Titel Wandschutz (KG 345)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.02.23

Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG2-030 Gruppenraum - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG2-030 Gruppenraum - BA3

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 775 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.24

Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG2-031 Klassenzimmer - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG2-031 Klassenzimmer - BA3

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 800 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.25

Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG2-033 Klassenzimmer - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG2-033 Klassenzimmer - BA3

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.02 Titel Wandschutz (KG 345)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 800 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.26 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG2-034 Gruppenraum - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG2-034 Gruppenraum - BA3

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 792 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.27 Verweis auf Position: 1.02.1 (Seite 277)

Wandschutz, OG2-037 Klassenzimmer - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG2-037 Klassenzimmer - BA3

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 89 cm x 98 cm

Feld 2: B/H: ca. 638 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.02 Titel Wandschutz (KG 345)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.02.28 Wandschutz, OG2-042 Klassenzimmer - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG2-042 Klassenzimmer - BA3

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 845 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

1.02.29 Wandschutz, OG2-043 Gruppenraum - BA3

Wandschutz für die rückwärtige Wandseite der Unterrichtsräume aus Kunststoff-Vollkernplatten mit Schichtstoffoberfläche liefern und montieren.

wie in Pos 1.02.1 beschrieben jedoch

Montageort:

OG2-043 Gruppenraum - BA3

Abmessung Wandschutz:

Feld 1: B/H: ca. 845 cm x 98 cm

Dosenbohrungen:

7 Stück, D=68 mm

1 St EP..... GP

Summe Titel 1.02**Wandschutz (KG 345), Netto:****1.03 Titel Dokumentation Nachhaltiges Bauen (KG 399)****1.03.01 Titel Dokumentation Nachhaltiges Bauen (KG 399)****Vorbemerkungen**

Nachhaltige Produktauswahl gem. DGNB Qualitätsstufe mind. 3

Für das Bauvorhaben sind zusätzliche Bauökologische Materialanforderungen bei der Auswahl der Baustoffe zu beachten.

Besondere Anforderungen sind zu erfüllen für alle dort für die

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.03	Titel	Dokumentation Nachhaltiges Bauen (KG 399)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

jeweiligen Gewerke genannten Materialtypen.
Das vorliegende Leistungsverzeichnis definiert die gewünschte bautechnische Qualität; dieses gilt auch soweit Leitprodukte aufgeführt werden.

Die Auswahl der der Kalkulation zugrunde gelegten Baustoffe hat darüber hinaus die zusätzlichen Bauökologischen Materialanforderungen zwingend zu berücksichtigen.

Der AG wird bei der Prüfung der Angebote davon ausgehen, dass vom Bieter im Angebot aufgeführte Baustoffe die vorgegebenen Bauökologischen Materialanforderungen (z. B. GISCODE, EMICODE, Umweltzeichen) erfüllen oder die Gleichwertigkeit nachgewiesen werden kann.

Falls der Bieter im Einzelfall die Einhaltung der Materialanforderungen nicht eindeutig erkennen kann,

empfehlen wir für diese Produkte bereits mit dem Angebot technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter als prüffähige Nachweise vorzulegen und

sich vom Hersteller (insbesondere für Fertigprodukte wie Türen, Deckenplatten oder Bodenbeläge) die Erfüllung der vorgeschriebenen Bauökologischen Materialanforderungen per rechtsgültiger Herstellererklärung bestätigen zu lassen oder

sich vom Hersteller geeignete Ersatzprodukte empfehlen zu lassen.

Damit erfolgt die Materialauswahl durch den AN auf der Grundlage nachprüfbarer Herstellerangaben.

Nach der Auftragsvergabe wird der vom Bauherrn beauftragte DNGB Auditor die vom AN vorzulegenden Nachweise prüfen. Freigegeben werden nur Materialien, die nachweislich die ausgeschriebenen Bauökologischen Materialanforderungen erfüllen.

Aus einer fachlich begründeten Ablehnung einzelner Baustoffe, die diese Anforderungen nicht erfüllen, kann der AN keinen Nachtragsanspruch ableiten.

Weiterhin schuldet der AN die Erfüllung der Vorgaben zum Umweltschutz auf der Baustelle und die Zuarbeit der entsprechenden Nachweise.

Das weitere Verfahren regelt das Pflichtenheft Materialökologie und Baustellenumschutz.

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Bieter, dass die oben genannten Anforderungen für nachhaltige Produktauswahl von ihm kalkulatorisch berücksichtigt sind und eingehalten werden. Unser Angebot berücksichtigt die Bauökologischen Materialanforderungen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.03	Titel	Dokumentation Nachhaltiges Bauen (KG 399)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sollten Sie wissen wollen, ob Ihre vorgesehen Produkte für die Nachhaltigkeit geeignet sind, können Sie dies über das Ausschreibungsportal in Form einer Bieteranfrage einreichen. Bitte schreiben Sie uns zu dem Produkt auch die LV Position dazu, damit wir eine Zuordnung des Produkt bekommen.

Hinweis die Tabelle DGNB Bauprodukte Nachhaltiges Bauen und das Freigabe PTS Bauprodukte liegen der Anlage Pläne bei.

1.03.01.1 Dokumentation Nachhaltige Produktauswahl

Dokumentation der nachhaltigen Gesamtmaßnahme "Nachhaltige Produktauswahl"

Bevor Bauprodukte auf der Baustelle eingebaut werden sind diese durch den Sachverständigen Nachhaltiges Bauen freigeben zu lassen.

Sollten nicht freigegebene Bauprodukte eingebaut werden, welche nicht in die Qualitätsstufe mind. 3 eingestuft werden können und dadurch Fördermittel nicht zur Auszahlung kommen oder

eine Zertifizierung nicht zustande kommen, trägt alleine der AN die Verantwortung und hat hier die entstehenden Kosten zu tragen.

Die kompletten Unterlagen Nachhaltiges Bauen sind parallel zum Bauverlauf digital beim Bauherrn zu hinterlegen. Hierzu wird eine Ordnerstruktur vorgeben.

Zusätzlich zu den Bestandsunterlagen ist ein Ordner Nachhaltigkeit mit den Unterlagen des Softwareordner als Bestandsordner " Nachhaltiges Bauen" in 1- facher Ausfertigung in Papier incl. ausgedrucktem / beschriftetem Ordnerrücken und einer Daten CD zu übergeben.

Nach Einarbeitung aller Korrekturanmerkungen durch den Auditor final 2 Wochen vor der Abnahme zur Prüfung zu übergeben.

Vorgenannte Leistungen sind vom AN in die entsprechenden Positionen mit einzukalkulieren.

Dokumentation der nachhaltigen Gesamtmaßnahme

"Nachhaltige Produktauswahl" entsprechend

Tabelle DGNB Qualitätsstufe mind. 3 und Formular_

Freigabe_PTS Bauprodukte

1 psch

GP

1.03.01.2 Dokumentation abfallarme Baustelle

Dokumentation der nachhaltigen Gesamtmaßnahme

"abfallarme Baustelle"

Übergabe einer Dokumentation in 1- facher Ausfertigung in Papier incl. ausgedrucktem / beschriftetem Ordnerrücken und einer Daten CD mit folgendem Inhalt:

Nach Einarbeitung aller Korrekturanmerkungen durch den AN

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.03	Titel	Dokumentation Nachhaltiges Bauen (KG 399)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

final 2 Wochen vor der Abnahme zur Prüfung zu übergeben.
Vorgenannte Leistungen sind vom AN in die entsprechenden
Positionen mit einzukalkulieren.
Dokumentation der nachhaltigen Gesamtmaßnahme
"abfallarme Baustelle"

Dokumentationsinhalt:

Abfallentsorgungskonzept:
Auflistung der für die einzelnen Abfallfraktionen tatsächlich
mit der Verwertung bzw. Entsorgung der anfallenden Massen
beauftragten Unternehmen sowie der gewählten Deponien
Zieldefinition hinsichtlich der Wertigkeit der Verwertungs- und
Entsorgungswege.
Dokumentation des Verbleibs und der weiteren Verwertung bzw.
Entsorgung nach Anlieferung.
Begründung zur Auswahl der Recycling- bzw.
Entsorgungsunternehmen, die für den jeweiligen
Materialstrom die bestmögliche Verwertung bzw. Entsorgung
ermöglichen.
Nachweis weiterer Maßnahmen, die von einer aktiven
Beeinflussung der Verwertungs- und Entsorgungswege
zeugen.
Durch den Auftragnehmer sind Entsorgungsnachweise der
fachgerechten Entsorgung der Abfälle als Dokumentation
Rechnungskopierender Entsorger/Deponiebetreiber gelten auch
als Nachweis der Entsorgung.
Liste der Beteiligten / des Baustellenpersonals am Bauprozess
über durchgeführte Schulungen zu Abfalltrennung geschult
wurden.
Durch die Örtliche Bauleitung wird Fotodokumentation mit
Begehungsprotokollen im Zuge der Bauleitung während der
Bauphase als zusätzlichen Nachweis der Umsetzung
durchgeführt.

1 psch

GP

1.03.01.3 Dokumentation Umweltschutz (Bodenschutz)

Dokumentation der nachhaltigen Gesamtmaßnahme
"Umweltschutz (Bodenschutz)"
Übergabe einer Dokumentation in 1- facher Ausfertigung in
Papier incl. ausgedrucktem / beschriftetem Ordnerrücken und
einer Daten CD mit folgendem Inhalt:
Nach Einarbeitung aller Korrekturanmerkungen durch den AN
final 2 Wochen vor der Abnahme zur Prüfung zu übergeben.
Vorgenannte Leistungen sind vom AN in die entsprechenden
Positionen mit einzukalkulieren.
Dokumentation der nachhaltigen Gesamtmaßnahme
"Umweltschutz (Bodenschutz)"

Dokumentationsinhalt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.03	Titel	Dokumentation Nachhaltiges Bauen (KG 399)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Baustelleneinrichtungsplan
Fotodokumentation mit Begehungsprotokollen während der Bauphase.
Vorgaben zum Umgang mit boden- und wassergefährdeten Bauchemikalien.
Fotodokumentation der Lagerung umweltgefährlicher Stoffe.
Vorgaben zum Umgang mit boden- und wassergefährdenden Bauchemikalien durch interne Arbeitsanweisung. Diese Anweisung ist der Dokumentation beizulegen.
Liste der eingesetzten Baumaschinen mit Nachweis des Bodenschutzes.
Nachweis der internen Schulung / Einweisung des relevanten Baustellenpersonals wie mit boden- und wassergefährdenden Bauchemikalien auf Baustellen umzugehen ist.

1 psch

GP

1.03.01.4 Dokumentation lärmarme Baustelle

Dokumentation der nachhaltigen Gesamtmaßnahme "lärmarme Baustelle".
Übergabe einer Dokumentation in 1- facher Ausfertigung in Papier inkl. ausgedrucktem / beschriftetem Ordnerrücken und einer Daten CD mit folgendem Inhalt:
Nach Einarbeitung aller Korrekturanmerkungen durch den AN final 2 Wochen vor der Abnahme zur Prüfung zu übergeben.
Vorgenannte Leistungen sind vom AN in die entsprechenden Positionen mit einzukalkulieren.
Dokumentation der nachhaltigen Gesamtmaßnahme "lärmarme Baustelle"

Dokumentationsinhalt:
Unterstützung der Örtlichen Bauleitung bei der Schalleistungspegels während der Bauphase die Messungen sind im Zuge wöchentlicher / zweiwöchentlichen Baubegehung oder bei lärmintensiven Arbeiten durchzuführen.
Es wird durch die Örtliche Bauleitung eine Fotodokumentation mit Begehungsprotokollen während der Bauphase in Sachen verwendeter Baumaschinen durchgeführt.
Durch den Auftragnehmer ist eine Liste der eingesetzten Baumaschinen mit Nachweis des Schalldruckpegels LWA relativ zu den Vorgaben nach RAL-UZ53 vor Beginn der Arbeiten der Örtlichen Bauleitung zu übergeben.
Es ist Nachweis über eine interne Schulung / Einweisung des relevanten Baustellenpersonals durchzuführen, das die Baustelle soweit wie möglich lärmschonend abzuarbeiten ist.

1 psch

GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.03	Titel	Dokumentation Nachhaltiges Bauen (KG 399)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.03.01.5 Dokumentation staubarme Baustelle

Dokumentation der nachhaltigen Gesamtmaßnahme
"staubarme Baustelle"
Übergabe einer Dokumentation in 1- facher Ausfertigung in
Papier incl. ausgedrucktem / beschriftetem Ordnerrücken und
einer Daten CD mit folgendem Inhalt:
Nach Einarbeitung aller Korrekturanmerkungen durch den AN
final 2 Wochen vor der Abnahme zur Prüfung zu übergeben.
Vorgenannte Leistungen sind vom AN in die entsprechenden
Positionen mit einzukalkulieren.
Dokumentation der nachhaltigen Gesamtmaßnahme
"staubarme Baustelle"
Dokumentationsinhalt:

Nachweis der Staubvermeidung während der Bauphase
Fotodokumentation mit Begehungsprotokollen während
der Bauphase durch die Örtliche Bauleitung
Liste der eingesetzten staubarmen Baumaschinen und -geräte
gemäß Bau-BG
Nachweis der internen Schulung / Einweisung des relevanten
Baustellenpersonals das die Baustelle so staubarm wie möglich
abgearbeitet werden soll.

1 psch

GP

Summe Titel 1.03.01

Dokumentation Nachhaltiges Bauen (KG 399), Netto:

Summe Titel 1.03

Dokumentation Nachhaltiges Bauen (KG 399), Netto:

1.04 Titel Regiearbeiten (KG 300)

1.04.01 Titel Regiearbeiten (KG 300)

Vorbemerkungen

Regiearbeiten für unvorhergesehene Arbeiten nach besonderer
Anweisung durch die Bauleitung. Nachweise sind mindestens
wöchentlich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen,
andernfalls erfolgt die Stundenfestsetzung nach billigem
ermessen.
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz

1 Bereich Schule (FAG)

1.04 Titel Regiearbeiten (KG 300)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschließlich

Sozialkassenbeiträge

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber

angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags- und

Feiertags- und Mehrarbeit

(Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in

Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-,

Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag

zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit

werden zusätzlich

die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der Bieter bei einer der

nachstehenden Lohn/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er

dies anzugeben und stattdessen den Einsatz möglichst

gleichwertiger Arbeitsplätze anzubieten. Evtl. vorkommende

Arbeiten, die nicht

im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur

Ausführung kommen, werden wie nachfolgend aufgeführt

berechnet.

1.04.01.1 Stundensatz Baufacharbeiter

Regiearbeiten für unvorhergesehene Arbeiten nach

besonderer Anweisung durch die Bauleitung wie in den

Vorbemerkungen beschrieben.

30 h

EP.....

GP

1.04.01.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz wie vor beschrieben

jedoch Bauhelfer.

25 h

EP.....

GP

Summe Titel 1.04.01**Regiearbeiten (KG 300), Netto:**

.....

Summe Titel 1.04**Regiearbeiten (KG 300), Netto:**

.....

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz
1 Bereich Schule (FAG)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Bereich 1

Schule (FAG), Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18	LV	44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Bereich	Schule (FAG)	7
1.01	Titel	Einbauschränke, Garderoben (KG 381)	7
1.01.01	Titel	EG-048 Klassenzimmer - BA1 (KG 381)	10
1.01.02	Titel	EG-049 Int. Fachraum Bauelemente - BA1 (KG 381)	17
1.01.03	Titel	EG-051 Int. Fachraum Pneumatik - BA1 (KG 381)	24
1.01.04	Titel	EG-053 Computerraum - BA1 (KG 381)	30
1.01.05	Titel	EG-054 Klassenzimmer - BA1 (KG 381)	36
1.01.06	Titel	EG-058 Klassenzimmer - BA1 (KG 381)	43
1.01.07	Titel	EG-011 Int. Fachraum KFZ - BA2 (KG 381)	50
1.01.08	Titel	EG-012 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)	53
1.01.09	Titel	EG-016 Fachpraxis Lagerlogistik - BA2 (KG 381)	59
1.01.10	Titel	EG-022 Speisesaal - BA2 (KG 381)	62
1.01.11	Titel	OG1-010 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)	69
1.01.12	Titel	OG1-013 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)	76
1.01.13	Titel	OG1-015 Int. Fachraum - BA2 (KG 381)	82
1.01.14	Titel	OG1-017 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)	89
1.01.15	Titel	OG1-018 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)	96
1.01.16	Titel	OG1-019 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)	103
1.01.17	Titel	OG1-020 EDV-Raum - BA2 (KG 381)	110
1.01.18	Titel	OG1-025 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	113
1.01.19	Titel	OG1-026 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	120
1.01.20	Titel	OG1-029 EDV-Raum - BA3 (KG 381)	128
1.01.21	Titel	OG1-032 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	135
1.01.22	Titel	OG1-033 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	143
1.01.23	Titel	OG1-036 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	150
1.01.24	Titel	OG1-037 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	156
1.01.25	Titel	OG1-039 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	163
1.01.26	Titel	OG1-040 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	171

LV-Zusammenfassung

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

18 LV 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1.01.27	Titel	OG2-013 Klassenzimmer - BA2 (KG 381)	177
1.01.28	Titel	OG2-016 Int. Fachraum - BA2 (KG 381)	185
1.01.29	Titel	OG2-023 Computerraum - BA2 (KG 381)	192
1.01.30	Titel	OG2-027 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	196
1.01.31	Titel	OG2-028 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	204
1.01.32	Titel	OG2-029 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	211
1.01.33	Titel	OG2-031 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	218
1.01.34	Titel	OG2-033 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	226
1.01.35	Titel	OG2-035 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	234
1.01.36	Titel	OG2-036 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	241
1.01.37	Titel	OG2-037 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	245
1.01.38	Titel	OG2-040 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	250
1.01.39	Titel	OG2-041 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	254
1.01.40	Titel	OG2-042 Klassenzimmer - BA3 (KG 381)	260
1.01.41	Titel	OG2-044 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	268
1.01.42	Titel	OG2-045 Int. Fachraum - BA3 (KG 381)	272
1.02	Titel	Wandschutz (KG 345)	277
1.03	Titel	Dokumentation Nachhaltiges Bauen (KG 399)	289
1.03.01	Titel	Dokumentation Nachhaltiges Bauen (KG 399)	289
1.04	Titel	Regiearbeiten (KG 300)	294
1.04.01	Titel	Regiearbeiten (KG 300)	294
Summe LV 18 44/42 Tischlerarbeiten 4, Einbauschränke, Wandschutz				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>