

Landratsamt Regen



Leistungsverzeichnis

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen

Montage Beschilderung der **Mountainbiketouren** aus dem Radwegekonzept des **Landkreises Regen** gemäß dem Mountainbike-Leitsystem Bayerischer Wald

Landratsamt Regen
Poschetsrieder Str. 16
94209 Regen

Inhaltsverzeichnis

OZ	Bezeichnung	Seite
1.1	Montage der Wegweiser „Mountainbike Bayerischer Wald“	1
1.2	Anbringung Aufkleber – MTB-Wegweiser	1
1.3	Montage der Einschubsignets (Omega und Universal) Position 1.3	1
1.4	Montage der Einschubsignets (Omega und Universal) Position 1.4	1
2.1	Montage Universalrohrpfosten	2
2.2	Montage Holzpfosten	2
3.1	Demontage Rad-Zwischenwegweiser, Markierungsschilder	3
3.2	Aufstellvorrichtung neu aufrichten	3
4	Lagerlogistik und Materialtransport	3
5	Digitale Zustandserfassung / Dokumentation	4
	LV-Zusammenfassung	5
	Summe Leistungsverzeichnis	6

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
1.1	Montage der Wegweiser „Mountainbike Bayerischer Wald“	1550 St.	EP.....	GP.....
	- Montage der Wegweiser „Mountainbike Bayerischer Wald“ (nachfolgend MTB-Wegweiser) entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen gemäß Unterlagen des Auftraggebers an Aufstellvorrichtung - Maße: Höhe = 160 mm x Breite = 160 mm - Montage des Aluminiumschildes mittels Bandschelle (Rohrpfosten) oder Holzschrauben (Holzpfosten) - Anbringung der MTB-Wegweiser neben Fahrbahn/Radweg unter Einhaltung aller straßenrechtlichen Vorschriften (z. B. vorgeschriebene Höhe oder Sichtdreieck einhalten, etc.) - Bei Montage der Zwischenwegweiser an einem bestehenden Holz-/Stahlpfosten muss ein einheitliches, sauberes Erscheinungsbild bewahrt werden. - inkl. Anfahrt			
1.2	Anbringung Aufkleber – MTB-Wegweiser	500 St.	EP.....	GP.....
	- Anbringung von Aufklebern am jeweiligen Standort nach Unterlagen des Auftraggebers - bis zu drei Aufkleber pro MTB-Wegweiser möglich - Durchmesser = 45 mm			
1.3	Montage der Einschubsignets (Omega und Universal) Position 1.3	280 St.	EP.....	GP.....
	- Montage der Einschubsignets an neuen Hauptwegweisern gemäß Unterlagen des Auftraggebers - Höhe = 150 mm Breite = 150 mm - Anbringung der Diebstahlsicherung zur Arretierung in der Nut			
1.4	Montage der Einschubsignets (Omega und Universal) Position 1.4	20 St.	EP.....	GP.....
	- Montage der Einschubsignets an bestehenden Hauptwegweisern gemäß Unterlagen des Auftraggebers - Höhe = 150 mm			

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
	Breite = 150 mm Anbringung der Diebstahlsicherung zur Arretierung in der Nut			
2.1	Montage Universalrohrpfosten	5 St.	EP.....	GP.....
	- Aufstellen eines Rohrpfostens mit Abschlusskappe aus Kunststoff nach Unterlagen des Auftraggebers - Pfostenlänge = 2500 mm bzw. 3500 mm / Stahlrohr Durchmesser 60 mm / Stahlrohr Wandstärke 2,0 mm - inkl. Setzen einer Bodenhülse „FERRADIX Alpha“ für Verkehrsschilder gemäß der aktuellen Norm - inkl. anfallender Aushubarbeiten und die Herstellung der umgebenden Fläche auf früheren Zustand - inkl. bei Bedarf: Erkundung der Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen inkl. Energie, Telekommunikationseinrichtungen, Gas und des Gleichen im Bereich des Baufeldes durch Besorgen der einschlägigen Spartenpläne der verschiedenen Versorgungsträger - inkl. Vermessung und Vermarkung vor Ort - jegliche erforderlichen Arbeitsmaterialien müssen vom Auftragnehmer gestellt und in den angegebenen Preis einkalkuliert werden			
2.2	Montage Holzpfosten	35 St.	EP.....	GP.....
	- Aufstellen eines Holzpfostens (aus Bestand des Auftraggebers) nach den Unterlagen des Auftraggebers - Pfostenlänge = 2800 mm - Maße: 100 mm x 100 mm - inkl. Setzen einer Bodenhülse „FERRADIX Alpha“ für Verkehrsschilder gemäß der aktuellen Norm - inkl. Montieren eines Gabelträgers für die Montage des Holzpfostens - inkl. anfallender Aushubarbeiten und die Herstellung der umgebenden Fläche auf früheren Zustand - inkl. bei Bedarf: die Erkundung der Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen inkl. Energie, Telekommunikationseinrichtungen, Gas und des Gleichen im Bereich des Baufeldes durch Besorgen der einschlägigen Spartenpläne der verschiedenen Versorgungsträger - inkl. Vermessung und Vermarkung vor Ort			

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
	jegliche erforderlichen Arbeitsmaterialien müssen vom Auftragnehmer gestellt und in den angegebenen Preis einkalkuliert werden			
3.1	Demontage Rad-Zwischenwegweiser, Markierungsschilder	200 St.	EP.....	GP.....
	- Demontage von Rad-Zwischenwegweisern/ Markierungsschildern inkl. Halterungen/ Befestigungsmaterialien gemäß den bereitgestellten Unterlagen des Auftraggebers (nicht FGSV-konforme Beschilderung, Beschilderung des Naturparks Bayerischer Wald) - Aufstellvorrichtung verbleibt; verrostete Stellen an bestehenden Pfosten mit Zinkspray ausbessern - bei bereits bestehenden Stahl-/Holzpfosten muss die Standfestigkeit überprüft und ggf. fixiert werden - alle erforderlichen Arbeitsmaterialien müssen vom Auftragnehmer gestellt und in den angegebenen Preis einkalkuliert werden - abgebaute Schilder und Halterungen/Befestigungsmaterialien sind vom Auftragnehmer fachgerecht zu entsorgen und müssen im Preis inkludiert sein			
3.2	Aufstellvorrichtung neu aufrichten	15 St.	EP.....	GP.....
	- vorhandene Aufstellvorrichtungen gemäß Unterlagen des Auftraggebers am selben Standort richten und das vorhandene Fundament neu befestigen, einschließlich anfallender Arbeiten - Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des Auftragnehmers verfüllen und verdichten - alle erforderlichen Arbeitsmaterialien müssen vom Auftragnehmer gestellt und in den angegebenen Preis einkalkuliert werden - umgebene Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen - Aushubmaterial und abgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen			
4	Lagerlogistik und Materialtransport	pauschal		GP.....
	Einrichtung der Lager (Material, Werkzeug, etc.) bei den jeweiligen Bauhöfen			

Leistungsverzeichnis

194/26 Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
----	-----------------------	-------	-----------------	------------------

	benötigter Materialtransport für das umzusetzende Projekt, innerhalb der Region			
5	Digitale Zustandserfassung / Dokumentation	1000 St.	EP.....	GP.....
	- Von jedem Standort ist der Zustand nach der Montage durch den Auftragnehmer mittels einer Dokumentations-App zu erfassen mit je einem Foto von Standortübersicht, Träger und einer Detailansicht der Schilder. - Zugangsdaten zur Dokumentations-App werden vom Auftraggeber nach Auftragserteilung bereitgestellt. - Eine Einarbeitung in die Dokumentations-App durch den Auftraggeber ist nicht möglich.			

Leistungsverzeichnis

194/26 Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

LV-Zusammenfassung		Seite	Gesamtpreis in €
1.1	Montage der Wegweiser „Mountainbike Bayerischer Wald“	1	
1.2	Anbringung Aufkleber – MTB-Wegweiser	1	
1.3	Montage der Einschubsignets (Omega und Universal) Position 1.3	1	
1.4	Montage der Einschubsignets (Omega und Universal) Position 1.4	1	
2.1	Montage Universalrohrpfosten	2	
2.2	Montage Holzpfosten	2	
3.1	Demontage Rad-Zwischenwegweiser, Markierungsschilder	3	
3.2	Aufstellvorrichtung neu aufrichten	3	
4	Lagerlogistik und Materialtransport	3	
5	Digitale Zustandserfassung / Dokumentation	4	

Summe Leistungsverzeichnis

Angebotssumme netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,00 %):

Der Bewertungspreis des Angebots umfasst neben dem vom Auftraggeber an den Bieter zu zahlenden Nettoangebotspreis auch die vom Auftraggeber zu tragende Umsatzsteuer und zwar unabhängig der jeweils bestehenden persönlichen Steuerschuld.

Angebotsendsumme brutto ohne Preisnachlass: EUR

Die hier angebotene Angebotsendsumme ist im Angebotsschreiben (FB 213) unter Punkt 2 als Angebotsendsumme einzutragen. Es handelt sich dabei um den Bewertungspreis inkl. der zu tragenden Umsatzsteuer des Angebots.

Preisnachlass ohne Bedingung (in %)

Der hier angebotene Rabatt ist im Angebotsschreiben (FB 213) unter Punkt 4 als Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und Nebenangebote einzutragen.
Ein angebotenes Skonto ist kein Preisnachlass ohne Bedingung.

Angebotsendsumme brutto mit Preisnachlass: EUR