

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2020-045B

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistung (LV)

34

44/58 Baureinigung

Bauherr

Landkreis Regen

Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith

Poschetsrieder Str. 16

94209 Regen

Planverfasser

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 132

Inhaltsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeines	3
		Technische Erläuterung - Baubeschreibung Gebäude	5
		Anlagen zum Leistungsverzeichnis	7
		Vorbemerkungen Baureinigung	8
1	Bereich	Schule (FAG)	13
1.01	Titel	Räume	13
1.02	Titel	Fassaden/Fensterelemente/Windfangkonstruktion	121
1.03	Titel	Sektionaltore	125
1.04	Titel	Regiearbeiten für Baugrobreinigung	125
2	Bereich	Nebengebäude Metall (FAG)	127
2.01	Titel	Lagergebäude Metall	127
3	Bereich	Nebengebäude Müll- u. Fahrradunterstelle (FAG)	129
3.01	Titel	Nebengebäude Müll- u. Fahrradunterstelle	129
4	Bereich	Heizgebäude (FAG)	130
4.01	Titel	Heizzentrale	130
5	Bereich	Nebengebäude Holz/Bau (KIP-S)	131
5.01	Titel	Lagergebäude Holz/Bau	131
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	132

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

Allgemeines

1. Lage der Baustelle:

Am Riedberg 1, 94209 Reggen

2. Gliederungsbereiche Leistungsverzeichnis

Das Leistungsverzeichnis ist in fünf unterschiedliche Bereiche gegliedert

1. Schule (FAG)
2. Nebengebäude Metall (FAG)
3. Nebengebäude Müll- u. Fahrradunterstelle (FAG)
4. Heizgebäude (FAG)
5. Nebengebäude Holz/Bau (KIP-S)

Die Baubereiche sind abrechnungstechnisch getrennt von einander zu erfassen.

Die Bereiche 1 - 4 sind in einer Rechnung zu erfassen.

Der Bereich 5 ist in einer Rechnung zu erfassen.

3. Bauabschnitte

Das Bauvorhaben ist in mehrere zeitlich unterschiedliche Gebäude und Bauabschnitt unterteilt.

Die einzelnen Gebäude und Bauabschnitte sind Vertragsbestandteil.

Im beiliegenden Bauzeitenplan sind die einzelnen Gebäude und Bauabschnitte zeitlich getrennt dargestellt

4. Mögliche Zufahrten

Die Baustelle liegt ca. 1 km östlich des Ortskernes von Reggen, direkt an der Zwieseler Straße.

Die Zufahrt ist über die Zwieseler Straße und das weitere öffentliche Straßennetz möglich.

5. Verkehrswege

Öffentliche Straßen, Wege, Plätze usw. sind gemäß Art. 16 des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes sauber zu halten.

6. Rettungswege

Die ausgewiesenen Zufahrten für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge sind ständig frei zu halten.

Auch der Lieferverkehr der Subunternehmer ist dementsprechend zu koordinieren.

7. Schutz bestehender Flächen

Es dürfen nur die vor Baubeginn vor Ort festgelegten Zufahrtswege befahren werden.

Materiallagerung auf bestehenden Vegetationsflächen ist nicht zulässig.

Zufahrtswege, Nebenflächen und Einrichtungen sind vor Verschmutzung oder Beschädigung zu schützen und in einem verkehrssicherem Zustand zu halten.

8. Baulärm

Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt werden.

Die Arbeiten sind auf die Tageszeiten von 7:00 bis 18.00 (Montag bis Freitag) zu begrenzen.

Ausnahmen sind mit den entsprechenden Behörden zu klären.

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 19. August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr. 160) ist zu beachten.

9. Abnahmen

Technische Abnahme gemäß VOB/B §4 Nr. 12

Im Rahmen einer baubegleitenden Qualitätskontrolle (technische Prüfung) sind Teile der Leistung die durch weitere Ausführung von der Prüfung und Feststellung entzogen werden durch den bauüberwachenden Architekten und dem Auftragnehmer abzunehmen.

Das Ergebnis ist schriftlich niederzulegen.

Der Auftragnehmer hat dem bauüberwachenden Architekten den Zeitpunkt der technischen Abnahme rechtzeitig mitzuteilen.

Unterlässt der Auftragnehmer diese Mitteilung oder verweigert er die techn. Abnahme so geht bei evtl. später auftretenden Mängel die Mangelbeseitigung bzw. der Schadensersatz voll zu Lasten des Auftragnehmers.

Der bauüberwachende Architekt kann für Bauaufsichtsfehler der den Bereich der somit entzogenen techn.

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 **LV** **44/58 Baureinigung**

Allgemeines

Prüfung betrifft nicht haftbar gemacht werden.

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

Technische Erläuterung - Baubeschreibung Gebäude

Gebäudeabmessungen:

Hauptgebäude Schule:
bestehend aus UG, EG, 1.OG und 2.OG
L/B ca. 103 m x 87,5 m, Höhe bis ca. 17 m

Nebengebäude Metall:
bestehend aus UG
L/B ca. 18,5 m x 7,8 m, Höhe bis ca. 5 m

Nebengebäude Müll- u. Fahrradunterstelle:
bestehend aus EG
L/B ca. 17,1 m x 5,2 m, Höhe bis ca. 3,5 m

Heizgebäude:
bestehend aus 1. UG und 2. UG
L/B ca. 16,75 m x 7,0 m, Höhe bis ca. 8,5 m

Nebengebäude Holz/Bau:
bestehend aus EG
L/B ca. 23,15 m x 7,35 m, Höhe bis ca. 5,5 m

Baubeschreibung:

Rohbau:
Untergeschoß, Treppenhauskerne und Zentralbereich/Aula
aus Stahlbeton, teilweise Sichtbeton,
restliche Aussen und Innenwände in Holzbauweise,
Innenwände teilweise aus GKB-Montagewände
Decken in Holz-Beton-Verbunddecken

Fassaden:
- Holzverschalung mit dahinterliegender
Wärmedämmung

Dachkonstruktion:
- Flachdach , teilweise begrünt

Fenster- und Aussentüren:
- Metallkonstruktion
- Holz-Alu-Konstruktion

Sonnenschutz:
- Raffstore

Abgehängte Decken:
- Aus GK-Bauplatten teilweise als GK-Lochdecken
bzw. Holz-Akustikdecken
mit darüberliegenden Installationen

Innentüren:
- Stahlzargen mit Holztürblatt
- Alu-Glas-Konstruktion

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

Technische Erläuterung - Baubeschreibung Gebäude

Bodenbeläge:

- Zementestrich und Beläge aus Kautschuk, Parkett und Fliesen
mit Fußbodenheizung

Befestigte Freiflächen:

- Asphaltbelag und Betonpflaster

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

Anlagen zum Leistungsverzeichnis

2020-045B BEP001g__Baustelleneinrichtungsplan__13.10.2025__

2020-045B APL114__Bodenspiegel UG Übersicht__20.04.2026__

2020-045B APL115__Bodenspiegel EG Übersicht__06.03.2026__

2020-045B APL116__Bodenspiegel 1.OG Übersicht__03.06.2025__

2020-045B APL117__Bodenspiegel 2.OG Übersicht__03.06.2025__

2020-045B APL123b__Lagergebäude Holz_Bau__12.12.2024__

2020-045B APL124e__Lagergebäude Metall__03.06.2025__

2020-045B APL125f__Heizhaus__22.10.2024__

2020-045B APL126__Nebengebäude Müll__07.01.2025__

2020-045B APL128b__Ansichten BA1__07.04.2025__

2020-045B APL129b__Ansichten BA2__07.04.2025__

2020-045B APL130a__Ansichten BA3 - Teil 1__28.10.2024__

2020-045B APL131b__Ansichten BA3 - Teil 2__07.04.2025__

2020-045B LV001__Lageplan__17.01.2024__

Leistungsverzeichnis im Format PDF

Leistungsverzeichnis im Format GAEB D.83

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

Vorbemerkungen Baureinigung

Arbeitsablauf Bauendreinigung

Ausführung der Reinigungsarbeiten im Qualitätsstandard nach DIN 77401 Baureinigung.

Für die nachfolgend beschriebenen Arbeiten ist von folgendem Arbeitsablauf auszugehen:

1. Arbeitsabschnitt Baugrobreinigungen während der Bauphase
in mehreren, durch den AG abzurufenden Einzelterminen

2. Arbeitsabschnitt Gebäudereinigung vor Objektübergabe

Der Aufwand für die oben genannten Arbeitsabschnitte und deren zeitlich versetzte Ausführung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, wobei dieser Arbeitsablauf nur die wesentlichen Arbeiten beinhaltet und nicht alle im LVZ enthaltenen Leistungen. Es ist davon auszugehen, dass während der gesamten Reinigungsarbeiten der Baustellenbetrieb läuft.

Hinweise zur Bauendreinigung

Die vorhandenen sanitären Abflüsse dürfen nicht zum Reinigen von Werkzeug verwendet werden. Bei Zuwiderhandlung ist der Auftragnehmer für die daraus resultierenden Schäden verantwortlich und hat die Kosten der Beseitigung zu tragen.

1 Anforderungen

1.1

Vor Arbeitsaufnahme sind die zu reinigenden Flächen und Bauteile vom AN auf Beschädigung oder auf herkömmliche Art nicht zu beseitigende Verunreinigungen zu untersuchen. Beanstandungen sind dem AG unverzüglich mitzuteilen

1.2

Die Verwendung von Reinigungsmitteln, die gesundheitsschädigende Stoffe enthalten, ist nur in Ausnahmen nach Zustimmung der Bauleitung gestattet. Die entsprechenden Nachweise sind der Objektüberwachung vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert vorzulegen. Wasserverunreinigende Substanzen dürfen weder innerhalb noch außerhalb des Gebäudes über Einläufe entsorgt werden.

1.3 Reinigungsmittel

Grundsätzlich verpflichtet sich der AN nur zugelassene Reinigungsmittel zu verwenden, die keine Rückstände hinterlassen oder zu Schäden auf den Materialoberflächen führen. Die vorgesehenen Reinigungs- und Pflegemittel sind der Objektüberwachung vorzulegen, Betriebsanweisungen, EU-Sicherheitsdatenblätter und technische Datenblätter der Reinigungsmittel sind unaufgefordert zu übergeben.

Nachbehandlungsmittel, wie z. B. antistatisierende, konservierende oder hydrophobierende Mittel sind vor Verwendung mit der Objektüberwachung abzustimmen.

Sämtliche Reinigungsmittel müssen auf die zu reinigende Oberfläche abgestimmt sein. Der Auftragnehmer hat die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen hinsichtlich der Reinigung und Wahl der Reinigungsmittel vor allem auch daraufhin zu prüfen, ob mit den aufgeführten Materialien die Leistungen entsprechend den anerkannten Regeln der Technik bzw. den Reinigungsvorschriften der Hersteller erbracht werden können.

Werden von den bauausführenden Firmen bestimmte Reinigungsmittel vorgeschrieben (z.B. Metalloberflächen), so sind diese zwingend zu verwenden. Die Pflegeanweisungen der bauausführenden Firmen und Verarbeitungsvorschriften der Hersteller der Reinigungsmittel sind zu beachten.

Reinigungsmittel, insbesondere mit feuergefährlichen oder gesundheitsschädigenden Bestandteilen, sind

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

Vorbemerkungen Baureinigung

entsprechend Herstellervorschrift und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Verordnungen zu lagern und zu verarbeiten. Verpackungen und Reste sind durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich und fachgerecht zu entsorgen.

1.4

Die fertig gereinigten Räume und Bereiche sind sofort nach Abschluss der Reinigungsarbeiten von der Objektüberwachung abnehmen zu lassen und gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Wird die Abnahme nicht rechtzeitig veranlaßt, so sind evtl. erforderliche Nachreinigungsarbeiten ohne besondere Vergütung durchzuführen.

1.5

Die Flächenangaben bei Fassaden-, Fenster- und Türflächen beziehen sich in der Regel, sofern nicht anders beschrieben auf die einseitig gemessenen Flächen.

Die Reinigung ist, sofern in den Positionen nicht anders erwähnt, grundsätzlich beidseitig, einschl. Reinigung aller Fälze, durchzuführen.

1.6

Reinigungsleistungen, die pauschal anzubieten sind, kommen grundsätzlich in unterschiedlichen Abmessungen, Räumen, Raumgrößen, Ebenen, Ausführungszeiträumen, etc. zur Ausführung. Das Abrufen der einzelnen Positionen erfolgt zeitversetzt auf Anforderung durch die Objektüberwachung. Daher sind somit auch Einzelpositionen abschnittsweise zu reinigen und zu übergeben. Die genannte Menge bezieht sich auf die Gesamtsumme der Leistungen über den gesamten Auftrag. Mehr- und Mindermengen von bis zu 10% sind mit der Pauschale abgegolten.

2 Reinigungsverfahren

2.1 Reinigungsarten

Vom AG werden folgende Qualitätsanforderungen gestellt, soweit es nach dem Stand der Technik möglich ist:

- staubfrei
- schlierenfrei
- fleckenfrei

Für die nachstehenden Reinigungsarten werden werden folgende Anforderungen gestellt:

- Kehren:

Entfernen lose aufliegender Verschmutzungen durch manuelles bzw. maschinelles Fegen.

- Saugen:

Entfernen lose aufliegender oder im Untergrund vorhandener Verschmutzungen durch Staubsaugen, ggf. mit Bürstenwalzen oder Klopfeinrichtungen.

- Feuchtwischen:

Entfernen von Verschmutzungen in einem Arbeitsgang mit einem Feuchtwischgerät mit nebelfeuchtem oder imprägnierten Mop oder Tuch.

- Nasswischen:

Entfernen von Verschmutzungen in zwei Arbeitsgängen mit einem Nasswischgerät mit Doppelfahreimer, Presse und Fransenmop oder kombiniert arbeitender Maschine unter gleichzeitiger Aufnahme des Schmutzwassers.

- Cleanern:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

Vorbemerkungen Baureinigung

Entfernen von Verschmutzungen durch Aufsprühen eines Reinigungs- /Pflegemittels sowie Polieren in einem Arbeitsgang.

- Polieren:

Glätten des Pflegemittelfilms.

- Druckreinigen:

Entfernen von Verschmutzungen mit Druckgeräten (Wasser, Luft).

- Sprühextrahieren:

Entfernen von Verschmutzungen durch Einbringen einer wässrigen Reinigungslösung unter hohem Druck mit gleichzeitigem Absaugen der Schmutzlösung (Tiefenreinigung).

2.2 Bodenbeläge:

Bei der Reinigung der Bodenbeläge sind Herstellervorschriften/ Reinigungsanleitungen unbedingt zu beachten, sie sind vom AG anzufordern. Bei Nichtbeachtung der o.g. Vorschriften gehen die daraus resultierenden Schäden und Folgekosten zu Lasten des AN.

- Bodenbeschichtungen

Beschichtete Böden incl. Sockelleiste sind mit Industriestaubsauger abzusaugen und danach mit Wasser, Reinigungszusatz und Schrubber nass zu wischen. Incl. Entfernen von Verunreinigungen Farben, Versieglungsmassen und Mörtelresten.

- Teppichbeläge

Teppichbeläge sind ihrer Qualität entsprechend mit geeignetem Gerät zu saugen. Sollten dabei Mängel in der Teppichoberfläche festgestellt werden, sind diese unverzüglich dem AG zu melden. Nassreinigungen bedürfen einer besonderen Absprache. In diesem Fall ist besonders festzulegen, ob eine Trocknung maschinell erfolgen soll.

- Kautschuk/Linoleum

Beläge incl. Sockel sind zu kehren, nass zu wischen und mit für das Material geeigneten Mitteln zu polieren. Reste von Versieglungsmassen, Striche von Gummiabsätzen etc. und Farbspritzer sind sauber und vollständig zu entfernen. Das Arbeiten mit scharfen Gegenständen ist untersagt. Reinigung mit warmem Wasser und entsprechenden Reinigungszusätzen. Entsprechend den Pflegeanweisungen der Hersteller sind nur die dort angegebenen Reinigungsmittel zu verwenden. Selbstganzwachse oder ähnliche Mittel sind nicht zugelassen.

- Fliesenbeläge

Keramische Böden incl. Sockel sind zu kehren und nass zu wischen. Keramische Wandbeläge sind feucht zu wischen. Alle Beläge sind einschl. Dehnfugenprofilen, Bodeneinläufen, Revisionsklappenöffnungen etc. zu reinigen. Mörtelreste, Reste von Versieglungsmassen, Farbspritzer und Staub sind sauber und sorgfältig zu entfernen. Reinigung mit warmen Wasser und entsprechenden Reinigungszusätzen. Die Fugen der Fliesen dürfen durch das Säubern nicht nachdunkeln.

2.3 Wandbeläge:

Bei der Reinigung der Wandoberflächen sind auch die Wandein- und -anbauten (Schalterdosen, etc.) zu reinigen. Decken- und Wandflächen sind trocken zu entstauben. Das Entfernen etwaiger Flecken oder sonstiger Verunreinigungen ist nach Rücksprache mit dem Hersteller der Wandoberfläche und mit der Objektüberwachung des AG gesondert zu vereinbaren.

2.4 Oberflächen von Türen, Zargen

Mörtelreste, Reste von Versieglungsmassen, Schutzfolien und Staub sind sauber und vollständig zu

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

Vorbemerkungen Baureinigung

entfernen. Reinigung mit warmem Wasser und entsprechendem Reinigungsmittelzusatz, entsprechende Pflegeanleitungen sind zu beachten. Es ist mit besonderer Sorgfalt zu reinigen und es ist im besonderen darauf zu achten, dass keinerlei Wasserflecken zurückbleiben.

2.5 Glasflächen, Fenster und Fassaden

Mörtelreste, Kitt- und Versiegelungsreste und Staub sind sauber und vollständig zu entfernen. Glasflächen jeglicher Art sind bei grober Verschmutzung mit einem Spezialglashobel zu bearbeiten, wobei dieser so einzusetzen ist, dass ein Verkratzen und sonstige Kratzspuren in jeder Form auszuschließen sind.

Das Arbeiten mit scharfen Gegenständen ist untersagt. Die Versiegelungen dürfen nicht verletzt werden.

Reinigung mit warmem Wasser und entsprechendem Reinigungsmittelzusatz bis die Scheiben völlig klar und schlierenfrei, einschl. abledern, sind. Zum Reinigen gehört das Säubern der Fassaden- und Fensterprofile innen und außen. Die Reinigung sämtlicher Beschläge ist in den Einheitspreis der Position miteinzurechnen.

2.6 Pulverbeschichtete Alu-Bleche und Profile Fassade Oberflächen Fensterrahmen und Fensterbänke

weisen durch Pulverbeschichtung eine leicht raue Oberfläche auf. Behandlung der Flächen mit geeigneten Stoffen zur fusel- und rückstandsfreien Reinigung.

Reinigung mit warmem Wasser mit Zusatz von waschaktiven Substanzen oder gleichwertig neutral reagierenden Zusätzen. Die Reinigung erfolgt zweckmäßigerweise mit Schwamm, bzw. weicher Bürste. Der entstehende Schaum ist durch Abziehen mit entsprechenden Hilfsgeräten zu beseitigen. Fensterrahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium incl. Beschläge, Falze, Riegel, Fensterbänke sind entsprechend zu reinigen.

2.7 Sanitäre Einrichtungsgegenstände Bäder mit sanitären Einrichtungsgegenständen sind von Resten, wie Versiegelungen, Farbspritzern, Schutzfolien, Aufklebern etc. frei zu machen und schlierenfrei mit geeignetem Reinigungsmittel zu wischen; einschl. Nachtrocknung in einem zweiten Arbeitsgang.

Sanitär-Porzellan ist einschl. Armaturen, Wandspiegel, Handtuchspender, Abfallsammler, Abdeckungen, Kleingegenstände, Einbauten, Rohre, Syphons und dgl. gründlich nass zu reinigen und zu cleanern. Armaturen sind zu polieren. Die Flächen dürfen nicht mit scharfen Gegenständen bearbeitet werden.

2.8 Heizkörper Heizkörper sind feucht zu reinigen und zu cleanern, dabei entdeckte Undichtigkeiten sind unverzüglich dem Auftraggeber zu melden. Ventile dürfen dabei nicht anders eingestellt werden.

2.9 Kunststoffe/Oberflächen Kunststoffbeschichtete Flächen sind unter Zusatz antistatischer Mittel feucht zu reinigen. Lackierte Flächen sind grundsätzlich feucht zu reinigen.

2.10 Treppen / Podeste / Geländer sind einschl. Sockelleisten, Tritt- und Setzstufen, Treppenwangen mit Überstand, Aufkantungen, Fußleisten, Kantenprofile, Handläufe etc. zu reinigen.

2.11 Stahlgeländer, beschichtet sind feucht zu wischen.

3 Reinigung TGA-Installationen

3.1 Reinigungsarten

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

Vorbemerkungen Baureinigung

Der Leistungsbereich beschreibt die Reinigung von TGA-Installationen als Zwischenreinigungsstufen sowie als Endfeinreinigung zur Bauübergabe. Dabei gelten folgende Ansprüche an die Ausführung:

Als Feinreinigung werden jene Arbeiten bezeichnet, die erforderlich sind, um TGA Installationen des Gebäudes komplett funktionsgerecht in gereinigtem, gebrauchsfertigem Zustand an nachfolgende Installation, wie z.B. das Aufstellen von Labormöbel übergeben zu können bzw. als Endreinigung nach Aufstellung der Labormöbel an den Bauherrn zu übergeben.

Alle Flächen / Bauteile sind staubfrei, schlierenfrei zu reinigen, Flecken sind zu beseitigen. Das Beseitigen von Schutzfolien, Markierungen, Etiketten u. ä. ist einzurechnen. Das Behandeln der Flächen erfolgt mit einem auf die jeweilige Oberfläche abgestimmten Reinigungsmittel.

3.2 Ausführung

Die Leistungsbeschreibung erfasst Feinreinigungsarbeiten von unterschiedlichen Oberflächen. Das Reinigungsverfahren ist in Verantwortung des AN auf die Oberfläche abzustimmen. Dies kann auch die Reinigung in unterschiedlichen Verfahren zeitlich versetzt einschließen (z.B. Kehren oder Saugen, anschließend Feucht- oder Nasswischen, sowie Polieren). Verunreinigungen sind rückstandlos zu entfernen. Nach der Reinigung der Oberfläche muss diese schlieren und filmfrei sein.

3.3 Reinigungsverfahren für TGA-Installationen:

Lüftungsgitter sind durch saugen zu entstauben und zu cleanern.

Luftkanäle und Lüftungsrohre sind durch saugen zu entstauben und mit öl- und fettlösenden Mitteln zu reinigen.

Einbaumöbel, und Laboreinrichtungen, Unter-, Hänge- und Hochschränke, Einlegeböden, Bestuhlungen, Rollcontainer einschl. Schubladen sind zu cleanern und zu polieren, einschl. der Innenflächen von Schränken und Einbauten, sowie Beschläge, Griffe, -muscheln und -leisten.

Betriebstechnische Einrichtungen, einschl. sämtlicher Rohre, Kabel, Schalter, Dosen, Gitterroste, Revisionsöffnungen, Kabelkanäle, Leuchtkörper,

Fluchtwegleuchten, Wandeinbauleuchten, Befestigungen etc. sind zu entstauben und abzusaugen und ggf. feucht abzuwischen.

Etwaige sichtbare Schmutzflecken auf glatten Oberflächen sind zu entfernen.

Spiegelflächen von Leuchten sind nicht zu berühren, bzw. sind die Leuchtspiegel /-reflektoren nach Vorgabe des Herstellers zu reinigen.

Stahlbau-Tragwerksteile sind zu entstauben und feucht zu wischen

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung
 1 Bereich Schule (FAG)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

1 Bereich Schule (FAG)**1.01 Titel Räume****1.01.1 Treppenraum unter Treppenpodest bei UG-001**

UG Treppenraum unter Treppenpodest reingen
 bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 10,75 m2 als Rohbetonfläche
 Kehren und saugen, teilweise unter vorhandene
 Lüftungskanäle

- Oberfläche der Lüftungskanäle ca. 15,00 m2
 absaugen und wischen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.2 UG-001 Treppenraum/Zugang

Treppenraum/Zugang reinigen,
 bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 73,41 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Treppenpodest ca. 12,00 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 59,00 lfdm Treppenstufen mit Fliesen und Sockelleisten
- 9,70 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm
 Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im
 Abstand von ca. 120 mm
- 25,00 m Edelstahlhandlauf
- 1 Stück Stahlblechtüre 101/201 cm mit
 Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Stahlblechtüre 113,5/126 cm mit
 Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Edelstahl-Aufzugstüre 130/228 cm mit
 Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Reststreifen ca. 2,25 m2 mit darunter liegenden Fliesen
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 29,00 m2
 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
 und Dichtungen, Reinigung raumseitig.

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.3 UG-002 Technischacht

Technischacht komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
 und Armaturen reingen
 bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 6,53 m2 als Rohbetonfläche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Kehren und saugen, teilweise unter vorhandene Lüftungskanäle

- Oberfläche der Lüftungskanäle ca. 10,00 m2 absaugen und wischen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.4 UG-003 Werkstatt Hausmeister

Werkstatt Hausmeister komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 33,85 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 4,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 7,25 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- Werkzeugschränke mit 6,00 m2 Ansichtsfläche
- 6,00 lfdm Werkbänke mit Zubehör

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.5 UG-004 Dienstzimmer Hausmeister

Dienstzimmer Hausmeister komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 13,78 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 2,40 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- Aktenschränke mit 5,65 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Schreibtisch 180/80 cm mit Bürostuhl

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.6 UG-005 Abstellraum

Abstellraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 17,37 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 7,00 m2 mit Anschlüsse für Trockner und Waschmaschine
- 2 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Stahlregal mit 9,00 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.7 UG-006 Tresorraum

Tresorraum reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 4,73 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.8 UG-007 Flur

Flur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 44,93 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 1 Stück Stahlblechtüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 2 Stück Stahlblechtüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Stahlblechtüre 213,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 37,50 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 63/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.9 UG-008 FlurFlur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 51,37 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 1 Stück Stahlblechtüre 213,5/251 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 13,50 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 2 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.10 UG-009 Elektrowerkstatt Praktikum FOS**Elektrowerkstatt Praktikum FOS komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 155,79 m2 mit Kautschuk und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 4,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Innentüre 213,5/251 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 33,40 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- Werkzeugschränke mit 8,00 m2 Ansichtsfläche
- 20 Stück Werkbänke 150/70 cm mit Zubehör
- 10 Stück Arbeitstische 150/90 cm mit Zubehör
- 20 Stück Schülerstühle
- 5 Stück Lernstationen 90/90/200 cm
- 37 lfdm Deckenversorgungssystem
- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 1 Stück Mediensäule 40/20/300 cm

Loses Mobiliar:

Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.11 UG-010 Meisterbüro (Elektrowerkstatt FOS)

Meisterbüro (Elektrowerkstatt FOS) komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 15,52 m2 mit Kautschuk und Sockelleisten
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Sichtfenster 185/101 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 5,65 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Schreibtisch 180/80 cm mit Container und Bürostuhl
- 1 Stück Besprechungstisch 140/80 cm mit 4 Stühle
- 1 Stück Sideboard 80/50 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.12 UG-011 Materiallager Metall

Materiallager Metall komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 73,82 m2 mit Kunstharzbeschichtung
und Sockelleisten
- Stahlregal mit 24,00 m2 Ansichtsfläche
- Werkzeugschränke mit 10,80 m2 Ansichtsfläche
- Tafelblechschere 268/300/150 cm
- Verschiedene Kleingeräte
- Sektionaltor in ges. Position

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.13 UG-012 KFZ-Werkstatt 2

KFZ-Werkstatt 2 komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 66,05 m2 mit Kunstharzbeschichtung
und Sockelleisten
- Werkzeugschränke mit 4,00 m2 Ansichtsfläche
- 3,5 lfdm Werkbank mit Zubehör
- 1 Stück Hebebühne
- Verschiedene Kleingeräte
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 6,00 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 3 Stück Sichtfenster 301/138,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Sichtfenster 114/101 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
- Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
- Reinigungshöhe 430 bis 760 cm einschl. Gerüststellung
- Reinigung raumseitig,
- 20,50 lfdm waagrechte Brüstungsfläche mit Breite ca. 25 cm
- Reinigungshöhe 430 cm einschl. Gerüststellung
- Sektionaltor in ges. Position

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.14 UG-013 KFZ-Werkstatt 1

KFZ-Werkstatt 1 komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 303,34 m2 mit Kunstharzbeschichtung und Sockelleisten
- 2 Stück Wandfliesen ca. 4,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- Werkzeugschränke mit 29,00 m2 Ansichtsfläche
- 13,50 lfdm Werkbank mit Zubehör
- 2 Stück Hebebühne
- 1 Stück Bremsenprüfstand
- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 1 Stück Mediensäule 40/20/300 cm
- 20 Stück Schülertische 75/65 cm
- 20 Stück Schülerstühle
- Verschiedene Kleingeräte
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 45,00 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 2 Stück Sichtfenster 114/101 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Reinigungshöhe 550 bis 660 cm einschl. Gerüststellung
- 4 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
- Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
- Reinigungshöhe 430 bis 760 cm einschl. Gerüststellung
- Reinigung raumseitig,
- 11,50 lfdm waagrechte Brüstungsfläche mit Breite ca. 25 cm
- Reinigungshöhe 430 cm einschl. Gerüststellung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 62/72 cm
- Sektionaltor in ges. Position

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.15 UG-014 TreppenraumTreppenraum reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 32,33 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Treppenpodest ca. 6,75 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 45,50 lfdm Treppenstufen mit Fliesen und Sockelleisten
- 13,5 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm
Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im
Abstand von ca. 120 mm
- 24,00 m Edelstahlhandlauf
- Reinstreifer ca. 2,25 m2 mit darunter liegenden Fliesen
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 17,00 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.16 UG-015 Meisterbüro (KFZ)Meisterbüro (Elektrowerkstatt FOS) komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 13,95 m2 mit Kunstharzbeschichtung
und Sockelleisten
- 2 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 2 Stück Sichtfenster 185/101 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 5,65 m2 Ansichtsfläche
- 2 Stück Schreibtisch 180/80 cm mit Container und Bürostuhl
- 1 Stück Sideboard 80/50 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.17 UG-016 WC-Damen

WC-Damen komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 15,01 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 57,00 m2,
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 3 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör
- 3 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und
Handtuchspender
- 20,50 m2 WC-Trennwände Gesamtoberfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.18 UG-017 WC-Herren

WC-Herren komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 17,68 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 65,00 m2,
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 2 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör
- 4 Urinal einschl. Zubehör
- 3 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und
Handtuchspender
- 17,50 m2 WC-Trennwände Gesamtoberfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.19 UG-018 Umkleide-Damen

Umkleide-Damen komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 17,89 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 65,50 m2,
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 2 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Duscharmatur mit Zubehör
- 5,00 m Garderobenanlagen
- Schließfachschränke mit 4 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.20 UG-019 Umkleide-Herren**

Umkleide-Herren komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 30,11 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 79,00m2,
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 2 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Duscharmatur mit Zubehör
- 17,00 m Garderobenanlagen
- Schließfachschränke mit 4 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.21 UG-020 WC-H Lehrer**

WC-H Lehrer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 4,94 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 21,00 m2,
- 1 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Urinal einschl. Zubehör
- 1 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.22 UG-021**WC-D Lehrer**

WC-D Lehrer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 4,28 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 20,50 m2,
- 1 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und
Handtuchspender
- 1 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.23 UG-022 Putzraum

Putzraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 13,91 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 8,50 m2,
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Ausgußbecken mit Anschlüsse für Trockner und
Waschmaschine
- 1 Bodenablauf mit Gitterrost für Putzmaschine
- Stahlregal mit 5,00 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.24 UG-023 Technikraum

Stundensatz für die Reinigung der Technikzentrale.
Reinigung aller Oberflächen der Kessel- und Speicheranlagen sowie aller Oberflächen der Leitungen, Kaminanlagen, Bodenflächen, Lüftungsgitter usw.
nach besonderer Anweisung durch die Bauleitung. Nachweise sind mindestens täglich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen, andernfalls erfolgt die Stundenfestsetzung nach billigem Ermessen.

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge - Gemeinkostenanteile - Gewinn Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags- und Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitsplätze anzubieten. Evtl. vorkommende Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden wie nachfolgend aufgeführt berechnet.	10 h	EP.....	GP
1.01.25	UG-024 Hausanschlußraum Hausanschlußraum komplett einschl. aller Technikausstattung wie Kabeltrassen, Rohrleitungen, Schaltschränke usw. reinigen bestehend aus: - Bodenfläche ca. 16,80 m2 mit Fliesen und Sockelleisten - 1 Stück Stahlblechtüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.	1 St	EP.....	GP
1.01.26	UG-025 Hausanschlußraum Hausanschlußraum komplett einschl. aller Technikausstattung wie Kabeltrassen, Rohrleitungen, Schaltschränke usw. reinigen bestehend aus: - Bodenfläche ca. 18,50 m2 mit Fliesen und Sockelleisten - 1 Stück Stahlblechtüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.	1 St	EP.....	GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.27 UG-026 Elektroraum

Elektroraum komplett einschl. aller Technikausstattung wie Kabeltrassen, Rohrleitungen, Schaltschränke usw. reinigen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 15,00 m2 mit Fliesen und Sockelleisten

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.28 UG-027 PV-Anlage und Speicher

PV-Anlage und Speicher komplett einschl. aller Technikausstattung wie Kabeltrassen, Rohrleitungen, Schaltschränke usw. reinigen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 18,25 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Beton-Gerätesockel ca. 6,00 m2

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.29 UG-028 Elektroraum SiBe

Elektroraum SiBe komplett einschl. aller Technikausstattung wie Kabeltrassen, Rohrleitungen, Schaltschränke usw. reinigen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 5,69 m2 mit Fliesen und Sockelleisten

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.30 UG-029 Flur

Flur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 37,96 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 13,50 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 2 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.31 UG-030 Lager

Lager komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 21,56 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 1 Stück Stahlblechtüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Werkzeugschränke mit 10,00 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.32 UG-031 Langzeitarchiv

Langzeitarchiv komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 31,52 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 1 Stück Stahlblechtüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Regale mit 60,00 m2 Ansichtsfläche
- 1 Ablagetisch 100/80 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.33 UG-032 Nebenraum

Nebenraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 24,89 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 2 Stück Stahlblechtüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Regale mit 12,50 m2 Ansichtsfläche
- Schrank mit 13,50 m2 Ansichtsfläche
- Verschiedene Kleingeräte

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.34 UG-033 Metall-Werkstatt

Metall-Werkstatt komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 353,83 m2 mit Kunstharzbeschichtung und Sockelleisten
- 2 Stück Wandfliesen ca. 4,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- Werkzeugschränke mit 7,50 m2 Ansichtsfläche
- 19,00 lfdm Werkbank mit Zubehör
- 3 Stück Sechseckwerkbank Durchmesser ca. 2,50 m
- 4 Stück Computertische ca. 80/80 cm
- 1 Stück Mediensäule 40/20/300 cm
- 6 Stück Schüler-Trapeztische 160/60 cm
- 18 Stück Schülerstühle
- 4 Stück Fräsmaschinen
- 5 Stück Drehmaschinen
- 4 Stück Standbohrmaschinen
- 11 Stück Beistellschränke 60/60/80 cm
- Verschiedene Kleingeräte
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 56,50 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 62/72 cm
- Sektionaltor in ges. Position

Loses Mobiliar:

Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.35 UG-034 Treppenraum

Treppenraum reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 32,33 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Treppenpodest ca. 6,75 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 45,50 lfdm Treppenstufen mit Fliesen und Sockelleisten
- 13,5 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im Abstand von ca. 120 mm
- 24,00 m Edelstahlhandlauf

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- Reinstreifer ca. 2,25 m2 mit darunter liegenden Fliesen			
	- Alu-Fenster-Türelemente ca. 17,00 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.			
	Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.36	UG-035 Meisterbüro (Metall)			
	Meisterbüro (Metallwerkstatt) komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen bestehend aus:			
	- Bodenfläche ca. 14,17 m2 mit Kunstharzbeschichtung und Sockelleisten			
	- 2 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen			
	- 2 Stück Sichtfenster 165/101 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen			
	- 2 Stück Sichtfenster 72/101 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen			
	- Alu-Fenster-Türelemente ca. 2,50 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.			
	- Aktenschränke mit 3,75 m2 Ansichtsfläche			
	- 2 Stück Schreibtisch 180/80 cm mit Container und Bürostuhl			
	- 1 Stück Sideboard 80/50 cm			
	Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.37	UG-036 Metallwerkstatt Praktikum FOS			
	Metallwerkstatt Praktikum FOS komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen bestehend aus:			
	- Bodenfläche ca. 154,86 m2 mit Kunstharzbeschichtung und Sockelleisten			
	- 1 Stück Wandfliesen ca. 4,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender			
	- Werkzeugschränke mit 15,50 m2 Ansichtsfläche			
	- 31,50 lfdm Werkbank mit Zubehör			
	- 2 Stück Fräsmaschinen			
	- 4 Stück Drehmaschinen			
	- 3 Stück Standbohrmaschinen			
	- 7 Stück Beistellschränke 60/60/80 cm			
	- Verschiedene Kleingeräte			
	- Alu-Fenster-Türelemente ca. 9,25 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

und Dichtungen, Reinigung raumseitig.

- 1 Stück Stahlblechtüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Stahlblechtüre 213,5/251 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Sektionaltor in ges. Position

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.38 UG-037 Schweißraum

Schweißraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 64,93 m2 mit Kunstharzbeschichtung und Sockelleisten
- 1 Stück Wandfliesen ca. 4,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- Werkzeugschränke mit 8,00 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Schweißtisch 200/100 cm
- 1 Stück Plasmaschneidetisch
- 4 Stück Schweißtisch
- 7 Stück Beistellschränke 60/60/80 cm
- Verschiedene Kleingeräte
- 76,00 m2 Trennwände Schweißkabine Gesamtoberfläche
- 1 Stück Stahlblechtüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Stahlblechtüre 213,5/251 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Sektionaltor in ges. Position

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.39 EG-001 Treppenraum

Treppenraum reinigen, bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 12,31 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Treppenpodest ca. 9,80 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 59,00 lfdm Treppenstufen mit Fliesen und Sockelleisten
- 15,6 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im Abstand von ca. 120 mm
- 24,00 m Edelstahlhandlauf
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
- Reinigungshöhe 215 bis 550 cm einschl. Gerüststellung
- Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Edelstahl-Aufzugstüre 130/228 cm mit
- Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.40 EG-001.1 Flur

Flur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 52,33 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 15,00 m2
- pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
- und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 62/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.41 EG-001.2 Flur

Flur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 14,10 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
- mit Verglasung, 75/327 cm,
- Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
- Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit
- Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.42 EG-002 Technischacht

Technischacht komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Bodenfläche ca. 6,03 m2 als Gitterrost
- Oberfläche der Lüftungskanäle ca. 10,00 m2 absaugen und wischen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.43 EG-003 Putzraum

Putzraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 5,71 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 7,50 m2,
- 1 Stück Stahlblechtüre 101/201 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Ausgußbecken
- 1 Bodenablauf mit Gitterrost für Putzmaschine
- Stahlregal mit 2,00 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.44 EG-004 Spinderaum

Spinderaum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 9,22 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 2 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.45 Technikschaft bei Raum EG-005

Technikschaft komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 2,83 m2 als Rohbetonfläche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Kehren und saugen, teilweise unter vorhandene Lüftungskanäle, Rohrleitungen
 - Oberfläche der Lüftungskanäle ca. 10,00 m2
 absaugen und wischen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.46 EG-005 WC-Beh.

WC-Beh. komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
 bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 7,44 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 29,00 m2,
- 1 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Behinderten-WC, Sitz mit Deckel einschl. Zubehör
- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.47 EG-006 WC-H Lehrer

WC-H Lehrer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
 bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 5,66 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 25,00 m2,
- 1 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Urinal einschl. Zubehör
- 1 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.48 EG-007 WC-D Lehrer

WC-D Lehrer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
 bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 5,74 m2 mit Fliesen und Sockelleisten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Wandfliesen ca. 21,50 m2,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
- 1 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und
Handtuchspender
- 1 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.49 EG-008 WC-Damen

WC-Damen komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 11,62 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 38,5 m2,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 3 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör
- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und
Handtuchspender
- 20,50 m2 WC-Trennwände Gesamtoberfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.50 EG-009 WC-Herren

WC-Herren komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 13,50 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 50,00 m2,
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 2 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör
- 3 Urinal einschl. Zubehör
- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Handtuchspender - 17,50 m2 WC-Trennwände Gesamtoberfläche			Übertrag:
	Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.51	Technikschacht bei Raum EG-009 Technikschacht komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen bestehend aus: - Bodenfläche ca. 3,91 m2 als Rohbetonfläche Kehren und saugen, teilweise unter vorhandene Lüftungskanäle, Rohrleitungen - Oberfläche der Lüftungskanäle ca. 10,00 m2 absaugen und wischen Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.52	EG-010 Flur Flur reinigen, bestehend aus: - Bodenfläche ca. 57,34 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten - Alu-Fenster-Türelemente ca. 16,50 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig. - 1 Stück Innentüre 113,5/321 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen und seitlicher Wandverkleidung 91/321 cm - 2 Stück Innentüre 205/321 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen - 2 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.53	EG-011 Int. Fachraum (KFZ) Int. Fachraum (KFZ) komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen bestehend aus: - Bodenfläche ca. 83,88 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten - Werkzeugschränke mit 6,00 m2 Ansichtsfläche - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
3,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 12 Stück Schülertische 150/70 cm
- 24 Stück Schülerstühle
- 10 Stück Rollcontainer 80/80/75 cm mit ELT Gerätesätze
- 8 Stück Lernsysteme ca. 150/30/120 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.54 EG-012 Klassenzimmer**

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 78,78 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
20,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 28 Stück Schülertische 75/65 cm
- 28 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.55 EG-013 Flur**Flur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 61,28 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 21,25 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 1 Stück Innentüre 113,5/321 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen und seitlicher Wandverkleidung 91/321 cm
- 1 Stück Innentüre 205/321 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 3 Stück Sichtfenster 114/101 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 62/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.56 EG-014 Treppenraum**Treppenraum reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 7,06 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Treppenpodest ca. 6,70 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 45,50 lfdm Treppenstufen mit Fliesen und Sockelleisten
- 15,6 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im Abstand von ca. 120 mm
- 24,00 m Edelstahlhandlauf
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/327 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
 Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
 Reinigungshöhe 215 bis 550 cm einschl. Gerüststellung
 Reinigung raumseitig,
 - 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
 mit Verglasung, 75/327 cm,
 Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
 Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
 Reinigung raumseitig,
 - Alu-Fenster-Türelemente ca. 13,00 m2
 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
 und Dichtungen, Reinigung raumseitig.

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.57 EG-015 Fachpraxis Lagerlogistik

Int. Fachraum (KFZ) komplett einschl. aller
 Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
 bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 83,88 m2 mit Kunstharzbeschichtung
und Sockelleisten
- Werkzeugschränke mit 6,00 m2 Ansichtsfläche
- Stahlregal mit 30,00 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Sektionaltor in ges. Position

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1,5 lfdm Werkbank mit Zubehör
- 1 Stück Lehrertisch 80/80 cm mit Stuhl
- 8 Stück Packtische 180/90 cm
- 16 Stück Schülerstühle
- 1 Stück Arbeitstisch 180/80 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.58 EG-016 Klassenzimmer Fachpraxis Lagerlogistik

Klassenzimmer Fachpraxis Lagerlogistik komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 78,78 m2 mit Kunstharzbeschichtung und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 3,25 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Innentüre 201/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen
- Stahlregal mit 5,00 m2 Ansichtsfläche

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 15 Stück Schülertische 75/65 cm
- 15 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.59 EG-017 Prüfungsraum

Prüfungsraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 9,02 m2 mit Kunstharzbeschichtung und Sockelleisten
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Sichtfenster 150/101 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen
- Sideboard mit 2,00 m2 Ansichtsfläche

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 3 Stück Schülertische 75/65 cm

- 3 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.60 EG-018 Vorraum Ausgabeküche

Vorraum Ausgabeküche komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 7,13 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 6,50 m2,
- 2 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Handwaschbecken
- Umkleidespind mit 2,50 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.61 EG-019 Lagerraum Ausgabeküche

Lagerraum Ausgabeküche komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 16,04 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 50,00 m2,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 150/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 3 Stück Kühlschrank 80/80/215 cm
- Putzmittelschrank mit 2,00 m2 Ansichtsfläche
- Stahlregal mit 4,00 m2 Ansichtsfläche
- Edelstahl Arbeitsfläche mit Ausguß, Armaturen,
Fachboden unter Arbeitsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.62 EG-020 Spülküche

Spülküche komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und
Armaturen reingen
bestehend aus:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Bodenfläche ca. 7,67 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 25,00 m²,
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Edelstahl-Pendeltüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Gastro Spülmaschine Länge ca. 5,30 m

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.63 EG-021 Ausgabeküche

Ausgabeküche komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 16,23 m² mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 35,00 m²,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Edelstahl-arbeitsfläche Länge ca. 4,20 m mit Gastrogeräte
- Edelstahl-ausgabetheke Länge ca. 5,35 m mit Gastrogeräte
- Rollo ca. 10 m²

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.64 EG-022 Speisesaal

Speisesaal komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und
Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 78,78 m² mit Fliesen
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
10,50 m² Ansichtsfläche
- Sideboard mit 3,00 m² Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m² mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 4 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/117/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 15 Stück Esstische 180/80 cm

- 81 Stück Stühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.65 EG-023 Lager**

Lagerraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 8,47 m2 mit Fliesen und Sockelleisten

- 2 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit

Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen

- Stahlregal mit 6,00 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.66 EG-024 Elektroraum**

Elektroraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 12,76 m2 mit Fliesen und Sockelleisten

- 2 Stück Serverschränke 80/80/200

- 1 Stück Elektro-Unterverteilung ca. 1 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.67 EG-025 Stuhllager**

Stuhllager komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 32,20 m2 mit Fliesen und Sockelleisten

- 1 Stück Innentüre 201/213,5 cm mit

Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen

- Stahlregal mit 6,00 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.01.68	EG-026 Lager Pausenverkauf Lager Pausenverkauf komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus: - Bodenfläche ca. 8,76 m2 mit Fliesen und Sockelleisten - 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen - 1 Stück Kühlschrank 80/80/200 cm - Stahlregal mit 6,00 m2 Ansichtsfläche - 2 Stück Heizkreisverteiler 80/87/12,5 cm einschl. Rohrleitungen Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.	1 St	EP.....	GP
1.01.69	EG-027 Vorbereitung Pausenverkauf Vorbereitung Pausenverkauf komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus: - Bodenfläche ca. 10,73 m2 mit Fliesen und Sockelleisten - 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen - 1 Stück Kühlschrank 80/80/200 cm - Küchenzeile Länge ca. 5,85 m mit Geräte - Oberschrankzeile Länge ca. 1,80 m mit Geräte Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.	1 St	EP.....	GP
1.01.70	EG-028 Pausenverkauf Pausenverkauf komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus: - Bodenfläche ca. 8,18 m2 mit Fliesen und Sockelleisten - Küchenzeile Länge ca. 4,30 m mit Geräte - Rollo Pausenverkaufsfenster ca. 3,00 m2 Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.	1 St	EP.....	GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.71 EG-029 Aula mit Sitzstufenanlage

Aula mit Sitzstufenanlage komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 302,99 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 1215/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 280/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 220/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 1215/300 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigungshöhe 435 bis 735 cm einschl. Gerüststellung
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 905/300 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigungshöhe 435 bis 735 cm einschl. Gerüststellung
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 1215/300 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigungshöhe 845 bis 1145 cm einschl. Gerüststellung
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 2140/300 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigungshöhe 845 bis 1145 cm einschl. Gerüststellung
Reinigung raumseitig,
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 16,00 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 8,25 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm
Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Abstand von ca. 120 mm

- 10,00 m Edelstahlhandlauf
- Fläche der Sitzstufenanlage 143,00 m2 Parkettbelag, geölt, (waagrechte und senkrechte Flächen) mit Sockelleisten
- 35 lfdm Treppenstufen Parkettbelag, geölt, der Sitzstufenanlage
- Wandverkleidung 17,50 m2 Parkettbelag, geölt,
- 6 Stück Glasvitrinen 100/200/50 cm
- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.72 EG-031 FlurFlur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 59,88 m2 mit Industriparkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 13,50 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 1 Stück Stahltüre 205/251 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 2 Stück Stahltüretüre 113,5/251 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 2 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.73 EG-032 Bankraum 1 ZimmererBankraum 1 Zimmerer komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 99,49 m2 mit Industriparkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Werkzeugschränke mit 18,00 m2 Ansichtsfläche
- 13 Stück Werkbänke 180/85 cm mit Zubehör
- Verschiedene Kleingeräte
- 2 Stück Sichtfenster 205/138,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.74 EG-033 Maschinenraum Zimmerer

Maschinenraum Zimmerer komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 132,74 m2 mit Industrieparkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- 1 Stück Wandfliesen ca. 4,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Stahltüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Werkzeugschränke mit 8,25 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Zapfenfräse
- 1 Stück Kreissäge
- 1 Stück Abrichthobelmaschine
- 1 Stück Vierseithobelmaschine
- 1 Stück Bandsäge
- 1 Stück Zerhacker
- Verschiedene Kleingeräte
- 4 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 147/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 50 m2 Oberfläche der Lüftungskanäle und Installationen
- 1 Stück Heizkreisverteiler 80/107/12,5 cm einschl.
Rohrleitungen
- Sektionaltor in ges. Position

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.75 EG-034 Meisterbüro (Zimmerer)

Meisterbüro (Zimmerer) komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 13,13 m2 mit Industrieparkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- 2 Stück Sichtfenster 170/101 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Sichtfenster 72/101 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Sichtfenster 170/138,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 15,75 m2 Ansichtsfläche
- 2 Stück Schreibtisch 180/80 cm mit Container und Bürostuhl

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.76 EG-035 Bankraum 2 Zimmerer

Bankraum 2 Zimmerer komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 99,01 m2 mit Industrieparkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- 1 Stück Stahltüre 205/251 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Werkzeugschränke mit 16,00 m2 Ansichtsfläche
- 13 Stück Werkbänke 180/85 cm mit Zubehör
- Verschiedene Kleingeräte
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 147/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 3 Stück Sichtfenster 114/101 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
Reinigungshöhe 550 bis 650 cm einschl. Gerüststellung
- 4 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigungshöhe 435 bis 735 cm einschl. Gerüststellung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Reinigung raumseitig, - Sektionaltor in ges. Position			Übertrag:
	Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.77	EG-036 Flur			
	Flur reinigen, bestehend aus:			
	- Bodenfläche ca. 40,71 m2 mit Industrieparkettbelag, geölt, und Sockelleisten			
	- Alu-Fenster-Türelemente ca. 11,00 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.			
	- 2 Stück Stahltüre 205/251 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen			
	- 1 Stück Stahltüretüre 113,5/251 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen			
	- 2 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm			
	Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.78	EG-037 Bankraum 1 Tischler			
	Bankraum 1 Tischler komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:			
	- Bodenfläche ca. 98,58 m2 mit Industrieparkettbelag, geölt, und Sockelleisten			
	- 1 Stück Stahltüre 205/251 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen			
	- 3 Stück Sichtfenster 205/138,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen			
	- Werkzeugschränke mit 16,00 m2 Ansichtsfläche			
	- 13 Stück Werkbänke 180/85 cm mit Zubehör			
	- 1 Stück Schleiftisch			
	- Verschiedene Kleingeräte			
	- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,			
	- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stück Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.79 EG-038 Maschinenraum Tischler

Maschinenraum Tischler komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 254,70 m2 mit Industrieparkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 1 Stück Wandfliesen ca. 4,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 2 Stück Stahltüre 205/251 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Stahltüretüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Werkzeugschränke mit 15,00 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück CNC
- 1 Stück Kreissäge
- 1 Stück Abrichthobelmaschine
- 1 Stück Dickenhobelmaschine
- 1 Stück Bandsäge
- 1 Stück Fräse
- 1 Stück Kantenschleifmaschine
- 1 Stück Breitbandschleifmaschine
- 1 Stück Kantenanleimmaschine
- 1 Stück Schleiftisch
- 1 Stück Langlochbohrmaschine
- Verschiedene Kleingeräte
- 7 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 100 m2 Oberfläche der Lüftungskanäle und Installationen
- 2 Stück Heizkreisverteiler 80/107/12,5 cm einschl. Rohrleitungen
- Sektionaltor in ges. Position

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.80 EG-039 Meisterbüro (Tischler)

Meisterbüro (Tischler) komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 14,63 m2 mit Industrieparkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- 1 Stück Sichtfenster 185/101 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 4 Stück Sichtfenster 72/101 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 20,00 m2 Ansichtsfläche
- 2 Stück Schreibtisch 180/80 cm mit Container und Bürostuhl
- 1 Stück Sideboard 100/50 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.81 EG-040 Bankraum 2 Tischler

Bankraum 1 Tischler komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 101,96 m2 mit Industrieparkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- 2 Stück Sichtfenster 205/138,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Werkzeugschränke mit 16,00 m2 Ansichtsfläche
- 13 Stück Werkbänke 180/85 cm mit Zubehör
- 1 Stück Schleiftisch
- Verschiedene Kleingeräte
- 4 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 4,50 m2
- 1 Stück Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl.
Rohrleitungen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.82 EG-041 TreppenraumTreppenraum reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 32,29 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Treppenpodest ca. 6,75 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 45,50 lfdm Treppenstufen mit Fliesen und Sockelleisten
- 13,5 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm
Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im
Abstand von ca. 120 mm
- 24,00 m Edelstahlhandlauf
- Reinstreifer ca. 3,00 m2 mit darunter liegenden Fliesen
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 9,00 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.83 EG-042 Lackierraum**Lackierraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 27,57 m2 mit Kunstharzbeschichtung
und Sockelleisten
- 1 Stück Wandfliesen ca. 4,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Lackieranlage
- 3 Stück Trockenregale
- 10 m2 Oberfläche der Lüftungskanäle und Installationen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.84 EG-043 Lacklager

Lacklager komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 13,52 m2 mit Kunstharzbeschichtung und Sockelleisten
- 1 Stück Stahltüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Werkbank 200/75 cm
- 1 Stück Pistolenwaschanlage
- Stahlregal mit 6,00 m2 Ansichtsfläche
- 10 m2 Oberfläche der Lüftungskanäle und Installationen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.85 EG-044 Holzlager/Lagerraum Tischler

Holzlager/Lagerraum Tischler komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 84,33 m2 mit Industrieparkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 1 Stück Wandfliesen ca. 4,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Stahltüre 205/251 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Werkzeugschränke mit 2,00 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Plattensäge
- 1 Stück Furniersäge
- 1 Stück Plattenlager
- 1 Stück Vakuumpresse
- 1 Stück Furnierpresse
- Verschiedene Kleingeräte
- 5 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Reinigung raumseitig, - 25 m2 Oberfläche der Lüftungskanäle und Installationen - 1 Stück Heizkreisverteiler 80/107/12,5 cm einschl. Rohrleitungen Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.	1 St	EP.....	GP
1.01.86	EG-045 Holzlager/Lagerraum Zimmerer Holzlager/Lagerraum Zimmerer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus: - Bodenfläche ca. 89,89 m2 mit Industrieparkettbelag, geölt, und Sockelleisten - 2 Stück Stahltüre 205/251 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen - Werkzeugschränke mit 2,00 m2 Ansichtsfläche - 2 Stück Kragarmregal - 1 Stück Kappsäge - 1 Stück Plattenlager - Verschiedene Kleingeräte - 5 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig, - 25 m2 Oberfläche der Lüftungskanäle und Installationen Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.	1 St	EP.....	GP
1.01.87	EG-046 Spinderraum Spinderraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus: - Bodenfläche ca. 16,81 m2 mit Fliesen und Sockelleisten - Wandfliesen ca. 7,00 m2, - 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm - 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm - 1 Stück Stahltüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- 1 Stück Stahltüre 205/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen - 2 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender - Schließfachschränke mit 9 m2 Ansichtsfläche			
	Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.88	EG-046.1 Elt-Raum			
	ELT-Raum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen bestehend aus:			
	- Bodenfläche ca. 4,08 m2 mit Fliesen und Sockelleisten - 1 Stück Serverschrank 80/80/200 cm - 1 Stück ELT-Unterverteilung			
	Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.89	EG-047 Flur			
	Flur reinigen, bestehend aus:			
	- Bodenfläche ca. 63,09 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten - Alu-Fenster-Türelemente ca. 16,50 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig. - 4 Stück Innentüre 113,5/321 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen und seitlicher Wandverkleidung 91/321 cm - 1 Stück Innentüre 205/321 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen - 2 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm			
	Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.90	EG-048 Klassenzimmer			
	Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen bestehend aus:			
	- Bodenfläche ca. 59,60 m2 mit Parkettbelag, geölt,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

und Sockelleisten

- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
13,75 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 147/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 8 Stück Schüler-Trapeztische 160/60 cm
- 24 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.91 EG-049 Integrierter Fachraum (Bauelemente)

Integrierter Fachraum (Bauelemente) komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 118,68 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
23,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- Werkzeugschränke mit 13,50 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 4 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig, - 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 147/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig, - 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig, - Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen Loses Mobiliar: (Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren) - 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl - 28 Stück Schülertische 75/65 cm - 28 Stück Schülerstühle - 10 Stück Werkbänke 125/75 cm Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
1.01.92	EG-050 Flur Flur reinigen, bestehend aus: - Bodenfläche ca. 48,21 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten - Alu-Fenster-Türelemente ca. 21,50 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig. - 1 Stück Innentüre 113,5/321 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen und seitlicher Wandverkleidung 91/321 cm - 1 Stück Innentüre 205/321 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen - 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig, - 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
				Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.93 EG-051 Integrierter Fachraum (Pneumatik)

Integrierter Fachraum (Pneumatik) komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 123,79 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
4,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- Werkzeugschränke mit 16,50 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 5 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 10 Stück Arbeitstische 160/80 cm
- 20 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.94 EG-052 Treppenraum

Treppenraum reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 7,06 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Treppenpodest ca. 6,70 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 45,50 lfdm Treppenstufen mit Fliesen und Sockelleisten
- 15,6 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm
Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im
Abstand von ca. 120 mm
- 24,00 m Edelstahlhandlauf
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigungshöhe 215 bis 550 cm einschl. Gerüststellung
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/327 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 13,00 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.95 EG-053 Computerraum

Computerraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 72,71 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
5,75 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 18 Stück Computertische 140/85 cm
- 18 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.96 EG-054 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 73,42 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
18,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
 - 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
 - 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
 - Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 28 Stück Schülertische 75/65 cm
- 28 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.97 EG-055 Kopierraum**

Kopierraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 10,66 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 2,50 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Innentüre 92,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Elektroverteiler 80/40/200 cm
- 1 Stück EDV-Verteiler 80/80/200 cm
- 1 Stück Hängeragal 200/45 cm

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Tisch 200/90 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.98 EG-056+057 Lehrerarbeitsraum**

Lehrerarbeitsraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Bodenfläche ca. 62,66 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 20,50 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Schrankküche 120/225 cm Ansichtsfläche
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 2 Stück Schreibtische 200/90 cm mit Container und Bürostuhl
- 6 Stück Schreibtische 160/80 cm mit Bürostuhl
- 1 Stück Besprechungstisch 140/80 cm mit 5 Besucherstuhl

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.99 EG-058 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 63,61 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 16,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 21 Stück Schülertische 75/65 cm
- 21 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.100 OG1-001 TreppenraumTreppenraum reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 13,82 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Treppenpodest ca. 9,80 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 59,00 lfdm Treppenstufen mit Fliesen und Sockelleisten
- 17,6 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm
Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im
Abstand von ca. 120 mm
- 24,00 m Edelstahlhandlauf
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigungshöhe 210 bis 510 cm einschl. Gerüststellung
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Edelstahl-Aufzugstüre 130/228 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.101 OG1-001.1 FlurFlur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 53,48 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 5,5 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm
Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im
Abstand von ca. 120 mm
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 14,00 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 62/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.102 OG1-001.2 FlurFlur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 14,10 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.103 OG1-001.3 Steg**Flur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 64,28 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 40,5 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm
Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im
Abstand von ca. 120 mm
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 8,00 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.104 OG1-002 Technischacht**Technischacht komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 6,03 m2 als Gitterrost
- Oberfläche der Lüftungskanäle ca. 10,00 m2
absaugen und wischen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.105 OG1-003 Putzraum**Putzraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und
Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 5,71 m2 mit Fliesen und Sockelleisten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Wandfliesen ca. 7,50 m2,
- 1 Stück Stahlblechtüre 101/201 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Ausgußbecken
- 1 Bodenablauf mit Gitterrost für Putzmaschine
- Stahlregal mit 2,00 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.106 OG1-004 Spinderaum**

Spinderaum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 9,22 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 2 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.107 Technikschaft bei Raum OG1-005**

Technikschaft komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 2,83 m2 als Rohbetonfläche
Kehren und saugen, teilweise unter vorhandene
Lüftungskanäle, Rohrleitungen
- Oberfläche der Lüftungskanäle ca. 10,00 m2
absaugen und wischen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.108 OG1-005 WC-H Lehrer**

WC-H Lehrer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 10,36 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 45,00 m2,
- 2 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 2 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör
- 2 Urinal einschl. Zubehör

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender			
	- 12,50 m2 WC-Trennwände Gesamtoberfläche			
	Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.109	OG1-006 WC-D Lehrer			
	WC-D Lehrer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen bestehend aus:			
	- Bodenfläche ca. 8,92 m2 mit Fliesen und Sockelleisten			
	- Wandfliesen ca. 34,5 m2,			
	- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm			
	- 1 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen			
	- 2 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör			
	- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender			
	- 12,50 m2 WC-Trennwände Gesamtoberfläche			
	Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.110	OG1-007 WC-Damen			
	WC-Damen komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen bestehend aus:			
	- Bodenfläche ca. 11,62 m2 mit Fliesen und Sockelleisten			
	- Wandfliesen ca. 38,5 m2,			
	- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm			
	- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen			
	- 3 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör			
	- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender			
	- 20,50 m2 WC-Trennwände Gesamtoberfläche			
	Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
				Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.111 OG1-008 WC-Herren

WC-Herren komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 13,50 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 50,00 m2,
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 2 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör
- 3 Urinal einschl. Zubehör
- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und
Handtuchspender
- 17,50 m2 WC-Trennwände Gesamtoberfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.112 Technischacht bei Raum OG1-008

Technischacht komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 3,91 m2 als Rohbetonfläche
Kehren und saugen, teilweise unter vorhandene
Lüftungskanäle, Rohrleitungen
- Oberfläche der Lüftungskanäle ca. 10,00 m2
absaugen und wischen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.113 OG1-009 Flur

Flur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 46,59 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 14,50 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 4 Stück Innentüre 113,5/296 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen und seitlicher Wandverkleidung 91/296 cm
- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.114 OG1-010 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 63,15 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 13,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 21 Stück Schülertische 75/65 cm
- 21 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.115 OG1-011 Fachraum Verkauf

Fachraum Verkauf komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 37,93 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung
1	Bereich	Schule (FAG)
1.01	Titel	Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 2 Stück Verkaufstisch 200/80 cm mit Stuhl
- Verkaufsregal mit 10,00 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.116 OG1-012 Flur

Flur reinigen, bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 76,98 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 20,00 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 4 Stück Innentüre 113,5/296 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen und seitlicher Wandverkleidung 91/296 cm
- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm
- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 62/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.117 OG1-013 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 77,94 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- 2 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen - Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 18,50 m2 Ansichtsfläche - Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender - 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm - 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig, - Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen Loses Mobiliar: (Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren) - 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl - 28 Stück Schülertische 75/65 cm - 28 Stück Schülerstühle Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.	1 St	EP.....	GP
1.01.118	OG1-014 Gruppenraum			
	Gruppenraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus: - Bodenfläche ca. 28,82 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten - 2 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen - 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm - 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig, - Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen Loses Mobiliar: (Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren) - 1 Stück Tisch 80/80 cm - 10 Stück Schülerstühle Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.	1 St	EP.....	GP
				Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.119 OG1-015 Int. Fachraum

Int. Fachraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 93,54 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 22,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 4 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 4 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 28 Stück Schülertische 75/65 cm
- 28 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.120 OG1-016 Treppenraum

Treppenraum reinigen, bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 8,26 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Treppenpodest ca. 6,70 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 45,50 lfdm Treppenstufen mit Fliesen und Sockelleisten
- 17,6 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im Abstand von ca. 120 mm
- 24,00 m Edelstahlhandlauf
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Reinigungshöhe 210 bis 510 cm einschl. Gerüststellung

Reinigung raumseitig,

- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,

mit Verglasung, 75/301 cm,

Reinigung aller Fälze der DK-Fenster

Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm

Reinigung raumseitig,

- Alu-Fenster-Türelemente ca. 12,00 m2

pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze

und Dichtungen, Reinigung raumseitig.

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.121 OG1-017 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände

und Armaturen reingen

bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 77,81 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten

- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
18,50 m2 Ansichtsfläche

- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender

- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm

- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm

Reinigung raumseitig,

- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 273/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,

- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 28 Stück Schülertische 75/65 cm
- 28 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.122 OG1-018 Int. Fachraum Lagerlogistik

Int. Fachraum Lagerlogistik komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 87,56 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
22,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 35 Stück Schülertische 75/65 cm
- 35 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.123 OG1-019 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 77,02 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
14,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 28 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.124 OG1-020 Computerraum

Computerraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 77,58 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 4,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 22 Stück Computertische 120/85 cm
- 22 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.125 OG1-021 Lager

Lagerraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Bodenfläche ca. 8,47 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 2 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Stahlregal mit 6,00 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.126 OG-022 Elektroraum

Elektroraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 9,04 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Bodenfläche ca. 3,70 m2 mit Gitterrost
- 1 Stück Serverschränke 80/80/200
- 1 Stück Elektro-Unterverteilung ca. 1 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.127 OG1-023 Flur

Flur reinigen, bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 86,91 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 15,50 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 5 Stück Innentüre 113,5/296 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen und seitlicher Wandverkleidung 91/296 cm
- 3 Stück Sichtfenster 114/101 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 2 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.128 OG1-024 Lehrerarbeitsraum

Lehrerarbeitsraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 31,29 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 7,50 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Schrankküche 120/225 cm Ansichtsfläche
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 6 Stück Schreibtische 160/80 cm mit Bürostuhl
- 1 Stück Garderobenständer

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.129 OG1-025 Klassenzimmer**

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 67,87 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
14,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 21 Stück Schülertische 75/65 cm
- 21 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.130 OG1-026 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 79,86 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
15,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 147/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 31 Stück Schülertische 75/65 cm
- 31 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.131 OG1-027 Gruppenraum

Gruppenraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 41,38 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Tisch 80/80 cm
- 12 Stück Schülertische 75/65 cm
- 12 Stück Schülerstühle
- 1 Stück Fahrbarer schrank 105/91/42 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.132 OG1-028 Flur

Flur reinigen, bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 90,04 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 19,50 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 4 Stück Innentüre 113,5/296 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

und seitlicher Wandverkleidung 91/296 cm

- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm

- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 62/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.133 OG1-029 EDV-Raum**

EDV-Raum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 59,43 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 12,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 21 Stück Schülertische 75/65 cm
- 21 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.134 OG1-030 Lehrerarbeitsraum**

Lehrerarbeitsraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 29,69 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Verglasung, 273/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig, - 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen - Aktenschränke mit 15,00 m2 Ansichtsfläche - 1 Stück Schrankküche 120/225 cm Ansichtsfläche Loses Mobiliar: (Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren) - 3 Stück Schreibtische 160/80 cm mit Bürostuhl - 1 Stück Besprechungstisch 140/80 cm mit 4 Besucherstuhl - 1 Stück Garderobenständer Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
1.01.135	OG1-031 Kopierraum Kopierraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen bestehend aus: - Bodenfläche ca. 10,00 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten - Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 2,00 m2 Ansichtsfläche - 1 Stück Innentüre 92,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen - 1 Stück Hängeragal 200/45 cm - Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen Loses Mobiliar: (Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren) - 1 Stück Tisch 200/90 cm Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.136	OG1-032 Int. Fachraum Holz/Bau Int. Fachraum Holz/Bau komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen bestehend aus: - Bodenfläche ca. 124,49 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten - Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 15,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 5 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 32 Stück Schülertische 75/65 cm
- 32 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.137 OG1-033 Klassenzimmer**

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 77,83 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 18,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 28 Stück Schülertische 75/65 cm
- 28 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.138 OG1-034 Lehrmittelraum

Lehrmittelraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 19,34 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen
- Schrankregal mit 11,50 m2 Ansichtsfläche
- Schrank mit 11,50 m2 Ansichtsfläche
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen
- 1 Stück Serverschränke 80/80/200
- 1 Stück Elektro-Unterverteilung ca. 1 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.139 OG1-035 Treppenraum

Treppenraum reinigen, bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 7,06 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Treppenpodest ca. 6,70 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 45,50 lfdm Treppenstufen mit Fliesen und Sockelleisten
- 17,6 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im Abstand von ca. 120 mm
- 24,00 m Edelstahlhandlauf
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigungshöhe 215 bis 550 cm einschl. Gerüststellung Reinigung raumseitig,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/327 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 13,00 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.140 OG1-036 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 64,82 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 6,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 24 Stück Schülertische 75/65 cm
- 24 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.141 OG1-037 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 73,53 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	16,50 m2 Ansichtsfläche			Übertrag:
	- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender			
	- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm			
	- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,			
	- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 147/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,			
	- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen			
	Loses Mobiliar: (Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)			
	- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl			
	- 28 Stück Schülertische 75/65 cm			
	- 28 Stück Schülerstühle			
	Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP

1.01.142

OG1-038 Gruppenraum

Gruppenraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 38,79 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:
(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stück Tisch 80/80 cm
- 12 Stück Schülertische 75/65 cm
- 12 Stück Schülerstühle
- 1 Stück Fahrbarer schrank 105/91/42 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.143 OG1-039 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 68,17 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 19,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 24 Stück Schülertische 75/65 cm
- 24 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.144 OG1-040 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 64,59 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 13,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 147/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 21 Stück Schülertische 75/65 cm
- 21 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.145 OG1-041 Büro SozialpädagogeBüro Sozialpädagoge komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 21,52 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 3,50 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Pinwand 200/100 cm

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

einzukalkulieren)

- 2 Stück Schreibtische 180/90 cm mit Container und Bürostuhl
- 1 Stück Besprechungstisch 140/80 cm mit 4 Besucherstuhl
- 1 Stück Garderobenständer

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.146 OG1-042 FlurFlur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 70,75 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 14,09 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 1 Stück Sichtfenster 185/101 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Sichtfenster 150/101 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 2 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.147 OG1-043 Büro SchulleitungBüro Schulleitung komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 30,72 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 142/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 15,00 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Pinwand 200/100 cm
- 1 Stück Lichtkuppel 100/100 cm, Verglasung mit Rahmenreinigung, Reinigung Raum- und Witterungsseitig

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stück Schreibtische 200/100 cm mit Container 162/56/60 cm und Bürostuhl
- 1 Stück Besprechungstisch 180/100 cm mit 6 Besucherstuhl
- 1 Stück Garderobenständer

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.148 OG1-044 Lager Tagesbedarf

Lager Tagesbedarf komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 13,01 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 2 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 9,50 m2 Ansichtsfläche
- Elektro-Verteilerschrank 100/20/200 cm
- EDV-Verteilerschrank 80/80/200 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.149 OG1-045 Sekretariat

Sekretariat komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und
Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 59,35 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 3 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Sichtfenster 150/101 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 19,50 m2 Ansichtsfläche
- 2 Stück Pinwand 200/100 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 5 Stück Schreibtische 180/80 cm mit Container und Bürostuhl
- 1 Stück Garderobenständer

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.150 OG1-046 Kopierraum

Kopierraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 7,25 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 2 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 1,00 m2 Ansichtsfläche
- Kopiergerät
- Papierschredder
- 1 Stück Tisch 100/80 cm
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.151 OG1-047 Ständige Vertretung der SL

Büro Ständige Vertretung der SL komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 26,09 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 147/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 11,50 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Pinwand 200/100 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Schreibtische 180/90 cm mit Container 162/56/60 cm und Bürostuhl
- 1 Stück Besprechungstisch D= 100 cm mit 4 Besucherstuhl
- 1 Stück Garderobenständer

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.152 OG1-048 Flur**Flur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 40,52 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 12,00 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.153 OG1-049 Lehrerzimmer**Lehrerzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 146,88 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 7 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 2 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 27,00 m2 Ansichtsfläche
- 2 Stück Pinwand 200/100 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 24 Stück Schreibtische 160/80 cm mit 48 Freischwingerstühle
- 3 Stück Stehtische D= 70 cm
- 2 Stück Couchtische 80/80/45 cm
- 5,20 lfdm Sitzcouch mit Stoffbezug

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.154 OG1-050 Kopierraum**

Kopierraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 8,52 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 2 Stück Kopiergerät
- 1 Stück Tisch 150/80 cm
- Aktenschränke mit 6,00 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.155 OG1-051 Küche**

Küche komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 9,09 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Küchenzeile Länge ca. 5,50 m mit Geräte
- Oberschrankzeile Länge ca. 5,50 m mit Geräte
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.156 OG1-052 Treppenraum**

Treppenraum reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 9,19 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Treppenpodest ca. 6,70 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 45,50 lfdm Treppenstufen mit Fliesen und Sockelleisten
- 19,4 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

- Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im Abstand von ca. 120 mm
- 26,00 m Edelstahlhandlauf
 - 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigungshöhe 210 bis 510 cm einschl. Gerüststellung Reinigung raumseitig,
 - 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
 - Alu-Fenster-Türelemente ca. 12,00 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.157 OG1-053 FOS Teamraum

FOS Teamraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 44,07 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 21,00 m2 Ansichtsfläche
- 2 Stück Pinwand 200/100 cm

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 6 Stück Schreibtische 160/80 cm mit 14 Freischwingerstühle
- 1 Stück Garderobenständer

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.158 OG1-054 Systembetreuer

Raum Systembetreuer komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 27,30 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 7,50 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Pinwand 200/100 cm

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- 2 Stück Schreibtische 180/90 cm mit Bürostühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.159 OG1-055 FOS Fokusraum

FOS Fokusraum komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 29,89 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 24,00 m2 Ansichtsfläche
- 2 Stück Pinwand 200/100 cm
- Heizkreisverteiler 155/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 2 Stück Schreibtische 180/100 cm mit 8 Freischwingerstühle
- 1 Stück Garderobenständer

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.160 OG1-056 Mitarbeit SL

Büro Mitarbeit SL komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 26,90 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 11,50 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Pinwand 200/100 cm

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 2 Stück Schreibtische 180/90 cm mit Container 162/56/60 cm
und Bürostuhl
- 1 Stück Garderobenständer

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.161 OG1-057 Weitere Ständige Vertretung

Büro Weitere Ständige Vertretung komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 30,66 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/301 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 21,50 m2 Ansichtsfläche
- 2 Stück Pinwand 200/100 cm

Loses Mobiliar:

- (Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)
- 2 Stück Schreibtische 180/90 cm mit Container 162/56/60 cm
und Bürostuhl
- 1 Stück Besprechungstisch D= 100 cm mit 4 Besucherstuhl
- 1 Stück Garderobenständer

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.162 OG1-058 Besprechungsraum**

Besprechungsraum komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 33,40 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 147/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 2,00 m2 Ansichtsfläche
- 2 Stück Pinwand 200/100 cm
- Heizkreisverteiler 107/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 6 Stück Schreibtische 160/80 cm mit 12 Freischwingerstühle
- 1 Stück Garderobenständer

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.163 OG1-059 Krankenzimmer

Krankenzimmer komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 12,77 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- 1 Stück Sichtfenster 150/101 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- Aktenschränke mit 4,50 m2 Ansichtsfläche

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Schreibtische 160/80 cm mit Bürostuhl
- 1 Stück Freischwingerstühle
- 1 Stück Krankenliege 80/200 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.164 OG1-060 Beratungslehrer

Büro Beratungslehrer komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 16,95 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 147/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Reinigung raumseitig, - 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen - Aktenschränke mit 7,00 m2 Ansichtsfläche - 1 Stück Pinwand 200/100 cm Loses Mobiliar: (Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren) - 1 Stück Schreibtische 180/90 cm mit Container 162/56/60 cm und Bürostuhl - 1 Stück Besprechungstisch D= 100 cm mit 4 Besucherstuhl - 1 Stück Garderobenständler Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
1.01.165	OG1-061 Schulpsychologe Büro Schulpsychologe komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus: - Bodenfläche ca. 15,62 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten - 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig, - 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen - Aktenschränke mit 7,00 m2 Ansichtsfläche - 1 Stück Pinwand 200/100 cm Loses Mobiliar: (Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren) - 1 Stück Schreibtische 180/90 cm mit Rollcontainer und Bürostuhl - 1 Stück Besprechungstisch D= 100 cm mit 4 Besucherstuhl - 1 Stück Garderobenständler Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.166 OG1-062 Küche

Küche komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 7,09 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 2,00 m2 Ansichtsfläche
- Küchenzeile Länge ca. 3,00 m mit Geräte
- Oberschrankzeile Länge ca. 3,00 m mit Geräte

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.167 OG1-063 Büro Sozialarbeit

Büro Sozialarbeit komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 23,32 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 79,50 m2 Ansichtsfläche
- 2 Stück Pinwand 200/100 cm

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 2 Stück Schreibtische 180/90 cm mit Rollcontainer und Bürostuhl
- 1 Stück Besprechungstisch D= 100 cm mit 4 Besucherstuhl
- 1 Stück Garderobenständer

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.168 OG2-001 TreppenraumTreppenraum reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 15,30 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Treppenpodest ca. 9,80 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 1 Stück Edelstahl-Aufzugstüre 130/228 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.169 OG2-001.1 Flur**Flur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 58,56 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 17,00 lfdm Stahlgeländer mit Stahlwange Breite 30 cm
Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im
Abstand von ca. 120 mm
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 7,00 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 62/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.170 OG2-001.2 Flur**Flur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 14,40 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.171 OG2-001.3 StegFlur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 64,46 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 40,5 lfdm Stahl-Treppengeländer mit Stahlwange Breite 30 cm
Geländerfüllung aus senkrechten Flachstahl 80/10 mm im
Abstand von ca. 120 mm
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 8,00 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.172 OG2-002 Technischacht**Technischacht komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 6,77 m2 als Gitterrost
- Oberfläche der Lüftungskanäle ca. 10,00 m2
absaugen und wischen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.173 OG2-003 Putzraum**Putzraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und
Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 5,71 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 7,50 m2,
- 1 Stück Stahlblechtüre 101/201 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Ausgußbecken
- 1 Bodenablauf mit Gitterrost für Putzmaschine
- Stahlregal mit 2,00 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.174 OG2-004 Spinderaum

Spinderaum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 9,22 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 2 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.175 Technikschaft bei Raum OG2-005

Technikschaft komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 2,83 m2 als Rohbetonfläche
Kehren und saugen, teilweise unter vorhandene
Lüftungskanäle, Rohrleitungen
- Oberfläche der Lüftungskanäle ca. 10,00 m2
absaugen und wischen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.176 OG2-005 DU/WC-Beh.

DU/WC-Beh. komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 7,38 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 26,75 m2,
- 1 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Behinderten-WC, Sitz mit Deckel einschl. Zubehör
- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und
Handtuchspender
- 1 Bodenablauf

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.177 OG2-006 WC-H Lehrer

WC-H Lehrer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 5,66 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 25,00 m2,
- 1 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör
- 1 Urinal einschl. Zubehör
- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und
Handtuchspender

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.178 OG2-007 WC-D Lehrer

WC-D Lehrer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 5,74 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 22,5 m2,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
- 1 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör
- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und
Handtuchspender

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.179 OG2-008 WC-Damen

WC-Damen komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 11,62 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 38,5 m2,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Reggen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 3 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör
- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 20,50 m2 WC-Trennwände Gesamtoberfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.180 OG1-009 WC-Herren**

WC-Herren komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 13,50 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- Wandfliesen ca. 50,00 m2,
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Innentüre 88,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 2 WC-Sitz mit Deckel einschl. Zubehör
- 3 Urinal einschl. Zubehör
- 1 Waschtisch einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 17,50 m2 WC-Trennwände Gesamtoberfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.181 Technikschaft bei Raum OG2-009**

Technikschaft komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 3,91 m2 als Rohbetonfläche Kehren und saugen, teilweise unter vorhandene Lüftungskanäle, Rohrleitungen
- Oberfläche der Lüftungskanäle ca. 10,00 m2 absaugen und wischen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.182 OG2-010 FlurFlur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 43,67 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 14,50 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 2 Stück Innentüre 113,5/296 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen und seitlicher Wandverkleidung 91/296 cm
- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.183 OG2-011 Lehrerarbeitsraum**Lehrerarbeitsraum komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 45,51 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 26,00 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Schrankküche 120/225 cm Ansichtsfläche
- 1 Stück Pinwand 200/100 cm
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- 5 Stück Schreibtische 160/80 cm mit Bürostuhl
- 1 Stück Stehtisch D=100 cm mit 4 Sitzhocker
- 1 Stück Garderobenständer

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

1.01.184 OG2-012 Leitungsbüro

Leitungsbüro komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 14,09 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Aktenschränke mit 7,50 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Pinwand 200/100 cm

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Schreibtische 200/90 cm mit Container 162/56/60 cm und Bürostuhl
- 1 Stück Garderobenständer

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.185 OG2-013 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 75,40 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 16,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- Heizkreisverteiler 160/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen			
	Loses Mobiliar: (Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)			
	- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl			
	- 28 Stück Schülertische 75/65 cm			
	- 28 Stück Schülerstühle			
	Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.186	OG2-014 Flur			
	Flur reinigen, bestehend aus:			
	- Bodenfläche ca. 76,80 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten			
	- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,			
	- Alu-Fenster-Türelemente ca. 32,00 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.			
	- 3 Stück Innentüre 113,5/296 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen und seitlicher Wandverkleidung 91/296 cm			
	- 2 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen			
	- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm			
	- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 62/72 cm			
	Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			
		1 St	EP.....	GP
1.01.187	OG2-015 Gruppenraum			
	Gruppenraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:			
	- Bodenfläche ca. 44,69 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten			
	- Alu-Fenster-Türelemente ca. 12,50 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.			
	- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm			
	- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

- Loses Mobiliar:
(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)
- 1 Stück Tisch 80/80 cm
- 14 Stück Schülertische 75/65 cm
- 14 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.188 OG2-016 Int. Fachraum Wirtschaft

Int. Fachraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 100,41 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
20,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 5 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 24,00 m2 Faltwand mit Schichtstoffoberfläche
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:
(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 35 Stück Schülertische 75/65 cm
- 35 Stück Schülerstühle
- 1 Stück Laptopwagen 120/40/110 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.189 OG2-017 Nebenraum

Nebenraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 24,13 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 2,00 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 24,00 m2 Falte wand mit Schichtstoffoberfläche
- 6,00 m2 Innenverdunkelung mit Blende und Führungsschienen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.190 OG2-018 Treppenraum

Treppenraum reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 9,19 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigungshöhe 210 bis 510 cm einschl. Gerüststellung Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 12,00 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.191 OG2-019 Lehrsaaal Chemie

Lehrsaaal Chemie komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 82,67 m2 mit Kautschukbelag
und Sockelleisten
- Einbauschränke für Nutzung Chemieunterricht
28,00 m2 Ansichtsfläche
einschl. Waschbecken, Armaturen usw.
- 1 Stück Lehrerexperimentiertisch 280/80/80 cm
- 20,00 lfdm Deckenversorgungssystem für
Unterrichtsnutzung Chemie
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 273/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 21,00 m2 Innenverdunkelung mit Blende und
Führungsschienen
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- 1 Stück Fahrbares Digestorium
- 16 Stück Schülertische 130/65 cm
- 32 Stück Schülerstühle
- 4 Stück Wasserstationen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.192 OG2-020 Vorbereitung Chemie

Vorbereitung Chemie komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 26,86 m2 mit Kautschukbelag
und Sockelleisten
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Einbauschränke für Nutzung Lager Chemie Vorbereitung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 22,00 m2 Ansichtsfläche
einschl. Waschbecken, Armaturen usw.
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
 - 2,50 m2 Innenverdunkelung mit Blende und
Führungsschienen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- 2 Stück Transportwagen 80/70 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.193 OG2-021 Vorbereitung Physik

Vorbereitung Physik komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 26,95 m2 mit Kautschukbelag
und Sockelleisten
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Einbauschränke für Nutzung Lager Chemievorbereitung
29,00 m2 Ansichtsfläche
einschl. Waschbecken, Armaturen usw.
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 6,50 m2 Innenverdunkelung mit Blende und
Führungsschienen
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- 3 Stück Transportwagen 80/70 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.194 OG2-022 Lehrsaa Physik

Lehrsaa Physik komplett einschl. aller
Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 76,77 m2 mit Kautschukbelag
und Sockelleisten
- Einbauschränke für Nutzung Physikunterricht
18,00 m2 Ansichtsfläche
einschl. Waschbecken, Armaturen usw.
- 1 Stück Lehrerexperimentiertisch 280/80/80 cm
- 22,00 lfdm Deckenversorgungssystem für
Unterrichtsnutzung Physik
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 19,00 m2 Innenverdunkelung mit Blende und
Führungsschienen
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- 16 Stück Schülertische 130/65 cm
- 32 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.195 OG2-023 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 77,82 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
13,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Heizkreisverteiler 160/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl

- 28 Stück Schülertische 75/65 cm

- 28 Stück Schülerstühle

- 1 Stück Laptopwagen 120/40/110 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.196 OG2-024 Lehrmittelraum

Lehrmittelraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 37,26 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten

- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,

- 2 Stück Innentüre 113,5/213,5 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen

- Aktenschränke mit 13,50 m2 Ansichtsfläche

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 2 Stück Schreibtische 180/80 cm mit Bürostuhl

- 2 Stück Sitzstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.197 OG2-025 Elektroraum

Elektroraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reinigen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 8,96 m2 mit Fliesen und Sockelleisten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Bodenfläche ca. 3,70 m2 mit Gitterrost
- 1 Stück Serverschränke 80/80/200
- 1 Stück Elektro-Unterverteilung ca. 6 m2 Ansichtsfläche
- 2 Stück Aufbewahrungsschränke für PSA
- Heizkreisverteiler 160/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.198 OG2-026 FlurFlur reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 90,44 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 34,00 m2 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 7 Stück Innentüre 113,5/296 cm mit Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen und seitlicher Wandverkleidung 91/296 cm
- 2 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.199 OG2-027 Int. FachraumInt. Fachraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 56,82 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 9,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 24,00 m2 Mobile Trennwand mit Schichtstoffoberfläche
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 21 Stück Schülertische 75/65 cm
- 21 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.200 OG2-028 Int. Fachraum

Int. Fachraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 58,03 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
7,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 147/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 273/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 24,00 m2 Mobile Trennwand mit Schichtstoffoberfläche
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 21 Stück Schülertische 75/65 cm
- 21 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.201 OG2-029 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 64,53 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
9,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 147/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 24 Stück Schülertische 75/65 cm
- 24 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.202 OG2-030 Gruppenraum

Gruppenraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reinigen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 41,11 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 6,50 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Reinigung raumseitig,
 - 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
 mit Verglasung, 147/301 cm,
 Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
 Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
 Reinigung raumseitig,
 - 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
 mit Verglasung, 75/301 cm,
 Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
 Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
 Reinigung raumseitig,
 - Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Tisch 80/80 cm
- 12 Stück Schülerstühle
- 1 Stück Schrank Fahrbar 105/90/42 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.203 OG2-031 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
 und Armaturen reingen
 bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 62,18 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
12,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 75/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 147/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl

- 21 Stück Schülertische 75/65 cm

- 21 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.204 OG2-032 Flur**Flur reinigen,
bestehend aus:- Bodenfläche ca. 94,21 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,- Alu-Fenster-Türelemente ca. 22,00 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.- 6 Stück Innentüre 113,5/296 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
und seitlicher Wandverkleidung 91/296 cm

- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 32/72 cm

- 1 Stück Feuerlöschkasten B/H: 62/72 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.205 OG2-033 Klassenzimmer**Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:- Bodenfläche ca. 78,10 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
18,50 m2 Ansichtsfläche- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender

- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm

- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:
(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)
- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 28 Stück Schülertische 75/65 cm
- 28 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.206 OG2-034 Gruppenraum

Gruppenraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 38,89 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 10,00 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 273/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:
(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)
- 1 Stück Tisch 80/80 cm
- 12 Stück Schülerstühle
- 1 Stück Schrank Fahrbar 105/90/42 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.207 OG2-035 Int. Fachraum

Int. Fachraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 63,70 m2 mit Parkettbelag, geölt,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
10,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 147/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 24,00 m2 Mobile Trennwand mit Schichtstoffoberfläche
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 21 Stück Schülertische 75/65 cm
- 21 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.208 OG2-036 Int. Fachraum

Int. Fachraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 57,74 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
10,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 24,00 m2 Mobile Trennwand mit Schichtstoffoberfläche
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis**Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)****34 LV 44/58 Baureinigung**

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 21 Stück Schülertische 75/65 cm
- 21 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.209 OG2-037 Klassenzimmer**

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 77,83 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 18,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 75/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 28 Stück Schülertische 75/65 cm
- 28 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.210 OG2-038 Lehrmittelraum**

Lehrmittelraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 19,31 m2 mit Fliesen und Sockelleisten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Innentüre 101/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen
- Schrankregal mit 11,50 m2 Ansichtsfläche
- Schrank mit 20,50 m2 Ansichtsfläche
- 1 Stück Serverschränke 80/80/200
- 1 Stück Elektro-Unterverteilung ca. 1 m2 Ansichtsfläche

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.211 OG2-039 TreppenraumTreppenraum reinigen,
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 9,06 m2 mit Fliesen und Sockelleisten
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/327 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigungshöhe 215 bis 550 cm einschl. Gerüststellung
Reinigung raumseitig,
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 12,00 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.212 OG2-040 Int. FachraumInt. Fachraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 53,01 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
7,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 757/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 24,00 m2 Mobile Trennwand mit Schichtstoffoberfläche
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 21 Stück Schülertische 75/65 cm
- 21 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP**1.01.213 OG2-041 Int. Fachraum**

Int. Fachraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 52,24 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
5,50 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 24,00 m2 Mobile Trennwand mit Schichtstoffoberfläche
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 21 Stück Schülertische 75/65 cm
- 21 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.01.214 OG2-042 Klassenzimmer

Klassenzimmer komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 73,49 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke
21,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl.
Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 2 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 147/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:

(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist
einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 25 Stück Schülertische 75/65 cm
- 25 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.215 OG2-043 Gruppenraum

Gruppenraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände
und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 39,62 m2 mit Parkettbelag, geölt,
und Sockelleisten
- Alu-Fenster-Türelemente ca. 12,50 m2
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen, Reinigung raumseitig.
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 1 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente,
mit Verglasung, 210/301 cm,
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.01 Titel Räume

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Reinigung raumseitig,
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:
(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Tisch 80/80 cm
- 12 Stück Schülerstühle
- 1 Stück Schrank Fahrbar 105/90/42 cm

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.216 OG2-044 Int. Fachraum

Int. Fachraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 58,87 m2 mit Parkettbelag, geölt, und Sockelleisten
- Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 8,00 m2 Ansichtsfläche
- Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender
- 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm
- 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm
- Reinigung raumseitig,
- 24,00 m2 Mobile Trennwand mit Schichtstoffoberfläche
- Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen

Loses Mobiliar:
(Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren)

- 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl
- 21 Stück Schülertische 75/65 cm
- 21 Stück Schülerstühle

Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.

1 St EP..... GP

1.01.217 OG2-045 Int. Fachraum

Int. Fachraum komplett einschl. aller Einrichtungsgegenstände und Armaturen reingen
bestehend aus:

- Bodenfläche ca. 59,24 m2 mit Parkettbelag, geölt,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.01	Titel	Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	und Sockelleisten - Einbauschränke mit Garderoben und Sitzbänke 10,50 m2 Ansichtsfläche - Wandfliesen ca. 6,00 m2 mit Waschbecken einschl. Armaturen, Spiegel, Seifen- und Handtuchspender - 1 Stück Mediensäule 40/20/325 cm - 3 Stück Holz-Pfosten-Riegel-Elemente, mit Verglasung, 210/301 cm, Reinigung aller Fälze der DK-Fenster Holzrahmen mit Rahmentiefe bis ca. 33 cm Reinigung raumseitig, - 24,00 m2 Mobile Trennwand mit Schichtstoffoberfläche - Heizkreisverteiler 80/72/12,5 cm einschl. Rohrleitungen Loses Mobiliar: (Umstellen des losen Mobiliar im Zuge der Reinigung ist einzukalkulieren) - 1 Stück Lehrertisch 280/80 cm mit Stuhl - 21 Stück Schülertische 75/65 cm - 21 Stück Schülerstühle Reinigungsart allseitig nach Wahl des AN.			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP

Summe Titel 1.01

Räume, Netto:

1.02 Titel Fassaden/Fensterelemente/Windfangkonstruktion

1.02.1 Reinigung Holz-PR-Fassade witterungsseitig, auf Putzbalkon

Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung,
Holz-Pfosten-Riegel-Fassaden mit DK-Einsatzfensterelemente,
Fensterrahmen aus Holz-Alu-Konstruktion
Reinigung aller Fälze der DK-Fenster
teilweise Raffstoreanlagen
Reinigung witterungsseitig
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.
Reinigungshöhe ca. 75 bis 400 cm mit entsprechendem
Werkzeug (Verlängerungen für die Reinigungshöhe).
Sh. auch beiliegende Ansichtenpläne.

Besonderheit:
Die Reinigung erfolgt von aussen auf vorhandenen Putzbalkon
ohne Geländer.
Breite des Putzbalkon ca. 140 cm.
In jeder Etage ist eine Austrittsmöglichkeit auf den Putzbalkon
vorhanden.
Die Reinigung auf dem Putzbalkon ist mit PSA durchzuführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.02	Titel	Fassaden/Fensterelemente/Windfangkonstruktion		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

An jedem Putzbalkon ist an der Unterseite eines jeden darüberliegenden Putzbalkon ein Überkopf-Seilsicherungssystem vorhanden.
Vor dem Austritt auf den Putzbalkon müssen sich die Personen mit PSA (z.B. ABS Window Cleaner Kit) an das vorhandene Seilsicherungssystem anbinden.
Es sind max. 2 Stück Anschlagpunkte für PSA pro Etage vorhanden.
Max. Höhe des Putzbalkon über Gelände ca. 11,00 m.
Es darf nur geeignetes und speziell dafür geschultes und für die Baustelle eingewiesenes Personal zum Einsatz kommen.

1.687 m2 EP..... GP

1.02.2 Fensterbänke, auf Putzbalkon

Reinigen der Fensterbänke außen aus Aluminium pulverbeschichtet.
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Aufmaß nach lfdm Fensterbänke,
Abwicklungsmaß der Fensterbänke ca. 20 cm
Sh. auch beiliegende Ansichtenpläne.
Reinigungshöhe ca. 75 cm

Besonderheit:
Die Reinigung erfolgt von aussen auf vorhandenen Putzbalkon ohne Geländer.
Breite des Putzbalkon ca. 140 cm.
In jeder Etage ist eine Austrittsmöglichkeit auf den Putzbalkon vorhanden.
Die Reinigung auf dem Putzbalkon ist mit PSA durchzuführen.
An jedem Putzbalkon ist an der Unterseite eines jeden darüberliegenden Putzbalkon ein Überkopf-Seilsicherungssystem vorhanden.
Vor dem Austritt auf den Putzbalkon müssen sich die Personen mit PSA (z.B. ABS Window Cleaner Kit) an das vorhandene Seilsicherungssystem anbinden.
Es sind max. 2 Stück Anschlagpunkte für PSA pro Etage vorhanden.
Max. Höhe des Putzbalkon über Gelände ca. 11,00 m.
Es darf nur geeignetes und speziell dafür geschultes und für die Baustelle eingewiesenes Personal zum Einsatz kommen.

880 m EP..... GP

1.02.3 Reinigung Fassadenverkleidung aus Alu-Verbundplatten, auf Putzbalkon

Reinigen der Fassadenverkleidung aus Alu-Verbundplatten
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.
Reinigungshöhe ca. 0 bis 130 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.02	Titel	Fassaden/Fensterelemente/Windfangkonstruktion		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Sh. auch beiliegende Ansichtenpläne.

Besonderheit:

Die Reinigung erfolgt von aussen auf vorhandenen Putzbalkon ohne Geländer.

Breite des Putzbalkon ca. 140 cm.

In jeder Etage ist eine Austrittsmöglichkeit auf den Putzbalkon vorhanden.

Die Reinigung auf dem Putzbalkon ist mit PSA durchzuführen.

An jedem Putzbalkon ist an der Unterseite eines jeden darüberliegenden Putzbalkon ein

Überkopf-Seilsicherungssystem vorhanden.

Vor dem Austritt auf den Putzbalkon müssen sich die Personen mit PSA (z.B. ABS Window Cleaner Kit)

an das vorhandene Seilsicherungssystem anbinden.

Es sind max. 2 Stück Anschlagpunkte für PSA pro Etage vorhanden.

Max. Höhe des Putzbalkon über Gelände ca. 11,00 m.

Es darf nur geeignetes und speziell dafür geschultes und für die Baustelle eingewiesenes Personal zum Einsatz kommen.

522 m2 EP..... GP

1.02.4 Reinigung Holz-PR-Fassade witterungsseitig, ebenerdig

Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung, Holz-Pfosten-Riegel-Fassaden mit DK-Einsatzfensterelemente, Fensterrahmen aus Holz-Alu-Konstruktion

Reinigung aller Fälze der DK-Fenster teilweise Raffstoreanlagen

Reinigung witterungsseitig

Reinigungsart nach Wahl des AN,

Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.

Reinigungshöhe ca. 0 - 325 cm mit entsprechendem Werkzeug (Verlängerungen für die Reinigungshöhe).

Sh. auch beiliegende Ansichtenpläne.

555 m2 EP..... GP

1.02.5 Reinigung Alu-Fenster-Türelemente, witterungsseitig

Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung, Alu-Fenster-Türelemente

Reinigung aller Fälze der DK-Fenster sowie der Türen teilweise Raffstoreanlagen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung		
1	Bereich	Schule (FAG)		
1.02	Titel	Fassaden/Fensterelemente/Windfangkonstruktion		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Reinigung witterungsseitig Reinigungsart nach Wahl des AN, Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig. Reinigungshöhe ca. 0 - 325 cm mit entsprechendem Werkzeug (Verlängerungen für die Reinigungshöhe). Sh. auch beiliegende Ansichtenpläne.			
		118 m2	EP.....	GP
1.02.6	Reinigung Windfangkonstruktion Reinigung Windfangkonstruktion komplett bestehend aus: - 1 Stück Haupteingangstüre 361/250 cm aus Aluminium pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen Reinigung witterungs- und raumseitig. - 1 Stück Windfangelement 361/250 cm aus Aluminium pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen Reinigung allseitig. - Bodenbelag 11,28 m2 aus Fliesen mit Sockelleisten und Reinstreifer - Flachdach 9,00 m2 mit Folienabdichtung - Alublech-Wandverkleidung 23,00 m2 senkrecht im Aussenbereich, pulverbeschichtet - Alublech-Deckenverkleidung 7,00 m2 im Aussenbereich, pulverbeschichtet - Alublech-Wandverkleidung 32,00 m2 senkrecht im Innenbereich, pulverbeschichtet - Alublech-Deckenverkleidung 11,50 m2 im Innenbereich, pulverbeschichtet - Alublech-Deckenbekleidung 10,50 m2 waagrecht im Innenbereich, pulverbeschichtet Reinigungsart nach Wahl des Auftragnehmer			
		1 St	EP.....	GP

Summe Titel 1.02

Fassaden/Fensterelemente/Windfangkonstruktion, Netto:

1.03 Titel Sektionaltore

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung

1 Bereich Schule (FAG)

1.03 Titel Sektionaltore

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1.03.1 Reinigung Sektionaltore 290/318 cm

Reinigen Oberfläche der Sektionaltore mit Rahmenreinigung,
Sektionaltore bestehend aus Alurahmen mit pulverbeschichteter
Oberfläche.

Verglasung aus Kunststoff

Reinigungsart nach Wahl des AN.

Reinigung raumseitig und witterungsseitig einschl. aller
Rahmen, Verglasungen, Führungsschienen, Bedieneinheiten
usw.

Abmessung B/H: 290/318 cm

4 St EP..... GP

1.03.2 Reinigung Sektionaltore 397/318 cm

Reinigen Oberfläche der Sektionaltore mit Rahmenreinigung,
Sektionaltore bestehend aus Alurahmen mit pulverbeschichteter
Oberfläche.

Verglasung aus Kunststoff

Reinigungsart nach Wahl des AN.

Reinigung raumseitig und witterungsseitig einschl. aller
Rahmen, Verglasungen, Führungsschienen, Bedieneinheiten
usw.

Abmessung B/H: 290/318 cm

3 St EP..... GP

1.03.3 Reinigung Sektionaltore 273/327 cm

Reinigen Oberfläche der Sektionaltore mit Rahmenreinigung,
Sektionaltore bestehend aus Alurahmen mit pulverbeschichteter
Oberfläche.

Verglasung aus Kunststoff

Reinigungsart nach Wahl des AN.

Reinigung raumseitig und witterungsseitig einschl. aller
Rahmen, Verglasungen, Führungsschienen, Bedieneinheiten
usw.

Abmessung B/H: 290/318 cm

4 St EP..... GP

Summe Titel 1.03

Sektionaltore, Netto:

1.04 Titel Regiearbeiten für Baugrobreinigung**Vorbemerkungen**

Regiearbeiten für Baugrobreinigung nach besonderer
Anweisung durch die Bauleitung. Nachweise sind mindestens
täglich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen, andernfalls
erfolgt die Stundenfestsetzung nach billigem Ermessen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung
1	Bereich	Schule (FAG)
1.04	Titel	Regiearbeiten für Baugrobreinigung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags- und Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitsplätze anzubieten. Evtl. vorkommende Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden wie nachfolgend aufgeführt berechnet.

1.04.1 Raumpfleger/in
Stundensatz

100 h EP..... GP

1.04.2 Anfahrtspauschale

Vergütung nur auf besondere Anweisung durch die Bauleitung für gesonderte Arbeiten wie Baugrobreinigung (falls nicht in zeitlicher Verbindung mit Baufinreinigung) usw.

10 St EP..... GP

1.04.3 Abfallbeseitigung

Beseitigung von Abfall, Verpackungsmaterial, Kehrut usw. bei einer zugelassenen Annahmestelle.

Vergütung nur mit Wiegescheinen, Belegen usw.

Baustellenbezogen durch die Annahmestelle gekennzeichnet mit Datum und Uhrzeit, einschl. der erforderlichen Abfallsäcke usw.

1.000 kg EP..... GP

Summe Titel 1.04

Regiearbeiten für Baugrobreinigung, Netto:

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung
1 Bereich Schule (FAG)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Bereich 1

Schule (FAG), Netto:

2 Bereich Nebengebäude Metall (FAG)

2.01 Titel Lagergebäude Metall

2.01.1 M-001, Waschplatz

Waschplatz reinigen.
- Bodenbelag 39,64 m2 aus
Fliesen mit Sockelleisten
- Ausgußbecken mit dazugehörigen Armaturen und Leitungen
- Heizkreisverteiler für Fußbodenheizung

Reinigungsart nach Wahl des Auftragnehmer

1 St EP..... GP

2.01.2 M-002, Lager Metall

Lager Metall reinigen.
- Bodenbelag 60,46 m2 aus
Beton-Bodenplatte mit abgeschleibter und geglätteter
Oberfläche
- Heizkreisverteiler für Fußbodenheizung
- Schaltschrank MSR
- 3 Stück Stahlblechtüren 113,5/213,5 cm mit
Umfassungszargen einschl. Beschläge, Fälze und Dichtungen
- 1 Stück Eingangstüre 126/250 cm aus Aluminium
pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
und Dichtungen,
Reinigung witterungs- und raumseitig.

Reinigungsart nach Wahl des Auftragnehmer

1 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34	LV	44/58 Baureinigung
2	Bereich	Nebengebäude Metall (FAG)
2.01	Titel	Lagergebäude Metall

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

2.01.3 M-003.1, Lager für Akkus

Lager für Akkus reinigen.
 - Bodenbelag 5,52 m2 aus
 Beton-Bodenplatte mit abgeschleibter und geglätteter
 Oberfläche

Reinigungsart nach Wahl des Auftragnehmer

1 St EP..... GP

2.01.4 M-003.2, Lager für Flüssigkeiten

Lager für Flüssigkeiten reinigen.
 - Bodenbelag 7,75 m2 aus
 Beton-Bodenplatte mit abgeschleibter und geglätteter
 Oberfläche

Reinigungsart nach Wahl des Auftragnehmer

1 St EP..... GP

2.01.5 M-004, Lager für Gas

Lager für Gas reinigen.
 - Bodenbelag 5,57 m2 aus
 Beton-Bodenplatte mit abgeschleibter und geglätteter
 Oberfläche
 - 1 Stück Eingangstüre 159/250 cm aus Aluminium
 pulverbeschichtet mit Verglasung einschl. Beschläge, Fälze
 und Dichtungen
 Reinigung witterungs- und raumseitig.

Reinigungsart nach Wahl des Auftragnehmer

1 St EP..... GP

2.01.6 Reinigung Sektionaltore 501/400 cm

Reinigen Oberfläche der Sektionaltore mit Rahmenreinigung,
 Sektionaltore bestehend aus Alurahmen mit pulverbeschichteter
 Oberfläche.
 Verglasung aus Kunststoff
 Reinigungsart nach Wahl des AN.
 Reinigung raumseitig und witterungsseitig einschl. aller
 Rahmen, Verglasungen, Führungsschienen, Bedieneinheiten
 usw.
 Abmessung B/H: 501/400 cm

2 St EP..... GP

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung
 2 Bereich Nebengebäude Metall (FAG)
 2.01 Titel Lagergebäude Metall

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Titel 2.01

Lagergebäude Metall, Netto:

Summe Bereich 2

Nebengebäude Metall (FAG), Netto:

3 Bereich Nebengebäude Müll- u. Fahrradunterstelle (FAG)**3.01 Titel Nebengebäude Müll- u. Fahrradunterstelle****3.01.1 FM-001, Fahrradunterstand**

Fahrradunterstand reinigen.

- Bodenbelag 41,04 m2 aus

Beton-Pflaster

Reinigungsart kehren, Kehrgut entsorgen.

1 St EP..... GP

3.01.2 FM-002, Müllabstellraum 1

Müllabstellraum 1 reinigen.

- Bodenbelag 18,54 m2 aus

Beton-Pflaster

Reinigungsart kehren, Kehrgut entsorgen.

1 St EP..... GP

3.01.3 FM-003, Müllabstellraum 2

Müllabstellraum 2 reinigen.

- Bodenbelag 18,54 m2 aus

Beton-Pflaster

Reinigungsart kehren, Kehrgut entsorgen.

1 St EP..... GP

Summe Titel 3.01

Nebengebäude Müll- u. Fahrradunterstelle, Netto:

Summe Bereich 3

Nebengebäude Müll- u. Fahrradunterstelle (FAG), Netto:

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung
4 Bereich Heizgebäude (FAG)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

4 Bereich Heizgebäude (FAG)

4.01 Titel Heizzentrale

Vorbemerkungen

Regiearbeiten für die Reinigung der 2-geschoßigen Heizzentrale.

Reinigung aller Oberflächen der Kessel- und Speichieranlagen sowie aller Oberflächen der Leitungen, Kaminanlagen, Bodenflächen, Stahltreppenanlage, Eingangstüre, Lüftungsgitter usw.

nach besonderer Anweisung durch die Bauleitung. Nachweise sind mindestens täglich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen, andernfalls erfolgt die Stundenfestsetzung nach billigem Ermessen.

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags- und Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitsplätze anzubieten. Evtl. vorkommende Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden wie nachfolgend aufgeführt berechnet.

4.01.1 Raumpfleger/in
Stundensatz

20 h EP..... GP

Summe Titel 4.01

Heizzentrale, Netto:

Summe Bereich 4

Heizgebäude (FAG), Netto:

Übertrag:.....

Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung
 5 Bereich Nebengebäude Holz/Bau (KIP-S)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

5 Bereich Nebengebäude Holz/Bau (KIP-S)**5.01 Titel Lagergebäude Holz/Bau****5.01.1 HB-001, Lager Holz/Bau**

Lager Holz/Bau reinigen.
 - Bodenbelag 58,26 m2 aus
 Beton-Bodenplatte mit abgescheibter und geglätteter
 Oberfläche

Reinigungsart kehren bzw saugen, Kehrgut entsorgen.

1 St EP..... GP

5.01.2 Reinigung Sektionaltore 651/400 cm

Reinigen Oberfläche der Sektionaltore mit Rahmenreinigung,
 Sektionaltore bestehend aus Alurahmen mit pulverbeschichteter
 Oberfläche.
 Verglasung aus Kunststoff
 Reinigungsart nach Wahl des AN.
 Reinigung raumseitig und witterungsseitig einschl. aller
 Rahmen, Verglasungen, Führungsschienen, Bedieneinheiten
 usw.
 Abmessung B/H: 651/400 cm

3 St EP..... GP

Summe Titel 5.01

Lagergebäude Holz/Bau, Netto:

Summe Bereich 5

Nebengebäude Holz/Bau (KIP-S), Netto:

LV-Zusammenfassung

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen (2020-045B)

34 LV 44/58 Baureinigung			
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
1	Bereich Schule (FAG)	13	
1.01	Titel Räume	13	
1.02	Titel Fassaden/Fensterelemente/Windfangkonstruktion	121	
1.03	Titel Sektionaltore	125	
1.04	Titel Regiearbeiten für Baugrobreinigung	125	
2	Bereich Nebengebäude Metall (FAG)	127	
2.01	Titel Lagergebäude Metall	127	
3	Bereich Nebengebäude Müll- u. Fahrradunterstelle (FAG)	129	
3.01	Titel Nebengebäude Müll- u. Fahrradunterstelle	129	
4	Bereich Heizgebäude (FAG)	130	
4.01	Titel Heizzentrale	130	
5	Bereich Nebengebäude Holz/Bau (KIP-S)	131	
5.01	Titel Lagergebäude Holz/Bau	131	
Summe LV 34 44/58 Baureinigung			
Angebotssumme, Netto:		EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):		EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>		EUR	<u>.....</u>