

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Bauvorhaben Generalsanierung Grundschule Kordel

Bauherr Verbandsgemeinde Trier-Land
Gartenfeldstr. 12
54295 Trier

Planer Lamberty Architekten GmbH

Leistung Innenputzarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

** Vortexte zum LV **

Vorbemerkungen

Die Baustelle liegt in

54306 Kordel,
Friedhofstr. 27

Der Baustellenbereich liegt in einem Wohngebiet.

Die an der Baustelle einzusetzenden Geräte müssen den geltenden Normen, den Unfallverhütungsvorschriften, den Bestimmungen und Vorschriften des Immissionsschutzes für Baulärm entsprechen. Die Forderungen des staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes und der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten.

Begrenzende Bauteile sind durch geeignete Schutzmaßnahmen vor Beschädigung und Verschmutzung zu schützen.
Entstehende Schäden an Fremdbauteilen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat einen Terminablaufplan für sein Gewerk vor Baubeginn vorzulegen. Der AN ist verpflichtet, an den Jour Fix Terminen, welche wöchentlich stattfinden, anwesend zu sein. Diese Verpflichtung bezieht sich auf den gesamten Zeitraum seiner Arbeiten vor Ort. Die Festlegung des wöchentlichen Jour Fix erfolgt durch die Bauleitung.

Der Auftragnehmer hat die Durchführung seiner Arbeiten mit Vor- und Folgehandwerkern so abzustimmen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.

Anschlüsse für Strom und Wasser sind an der Baustelle vorhanden. Die Bereitstellung erfolgt bauseits.

Entsprechende Umlagekosten siehe Vertragsbedingungen.

Der bauseits gestellte Bauzaun ist geschlossen zu halten. Schäden oder Mängel an ihm sind dem AG unverzüglich mitzuteilen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutz:

Der Unternehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit der in seiner Firma

Beschäftigten. Er muss Maßnahmen für einen vorbeugenden Arbeitsschutz ergreifen. Der Unternehmer verpflichtet sich, eine gewerkspezifische Gefährdungsanalyse durchzuführen, die er dem beauftragten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator vor Baubeginn zur Verfügung zu stellen und mit ihm durchzusprechen hat.

Der Auftragnehmer und alle von ihm bei der Baumaßnahme eingesetzten Beschäftigten haben vor Beginn ihrer Arbeiten an einer Grundeinweisung durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator teilzunehmen. Die Teilnahme an den Unterweisungen ist Pflicht, berechtigt den Zutritt der einzelnen Teilnehmer auf der Baustelle und wird protokolliert.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den SIGE-Plan einzusehen und zu beachten.

Neben den allgemeinen Vertragsbedingungen und den technischen Vorbemerkungen gilt die VOB (Teil B, C).

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Leistungen sind nach den Regeln und dem anerkannten Stand der Technik unter Berücksichtigung und Einhaltung sämtlicher Schutzmaßnahmen für ein sicheres Arbeiten (Berufsgenossenschaftliche Vorgaben, TRGS) durchzuführen.

Unfallverhütungsvorschriften und Merkblätter der Bau-Berufsgenossenschaften, die für das Bauvorhaben gültige LBO einschließlich der Durchführungsverordnung die jeweils gültigen Abfallentsorgungsbestimmungen.

Die Arbeitsstelle ist vorschriftsmäßig und unfallsicher abzusperren.

Die Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind genauestes zu beachten.

Die Baustelle ist ständig sauber zu halten. Der anfallende Bauschutt ist sofort zu entsorgen soweit jeweils den Leistungsbereich bzw. die Leistungen des AN betreffend.

Die Projekt- und Baustellensprache ist deutsch. Für alle Gewerke hat ständig eine deutschsprachige Führungsperson anwesend zu sein.

Die Abrechnung aller Positionen erfolgt nach vorliegenden Bauzeichnungen. Wo dies nicht möglich ist, nach gemeinsamen örtlichem Aufmass mit der Bauleitung.

Grundsätzlich sind Abrechnungszeichnungen den Massenberechnungen beizufügen. Allen Abschlagsrechnungen sind prüfbare Massenberechnungen beizufügen.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch den AG ausgeführt werden.

Regiearbeiten sind täglich zur Anerkennung vorzulegen.

Es sind die Vordrucke des Auftragnehmers zu verwenden. Regiezettel sind fortlaufend zu nummerieren und täglich an den AG weiterzugeben.

Für die Zuleitung für Strom und Wasser vom bauseits gestellten Verteiler ist der Bieter verantwortlich. Die Kosten für die Herstellung dieser Zuleitungen, deren Vorhaltung sowie späteren Räumung sind in die Baustelleneinrichtung mit ein zu kalkulieren.

Ortsbesichtigung
wird dringend empfohlen.

Besondere bzw. zusätzliche Vertragsbedingungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers (Bieters) sind unwirksam und werden nicht Gegenstand des Bauvertrages.

* Vortexte zum LV *

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Allgemeiner Hinweis:

Die Forderungen der zusätzlichen technischen Vorschriften sind auf die Hauptpositionen der

Ausschreibung zugeschnitten. Davon abweichende besondere Anforderungen enthält die

Leistungsbeschreibung.

Alle angebotenen Einheitspreise verstehen sich für komplette Lieferung und Einbau bzw. Montage der angebotenen Leistungen einschl. Materialtransport bis zur Verwendungsstelle, auch über mehrere Geschosse.

Maßgebend für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen und der einzelnen Stoffe sind insbesondere nachstehende DIN-Vorschriften und Ausführungsrichtlinien:

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Für Ausführung, Aufmaß, Nebenleistungen und Abrechnung gilt die VOB, in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung, soweit nachstehend nichts Abweichendes erklärt wird.

DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten
DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN EN 13914-2:2016-09 (Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen- und Außenputzen - Teil 2: Innenputze)
DIN 18550-2:2018-01 (Planung, Zubereitung und Ausführung von Außen- und Innenputzen - Teil 2: Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 13914-2:2016-09 für Innenputze)
DIN EN 998-1 (Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmörtel)
DIN EN 15824:2017-09 (Festlegungen für Außen- und Innenputze mit organischen Bindemitteln)

Klein- und Eisenteile in den Wänden und Übergänge verschiedener Untergründe sind mit Streckmetall oder Armierungsgewebe zu überspannen.
Eine besondere Vergütung nach unterschiedlichem Putzgrund erfolgt nicht.
In den Preisen enthalten ist das Vorbehandeln von Betondecken (Betonkontakt) und Wänden (Aufbrennsperre), sowie nichtsaugendes Mauerwerk sofern in den Positionen nicht anders angegeben.
Sämtliche Nach- und Beiputzarbeiten, sowie die Putzunterhaltung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es wird besonders Wert auf den Schutz der Arbeiten anderer Handwerker gelegt.
Etwaige Beschädigungen oder Verschmutzungen werden voll zu Lasten des Auftragnehmers beseitigt, ebenso wie jeder nicht umgehend abgefahrene Bauschutt.
Fenster, Türen, Glasflächen, Heizkörper usw. sind abzukleben.
Das Heranschaffen aller zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen Materialien und das aufstellen notwendiger Gerüste ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Gerüste über 3,50 m Höhe sind in gesonderten Positionen erfasst.
Der beauftragte Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Höhenpunkte (Meterrisse) vorgehalten werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01 Innenputz und Spachtelputzarbeiten

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0010 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten über die gesamte Bauzeit für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Arbeiten sowie Räumung der Baustelle einschl. Entfernung von Verunreinigungen, mit folgenden in den Preis einzurechnenden Leistungen:

- Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze nach Erfordernissen und Vorgaben ,
- notwendige Geräte, Werkzeuge, Hilfsmittel,
- Material-Vorhaltekosten
- Lohnkosten
- Personalkosten

- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat; sofern nicht nach DIN18299 gesondert ausgeschrieben.

Notwendige Arbeits- und Schutzgerüste nach einschlägigen Richtlinien, insbesondere das Herstellen und Vorhalten.

Maßgeblich sind die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften.

Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet.

In kompletter Leistung

psch nur Ges.-Preis _____

01.01.0020 Abklebearbeiten

Sämtliche nicht zu verputzende Bauteile (Holz, Metall, Fenster, etc.) sind mittels Folien / Abklebebänder etc. zu schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandslos zu entfernen.

In kompletter Leistung.

psch nur Ges.-Preis _____

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Innenputzarbeiten Außenwände				
01.02.0010	Innenputz überprüfen Außenwände Vorh. Innenputzflächen der Außenwände auf Fehl- und Hohlflächen überprüfen und markieren. In kompletter Leistung.	460,000	m2		
01.02.0020	HAUPTPOSITION Wandputz abschlagen als Kleinflächen bis 0,25m² Fehl- und Hohlflächen aus Kalkzement- und Gipsputz an Wänden im Innenbereich abschlagen, Die Wände vollflächig reinigen und mit einer Haftemulsion behandeln incl. entsorgen und vorbereiten für Neuputz. Putzstärke bis 25 mm Wandhöhe bis 4,10 m Einzelgröße : bis 0,25 m² Die Stellung der erforderl. Gerüste ist in die Positionen einzukalkulieren. In kompletter Leistung.	20,000	Stück		
01.02.0030	Wandputz abschlagen bis 0,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 0,5 m² In kompletter Leistung.	20,000	Stück		
01.02.0040	Wandputz abschlagen bis 1,0 m² Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 1,0 m² In kompletter Leistung.	5,000	Stück		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0050	Wandputz abschlagen bis 1,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 1,5 m ² In kompletter Leistung.	2,000	Stück		
01.02.0060	Wandputz abschlagen bis 2,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 2,5 m ² In kompletter Leistung.	2,000	Stück		
01.02.0070	Wandputz abschlagen im Innenbereich Treppenhäuser bis 0,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 0,5 m ² Wandhöhe bis 6,50 m In kompletter Leistung	6,000	Stück		
01.02.0080	Wandputz abschlagen im Innenbereich Treppenhäuser bis 1,0 m² Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 1,0 m ² Wandhöhe bis 6,50 m In kompletter Leistung	2,000	Stück		
01.02.0090	Wandputz abschlagen im Innenbereich Treppenhäuser bis 1,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 1,5 m ² Wandhöhe bis 6,50 m In kompletter Leistung	2,000	Stück		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02.0100 Wandputz abschlagen im Innenbereich Treppenhäuser bis 2,5 m²

Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch
Einzelgröße : bis 2,5 m²
Wandhöhe bis 6,50 m

In kompletter Leistung

1,000 Stück

01.02.0110 HAUPTPOSITION Schlitz einseitig schließen 10-20 cm

Einseitig offene Schlitz im Mauerwerk nach Verlegung
der Installationsleitungen mit Kalkzementwandputz
dichtziehen und mit Putzbewehrung, passend zum
Putzsystem, Rabitzgewebe oder gleichwertig vollflächig
überspannen.
inkl. säubern und anarbeiten an den vorhandenen Putz
inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

Schlitzbreite ca. 10-20 cm.

In kompletter Leistung.

150,000 m

01.02.0120 Elektroschlitz in den Wänden bis 10 cm, einseitig schließen

Wie zuvor in Hauptposition offene Schlitz im
Mauerwerk, jedoch

Schlitzbreite ca. 5-10 cm.

In kompletter Leistung.

500,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0130	<p>HAUPTPOSITION Kalkzementwandputz als Kleinflächen bis 0,25 m²</p> <p>Innenwandputz als Kalkzementwandputz in den Geschossen: Einzelgröße : bis 0,25 m² einschl. der erforderlichen Vorbereitung des Untergrundes, Vorspritzen mit Spritzbewurf MG PII , inkl. Oberputz abfilzen und Anarbeiten an den vorh. Putz</p> <p>Untergrund : Mauerwerk, Beton Putzdicke : bis 20 mm. Wandhöhe bis 4,10 m</p> <p>Die Stellung der erforderl. Gerüste ist in die Positionen einzukalkulieren. Mit erhöhter Anforderung als tapezierfähiger, bzw. streichfähiger Untergrund, inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '...'</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	20,000	Stück		
01.02.0140	<p>Kalkzementwandputz als Kleinflächen bis 0,5 m²</p> <p>Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 0,5 m²</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	22,000	Stück		
01.02.0150	<p>Kalkzementwandputz als Kleinflächen bis 1,0 m²</p> <p>Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 1,0 m²</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	10,000	Stück		
01.02.0160	<p>Kalkzementwandputz als Kleinflächen bis 1,5 m²</p> <p>Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 1,5 m²</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	3,000	Stück		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0170	Kalkzementwandputz als Kleinflächen bis 2,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 2,5 m² In kompletter Leistung.	4,000	Stück		
01.02.0180	Kalkzementwandputz Treppenhaus als Kleinflächen bis 0,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 0,5 m² Wandhöhe bis 6,50 m In kompletter Leistung.	6,000	Stück		
01.02.0190	Kalkzementwandputz Treppenhaus als Kleinflächen bis 1,0 m² Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 1,0 m² In kompletter Leistung.	2,000	Stück		
01.02.0200	Kalkzementwandputz Treppenhaus als Kleinflächen bis 1,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 1,5 m² In kompletter Leistung.	2,000	Stück		
01.02.0210	Kalkzementwandputz Treppenhaus als Kleinflächen bis 2,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 2,5 m² In kompletter Leistung.	2,000	Stück		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0220	Kalkzementwandputz größere Flächen über 2,5 m² Bestandswände Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : über 2,5 m² In kompletter Leistung.	310,000	m2		
01.02.0230	Kalkzementwandputz größere Flächen über 2,5 m² neue Wände Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : über 2,5 m² In kompletter Leistung.	60,000	m2		
01.02.0240	Kalkzementputz Mehrstärke 20 mm Zulage für die Mehrstärke von Kalkzementputz. Mehrstärke 20 mm Die Mehrstärken sind vor Ausführung mit der Bauleitung gemeinsam festzustellen und aufzumessen. In kompletter Leistung.	65,000	m2		
01.02.0250	Kalkzementputz Mehrstärke bis 40 mm Zulage für die Mehrstärke von Kalkzementputz. Mehrstärke bis 40 mm Die Mehrstärken sind vor Ausführung mit der Bauleitung gemeinsam festzustellen und aufzumessen. In kompletter Leistung.	100,000	m2		
01.02.0260	Kalkzementputz Mehrstärke bis 60 mm Zulage für die Mehrstärke von Kalkzementputz. Mehrstärke bis 60 mm Die Mehrstärken sind vor Ausführung mit der Bauleitung gemeinsam festzustellen und aufzumessen. In kompletter Leistung.	200,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0270	<p>HAUPTPOSITION Fenster- / Türlaibungen und Stürze 200 bis 350 mm</p> <p>Laibungen der Fenster und Türen in den Geschossen mit Kalkzementputz auf vorh. Putz lotrecht verputzen. Die Leibungskanten des Mauerwerkes schräg verputzen, inkl. der erforderlichen Vorbereitung des Untergrundes inkl. Abkleben und Schützen der neuen Fensteranlagen Der Putz wird an den Fensterrahmen (APU-Anputzleisten) geführt, Vorspritzen mit Spritzbewurf MG PII , inkl. Oberputz abfilzen und Anarbeiten an den vorh. Putz</p> <p>Untergrund : Mauerwerk, Beton Putzdicke: 50 mm bis 100 mm Laibungstiefe: ca. 200 mm bis 350 mm. Die Stellung der erforderl. Gerüste ist in die Positionen einzukalkulieren.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '...'</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	180,000	m		
01.02.0280	<p>Fenster- / Türlaibungen 360 bis 500 mm</p> <p>Wie zuvor in Hauptposition Fensterlaibungen, jedoch Laibungstiefen 360 mm bis 500 mm</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	150,000	m		
01.02.0290	<p>Fenster- / Türlaibungen 510 bis 600 mm</p> <p>Wie zuvor in Hauptposition Fensterlaibungen, jedoch Laibungstiefen 510 mm bis 600 mm</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	60,000	m		
01.02.0300	<p>Zulage APU-Anputzleiste</p> <p>Zulage zu HAUPTPOSITION Fensterlaibungen für das lot- und fluchtgerechte Anbringen der APU-Anputzleisten.</p> <p>Liefern und Montieren. In kompletter Leistung.</p>	390,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02.0310 HAUPTPOSITION Brüstungsleibung 100 bis 200 mm

Laibungen der Brüstungen in den Geschossen mit Kalkzementputz auf vorh. Putz lotrecht verputzen. Die Leibungskanten des Mauerwerkes schräg verputzen, inkl. der erforderlichen Vorbereitung des Untergrundes Vorspritzen mit Spritzbewurf MG PII , inkl. Oberputz abfilzen und Anarbeiten an den vorh. Putz
Die Position beinhaltet das Abkleben und Schützen der neuen Fensteranlagen.
Untergrund : Mauerwerk, Beton
Putzdicke: 20 mm bis 100 mm
Laibungstiefe: ca. 100 mm bis 200 mm.

Angebotenes Fabrikat:
'...'

In kompletter Leistung.

35,000 m

01.02.0320 Brüstungslaibungen 205 bis 300 mm

Wie zuvor in Hauptposition Brüstungslaibungen, jedoch
Laibungstiefen: 205 mm bis 300 mm

In kompletter Leistung.

100,000 m

01.02.0330 HAUPTPOSITION Sockel bis 250 mm

Sockelputz in den Geschossen mit Kalkzementputz auf vorh. Putz lotrecht verputzen. inkl. der erforderlichen Vorbereitung des Untergrundes Vorspritzen mit Spritzbewurf MG PII , inkl. Oberputz abfilzen und Anarbeiten an den vorh. Putz
Untergrund : Mauerwerk, Beton
Putzdicke: 20 mm bis 100 mm
Sockelhöhe: ca. bis 250 mm

Angebotenes Fabrikat:
'...'

In kompletter Leistung.

205,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02.0340 Untergrundvorbereitung für Kalziumsilikat-Innendämmung

Verunreinigungen, Schmutz, Staub und lose anhaftende Substanzen vollflächig durch geeignete Maßnahmen fachgerecht an den zu dämmenden Wänden entfernen. inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, beschädigte Stellen ausbessern oder beispachteln und abschleifen.

In kompletter Leistung.

130,000 m2

01.02.0350 Haftgrundierung für Kalziumsilikat-Innendämmung

Haftgrundierung auf Wänden als Kontaktanstrichmittel, passend zum angebotenen Innendämmsystem.

Angebotenes Fabrikat:

'...'

In kompletter Leistung.

130,000 m2

01.02.0360 HAUPTPOSITION Innendämmung Kalziumsilikatplatten 60 mm

Innendämmung aus Kalziumsilikatplatten mittels systemkonformem Spezialkleber in der Kammbettmethode an den Wänden anbringen, dabei Spezialkleber mittels Zahnspachtel vollflächig auf die Wand aufbringen. Platten an die Wand drücken und ausrichten. Abstand zur Bodenplatte ca. 8 mm Plattenstöße ebenfalls dünn verkleben, fest anpressen, Fuge max. 2 mm

Wärmeleitfähigkeit: mind. 0,090 W/mK

Plattendicke: 8 cm

inkl. Zuschnitt Dämmplatten

inkl. vollflächiger Grundierung der Platten und Plattenkanten auf der zu klebenden Seite mit systemkonformer Grundierung

inkl. vollflächiger Grundierung der Platten und Plattenkanten auf der Oberseite mit systemkonformem Silikatgrund

inkl. vollflächiger Verspachtelung der Dämmplatten mit systemkonformer Glättspachtel und glattem anschleifen nach der Trocknung

Die Stellung der erforderl. Gerüste ist in die Positionen einzukalkulieren.

Mit erhöhter Anforderung als tapezierfähiger, bzw. streichfähiger Untergrund, inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Angebotenes System:

'...'

Einbauort: Altbau, Erdgeschoss Lesecke

Familienbücherei

1. Erweiterung, Erdgeschoss Treppenhaus 1, Technik

2. Erweiterung Erdgeschoss Treppenhaus 2, Raum, Flur 4, MZR

In kompletter Leistung.

130,000 m2

01.02.0370

Zulage verdübeln

kritische Untergründe mit Tellerdübel zusätzlich sichern

ca. 4 Dübel je m²

Liefern und montieren.

In kompletter Leistung

60,000 m2

01.02.0380

Fensterlaibungen

Wie zuvor in Hauptposition beschrieben, jedoch Fensterlaibungen mit Kalziumsilikatplatten auskleiden inkl. Dichtungsfugenband PU zwischen Kalziumsilikatplatte und Fensterrahmen einarbeiten

Plattendicke: 80 mm

Laibungstiefen: ca. 350 mm

Einbauort: Altbau, Erdgeschoss Lesecke

Familienbücherei

In kompletter Leistung

10,000 m

01.02.0390

Kantenschutz

Kantenschutz aus Kunststoff passend zum Innendämmsystem an Fensterlaibungen, Außenecken und Abschlüssen

Liefern und montieren.

In kompletter Leistung

45,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02.0400 **Verspachtelung Fugen zwischen Plattenstößen**

Fugen zwischen den Kalziumsilikatplatten grundieren und zweifach spachteln mit zum Innendämmsystem passender Glättspachtelmasse

Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Angebotenes Fabrikat:

'...'

In kompletter Leistung.

270,000 m

01.02.0410 **Glasfaser-Armierungsgewebe**

Glasfaser-Armierungsgewebe zur Überspannung rissegefährdeter Putzgrundflächen an Plattenstößen von Leichtbauplatten, über Installationsschlitzten, als Flächenüberspannung und als Putzträger sowie für Verwahrungen aller Art für den Innenbereich.

Angebotenes Fabrikat:

'...'

Liefern und montieren.

In kompletter Leistung

200,000 m2

01.02.0420 **Eckschutzschiene, verzinkt**

Eckschutzschiene aus verzinktem Stahlblech in verschiedenen Längen lot- und fluchtgerecht an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers.

Angebotenes Fabrikat:

'...'

Liefern und montieren.

In kompletter Leistung

550,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0430	<p>Putzabschlußprofil, verzinkt</p> <p>Putzabschlußprofil aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung verschiedener Bauteile oder für Sichtfugen im Innenbereich.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '...'</p> <p>Liefern und montieren. In kompletter Leistung</p>	60,000	m		
01.02.0440	<p>Dehnfugenprofil, verzinkt</p> <p>Dehnfugenüberdeckung durch zwei Trägerprofile aus verzinktem Stahlblech für senkrechte Wandfugen im Innenbereich.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '...'</p> <p>Liefern und montieren. In kompletter Leistung</p>	30,000	m		
01.02.0450	<p>Kellenschnitte</p> <p>Kellenschnitte in Stoßbereichen verschiedener Bauteile, an Decken und Wänden herstellen.</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	30,000	m		
01.02.0460	<p>Rippenstreckmetall ,verzinkt</p> <p>Rippenstreckmetall, verzinkt, zur Überspannung rissegefährdeter Putzgrundflächen an Plattenstößen, Installationsschlitzten, Fenterleibungen usw. als Putzträger sowie für Verwahrungen aller Art für den Innenbereich.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '...'</p> <p>Liefern und montieren. In kompletter Leistung</p>	220,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0470	Innengerüst bis 6,00 m Höhe Innengerüst für Arbeiten von 3,50 m bis 6,00 m Höhe, auf Anforderung der Bauleitung Liefern und montieren. In kompletter Leistung.	200,000	m2		
Summe	01.02	Innenputzarbeiten Außenwände			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	Innenputzarbeiten Innenwände				
01.03.0010	Innenputz überprüfen Innenwände Vorh. Innenputzflächen der Innenwände auf Fehl- und Hohlflächen überprüfen und markieren. In kompletter Leistung.	1.125,000	m2		
01.03.0020	HAUPTPOSITION Wandputz abschlagen als Kleinflächen bis 0,25 m² Fehl- und Hohlflächen aus Kalkzement- und Gipsputz an Wänden im Innenbereich abschlagen, Die Wände vollflächig reinigen und mit einer Haftemulsion behandeln incl. entsorgen und vorbereiten für Neuputz. Putzstärke bis 25 mm Wandhöhe bis 4,10 m Einzelgröße : bis 0,25 m² Die Stellung der erforderl. Gerüste ist in die Positionen einzukalkulieren. In kompletter Leistung.	40,000	Stück		
01.03.0030	Wandputz abschlagen bis 0,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 0,5 m² In kompletter Leistung.	40,000	Stück		
01.03.0040	Wandputz abschlagen bis 1,0 m² Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 1,0 m² In kompletter Leistung.	10,000	Stück		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0050	Wandputz abschlagen bis 1,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 1,5 m ² In kompletter Leistung.	4,000	Stück		
01.03.0060	Wandputz abschlagen bis 2,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 2,5 m ² In kompletter Leistung.	4,000	Stück		
01.03.0070	Wandputz abschlagen im Innenbereich Treppenhäuser bis 0,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 0,5 m ² Wandhöhe bis 6,50 m In kompletter Leistung	6,000	Stück		
01.03.0080	Wandputz abschlagen im Innenbereich Treppenhäuser bis 1,0 m² Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 1,0 m ² Wandhöhe bis 6,50 m In kompletter Leistung	2,000	Stück		
01.03.0090	Wandputz abschlagen im Innenbereich Treppenhäuser bis 1,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 1,5 m ² Wandhöhe bis 6,50 m In kompletter Leistung	2,000	Stück		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0100	<p>Wandputz abschlagen im Innenbereich Treppenhäuser bis 2,5 m²</p> <p>Wie zuvor in Hauptposition Wandputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 2,5 m² Wandhöhe bis 6,50 m</p> <p>In kompletter Leistung</p>	1,000	Stück		
01.03.0110	<p>HAUPTPOSITION Schlitz einseitig schließen 10-20 cm</p> <p>Einseitig offene Schlitz im Mauerwerk nach Verlegung der Installationsleitungen mit Kalkzementwandputz dichtziehen und mit Putzbewehrung, passend zum Putzsystem, Rabitzgewebe oder gleichwertig vollflächig überspannen. inkl. säubern und anarbeiten an den vorhandenen Putz inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.</p> <p>Schlitzbreite ca. 10-20 cm.</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	500,000	m		
01.03.0120	<p>Elektroschlitz in den Wänden bis 10 cm, einseitig schließen</p> <p>Wie zuvor in Hauptposition offene Schlitz im Mauerwerk, jedoch</p> <p>Schlitzbreite ca.5-10 cm.</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	1.500,000	m		
01.03.0130	<p>HAUPTPOSITION Kalkzementwandputz als Kleinflächen bis 0,25 m²</p> <p>Innenwandputz als Kalkzementwandputz in den Geschossen: Einzelgröße : bis 0,25 m² einschl. der erforderlichen Vorbereitung des Untergrundes, Vorspritzen mit Spritzbewurf MG PII , inkl. Oberputz abfilzen und Anarbeiten an den vorh. Putz</p> <p>Untergrund : Mauerwerk, Beton Putzdicke : bis 20 mm. Wandhöhe bis 4,10 m</p> <p>Die Stellung der erforderl. Gerüste ist in die</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Positionen einzukalkulieren. Mit erhöhter Anforderung als tapezierfähiger, bzw. streichfähiger Untergrund, inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen. Angebotenes Fabrikat: '...' In kompletter Leistung.				
		40,000	Stück		
01.03.0140	Kalkzementwandputz als Kleinflächen bis 0,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 0,5 m² In kompletter Leistung.	48,000	Stück		
01.03.0150	Kalkzementwandputz als Kleinflächen bis 1,0 m² Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 1,0 m² In kompletter Leistung.	18,000	Stück		
01.03.0160	Kalkzementwandputz als Kleinflächen bis 1,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 1,5 m² In kompletter Leistung.	6,000	Stück		
01.03.0170	Kalkzementwandputz als Kleinflächen bis 2,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 2,5 m² In kompletter Leistung.	12,000	Stück		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0180	Kalkzementwandputz Treppenhaus als Kleinflächen bis 0,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 0,5 m² Wandhöhe bis 6,50 m In kompletter Leistung.	6,000	Stück		
01.03.0190	Kalkzementwandputz Treppenhaus als Kleinflächen bis 1,0 m² Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 1,0 m² In kompletter Leistung.	2,000	Stück		
01.03.0200	Kalkzementwandputz Treppenhaus als Kleinflächen bis 1,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 1,5 m² In kompletter Leistung.	2,000	Stück		
01.03.0210	Kalkzementwandputz Treppenhaus als Kleinflächen bis 2,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : bis 2,5 m² In kompletter Leistung.	2,000	Stück		
01.03.0220	Kalkzementwandputz größere Flächen über 2,5 m² Bestandswände Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : über 2,5 m² In kompletter Leistung.	480,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0230	<p>Kalkzementwandputz größere Flächen über 2,5 m² neue Wände</p> <p>Wie zuvor in Hauptposition Kalkzementwandputz, jedoch Einzelgröße : über 2,5 m²</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	250,000	m2		
01.03.0240	<p>Kalkzementputz Mehrstärke 20 mm</p> <p>Zulage für die Mehrstärke von Kalkzementputz. Mehrstärke 20 mm</p> <p>Die Mehrstärken sind vor Ausführung mit der Bauleitung gemeinsam festzustellen und aufzumessen.</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	100,000	m2		
01.03.0250	<p>Kalkzementputz Mehrstärke bis 40 mm</p> <p>Zulage für die Mehrstärke von Kalkzementputz. Mehrstärke bis 40 mm</p> <p>Die Mehrstärken sind vor Ausführung mit der Bauleitung gemeinsam festzustellen und aufzumessen.</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	160,000	m2		
01.03.0260	<p>Kalkzementputz Mehrstärke bis 60 mm</p> <p>Zulage für die Mehrstärke von Kalkzementputz. Mehrstärke bis 60 mm</p> <p>Die Mehrstärken sind vor Ausführung mit der Bauleitung gemeinsam festzustellen und aufzumessen.</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	320,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.03.0270 HAUPTPOSITION Innentürlaibungen und Stürze 200 bis 300 mm

Laibungen der Innentüren in den Geschossen mit Kalkzementputz auf vorh. Putz lotrecht verputzen. Die Laibungskanten des Mauerwerkes schräg verputzen, inkl. der erforderlichen Vorbereitung des Untergrundes Vorspritzen mit Spritzbewurf MG PII , inkl. Oberputz abfilzen und Anarbeiten an den vorh. Putz

Untergrund : Mauerwerk, Beton
Putzdicke: 50 mm bis 100 mm
Laibungstiefe: ca. 200 mm bis 300 mm.

Die Stellung der erforderl. Gerüste ist in die Positionen einzukalkulieren.

Angebotenes Fabrikat:
'...'

In kompletter Leistung.

70,000 m

01.03.0280 Innentürlaibungen 500 bis 650 mm

Wie zuvor in Hauptposition Fensterlaibungen, jedoch Laibungstiefen 500 mm bis 650 mm

In kompletter Leistung.

45,000 m

01.03.0290 Innentürlaibungen 700 bis 900 mm

Wie zuvor in Hauptposition Fensterlaibungen, jedoch Laibungstiefen 700 mm bis 900 mm

In kompletter Leistung.

15,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.03.0300 HAUPTPOSITION Sockel bis 250 mm

Sockelputz in den Geschossen mit Kalkzementputz auf vorh. Putz lotrecht verputzen.
inkl. der erforderlichen Vorbereitung des Untergrundes
Vorspritzen mit Spritzbewurf MG PII ,
inkl. Oberputz abfilzen und Anarbeiten an den vorh. Putz

Untergrund : Mauerwerk, Beton
Putzdicke: 20 mm bis 100 mm
Sockelhöhe: ca. bis 250 mm

Angebotenes Fabrikat:
'...'

In kompletter Leistung.

300,000 m

01.03.0310 HAUPTPOSITION Spachtelputz Betonwände Aufzug

Kalkgipsputz als Spachtelputz in den Geschossen:
EG bis OG auf den Aufzugswänden
inkl. der erforderlichen Vorbereitung des Untergrundes
für Wände (Grundierung, Kantenschutzprofil bei allen zu schützenden Aussenecken, etc.)

Das Putzen der Leibungen ist in einer gesonderten Position erfasst.

Untergrund: Beton
Spachtelstärke: ca. 3 - 6 mm

Putzhöhen in den Geschossen: bis ca. 3,45m

Einbauort: 2. Erweiterung, Aufzugswände EG und OG

Die Stellung der erforderl. Gerüste ist in die Positionen einzukalkulieren.
Mit erhöhter Anforderung als tapezierfähiger bzw. streichfähiger Untergrund,
inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

Angebotenes Fabrikat:
'...'

In kompletter Leistung.

50,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0320	<p>Tür- und Fensterleibung zur Hauptposition Spachtelputz</p> <p>Leibungen der Fenster und Türen des Aufzuges in den Geschossen putzen, wie in Hauptposition Spachtelputz beschrieben. Innenwandputz MP 75 DIN 18550 als geglätteter Putz in den Leibungen mit raumseitiger Schalung lotrecht und rechtwinklig die Leibungskanten des Betons verputzen, einschl., Kantenschutzprofile, etc., als tapezierfähige bzw. streichfähige Oberfläche.</p> <p>Putzdicke bis. 20 mm. Leibungstiefe ca. 175 mm bis 200 mm.</p> <p>Die Position beinhaltet das Abkleben und Schützen der neuen Fenster.</p> <p>Einbauort: 2. Erweiterung, Aufzugswände EG und OG</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '...'</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	24,000	m		
01.03.0330	<p>Untergrundvorbereitung für Kalziumsilikat-Innendämmung</p> <p>Verunreinigungen, Schmutz, Staub und lose anhaftende Substanzen vollflächig durch geeignete Maßnahmen fachgerecht an den zu dämmenden Wänden entfernen. inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, beschädigte Stellen ausbessern oder beispachteln und abschleifen.</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	20,000	m2		
01.03.0340	<p>Haftgrundierung für Kalziumsilikat-Innendämmung</p> <p>Haftgrundierung auf Wänden als Kontaktanstrichmittel, passend zum angebotenen Innendämmsystem.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '...'</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	20,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.03.0350 HAUPTPOSITION Innendämmung Kalziumsilikatplatten 60 mm

Innendämmung aus Kalziumsilikatplatten mittels systemkonformem Spezialkleber in der Kambettmethode an den Wänden anbringen, dabei Spezialkleber mittels Zahnpachtel vollflächig auf die Wand aufbringen. Platten an die Wand drücken und ausrichten. Abstand zur Bodenplatte ca. 8 mm Plattenstöße ebenfalls dünn verkleben, fest anpressen, Fuge max. 2 mm

Wärmeleitfähigkeit: mind. 0,090 W/mK

Plattendicke: 8 cm

inkl. Zuschnitt Dämmplatten

inkl. vollflächiger Grundierung der Platten und Plattenkanten auf der zu klebenden Seite mit systemkonformer Grundierung

inkl. vollflächiger Grundierung der Platten und Plattenkanten auf der Oberseite mit systemkonformem Silikatgrund

inkl. vollflächiger Verspachtelung der Dämmplatten mit systemkonformer Glättspachtel und glattem anschleifen nach der Trocknung

Die Stellung der erforderl. Gerüste ist in die Positionen einzukalkulieren. Mit erhöhter Anforderung als tapezierfähiger, bzw. streichfähiger Untergrund, inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Angebotenes System:

'...'

Einbauort: Altbau, Erdgeschoss Leseecke Familienbücherei, Flur 1

In kompletter Leistung.

20,000 m2

01.03.0360 Zulage verdübeln

kritische Untergründe mit Tellerdübel zusätzlich sichern
ca. 4 Dübel je m²

Liefern und montieren.
In kompletter Leistung.

20,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0370	Kantenschutz Kantenschutz aus Kunststoff passend zum Innendämmsystem an Fensterlaibungen, Außenecken und Abschlüssen Liefern und montieren. In kompletter Leistung.	15,000	m		
01.03.0380	Verspachtelung Fugen zwischen Plattenstößen Fugen zwischen den Kalziumsilikatplatten grundieren und zweifach spachteln mit zum Innendämmsystem passender Glättspachtelmasse Die Herstellerangaben sind zu beachten. Angebotenes Fabrikat: '...' In kompletter Leistung.	35,000	m		
01.03.0390	Betonkontakt Betonkontakt als Putzhaftbrücke nach DIN 18550 auf Betonwände, Betonstürze, Ringbalken, etc. nach Herstellervorschrift ausführen. Angebotenes Fabrikat: '...' In kompletter Leistung.	100,000	m2		
01.03.0400	Glasfaser-Armierungsgewebe Glasfaser-Armierungsgewebe zur Überspannung rissegefährdeter Putzgrundflächen an Plattenstößen von Leichtbauplatten, über Installationsschlitzten, als Flächenüberspannung und als Putzträger sowie für Verwahrungen aller Art für den Innenbereich. Angebotenes Fabrikat: '...' Liefern und montieren. In kompletter Leistung.	520,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0410	<p>Eckschutzschiene, verzinkt</p> <p>Eckschutzschiene aus verzinktem Stahlblech in verschiedenen Längen lot- und fluchtgerecht an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '...'</p> <p>Liefern und montieren. In kompletter Leistung.</p>	200,000	m		
01.03.0420	<p>Putzabschlußprofil, verzinkt</p> <p>Putzabschlußprofil aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung verschiedener Bauteile oder für Sichtfugen im Innenbereich.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '...'</p> <p>Liefern und montieren. In kompletter Leistung.</p>	160,000	m		
01.03.0430	<p>Dehnfugenprofil, verzinkt</p> <p>Dehnfugenüberdeckung durch zwei Trägerprofile aus verzinktem Stahlblech für senkrechte Wandfugen im Innenbereich.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '...'</p> <p>Liefern und montieren. In kompletter Leistung.</p>	50,000	m		
01.03.0440	<p>Kellenschnitte</p> <p>Kellenschnitte in Stoßbereichen verschiedener Bauteile, an Decken und Wänden herstellen.</p> <p>In kompletter Leistung.</p>	50,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0450	Rippenstreckmetall ,verzinkt Rippenstreckmetall, verzinkt, zur Überspannung rissegefährdeter Putzgrundflächen an Plattenstößen, Installationsschlitzten, Fenterleibungen usw. als Putzträger sowie für Verwahrungen aller Art für den Innenbereich. Angebotenes Fabrikat: '...' <p>Liefern und montieren. In kompletter Leistung.</p>	360,000	m2	_____	_____
01.03.0460	Innengerüst bis 6,00 m Höhe Innengerüst für Arbeiten von 3,50 m bis 6,00 m Höhe, auf Anforderung der Bauleitung Liefern und montieren. In kompletter Leistung.	145,000	m2	_____	_____
Summe	01.03 Innenputzarbeiten Innenwände				_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	Innenputzarbeiten Decken Altbau				
01.04.0010	Innenputz überprüfen Deckenflächen Vorh. Innenputzflächen der Innenwände auf Fehl- und Hohlflächen überprüfen und markieren. In kompletter Leistung.	150,000	m2		
01.04.0020	HAUPTPOSITION Deckenputz abschlagen als Kleinflächen bis 0,25 m² Kalkzement- und Gipsputz an Decken im Innenbereich in kleinen Flächen abschlagen, Die Decken vollflächig reinigen und mit einer Haftemulsion behandeln inkl. entsorgen und vorbereiten für Neuputz. Einzelgröße : bis 0,25 m² Die Stellung der erforderl. Gerüste ist in die Positionen einzukalkulieren. In kompletter Leistung.	15,000	Stück		
01.04.0030	Deckenputz als Kleinflächen abschlagen bis 0,5 m² Wie zuvor in Hauptposition Deckenputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 0,5 m² In kompletter Leistung.	5,000	Stück		
01.04.0040	Deckenputz als Kleinflächen abschlagen bis 1,0 m² Wie zuvor in Hauptposition Deckenputz abschlagen, jedoch Einzelgröße : bis 1,0 m² In kompletter Leistung.	2,000	Stück		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.04.0050 Deckenputz als Kleinflächen abschlagen bis 1,5 m²

Wie zuvor in Hauptposition Deckenputz abschlagen,
jedoch

Einzelgröße : bis 1,5 m²

In kompletter Leistung.

2,000 Stück

01.04.0060 HAUPTPOSITION Kalkzement - Deckenputz als Kleinflächen bis 0,25 m²

Deckenputz als Kalkzementputz in den Geschossen:

Einzelgröße : bis 0,25 m²

inkl. der erforderlichen Vorbereitung des
Untergrundes,

Vorspritzen mit Spritzbewurf MG PII, Oberputz
und dem Abfilzen der Flächen.

inkl. dem Anarbeiten an den vorh. Putz

Untergrund : Mauerwerk, Beton, Heraklit, Promatec,
Klinlatten usw.

Putzdicke : ca. 15 mm.

Höhen in den Geschossen: bis ca. 4,10 m

Die Stellung der erforderl. Gerüste ist in die
Positionen einzukalkulieren.

inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

Angebotenes Fabrikat:

'...'

In kompletter Leistung.

25,000 Stück

01.04.0070 Kalkzement - Deckenputz als Kleinflächen bis 0,5 m²

wie HAUPTPOSITION, jedoch

Einzelgröße : bis 0,5 m²

In kompletter Leistung.

20,000 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04.0080	Kalkzement - Deckenputz als Kleinflächen bis 1,0 m² wie HAUPTPOSITION, jedoch Einzelgröße : bis 1,0 m² In kompletter Leistung.	4,000	Stück		
01.04.0090	Kalkzement - Deckenputz als Kleinflächen bis 1,5 m² wie HAUPTPOSITION, jedoch Einzelgröße : bis 1,5 m² In kompletter Leistung.	2,000	Stück		
Summe	01.04	Innenputzarbeiten Decken Altbau			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.05 Stundenlohnarbeiten

Für ggf. zusätzliche vom AG angeordnete Leistungen, die im Stundenlohn abzurechnen sind, sind Stundenlohnverrechnungssätze anzubieten.

Die Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden und beinhalten Lohn- und Gehaltskosten, Gemeinkostenanteile einschl. der Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten.

Die Arbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher, schriftlicher Anweisung durch den AG ausgeführt werden.

Die Stundenlohnzettel müssen dem AN täglich zur Unterschrift vorgelegt werden.

Es gelten insofern die Regelungen zu § 2 Absatz 10, § 15 VOB/B. Die Angabe der folgenden Stundenverrechnungssätze dient lediglich der Preisabfrage und stellt keine Beauftragung von Stundenlohnarbeiten dar.

Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergütet.

01.05.0010	Vorarbeiter				
	Vorarbeiter				
		10,000	h		
01.05.0020	Facharbeiter				
	Facharbeiter				
		20,000	h		
01.05.0030	Helfer				
	Helfer				
		10,000	h		
Summe	01.05	Stundenlohnarbeiten			
Summe	01	Innenputz und Spachtelputzarbeiten			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Innenputz

01.01	Baustelleneinrichtung				
01.02	Innenputzarbeiten Außenwände				
01.03	Innenputzarbeiten Innenwände				
01.04	Innenputzarbeiten Decken Altbau				
01.05	Stundenlohnarbeiten				
01	Innenputz und Spachtelputzarbeiten				

Angebotssumme netto		EUR	
---------------------	--	-----	--

abzgl. Nachlass in %		EUR	
----------------------	--	-----	--

Angebotssumme abzgl. Nachlass		EUR	
-------------------------------	--	-----	--

zzgl. MwSt. %		EUR	
---------------	--	-----	--

Angebotssumme brutto		EUR	
----------------------	--	-----	--

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift