

Deutsche Rentenversicherung Hessen - Zukunft Städelstraße

Stand: 08.07.2026

Schnittstellenkatalog

Kostengruppen (DIN 276:2018-12)	Zuständigkeiten V - Verantwortung P - Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung M - Mitwirkung / fachl. Bearbeitung K - Koordination / Integration	Planungsbeteiligte																	Hinweise und Erläuterungen							
		Bauherr	Architekt	Tragwerksplanung	Bauphysik, Raumakustik	Fassadenberatung	TGA Mechanik / GA	TGA Elektrotechnik	Freianlagenplanung	Arten-, Baumschutz	Küchenplanung	Brandschutz	Schallschutz	Betonanfertigung	Geotechnik	Kampfmittel	Geothermie	Baugistik	Ing. Vermessung	Fördertechnik	StG&Ko	Feuerflächentechnik	Feuerwehr	Ausführende Firmen	Anmerkungen	
		DRV	JMS/SWA	BuG	BuG	ATF	IBK	IBD	SHK+	SHK+	Soda-Group	DBT Ing.	BEM-WI	BuG		Sakosta	BEM	GP-Log		AWC						IBK IBD SHK+ BuG BuG Soda-Group JMS-SWA

100	Grundstück																								
110	Grundstückswert Marktwert des Grundstücks, grundstücksgleicher Rechte wie Erbbaurecht	V																							Leistungen im Zusammenhang mit Grundstückswert, Grundstückskosten und Freimachen des Grundstücks von Belastungen etc. obliegen dem Auftraggeber
200	Herrichten und Erschließen Vorbereitende Maßnahmen																								G-Objekt Gebäude, Freianlagen, Ing.bauwerke, Verkehrsanlagen und Fpl TA bei Beauftragung nach §33 Abs. 3, §38 Abs. 2, 1., §42 Abs. 2, § 46 Abs. 3 und §54 Abs. 4, HOAI oder nach vertraglicher Vereinbarung
210	Herrichten																								
211	Sicherungsmaßnahmen																								
	Schutz von vorhandenen Bauwerken, Bauteilen	V	P	M																					
	von vorhandenen Versorgungsleitungen	V	P																						
	Sichern von Bewuchs/Vegetationsschichten	V	M						P																
212	Abbruchmaßnahmen																M								
	Abbrechen, Beseitigen von vorh. Bauwerken		P	M					P																
	von vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen		P						P												M				
	sowie Verkehrsanlagen		P						P								M								
213	Altlastenbeseitigung												M												
	Beseitigen von Kampfmitteln, anderen gefährl. Stoffen	V	M						M							P									
	Sanierung belasteter, kontaminierter Böden	V	P						P							M									
214	Herrichten der Geländeoberfläche																		M						
	Boden Bewuchs, Planieren		M						P																
	Bodenbewegungen einschl. Oberbodensicherung, soweit nicht in KG 500 erfasst		M						P																
220	Öffentliche Erschließung																								
	Erschließungsbeiträge / Anliegerbeiträge	V	M																						
	Kostenzuschüsse / Anschlusskosten	V	M																						
221	Abwasserentsorgung	V					M																		Planung kommt von SHK
222	Wasserversorgung	V					M																		
223	Gasversorgung	V																							Bleibt im Erdreich, IBK kümmert sich um Demontage Gas im Gebäude

Kostengruppen (DIN 276:2018-12)	Zuständigkeiten V - Verantwortung P - Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung M - Mitwirkung / fachl. Bearbeitung K - Koordination / Integration	Planungsbeteiligte																				Hinweise und Erläuterungen				
		Bauherr	Architekt	Tragwerksplanung	Bauphysik, Raumakustik	Fassadenberatung	TGA Mechanik / GA	TGA Elektrotechnik	Freianlagenplanung	Arten- / Baumschutz	Küchenplanung	Brandschutz	Schallschutz	Betonanfertigung	Geotechnik	Kampfmittel	Geothermie	Baugestaltik	Ing. Vermessung	Fördertechnik	StGeko	Feuerflächentechnik	Feuerwehr	Ausführende Firmen		
																									Anmerkungen IBK IBD SHK+ BuG BuG Soda-Group JMS-SWA	
224	Fernwärmeversorgung	V																								
225	Stromversorgung	V						M																		
226	Telekommunikation	V						M																		
227	Verkehrerschließung	V																								
228	Abfallentsorgung	V																								
230	Nichtöffentliche Erschließung																									
	Kosten für Verkehrsflächen, technische Anlagen, die privat erstellt werden. Untergliederung wie bei KG 220. Kosten der Anlagen auf dem Grundstück in KG 500																									
240	Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben																									
	Zusätzliche, einmalige Kostenbeiträge	V	M																							
	Z.B. Ablösen für Stellplätze, Baumbestand																									
250	Übergangsmaßnahmen																									
251	Provisorien, Bauliche Maßnahmen Temporär erforderliche Maßnahmen für die Errichtung von Bauwerken und Außenanlagen einschl. Wiederentfernen	V	M																							
	Auslagerungen Organisatorische Maßnahmen von Nutzungen während der Bauzeit	V																								
300	Bauwerk- Baukonstruktionen Gliederung nach Gewerken STL.B, ausführungsorientiert Pkt. 4.2 DIN 276:2008-12/Pkt. 5.3 DIN 276:2018-12																									
000	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen																									
	Baustelleneinrichtungsplan																	P								
	Wasserversorgung, Abwasser, Unterhalt, Wartung		K															P							Keine Planungsleistung des Büros SHK+, Leistung Baustellenlogistiker	
	Baustrom, -verteiler, -beleuchtung, Unterhalt, Wartung		K															M							Keine Planungsleistung des Büros IBD	
	Gerät, Kräne, Sicherungsmaßn. Bauzaun. Anpassung, Unterhalt		M					M										P							Keine Planungsleistung des Büros SHK+, Leistung Baustellenlogistiker	
	Materialanlieferung, Abfallentsorgung, Wertstofftrennung		M					M										P							Keine Planungsleistung des Büros SHK+, Leistung Baustellenlogistiker	
	Büroräume, Unterkünfte, Sozialräume, Sanitäranlagen. Betrieb und Unterhalt		M					M										P							Keine Planungsleistung des Büros SHK+, Leistung Baustellenlogistiker	
	Tagesunterkünfte, Aufenthaltsräume		M					M										P							Keine Planungsleistung des Büros SHK+, Leistung Baustellenlogistiker	
	Maßnahmen Schlechtwetterbau. Anpassung, Unterhalt		M					M										P							Keine Planungsleistung des Büros SHK+, Leistung Baustellenlogistiker	
	Maßnahmen Winterbau. Betrieb		M					M										P							Keine Planungsleistung des Büros SHK+, Leistung Baustellenlogistiker	
	Vermessungsarbeiten Gebäudeachsen, Meterriss etc.		K																							
001	Gerüstarbeiten																									
	Außengerüste		P					M										M								
	Innengerüste (Innengerüste als Flächengerüste bzw. mehrgeschossige Flächen)		P																							
	Innengerüste (Temporäre Rollgerüste o.Ä.)		K																							
	Bauaufzug		P																							
002	Erdarbeiten																									
	Aushub		P	M				M							M											
	Wiedereinbringen		P	M				M						M												

Kostengruppen (DIN 276:2018-12)	Zuständigkeiten V - Verantwortung P - Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung M - Mitwirkung / fachl. Bearbeitung K - Koordination / Integration	Planungsbeteiligte																				Hinweise und Erläuterungen				
		Bauherr	Architekt	Tragwerksplanung	Bauphysik, Raumakustik	Fassadeberatung	TGA Mietbank / GA	TGA Elektrobank	Frei- und Fachplanung	Architekt, Baumschutz	Küchenplanung	Brandschutz	Schallschutz	Betonanfertigung	Geotechnik	Kampfmittel	Geothermie	Baugestaltik	Ing. Vermessung	Fördertechnik	StG&Ko	Feuerflächentechnik	Feuerwehr	Ausführende Firmen	Anmerkungen	
	Gebäudeeinführung		K																							IBK IBD SHK+ BuG BuG Soda-Group JMS-SWA
005	Brunnenbauarbeiten, Aufschlussbohrungen																									
	Baugrunduntersuchung, Geothermie, Hydrothermische Nutzung		M	M													P	M								
006	Spezialtiefbauarbeiten	V	P	M																						
008	Wasserhaltungsarbeiten		M												P											
010	Drän- und Versickerarbeiten																									
	konstruktiv, technische Anforderungen, Ableitung		P																							
012	Mauerarbeiten																									
	statisch, konstruktive, technische Anforderungen		P	P																						
	bauphysikalische, brandschutztechnische Anforderungen		P		M																					M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Schall- und Wärmeschutz/GEG
	Unterkonstruktionen, Ankerschienen, Einlegeeile, Leerrohre		K																							
	Aussparungen, Erstellen, Schließen		P								M															M: Zuarbeit Lage und Größe
	gestalterische Anforderungen: Sichtmauerwerk		P																							
013	Betonarbeiten																									
	statische, konstruktive, technische Anforderungen		P	P																						
	bauphysikalische, brandschutztechnische Anforderungen		P	M	M																					M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Schall- und Wärmeschutz/GEG
	gestalterische Anforderungen z.B. Sichtbeton		P																							
	Gründungsberatung, Baugrundverbesserung		M	M																						
	Grundleitungen		K																							
	Schächte, Pumpensümpfe, Medienkanäle		P	P																						
	Anlagenfundamente, bauphysikalische Anforderungen		P																							
	Unterkonstruktionen, Ankerschienen, Einlegeeile, Leerrohre		K	M																						
	Bauteilaktivierung																									
	Aussparungen, Erstellen, Schließen		P	M							M															M: Zuarbeit Lage und Größe
	Baubegleitende Vermessung		K																							
014	Naturwerksteinarbeiten																									
	Integration Naturstein (Rosso veneziano) in Bestand		P			M																				
	technische, Konstruktive Anforderungen: Wand-Boden außen		P																							
	technische, Konstruktive Anforderungen: Wand-Boden innen		P																							
015	Natur-, Betonwerksteinarbeiten																									
	technische, konstruktive Anforderungen: Wand außen		P	M	M																					M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Schall- und Wärmeschutz/GEG
	technische, Konstruktive Anforderungen: Wand-Boden innen		P		M																					M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Schall- und Wärmeschutz/GEG
016	Zimmer- und Holzbauarbeiten																									
	statisch, konstruktive, technische Anforderungen		P	P																						
	bauphysikalische, brandschutztechnische Anforderungen		P		M						M															M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Schall- und Wärmeschutz/GEG
	Unterkonstruktionen, Ankerschienen, Einlegeeile, Leerrohre		K																							
	Aussparungen, Erstellen, Schließen		P																							
017	Stahlbauarbeiten																									
	statisch, konstruktive, technische Anforderungen		P	P			M																			
	bauphysikalische, brandschutztechnische Anforderungen		P		M						M															M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Schall- und Wärmeschutz/GEG
	Integration Trassen, Installationen, Anschlüsse		K	M				M																		
017	Stahlbauarbeiten - Schlosserarbeiten																									Schlosserarbeiten = keine tragenden Bauteile
	statisch, konstruktive, technische Anforderungen		P																							

Kostengruppen (DIN 276:2018-12)	Zuständigkeiten V - Verantwortung P - Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung M - Mitwirkung / fachl. Bearbeitung K - Koordination / Integration	Planungsbeteiligte																					Hinweise und Erläuterungen		
		Bauherr	Architekt	Tragwerksplanung	Bauphysik, Raumakustik	Fassadenberatung	TGA Mechanik / GA	TGA Elektrotechnik	Freianlagenplanung	Architekt - Brandschutz	Küchenplanung	Brandschutz	Schallschutz	Betonanstrich	Geotechnik	Kampfmittel	Geothermie	Baugestaltik	Ing. Vermessung	Fördertechnik	StGeko	Feuerflächentechnik	Feuerwehr	Ausführende Firmen	Anmerkungen
																									IBK IBD SHK+ BuG BuG Soda-Group JMS-SWA
	bauphysikalische, brandschutztechnische Anforderungen	P		M																					M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Schall- und Wärmeschutz/GEG
	Integration Trassen, Installationen, Anschlüsse	K																							
	Sonnenschutz	P		M	M																				M: Beratung Fassadenarbeiten zur Metallbaufassade inkl. LV; M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Wärmeschutz/GEG
018	Abdichtungsarbeiten																								
	konstruktiv, technische Anforderungen, Durchdringungen	P								M															
	Sonderkonstruktionen	P																							
020	Dachdeckungsarbeiten																								
	technische, konstruktive Anforderungen	P																							
	RWA, NRA, Belichtungs-, Belüftungselemente	P					M			M										M					
021	Dachabdichtungsarbeiten																								
	technische, konstruktive Anforderungen	P																							
	Einbauteile, Durchführungen, Eindichtung	P					M																		
	Gefälleplanung, Absturzsicherung (Sekuranten)	P							M																
	Bemessung Dachrinne, Ableitung	M				M																			Dachabläufe KG 300, Anschlüsse KG 400
	Bemessung, Notüberläufe, Ableitung	M				M																			Dachabläufe KG 300, Anschlüsse KG 400
	Rinnen vor aufgehenden Bauteilen, Ableitung	P							P																
	Beheizung Rinnen, Dachrinne	K			P		M	K																	Planung der Rinnenbegleitheizung keine Leistung ELT
	RWA, NRA, Belichtungs-, Belüftungselemente	P					M			M										P					
	Intensive, extensive Begrünung	K							P																
	Bauwerksabdichtung inkl. Dämmung Fassadenanschluss EG	P		M																					M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Wärmeschutz/GEG
022	Klempnerarbeiten																								
	technische, konstruktive Anforderungen	P								M															
	Bemessung Ableitung, Fallrohre	P																							
	Einleitung ab Standrohr	K																							
	Beheizung Rinnen, Fallrohre	K			P		M																		Planung der Rinnenbegleitheizung keine Leistung ELT
023	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme			M																					keine Leistung a. t. f (Fassadenberatung), M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Wärmeschutz/GEG
	Technische brandschutztechnische, konstruktive Anford.	P																							
	Dämmung Außen-, Fortluftschächte	P		M																					M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Wärmeschutz/GEG
	Außendämmung	P		M																					M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Wärmeschutz/GEG
	Innendämmung	P		M																					M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Wärmeschutz/GEG
	Innenputz	P		M																					
	Elastische Bauteilfugen Betonfertigteile Innen	P																							
024	Fliesen- und Plattenarbeiten																								
	technische, konstruktive Anforderungen: Wand außen	P																							
	technische, Konstruktive Anforderungen: Wand-Boden innen	P																							
025	Estricharbeiten																								
	technische, konstruktive Anforderungen	P		M																					
	Fußbodenheizung, besondere Einbauten	K					M																		
	Bodenabläufe	K					M			M															M: Zuarbeit Lage, Abmessungen und Anforderungen im Bereich der Küche
025	Estricharbeiten - Druck-/Gussasphalt(platten)																								
	technische, konstruktive Anforderungen	P		M																					M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Schallschutz
	Fußbodenheizung, besondere Einbauten	K		M																					M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Schallschutz

Kostengruppen (DIN 276:2018-12)	Zuständigkeiten V - Verantwortung P - Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung M - Mitwirkung / fachl. Bearbeitung K - Koordination / Integration	Planungsbeteiligte																				Hinweise und Erläuterungen			
		Bauherr	Architekt	Tragwerksplanung	Bauphysik, Raumakustik	Fassadeberatung	TGA Mechanik / GA	TGA Elektrotechnik	Freianlagenplanung	Arten-, Baumschutz	Küchenplanung	Brandschutz	Schallschutz	Betonanstrich	Geotechnik	Kampfmittel	Geothermie	Baugestaltung	Ing. Vermessung	Fördertechnik	StGeko	Feuerlärmschutz	Feuerwehr	Ausführende Firmen	Anmerkungen IBK IBD SHK+ BuG BuG Soda-Group JMS-SWA
026	Fenster, Außentüren - Metallbau Fassade				M	M																			M: Beratung Fassadenarbeiten zur Metallbaufassade inkl. LV, M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Wärme- und Schallschutz
	technische, konstruktive Anforderungen		P	M		M	M				M														Technische Angaben der Luftmenge
	Zugangskontrollsysteme, Sicherheitstechnik			K		M		P																	M: nach Abstimmung mit Gewerk Elektro, Einbauteile können im LV Metallbaufassade berücksichtigt werden, Kabelübergabe als Kabelschwanz im Sturz, bzw. Einbau von Leerrohren und Hilfestellung beim Einbau durch das Gewerk Elektro
	RWAs, NRAs, Antriebe		P			M		M			M														M: Beratung Fassadenarbeiten zur Metallbaufassade inkl. LV, nach Anforderung der Haustechnik und Brandschutz; Steuerung RWA-Zentrale kann für Fassadenöffnungen mit ausgeschrieben werden - ohne Verkabelung im Gebäude
	Zu-, Abluftgitter in Außenwänden		P			M	M				M														M: Beratung Fassadenarbeiten zur Metallbaufassade inkl. LV, nach Anforderung der Haustechnik M: Zuarbeit Lage und Größe
027	Tischlerarbeiten																								
	technische, Konstruktive Anforderungen		P																						
	Innentüren/Objekttüren, Tore, Fenster, Fensterelemente, Klappläden		P								M														M: Zuarbeit Lage, Größe und Anforderungen im Bereich der Küche
	Türen in Rettungswegen		P																						
	Trennwände (WCs)		P																						
	Wand- und Deckenbekleidungen		P																						
	Schrankwände		P																						
	Innenausbauten		P																						
	Einbaumöbel - Teeküchen		P								M														M: Zuarbeit küchentechnische Einrichtungen
	Sockelkanal		P																						
	Mobile Trennwände		P																						
028	Parkett-, Holzplasterarbeiten																								
	technische, konstruktive Anforderungen		P																						
029	Beschlagarbeiten																								
	Fenster, Türen, Tore		P			M					M														M: Beratung Fassadenarbeiten zur Metallbaufassade inkl. LV Erstellen der Türliste für die Außentüren bis zum Versand des LVs
	mechanische Schließanlagen		P								M														M: Zuarbeit Kühlzellen
	Fenster, Türen, Tore		P								M														M: Zuarbeit Lage, Größe und Anforderungen
030	Rolladenarbeiten (Bestandteil Gewerk Fassade)																								
	Außenliegender Sonnenschutz		P		M	M		M																	M: Beratung Fassadenarbeiten zur Metallbaufassade inkl. LV; M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem sommerlichen Wärmeschutz
	Blendschutz, Ver-, Abdunkelungsanlagen		P			M*		M**																	*nur wenn z.B. innenliegender Sonnenschutz, motorische Anlagen usw. - keine Blendschutzvorhänge und ähnliches M**: nur wenn elektrisch betätigt
031	Metallbauarbeiten - Türen, Tore, Gittertrennwände																								Schlosserarbeiten: keine Fassadenleistung
	technische, konstruktive Anforderungen		P								M														
	Türen in Rettungswegen		P																						
	Zugangskontrollsysteme, Sicherheitstechnik		K					P			M														M: im Bereich der Küche
	Antriebe		P					M																	
	Technikbühnen mit Absturzsicherung		K																						
	Gitterroste in Schächten, Abdeckungen techn. Anlagen		K	P			M		M																M: Abstimmung zweite Ebene in Technikräumen
	Umwehungen, Geländer, Absturzsicherungen		P	M/P																					
	Treppen, Leitern		P																						
	Gittertrennwände UG		P																						

Kostengruppen (DIN 276:2018-12)	Zuständigkeiten V - Verantwortung P - Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung M - Mitwirkung / fachl. Bearbeitung K - Koordination / Integration	Planungsbeteiligte																				Hinweise und Erläuterungen			
		Bauherr	Architekt	Tragwerksplanung	Bauphysik, Raumakustik	Fassadenberatung	TGA Mechanik / GA	TGA Elektrotechnik	Frei- und Fachplanung	Arch.-Baumschutz	Küchenplanung	Brandschutz	Schallschutz	Betonanstrich	Geotechnik	Kampfmittel	Geothermie	Baugestaltik	Ing. Vermessung	Fördertechnik	StGeko	Feuerflächentechnik	Feuerwehr	Ausführende Firmen	Anmerkungen
			K					P																	IBK IBD SHK+ BuG BuG Soda-Group JMS-SWA
	Ableitung / Blitzschutz		K					P																	Blitzschutz
032	Verglasungsarbeiten				M																				M: Beratung Fassadenarbeiten zur Metallbaufassade inkl. LV
033	Baureinigungsarbeiten				M																				M: Erstreinigung wird im LV Metallbaufassade mit aufgenommen
034	Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen																								
	technische, gestalterische Anforderungen		P																						
	Anstrich Installationsleitungen		P																						
	Bodenbeschichtungen		P				M																		
035	Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten																								
	technische Anforderungen		P																						
036	Bodenbelagarbeiten																								
	technische Anforderungen		P				M			M															
	konstruktive Anforderungen Unterboden		P																						
	Aussparungen, Einbauten		P				M			M															M: Zuarbeit Lage und Größe
	Ableitfähigkeit		K				P																		
	Hohlraumboden		P				M																		
	Doppelboden		P			M	M																		M: 8.OG Abstimmung Bodenhöhe
	Doppelboden in Technikräumen		K				P																		nur Technikräume Elektro
	Installationen und Einbauteile in Hohlraum-, Doppelboden		K			M	P			M															M: für küchentechnische Installationen
	Sockel für Küchengeräte inkl. Abdichtung		K							M															M: Zuarbeit Lage und Größe
	Ableitung		K				P																		
037	Tapezierarbeiten																								
	Technische, gestalterische Anforderungen		P																						
038	Vorgehängte hinterlüftete Fassaden				M																				
	Technische, brandschutztechnisch, konstruktive Anford.		P		M																				M: Beratung Fassadenarbeiten zur Naturstein- und zur Metallbaufassade inkl. LV
	Einbauten, Aussparungen		P		M	M																			M: Berücksichtigung in den Fassaden-LVs, nach Vorgabe Dritter
039	Trockenbauarbeiten																								
	Technische, brandschutztechnisch, konstruktive Anford.		P		M	M	M																		M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Schallschutz
	Aussparungen herstellen, schließen		P				P			M															P bei ELT für Herstellen Brandschott, nicht für Herstellen der Aussparung; M: Zuarbeit Lage und Größe
	Verstärkung Unterkonstr. für Befestigungen, Anprall		P		M					M															M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Schallschutz M: Ausführungsempfehlung, Höhenlage und allg. Lage
	Unterkonstr. Für Brandschutztechnische Elemente		P																						
	abgehängte Decken		P							M															
	Heizsegele (Metallpaneele)		P																						
	Doppelboden		P		M		M																		M: Abstimmung Höhe 8.OG, M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Schallschutz
	Doppelboden in Technikräumen		K		M			P																	IBD: nur Technikräume Elektro, M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Schallschutz
	Installationen und Einbauteile in Hohlraum-, Doppelboden		K				P	P		P															P: für küchentechnische Installationen
	Ableitung		K					P																	
081	Betonerhaltungsarbeiten																								
	Schadensaufnahme		P	P*																					* Besondere Leistung
	Reparatur, Reprofilierungen		P*	P*																					* Besondere Leistung
	Oberflächenschutzsysteme		P*	P*						M															* Besondere Leistung M: Eckschutz- und Rammschutzschienen, Ausführungsempfehlung, Höhenlage und allg. Lage
	Elastische Bauteilfugen Betonfertigteil Außen		P*																						* Besondere Leistung

Kostengruppen (DIN 276:2018-12)	Zuständigkeiten V - Verantwortung P - Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung M - Mitwirkung / fachl. Bearbeitung K - Koordination / Integration	Planungsbeteiligte																							Hinweise und Erläuterungen	
		Bauherr	Architekt	Tragwerksplanung	Bauphysik, Raumakustik	Fassadeüberleitung	TGA Mechanik / GA	TGA Elektrotechnik	Frei- und Außenplanung	Arch.-Baumschutz	Küchenplanung	Brandschutz	Schallschutz	Betonanfertigung	Geotechnik	Kampfmittel	Geothermie	Baugestaltung	Ing.-Vermessung	Fördertechnik	StGeko	Feuerflächentechnik	Feuerwehr	Ausführende Firmen	Anmerkungen	
082	Bekämpfender Holzschutz																									IBK IBD SHK+ BuG BuG Soda-Group JMS-SWA
	Schadensaufnahme, Sanierungskonzept		P*																							* Besondere Leistung
	Maßnahmen bei Befall Pilze und Insekten		P*																							* Besondere Leistung
	Holzschutz		P*																							* Besondere Leistung
083	Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen Bauteilen																									
	besondere Anforderungen		K																							
084	Abbruch- und Rückbauarbeiten																									
	technische, konstruktive Anforderungen		P	P*				P																		* Besondere Leistung
	Entsorgung		P					P																		
090	Baulogistik																									
	personen-, fahrzeug-, entsorgungs-, bewachungs- etc. orientiert		P*															P								* Besondere Leistung
	temporäre Einrichtungen		P*															P								* Besondere Leistung
098	Witterungsschutzmaßnahmen																									
	Schutzmaßnahmen, Einhausungen, Wasserableitung		M					P																		

400	Bauwerk - Technische Anlagen																									
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen																									
	Hydraulische Berechnungen						P																			
	Leitungsführungen, Durchführungen		K				P																			
	Technik- und Hausanschlussräume		K				P																			
	Einspeisung, Entnahmestellen Steigleitungen, Wandhydranten		K				P		M	M																Zuarbeit: Lage und Dimension der Anschlusspunkte gem. Inst.-Pläne
	Dacheinläufe + Bodeneinläufe		K				M		K	M																M: Bedarfsanmeldung Regen- und Schmutzwassermengen IBK; M: Empfehlung zur Lage und Anzahl
	Notentwässerung über Dacheinläufe		M				M																			M: Bedarfsanmeldung Regen- und Schmutzwassermengen IBK
	Schlitz- und Durchbruchplanung		K				M																			M: Bedarfsanmeldung S- und D-Planung zur Integration und Koordination in der Objektplanung
	Dezentrale Wasserenthärtungsanlage - Planung, Lieferung und Montage						M			P																
	Hebeanlagen		K				P																			
	Entsorgungsanlagen (Fettabscheider)		K				P		M	M																Zuarbeit: Lage und Dimension der Anschlusspunkte gem. Inst.-Pläne
	Sanitärkeramik, Armaturen		M/P				P																			
	Silikonverfugung Sanitärkeramik		P																							
	Spiegel in Sanitärräumen		M/P																							
	Sanitäraccessoires gegenstände, Seifenspende etc.		M/P																							In Klärung mit dem Bauherrn/Ausstatter
	Schottung Brandschutz		K				P																			P: Brandschott an der Medienleitung, Schließen der Öffnung nicht enthalten
	Demontage		P				M																			M: Ausschreibung auf Grundlage der ursprünglichen LV's
	Bauliche Fundamente für Anlagen		P				M			M																

420	Wärmeversorgungsanlagen																									
	Wärmeerzeugung		K				P			M																Zuarbeit: Lage und Dimension der Anschlusspunkte gem. Inst.-Pläne
	Heizungsverteiler		K				P																			
	Verteilnetz		K				P																			
	Technik- und Hausanschlussräume		K				P																			
	Schlitz- und Durchbruchplanung		K				M																			M: Bedarfsanmeldung S- und D-Planung zur Integration und Koordination in der Objektplanung
	Wärmeübergabe Heiz- Kühlsegel		K				M			P																M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Wärmeschutz/GEG

Kostengruppen (DIN 276:2018-12)	Zuständigkeiten V - Verantwortung P - Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung M - Mitwirkung / fachl. Bearbeitung K - Koordination / Integration	Planungsbeteiligte																							Hinweise und Erläuterungen	
		Bauherr	Architekt	Tragwerksplanung	Bauphysik, Raumakustik	Fassadeberatung	TGA Mechanik / GA	TGA Elektrobank	Freianlageplanung	Arten-, Baumschutz	Küchenplanung	Brandschutz	Schallschutz	Betonanstrich	Geotechnik	Kampfmittel	Geothermie	Baugestaltung	Ing.- Vermessung	Fördertechnik	StGeko	Feuerflächentechnik	Feuerwehr	Ausführende Firmen	Anmerkungen	
			K		M		P																		IBK IBD SHK+ BuG BuG Soda-Group JMS-SWA	
	Wärmeübergabe Heizkörper		K				P																		M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Wärmeschutz/GEG	
	Schottung Brandschutz		K				P																		P: Brandschott an der Medienleitung, Schließen der Öffnung nicht enthalten	
	Demontage		P				M																		M: Ausschreibung auf Grundlage der ursprünglichen LV's	
	Bauliche Fundamente für Anlagen		P				M																			
430	Lufttechnische Anlagen																									
	Lüftungs- und Klimaanlage		K				P				M															
	Geschlossene Lüftungsdecken im Bereich der küchentechnischen Einrichtungen. Planung, Lieferung und Montage		M				M				P														Schnittstelle zum allgemeinen Lüftungsnetz ist direkt oberhalb der Lüftungsdecke. Es werden keine Lüftungskanäle jeglicher Art geplant. Es	
	Ablufthauben, Düsenplatten im Bereich der küchentechnischen Einrichtungen inkl. Beleuchtung – Planung, Lieferung und Montage		M				M	M			P														Schnittstelle zum allgemeinen Lüftungsnetz ist direkt oberhalb der Lüftungsdecke. Es werden keine Lüftungskanäle jeglicher Art geplant. Es	
	Verteilleitungen		K				P																			
	Technikzentrale		K				P																			
	Wetterschutzgitter		M/P				P																			
	Lüftungsbauwerke in Außenanlage		K				M		K																Gibt es nicht mehr	
	Schlitz- und Durchbruchplanung		K				M																		M: Bedarfsanmeldung S- und D-Planung zur Integration und Koordination in der Objektplanung	
	Schottung Brandschutz		K				P																		P: Brandschott an der Medienleitung, Schließen der Öffnung nicht enthalten	
	Demontage		P				M																		M: Ausschreibung auf Grundlage der ursprünglichen LV's	
	Bauliche Fundamente für Anlagen		P				M																			
440	Elektrische Anlagen																									
	Hoch- und Mittelspannungsanlagen, Verteilungsnetze		K				P																			
	Niederspannungsschaltanlagen, Verteilnetze		K				P																			
	Elektrische Betriebsräume		K				P																			
	Doppelböden in elektrischen Betriebsräumen		K				P																			
	Eigenstromversorgungsanlagen		K			M	P																			
	Betriebsräume Eigenstromversorgungsanlagen		K				P																			
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung allgemein / IT		K				P																			
	Leerrohre		K				P																			
	Bedienelemente		M				P																			
	Beleuchtungsanlagen		M				P			M															Beleuchtung innerhalb der Küchenmöbel – Planung, Lieferung und Montage	
	Steuerung Beleuchtungsanlagen		M				P																			
	Medientechnik Vortragsräume		M				P																			
	Sicherheitsbeleuchtung Innen + Außen		M				P	M																		
	Blitzschutz- und Erdungsanlagen		K				P	K																		
	Fundamentender		K				P																		Bestandsgebäude, kein Fundamentender baubar. Aussenliegender Ringerder erforderlich	
	Potentialausgleich		K				P																			
	Stromversorgung Türen		K				P																			
	Stromversorgung und Steuerung Antriebe Fenster		K				P																			
	Stromversorgung und Steuerung Antriebe Jalousie		K				P																			
	RWA-Zentralen inkl. Auslöseeinheit, Antriebe		P			M																				
	Verkabelung RWA-Zentralen inkl. Auslöseeinheit, Antriebe		M				P																			
	Kernbohrungen		K				P																			
	Schottung Brandschutz		K				P																			

Kostengruppen (DIN 276:2018-12)	Zuständigkeiten V - Verantwortung P - Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung M - Mitwirkung / fachl. Bearbeitung K - Koordination / Integration	Planungsbeteiligte																				Hinweise und Erläuterungen			
		Bauherr	Architekt	Tragwerksplanung	Bauphysik, Raumakustik	Fassadeoberleitung	TGA Mech./GA	TGA Elektrotechnik	Frei- und Bauplanung	Arch.-Baumstruktur	Küchenplanung	Brandschutz	Schallschutz	Betonanfertigung	Geotechnik	Kampfmittel	Geothermie	Baugestaltik	Ing.-Vermessung	Fördertechnik	StGeko	Feuerflächentechnik	Feuerwehr	Ausführende Firmen	Anmerkungen
	Montagegestelle PV-Anlage	K					P																		IBK IBD SHK+ BuG BuG Soda-Group JMS-SWA
	PV-Anlage technische Komponenten	M				P																			
	Befestigungssystem Technik Untergeschoss	K				P																			
	Schlitz- und Durchbruchplanung	K				P																			
	Stromanschluss Fördertechnik (Aufzüge, Hubbühne, Befahranlage)	K				P																			
	Stromversorgung Anlagentechnik	K				M	P																		
	Sockelkanal inklusive Bohrungen für Technik	K																							
	Rückbau Brüstungskanal Fassade	K					P*																		P* nach gesonderter Beauftragung des Nachtrages IBD
	Rückbau Elektro Fläche+Installationsschacht	K					P*																		P* nach gesonderter Beauftragung des Nachtrages IBD
	Anschluss Küchengeräte ab Anschlusspunkt	K							P																Ab Anschlusspunkt: Wand, Decken, Boden gemäß Angabe Inst.-Pläne
	Anschluss ableitfähige Böden	K					P																		
450	Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen																								
	Telekommunikationsanlagen	V					M																		
	Telefon-Zentrale, TK-Endgeräte, Dect-System	V	K				M																		
	TK-Verkabelung ohne Zentrale und Endgeräte		K				P																		
	Such- und Signalanlagen		K				P																		
	Zeitdienstanlagen / Zeiterfassung						P																		
	Elektroakustische Anlagen		K				P																		
	Fernseh- und Antennenanlagen		K				P																		
	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen		K				P																		
	Sicherheitskonzept/Gefährdungsanalyse		M				M	M																	Sonderleistung: Wer erstellt das Sicherheitskonzept/die Gefährdungsanalyse?"?
	Zutrittskontrolle mit Leseterminals		K				P	M																	SHK+: Nur wenn diese separat in KG500 erfasst sind.
	Fluchttürterminal		K				P																		
	Elektrische Türöffnung		M				P	M																	
	Motorschlosser		P				M	M																	
	Leerrohre + Leerdosen f. Türsteuerung		K				P	K																	SHK+: Nur wenn diese separat in KG500 erfasst sind.
	Schrankenanlage, Fundament		K	P			P	K																	SHK+: Nur wenn diese separat in KG500 erfasst sind.
	Brandmeldezentrale, Schlüsseltresor		K				P																		
	Beschilderung BMZ		M				P																		
	Feuerwehrpläne		K																						
	Flucht- + Rettungswegpläne		K																						
	Feuerwehrlaufkarten						P																		
	Steuermatrix					M	P													M					
	Notfallmatrix / Gefährdungsanalyse		M																						Definition Notfallmatrix?
	IT-Übertragungsnetze						P																		
	Passive IT-Verkabelung, Patch-Felder						P																		
	Aktive Komponenten, Server	V																							
	Brandfallsteuerungen nach Vorgabe Brandfallmatrix					M	P													M					
	Gebäudefunkanlage digital						P																		
	EDV-Systeme, PC, Kopierer, Fax	V																							
460	Förderanlagen																								
	Aufzugsanlagen		K	M					M											P					M: Abstimmung und Festlegung von Anforderungen aus dem Schallschutz
	Bodenbelag in Kabine, Materialien, Details Kabine		M																	P					

Kostengruppen (DIN 276:2018-12)	Zuständigkeiten V - Verantwortung P - Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung M - Mitwirkung / fachl. Bearbeitung K - Koordination / Integration	Planungsbeteiligte																				Hinweise und Erläuterungen			
		Bauherr	Architekt	Tragwerksplanung	Bauphysik, Raumakustik	Fassadenberatung	TGA Mech./GA	TGA Elektrotechnik	Frei- und Fachplanung	Arch.-Baumschutz	Küchenplanung	Brandschutz	Schallschutz	Betonanstrich	Geotechnik	Kampfmittel	Geothermie	Baugestalt	Ing. Vermessung	Fördertechnik	StG/Geo	Feuerflächentechnik	Feuerwehr	Ausführende Firmen	Anmerkungen
	Einbauteile in Aufzugsschacht		K																	P					IBK IBD SHK+ BuG BuG Soda-Group JMS-SWA
	Entrauchung + Belüftung Aufzugsschächte		K																	P					
	Aufzugsportal + Leibungsverkleidung		K																	M					
	Aufzugsportal Fugenverguss		P																		M				
	Beleuchtung / Taster Portal		K																	P					
	Aufzug als Bauaufzug, Auskleidung																	P		M					
	Fahrtreppen, Fahrsteige		K																						
	Befahranlagen - Fassadenbefahranlagen		K																						
	Transport- und Förderanlagen (Hebebühne)		K								M														Zuarbeit: Anforderungen, Lage und Dimension
	Krananlagen		K																						

470	Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen																								
	Medienversorgungsanlagen		K																						
	technische Gase, Vakuum, Druckluft etc.		K				P			P															
	Feuerlöschanlagen, Feuerlöschhydranten Typ F		K																						P: Fettbrand-Feuerlöschanlagen - Planung, Lieferung und Montage
	Feuerlöscher		K																						
	Schottung Brandschutz		K				P	M																	ELT ist nicht zuständig für technische Gase, Vakuum, Druckluft etc. ; P: Brandschott an der Medienleitung, Schließen der Öffnung nicht enthalten
	Küchentechnische Anlagen		K								P														
	Küchentechnische Einrichtungen inkl. thermischer Geräte in warmer und kalter Küche, Großküchengeräte, Arbeitstische (festinstalliert & fahrbar), Wandhängeschränke, Regalsysteme, Regalwagen, RDM-Einheiten Hygienestation und Augendusche – Planung, Lieferung und Montage										P														
	Spültechnische Einrichtungen inkl. Tablettabräumstation, Tablettförderband, Tablett- und Besteck-spülautomat, Porzellanspülautomat und Topfspüle – Spültechnische Einrichtungen Planung, Lieferung und Montage										P														
	Kältetechnische Einrichtungen inkl. Kühlzellen, Tiefkühlzelle, Konfiskatkühlzelle, NK- /TK/Schockfrosteraggregate komplett mit gesamten Rohrleitungen, Elektroleitungen und Temperaturprotokollierung – Planung, Lieferung und Montage										P														
	Speisenausgabe/Cafeteria/etc. inkl. warmer und gekühlter Thekenanlagen, fahrbare Tablett- und Tellerspender, Frontverkleidungen und Getränketechnik – Planung, Lieferung und Montage										P														
	Kältetechnische Einrichtungen inkl. Kühlzellen, Tiefkühlzelle, Konfiskatkühlzelle, NK- /TK/Schockfrosteraggregate komplett mit gesamten Rohrleitungen, Elektroleitungen und Temperaturprotokollierung – Planung, Lieferung und Montage										P														
	Seifen-, Desinfektions- und Handtuchspender – Planung, Lieferung und Montage	V									M														Zuarbeit: Lage und Anzahl
	Spülmittel & Dosiertechnik – Planung, Lieferung und Montage	V									M														Zuarbeit: Lage und Anzahl
	Umfeldhygiene – Planung, Lieferung und Montage	V									M														Zuarbeit: Lage und Anzahl
	Kassensystem – Planung, Lieferung und Montage	V									M														
	Warenwirtschaftssystem – Planung, Lieferung und Montage	V									M														
	Bauliche Fundamente für Anlagen	K					M*																		M* = im Bereich der DEA Feuerlösch

Kostengruppen (DIN 276:2018-12)	Zuständigkeiten V - Verantwortung P - Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung M - Mitwirkung / fachl. Bearbeitung K - Koordination / Integration	Planungsbeteiligte																				Hinweise und Erläuterungen			
		Bauherr	Architekt	Tragwerksplanung	Bauphysik, Raumakustik	Fassadeberatung	TGA Mech./GA	TGA Elektrotechnik	Frei- und Fachplanung	Arten-, Baumschutz	Küchenplanung	Brandschutz	Schallschutz	Betonanstrich	Geotechnik	Kampfmittel	Geothermie	Baugestalt	Ing.-Vermessung	Fördertechnik	StGeko	Feuerflächentechnik	Feuerwehr	Ausführende Firmen	Anmerkungen IBK IBD SHK+ BuG BuG Soda-Group JMS-SWA
480	Gebäude- und Anlagenautomation						P																		
	Automationssysteme						P																		
	Feldgeräte		K				P																		
	Schaltanlagen, Automationsschwerpunkte		K				P	M																	ELT ist nicht zuständig für Gebäude- und Anlagenautomation
	Management- u. Bedieneinrichtungen		K				P																		
	Raumautomationssysteme		K				P																		
	Übertragungsnetze						P	M																	ELT ist nicht zuständig für Gebäude- und Anlagenautomation
490	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen																								
	Baustelleneinrichtung																	P							IBD: keine Leistung Elektro
	Gerüste - Stahlböden																								
	Sicherungsmaßnahmen																								
	Abbruchmaßnahmen																								IBD: nur nach gesonderter Beauftragung
	Instandsetzungen																								
	Materialentsorgung																	P							
	Zusätzliche Maßnahmen																								
	Provisorien						M	M																	IBK: Mitwirkung bei Regenwasserprovisorium
500	Außenanlagen und Freiflächen																								
	BE-Fläche herstellen und rückbauen																								
	Erarbeiten Lüftungsbauwerk herstellen und verfüllen																								Kein Lüftungsbauwerk mehr in der Außenanlage
	Rodungsarbeiten Gerüststellung																								
	Bodenarbeiten Leitungsgräben U-Station																								
	Leitungsinstallation Leitungsgräben U-Station																								
	Hauseinführung		M				M																		P bei Elektro für Gebäudeeinführungen Kabel
	Fassadenrinne EG		M							P															
	Fassade außen freilegen									M															
	Schächte + Abdeckungen							P	M																
	Außenbeleuchtung		M					P	M																
510	Geländeflächen Erdbau																								
	Oberbodenarbeiten		M						P																
511	Bodenarbeiten Herstellung		M						P																
	Bodenarbeiten Leitungsgräben		M				M	M	P																
	Geländefläche, sonstiges		M						P																
	Herstellung (Baugrube)		P						M																
512	Umschließung		P						P																
513	Wasserhaltung		M																						
514	Vortrieb																								
520	Gründung, Unterbau																								
	Baugrundverbesserung		P						P																
	Gründungen und Bodenplatten								P																
	Gründungsbeläge								P																
	Abdichtungen und Bekleidungen								P																

Kostengruppen (DIN 276:2018-12)	Zuständigkeiten V - Verantwortung P - Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung M - Mitwirkung / fachl. Bearbeitung K - Koordination / Integration	Planungsbeteiligte																				Hinweise und Erläuterungen			
		Bauherr	Architekt	Tragwerksplanung	Bauphysik, Raumakustik	Fassadeberatung	TGA Mechanik / GA	TGA Elektrotechnik	Freianlagenplanung	Arten- / Baumschutz	Küchenplanung	Brandschutz	Schallschutz	Betonanstrich	Geotechnik	Kampfmittel	Geothermie	Baugestalt	Ing. Vermessung	Fördertechnik	StGeko	Feuerfluchttechnik	Feuerwehr	Ausführende Firmen	Anmerkungen IBK IBD SHK+ BuG BuG Soda-Group JMS-SWA
	Drainagen								P																

530	Befestigte Flächen Oberbau, Deckschichten								P																
	Wege (flussläufig)		M						P																
	Straßen / Fahrverkehr		M						P																
	Beschilderung								P																
	Plätze, Höfe, Terrassen		M						P																
	Stellplätze		M						P																
	Allwetterplätze								P																

540	Baukonstruktion in Außenanl. Baukonstruktionen																								
	Einfriedungen, Zäune								P																
	Schranken, Poller							P	P																Planung im Außenanlagenplan durch Freianlagenplanung, ausführungstiefe Planung durch Elektro Beides ist in KG500 zu erfassen
	Schutzkonstruktionen (z.B. Lärm- oder Sichtschutzwände)							M*																	M*: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
	Mauern, Wände							M*																	M*: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
	Rampen, Treppen, Tribünen							M*																	M*: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
	Überdachungen, Pergolen		P					M																	
	Brücken, Stege							M*																	M*: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
	Wasserbauliche Anlagen, Wasserbecken							M*																	M*: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.

550	Techn. Anlagen in Außenanlagen Technische Anlagen																								Koordination und Zusammenführung der einzelnen Anlagen obliegt Objektplanung (honorarfähige Leistungen)
	Erstellen Spartenpläne aller Gewerke																								
551	Abwasseranlagen					P		K																	
	Fassadenrinne		M					P																	
	Bodeneinläufe / Rinnen inkl. Sickerdohle							P																	
	Grundleitungen ab Gebäude					M		K																	M: Angabe der Lage, Dimension und Wassermenge
	Rigolen							P	P																
	Sickermulden					P		P																	
	Überflutungsnachweis Grundstück		M			K		M																	
	Schächte + Abdeckungen					K		M	M																
552	Wasseranlagen																								
	Feuerlöschteich + Einbauten							M																	SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
	Hydrantenanlagen					P		M																	SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen; P: Planung ohne Erdarbeiten, Angaben der FW-Außeneinspeisung
	Gartenwasserleitungen					P		M																	
	Gartenwasserzapfstellen							M	P																
	Beregnungsanlage / Bewässerungsanlagen					M		M	P																
	Brunnenanlagen								M																SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
553	Gasanlagen																								
554	Wärmeversorgungsanlagen					P																			P: Planung ohne Erdarbeiten, Verbindungsleitung zwischen Haupt- und Zwischenbau
555	Lufttechnische Anlagen / Kälte					P																			P: Planung ohne Erdarbeiten, Verbindungsleitung zwischen Haupt- und Zwischenbau
556	Starkstromanlagen							P																	
	Außenbeleuchtung							P	M																

Kostengruppen (DIN 276:2018-12)	Zuständigkeiten V - Verantwortung P - Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung M - Mitwirkung / fachl. Bearbeitung K - Koordination / Integration	Planungsbeteiligte																				Hinweise und Erläuterungen			
		Bauherr	Architekt	Tragwerksplanung	Bauphysik, Raumakustik	Fassadeberatung	TGA Mechanik / GA	TGA Elektrotechnik	Freiengineering	Arten-, Baumschutz	Küchenplanung	Brandschutz	Schallschutz	Betonanfertigung	Geotechnik	Kampfmittel	Geothermie	Baugistik	Ing. Vermessung	Fördertechnik	StGeko	Feuerlöschtechnik	Feuerwehr	Ausführende Firmen	Anmerkungen
	Fundamente Außenbeleuchtung			P				M	P																IBK IBD SHK+ BuG BuG Soda-Group JMS-SWA
	Leerrohre, Zugdraht							P	P																
	Kabelverlegung							P	M																
	Kabelschutzplatten							M	P																
557	Femmelde-, informationstechnische Anlagen							P	M																
558	Nutzungsspezifische Anlagen																								
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen																								
	Müllhäuser, Müllpressen		M						M	M															SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen. Zuarbeit: Mengenangabe für den Bereich Küchentechnik
	Fahrradstellplätze überdacht, Fahrradständer								M																SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
	Besondere Einbauten, Ausstattungen								P																
	Spielgeräte, Sportgeräte								M																SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
580	Wasserflächen																								
	Abdichtungen								M																SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
	Bepflanzungen								M																SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
	Wasserflächen, sonstiges								M																SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
	Teichtechnik, Pumpen, Filter								M																SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
570	Pflanz- und Saatflächen Vegetationsflächen																								
	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung		M						P																
	Sicherungsbauweisen, begrünte Stützbauwerke		M						M																SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
	Gehölze, Bäume, Sträucher, Stauden		M						P																
	Gehölz-Verankerungen		M						P																
	Rasen und Ansaaten		M						M																SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
	Kunstrasen (außerhalb Freisportanlagen)		M						M																SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
363	Begrünung unterbauter Flächen		M						M																SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
363	Wurzelfeste Abdichtung unterbauter Flächen, Dächer		G						M																SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
363	Extensive Dachbegrünungen < 15 cm Aufbau ab Schutzlage		M						P																
363	Intensive Dachbegrünungen > 15 cm Aufbau ab Schutzlage		M						M																SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
363	Auflastgesicherte Absturzsicherung bei Dachbegrünung		M						M																SHK+: Ist aktuell in der Planung nicht vorgesehen.
363	Verankerung von Einbauten in der Dachkonstruktion		P						M																
	Beheizung, Dämmen von nicht frostfreien Regenentwässerungsleitungen bei unterbauten Flächen		M		P				M																
	Fertigstellungspflege, Anwuchserfolg								P																
	Entwicklungspflege + Unterhaltungspflege								P																
600	Ausstattung und Kunstwerke																								
610	Allgemeine Ausstattung		P																						
	Lose Möblierung etc.		P																						
	Möbel, Geräte, Textilien		P						M																SHK+: Für die KG 500 nicht üblich

Kostengruppen (DIN 276:2018-12)	Zuständigkeiten V - Verantwortung P - Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung M - Mitwirkung / fachl. Bearbeitung K - Koordination / Integration	Planungsbeteiligte																	Hinweise und Erläuterungen						
		Bauherr	Architekt	Tragwerksplanung	Bauphysik, Raumakustik	Fassadeberatung	TGA Mechanik / GA	TGA Elektrotechnik	Frei-lageplanung	Arten-, Baumschutz	Küchenplanung	Brandschutz	Schallschutz	Betonstärkung	Geotechnik	Kampfmittel	Geothermie	Baulogistik	Ing. Vermessung	Fördertechnik	StGeko	Feuerflächentechnik	Feuerwehr	Ausführende Firmen	Anmerkungen
640	Kunstwerke Künstlerische Ausstattung																								IBK IBD SHK+ BuG BuG Soda-Group JMS-SWA
	Kunstwerke demontieren, einlagern bzw. vor Ort schützen		P					P																	
	Kunstwerke zur künstlerischen Ausstattung Teile des Bauwerks und der Außenanlagen		P					P																	