a) **Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)**

Name	Markt Kastl
Straße	Marktplatz 1
Plz, Ort	92280, Kastl
Telefon	
Fax	
E-Mail	donhauser@kastl.de
Internet	
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer 2026/03

c) **Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen**

- postalischer Versand

d) **Art des Auftrags**

☒ Ausführung von Bauleistungen

☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen

☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) **Ort der Ausführung**

Postleitzahl 92280

f) **Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose**

1. Allgemeine Beschreibung der Leistung
Der ausgeschriebene Leistungsumfang umfasst die Erneuerung der Inner- und Außerortsstraße Giggelsberg im Markt Kastl mit einer Ausbaulänge von ca. 570 m einschließlich Straßenbau, Oberflächenentwässerung, Regenwasserkanalisation, Straßenbeleuchtung, Pflaster- und Natursteinarbeiten, Anpassung der Grundstückszufahrten sowie Nebenarbeiten.

1.1. Auszuführende Leistungen
Gemäß Leistungsverzeichnis und den zugehörigen Ausschreibungsplänen.
Der gesamte Bauumfang beinhaltet im Wesentlichen folgende Leistungen:
- Erneuerung der Inner- und Außerortsstraße Giggelsberg auf einer Länge von ca. 570 m.
- Herstellung des Straßenoberbaus einschließlich erforderlicher Erdarbeiten, Frostschutz- und Asphalttragschichten sowie Asphaltdeckschicht.
- Herstellung bzw. Anpassung der Seitenstreifen, Zufahrten, Anschlussbereiche und sonstigen befestigten Nebenflächen gemäß Lageplan und Regelquerschnitten.
- Herstellung und Anpassung der Straßenentwässerung einschließlich Straßeneinläufen, Anschlussleitungen, Schächten und Regenwasserkanälen gemäß Planung.
- Herstellung der im Lageplan dargestellten Entwässerungseinrichtungen und Leitungsabschnitte im Bereich des Regenrückhaltebeckens einschließlich Drosselung, Zu- und Ablauf, Überlauf und zugehöriger Gräben und Durchlässe.
Herstellung bzw. Anpassung der im Regelquerschnitt dargestellten Natursteinmauer im Bereich Bau-km 0+400.
- Anpassungsarbeiten an den Bestand sowie Wiederherstellung der durch die Bauarbeiten beanspruchten Flächen.

Der Straßenaufbau ist gemäß Regelquerschnitt 5.1 herzustellen. Für den Abschnitt Außerorts (Bau-km 0+000 bis 0+264.757) ist für die Fahrbahn ein Gesamtaufbau von 65 cm dargestellt:

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11,
10 cm Asphalttragschicht AC 32
51 cm Frostschutzschicht 0/56.

Die Fahrbahnbreite beträgt grundsätzlich 4,50 m; im Bereich der Ausweichstelle ist eine Breite von 5,50 m dargestellt.

Für den Abschnitt Innerorts (Bau-km 0+264.757 bis 0+569.530) ist eine Fahrbahnbreite von 4,75 m und ein Gesamtaufbau von 60 cm dargestellt:

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11
10 cm Asphalttragschicht AC 32
46 cm Frostschutzschicht 0/56.

Der Seitenstreifen im Außerortsbereich ist gemäß Regelquerschnitt herzustellen:

10 cm Betonpflaster
4 cm Pflasterbettung
15 cm Schottertragschicht
31 cm Frostschutzschicht

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage

Zweck des Auftrags

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f)

☒ nein

☐ ja, Angebote sind möglich

- ☐ nur für ein Los
- ☐ für ein oder mehrere Lose
- ☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

☐ Beginn der Ausführung

☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 31.08.2027

j) Nebenangebote

☐ zugelassen

☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

☒ nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

☐ zugelassen

☒ nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen

☒ werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4D4KMTML/documents

☐ können angefordert werden unter:

☐ Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen

- ☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung
- ☐ andere Maßnahmen:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

☒ nachgefordert

☐ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

☐ nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist **am** 24.11.2026 **um** 11:00 **Uhr**

Ablauf der Bindefrist **am** 22.12.2026

p) **Adresse für elektronische Angebote**

Anschrift für schriftliche Angebote — wie unter a)

q) **Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:** — DE

r) **Zuschlagskriterien**

☒ siehe Vergabeunterlagen

☐ nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

s) Eröffnungstermin **am** 24.11.2026 **um** 11:00 **Uhr**

Ort

Markt Kastl
Marktplatz 1
92280 Kastl

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

t) **geforderte Sicherheiten**

Sicherheitsleistung für Vertragserfüllung:
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5,0 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

Sicherheitsleistung für Mängelansprüche:
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3,0 Prozent der geprüften Gesamt-Brutto-Schlussrechnungssumme.

u) **Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind**

v) **Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften**

w) **Beurteilung der Eignung**

x) **Nachprüfung behaupteter Verstöße**

Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A)

Name	VOB-Stelle bei der Regierung der Oberpfalz
Straße	Emmeramsplatz 8
Plz, Ort	93047, Regensburg
Telefon	
Fax	
E-Mail	
Internet	

Sonstiges

Bekanntmachungs-ID: CXP4D4KMTML