Zeichenerklärung

- Bankett
- Parkflächen (Pflasterbauweise)
- Rabatte (Stich 5 cm)
- Parkflächen (Asphaltbauweise) mit Rollstuhl-Piktogramm
- Rundbord (Stich 5cm) abgesenkt auf Rundbord (3 cm)
- Böschungseinschnitt
- Graben- bzw. Muldensohle
- Böschungsdamm
- Bankett
- Rabatte (Stich 5 cm)
- Gehweg (Pflasterbauweise)
- Hochbord (Stich 12 cm) abgesenkt auf Hochbord (Stich 10 cm)
- abgesenkt auf Rundbord (Stich 5 cm)
- Gussasphaltrinne
- Fahrbahn Vollausbau
- Entwässerungszeiler
- Rundbord (Stich 5 cm) abgesenkt auf Rundbord (Stich 4 cm)
- abgesenkt auf Rundbord (Stich 3 cm)
- Gehweg (Asphaltbauweise)
- Rabatte (Stich 0 cm)
- Bankett
- Böschungsdamm
- Graben- bzw. Muldensohle
- Böschungseinschnitt
- Rundbord (Stich 0 cm)
- Fahrbahn Pflastereinbau
- Fahrbahn Asphalteinbau
- Fahrbahn Asphalterneuerung
- Rasengitter
- Rasenfläche
- Busbordstein (Stich 18 cm)
- Übergangsstein
- Aufmerksamkeitsfeld
- Aufmerksamkeitsfeld
- Richtungsfeld
- Rundbord (Stich 5cm) abgesenkt auf differenzierte Bordhöhen (+ 3 cm; +- 0 cm)
- SA 7 — Straßenablauf 500 mm x 300 mm mit Anbindung
- SA 1 — Straßenablauf 500 mm x 500 mm mit Anbindung
- Drainage DN 100
- Bauumfang Landschaftsplanung
- Geplantes Geländer
- Geplanter Doppelstabmattenzaun
- best. Schmutzwasserkanal
- gepl. Straßenlaternen Standorte
- 0+025.000 — Baukilometer
- S=0+098.517 H=221.902m — Hochpunkt (Baukilometer / Höhe)
- S=0+346.740 H=219.228m — Tiefpunkt (Baukilometer / Höhe)
- H = 1689.637 m — Ausrundungshalbmesser
- km = 0+243.500 — Baukilometer
- h TS = 201.255 — Tangentenschnittpunkt
- T = 21.036 — Tangentenlänge
- f = 0.131 — Bogenstich
- -2.500 % 541.807 m / +3.500 % 229.862 m — Tangentenschnittpunkte mit Angabe von Gefälle (-) und Steigung (+) in Prozent, Länge der Gefäll- (Steigungs-) Strecke und Halbmesser
- 0+040.000 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% — Querneigungskeile mit Angabe der Querneigung in Prozent und Baukilometer

Stadt Bad Kissingen

Ersatzbau Henneberg-Grundschule
Ausschreibung - Verkehrsanlagen

Lageplan

Maßstab:	Zeichnungs-Nr.:	gezeichnet:
1 : 250	035 2954 4257	09.11.2026 Ko/Mei
Entwurfsverfasser:	Bauherr:	

Datei: 035 2954 4256-4259_LV_Lageplan.dwg