ERNEUERUNG KUNSTRASENPLATZ
auf vorhandenem Unterbau

Drainage neu verlegen

Kontrollschacht Drainage

Bestehende Einfassung

Drainage Erneuern Sammler DN 150 Teilsickerrohr

Drainage Erneuern Sammler DN 100 Vollsickerr

Erneuerung Drainage Sammler DN 150 Teilsickerrohr

Kanal DN 160 in Graben für Drainage mitverlegen

Neuer AS 01 Absetzschacht DN 1000
Deckel: 244,20
Zulauf KM 02: 243,37
Ablauf: 243,27

Bestand Schacht mit Gerinne 90
Deckel ca 244.00
Sohle ca. 242.30
Zulauf SA 01DN 160 243.27
Zulauf DN 160 242.78

Vorhandener Schacht Tiefe 60 cm und Schacht Bewässerung Bestand Leitungen unbekannt

Flutlichtmast

Natursteinblöcke Sichtbare Höhe ca. 45 cm

SW 01 DN 800
Deckel: 244.70
Sohle: 243.45
Gerinne DN 160 135

Kastenrinne NW 100 mit Einfassung Kunststoff Sichtkante Stahlrost Rastermaß ca. 25 x 14 x 6 cm

Einlaufkasten NW 100 Landgrün

Einlaufkasten NW 100 Landgrün

Einlaufkasten NW 100 Landgrün

Ballfangzaun

BALLFANGZAUN BESTAND

PFLASTER BESTAND

GELÄNDER BESTAND

Gehölz mit Büschen und Bäumen

Sportplatz

62,00

0,50 | 8,00 | 7,50 | 7,49 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 0,50

45,00

15,00

0,10 %

244.69

244.66

244.61

244.24

244.67

244.71

244.91

BE-FLÄCHE SPORTANLAGEN

BE-FLÄCHE SCHULE

ZUFAHRT BE-FLÄCHE

OBERBODENMIETE UMLAGERN

SEESTRAßE

Oberbodenmiete umlagern

Drainage - Sammler DN 100

Kantenstein mit Kraftnut B: 8 cm

Kantenstein B: 8 cm

Kantenstein mit Einfassung B: 6 cm

Sprunggrube

Anpassungen am Bestandspflaster

Best. Einfassung Kunstrasen

Leitungsverlauf Strom und Wasser unbekannt

Neupflanzung LV Pflanzarbeiten

AcQ

Baum gerodet

Leitunge Bestand DN 160 Lage unbekannt

Bestand Schacht mit Gerinne 90/180/270
Deckel 243.88
Sohle ca. 242.28
Zulauf Bestand DN 110 243.28

Schacht Bewässerung und Trafo

Leitungen Unbekannt

Zuleitung DN 100 (Orange) Wasserführend - Lage Unbekannt

Leitunge Bestand DN 160 Lage unbekannt

Schacht Bewässerung und Trafo

Leitungen unbekannt

Entlüftung Kanal NW 100/Landgrün

0.10 %

2351/4

LEGENDE

Bestand

175.46 Bestandshöhe

Bestandsgehölze

Planung

244.69 Planungshöhe

Umgrenzung Baufeld

0,99 Bemaßung

4,5 % Gefälle

Belagsflächen, Einfassungen

Einfassungen (Kantensteine)

Gestaltungspflaster - NEU

Bestehendes Pflaster

Kunststoff-Elastik-belag (Allwetterplatz/Fallschutz)

Sand

Mauern, Treppen

Blocksätze

Treppen

243.50 Drainage mit Kontrollschacht Sohlhöhe Leitungen

Inventar

Flutlicht - Bestand

Ballfang Zaun Bestand

Eckfahnen

Geländer Randbereich

Pflanzungen

Ansaatflächen

Neupflanzung (extern) Baum

Entwässerung

Kastenrinne

Schacht / Sohlhöhe / Anschlusshöhe

Mulden ausbilden

Bestandsleitungen (Lage der Leitungen nicht bekannt, eingetragene Leitungsverläufe auf Basis von vorgefundenen Schächten eingetragen)

Stromleitungen

Wasserleitungen

Dargestellte Planungen als Hinweis übernommen:

Vermessung, igl *Stand: 09.04.2024*

Alle Maßangaben sind vor der Ausführung vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Örtliche Absteckung Gebäuderaster / Bezugssystem beachten

Alle evtl. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen. Änderungen sind nur nach Genehmigung auszuführen.

Die Lage und Einbauhöhe der dargestellten Sparten ist vor der Ausführung örtlich zu überprüfen.

Die genaue Lage der Sparten ist nicht bekannt. Separate Spartenpläne beachten

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM

BAUHERR **Stadt Bad Kissingen**
Rathausplatz 1
97688 Bad Kissingen

PROJEKT **Ersatzneubau Henneberg Grundschule**
Freianlagen - Sport

Originalgröße Plan: Breite 840 mm x Höhe 820 mm

Sportgelände SV Garitz

MASZSTAB 1:200 | PLANSTAND AUSSCHREIBUNG

BV-NR. / BLATT-NR. 5087_5.1.26 | GEZ. / DATUM 21.10.2026

ARCHITEKT
architektei mey gmbh
ferdinand-porsche-str. 11
60386 frankfurt
tel 069 943378-0
fax 069 943378-29

VERMESSUNG
I.G.L. GmbH Ingenieurvermessung
Ingenieurvermessung Beweissicherung Hydrographische Grä-Projekte Leitungskataster Bauabrechnung

PLANUNG
Dietz und Partner
Landschaftsarchitekten BDLA
Engenthal 42, 97725 Elfershausen
Tel. 09704/602180
info@dietzpartner.de
www.dietzpartner.de
Dietz und Partner Valtin Dietz Landschaftsarchitekten BDLA

INGENIEURBÜRO HOSSFELD & FISCHER BERATENDE INGENIEURE

Höhenbezug: *240.80 NhN = ± 0.00*
Dargestellt Obergeschoss Übernahme Planung Hochbau

Datei: 5087_A_Kunstrasen.dwg

Plotdatum 20.10.2026