Ausführung:

Sudeten Straße: Belastungsklasse 1,0

Fahrbahn:
4.0 cm Asphaltbeton AC 11 DN
14.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN
37 cm Frostschutzschicht
55.0cm Gesamtaufbau

Gehbahn:
Kunststeinplatten 35/35/6.5
Bettung 3 - 5 cm
Frostschutzkies bis
45.0 cm Gesamtaufbau

3.0 cm Asphaltbeton AC 8 DN
6.0 cm Asphalttragschicht AC 16 TN
Frostschutzkies bis
45.0 cm Gesamtaufbau

Einfahrtsbereich:
Kunststeinplatten 20/20/10
Bettung 3 - 5 cm
15.0 cm Schottertragschicht
Frostschutzkies bis
45.0 cm Gesamtaufbau

Egerländer Straße: Belastungsklasse 1,0

Fahrbahn:
4.0 cm Asphaltbeton AC 11 DN
14.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN
35 cm Frostschutzschicht
53.0 cm Gesamtaufbau

Parkbucht:
Betonsteinpflaster mit Razenfuge
Bettung 3 - 5 cm
Frostschutzkies bis
53.0 cm Gesamtaufbau

Gehbahn:
3.0 cm Asphaltbeton AC 8 DN
6.0 cm Asphalttragschicht AC 16 TN
Frostschutzkies bis
45.0 cm Gesamtaufbau

Rottenbucher Straße (Mitte): Belastungsklasse 1,8
Fahrbahn:
4.0 cm AC 11 D S, 50/70
16.0 cm AC 32 T M, 50/70
Frostschutzkies bis
55.0cm Gesamtaufbau

Randeinfassungen:
- Bordsteine Profil B6
- Bordsteine Profil B6 versenkt
- Betoneinfassten
- Großsteinpflasterzeile (1ZG/r)
- Ausbaugrenze/Belagwechsel ohne Einfassung

Entwässerung
- ¾ Kunststeinplattenrinne
- Großsteinrinnenpflaster 1-reihig
- Sinkkasten aus- und wieder einbauen
- Absatz oder Versickerungsschacht

Markierungen nachrichtlich und unverbindlich.

Legende:
- Privatgrund
- Straßenbau in Plan 10010

Planung
Firma: IB Krombach
Projekt:Sudetenstr, zw. Egerländer Str. u. Rottenbucher Str.
Datum: 08.10.2019

Bestandsvermessung
Firma: IB Krombach
Datum: November 2010

Bestandsvermessung
Firma: IB Krombach
Datum: November 2010

Kartlänge Bestandsvermessung + Sportstensauskunft evtersprünge Kurvenlinien mit Kronlichtnicht

Anschlussplan 10101

Plan Nr. 10102 Straßenbau
Schnitt A-A M=1:100



Plan Nr. 10102 Straßenbau
Schnitt B-B M=1:100



Plan Nr. 10102 Straßenbau
Schnitt C-C M=1:100



Anlage 3



Gräfelfing Geothermie | Plan Nr. A3
Einzelrohr - 2x verstärkte Dämmdicke | Maßstab: M=1:25

IBK KRÄMMELBAUERO KROMBACH
Beratende Ingenieure für das Bauwesen
Straßen- und Gleisplanung
Bauüberwachung-Vermessung-allg.Tiefbau
Hauptsitz: Bachtal 2A // 83229 Aschau
Zweigstelle: Wallweg 3 A // 83339 Chieming
Tel.089 / 76 77 33 8-0 Fax 089 / 76 77 33 8-19
Internet: www.ibkrombach.de e-mail: mail@ibkrombach.de

Stand: 10.08.2020

Regelquerschnitt Einzelrohr
(2x verstärkte Dämmdicke)


Da
Da
Da