

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026-024-BG F3	
Baumaßnahme Neubau Feuerwehrhaus Bad Grund		
Leistung Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ter Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vorhabenbeschreibung								
	Bauberatung								
	Hinweis								
	Dokumentation								
	Baustelleneinrichtung								
	Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung								
1.01.001	Baustelleneinrichtung	1,000	St/Mo						
1.01.002	Baustelleneinrichtung, Verlängerung	12,000	Mt						
1.01.003	Schnurgerüst		psch						
1.02.001	Strauch roden, entsorgen	20,000	St						
1.02.002	Wurzelstock roden, Flachwurzler, Durchmesser 50-75 cm	10,000	St						
1.02.003	Grasnarbe abschälen, entsorgen	200,000	m2						
1.02.004	Baum fällen, Einzelbaum, Höhe 5,00-10,00 m, Durchmesser 50-60 cm	5,000	St						
1.02.005	Baum fällen, Einzelbaum, Höhe 10,00-15,00 m, Durchmesser 60-70 cm	5,000	St						
1.02.006	Wurzelstock roden, Durchmesser 30-50 cm	5,000	St						
1.02.007	Wurzelstock roden, Durchmesser 50-80 cm	5,000	St						
	Boden- und Schadstoffanalytik								
1.02.008	Oberboden abtragen, andecken	80,000	m3						
1.02.009	Baugrubenaushub, gemischtkörniger Boden, Zwischenlagerung	495,000	m3						
1.02.010	Transport Boden Abfallschlüssel 170503*	990,000	t						
1.02.011	Boden Abfallschlüssel 170503* auf Baustelle einbauen	495,000	t						
1.02.012	Entsorgung Boden Abfallschlüssel 170503	495,000	t						
1.02.013	Bodenverbesserung, Recycling/Kies, Körnung 0/45	1.240,000	t						
1.02.014	Proctor-Versuch, Bodenverdichtung	6,000	St						
1.02.015	Fundamentaushub, Streifenfundament, gemischtkörn. leicht lösb. Boden,	7,500	m3						
1.02.016	Hinterfüllung Fundamente, Liefermaterial	50,000	m3						
	Allgemeine Hinweise								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026-024-BG F3	
Baumaßnahme Neubau Feuerwehrhaus Bad Grund		
Leistung Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.001	Stahlband 30 mm/120mm ² St/tZn	210,000	m						
1.03.002	Edelstahlband 30 mm/105mm ² NIRO	325,000	m						
1.03.003	Nummernschilder Al	12,000	St						
1.03.004	Regenrohrschellen Niro	12,000	St						
1.03.005	Erdeinführungstange NIRO (V4A)	9,000	St						
1.03.006	Korrosionsschutz	84,000	St						
1.03.007	SV-Klemmen für Flach- und Rundleiter NIRO (V4A)	84,000	St						
1.03.008	Kennzeichnung für Anschlussfahnen PVC	13,000	St						
1.03.009	Dokumentation der Erdungsanlage	1,000	St						
1.03.010	Dokumentation der Blitzschutzanlage	1,000	St						
1.04.001	Einspartenhouseinführung Set Elektro bei Gebäuden ohne Keller	1,000	St						
1.04.002	Kabelschutzrohr; biegsam; grau	30,000	m						
1.04.003	Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD125 Graben abgebösch Bettung Typ	40,000	m						
1.04.004	Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD110 Graben abgebösch Bettung Typ	90,000	m						
1.04.005	Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD100 mit NBR Dichtung Graben abgebö	77,000	m						
1.04.006	Bogen 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD125	24,000	St						
1.04.007	Bogen 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD110	55,000	St						
1.04.008	Bogen 15Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD125	2,000	St						
1.04.009	Bogen 15Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD110	36,000	St						
1.04.010	Bogen 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD100 mit NBR Dicht	30,000	St						
1.04.011	Bogen 15Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD100 mit NBR Dicht	10,000	St						
1.04.012	Doppelmuffe Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD125	1,000	St						
1.04.013	Doppelmuffe Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD110	15,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026-024-BG F3	
Baumaßnahme Neubau Feuerwehrhaus Bad Grund		
Leistung Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.014	Doppelmuffe Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD100 mit NBR Dichtu	4,000	St						
1.04.015	Abzweig 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD125	12,000	St						
1.04.016	Abzweig 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD110	13,000	St						
1.04.017	Abzweig 45-90Grad Abwasserleitung PP mit NBR Dichtung heißwasserbest.	7,000	St						
1.04.018	Enddeckel Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD100	15,000	St						
1.04.019	Betonsohlenohrdurchführung DN100	10,000	St						
1.04.020	Betonsohlenohrdurchführung DN125	4,000	St						
1.04.021	Betonsohlendurchführung DN100 mit Versatzmöglichkeit	20,000	St						
1.04.022	Betonsohlendurchführung DN100 mit Versatzmöglichkeit mit NBR Dichtung	8,000	St						
1.04.023	Mehrspartenhauseinführung 2- fach	1,000	Stk						
1.04.024	Einspartenhauseinführung 1- fach	1,000	Stk						
1.04.025	Druck- und Dichtheitsprüfung		Psch						
1.04.026	Nachweis der ausreichenden Verdichtung mittels Rammsondierung	15,000	St						
	Hinweis zum Abschnitt: Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung								
1.05.001	Rohrgrabenaushub und Wiederverf. Kiessand bis zu einer Tiefe von 0,75	113,000	m3						
1.05.002	Rohrgrabenaushub und Wiederverf. Kiessand bis zu einer Tiefe von 1,25	55,000	m3						
1.05.003	Rohrgrabenerstellung in Handschachtung bis 1,25m Tiefe als Zulage	5,000	m3						
1.05.004	Bodenaustausch durch Feinkies (Füllmaterial Auflager)	10,000	m3						
1.05.005	Bodenaustausch durch Kiessand (Füllmaterial Einbettung)	6,000	m3						
	Herstellen Ortbeton- Bohrpfähle								
	Vorbemerkungen Teil 1								
	Vorbemerkungen Teil 2								
2.01.001	Baustelleneinrichtung, -vorhaltung und - räumung für Herstellung Großbo		psch						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026-024-BG F3	
Baumaßnahme Neubau Feuerwehrhaus Bad Grund		
Leistung Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ter Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.002	Beschaffung Bestandsunterlagen und aller erforderlichen Bescheinigungen		psch						
2.01.003	Kontrolle und Freigabe durch den Muntionsbergungs- und Kampfmittelräum		psch						
2.02.001	Ortbeton- Bohrpfehl herstellen DU 61 cm, Länge bis 11 m, lotrecht	1.050,000	m						
2.02.002	Zulage für das Herstellen der Pfähle unter Wasserauflast und Wasserübe	1.050,000	m						
2.02.003	Leerbohrungen, Pfahl-DU 61 cm	100,000	m						
2.02.004	Verbrauch von Beton-Mehrmengen	20,000	m3						
2.02.005	Zulage für das abschnittsweise Überbohren	335,000	m						
2.02.006	Zulage für Durchbohren von Hindernissen, Pfahl-DU 61 cm	30,000	m						
2.02.007	Zulage für Durchbohren von Fels, Pfahl-DU 100 cm	30,000	m						
2.02.008	Betonstahl einbauen Pfahl BSt 500 S (A)	43,500	t						
2.02.009	Pfahlkopf herrichten, Pfahl-DU 40 cm	95,000	St						
2.02.010	Herstellen und Rückbau Bohrschablone	25,000	m						
2.03.001	Durchführung einer Integritätsprüfung mit der Hammerschlagmethode, Pfa	85,000	St						
2.04.001	Stand sicherheitsnachweis aufstellen		psch						
2.04.002	Ausführungszeichnungen herstellen		psch						
2.04.003	Bestandsübersichtszeichnung nach ZTV-ING Teil 1 Abs. 2 Ziffer 4.2		psch						
2.04.004	Beweissicherung für die Baumaßnahme einschl. mitbenutzter öffentlicher		psch						
2.04.005	Fotodokumentation Bauablauf		psch						
2.05.001	Vermessungsleistungen		psch						
2.05.002	Probekörper herstellen Normalbeton 20 x 20 x 20 cm Nachb. Verschl. AG,	10,000	St						
2.05.003	Probekörper herstellen Normalbeton 15 x 15 x 15 cm	10,000	St						
	Für Leistungen, die nicht im Leistungsverzeichnis								
2.06.001	Verrechnungssatz für Arbeitskraft Bauleiter	1,000	h						
2.06.002	Verrechnungssatz für Arbeitskraft Poliere	1,000	h						
2.06.003	Verrechnungssatz für Arbeitskraft Facharbeiter	10,000	h						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 2026-024-BG F3	Datum
Baumaßnahme Neubau Feuerwehrhaus Bad Grund		
Leistung Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.001	Sauberkeitsschicht, C8/10, Beton unbewehrt, Dicke 5-10 cm	910,000	m2						
3.01.002	Trennlage, PE-Folie 0,5 mm	950,000	m2						
3.01.003	Streifenfundament, C25/30, Stahlbeton	12,000	m3						
	Ebenheitstoleranzen der Oberflächen der Bodenplatte								
3.01.004	Fundamentplatte, C30/37, Stahlbeton, WU-Beton, Dicke 30 cm	910,000	m2						
3.01.005	Stütze innen, C25/30, Stahlbeton, eckig, 120/24 cm	10,000	m						
3.01.006	Stütze innen, C25/30, Stahlbeton, eckig, 220/24 cm	10,000	m						
3.01.007	Stütze innen, C25/30, Stahlbeton, eckig, 90/24 cm	96,000	m						
3.01.008	Stütze innen, C25/30, Stahlbeton, eckig, 37/24 cm	48,000	m						
3.01.009	Stütze innen, C25/30, Stahlbeton, eckig, 50/24 cm	10,000	m						
3.01.010	Balken/ Sturz innen, C25/30, Stahlbeton, eckig, 157/24 cm	9,000	m						
3.01.011	Balken/ Sturz innen, C25/30, Stahlbeton, eckig, 104/24 cm	35,000	m						
3.01.012	Balken/ Sturz innen, C25/30, Stahlbeton, eckig, 50/24 cm	35,000	m						
3.01.013	Balken/ Sturz innen, C25/30, Stahlbeton, eckig, 30-35/24 cm	44,000	m						
3.01.014	Balken/ Sturz innen, C25/30, Stahlbeton, eckig, 56/24 cm	15,000	m						
3.01.015	Balken/ Sturz innen, C25/30, Stahlbeton, eckig, 24/24 cm	17,500	m						
3.01.016	Balken/ Sturz innen, C25/30, Stahlbeton, eckig, 60-70/24 cm	20,000	m						
3.01.017	Balken/ Sturz innen, C25/30, Stahlbeton, eckig, 15/24 cm	10,000	m						
3.01.018	Ringanker C25/30, Stahlbeton, 24/24 cm	141,000	m						
3.01.019	Ringanker C25/30, Stahlbeton, 45-60/24 cm	42,000	m						
3.01.020	Ringanker C25/30, Stahlbeton, 120/24 cm	21,000	m						
3.01.021	Ringanker C25/30, Stahlbeton, 35/24 cm	25,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026-024-BG F3	
Baumaßnahme Neubau Feuerwehrhaus Bad Grund		
Leistung Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.022	Zulage für Höhenversprünge/ Abtreppungen der Ringanker	110,000	m						
3.01.023	Filigrandecken, Stahlbeton C25/30, D= 32	180,000	m2						
3.01.024	Filigrandecken, Stahlbeton C25/30, D= 25	190,000	m2						
3.01.025	Filigrandecken, Stahlbeton C25/30, D= 20	130,000	m2						
3.01.026	Treppenlauf, Fertigteil, gerade, C25/30, Stb, d=16 cm	15,000	m2						
3.01.027	Podest, Fertigteil, C25/30, Stb/SiB, d=20 cm	5,000	m2						
3.01.028	Betonstabstahl u. Matten B500B	95,000	t						
3.01.029	Schalung, Frostschutzschürze außen, bis 1,15 m	60,000	m2						
3.01.030	Schalung, Plattenränder, rau	50,000	m2						
3.01.031	Schalung, Stütze, Sichtbeton SB2/SB3, rechteckig, bis 2500 cm²	300,000	m2						
3.01.032	Schalung, Stütze, Sichtbeton SB2/SB3, rechteckig, bis 5000 cm²	80,000	m2						
3.01.033	Schalung Balken/ Sturz etc., bis 8,00 m	270,000	m2						
3.01.034	Schalung Ringbalken etc., bis 6,00 m	190,000	m2						
3.01.035	Deckenrandschalung, XPS, 240/60 mm H 200	68,000	m						
3.01.036	Deckenrandschalung, XPS, 240/60 mm H 250	60,000	m						
3.01.037	Deckenrandschalung, XPS, 240/60 mm H 320	60,000	m						
3.01.038	Aussparungen herstellen, 0,05-0,25 m²	10,000	St						
3.02.001	Stützenkopf, Stahleinbauteil "A"	32,000	St						
3.02.002	Stützenkopf, Stahleinbauteil "A1"	9,000	St						
3.02.003	Stützenkopf, Stahleinbauteil "A2"	10,000	St						
3.02.004	Stützenkopf, Stahleinbauteil "A4"	1,000	St						
3.02.005	Stützenkopf, Stahleinbauteil "B1"	6,000	St						
3.02.006	Stützenkopf, Stahleinbauteil "B2"	6,000	St						
3.02.007	Stützenkopf, Stahleinbauteil "B3"	1,000	St						
3.02.008	Stützenkopf, Stahleinbauteil "B4"	1,000	St						
3.02.009	Stützenkopf, Stahleinbauteil "C1"	7,000	St						
3.02.010	Stützenkopf, Stahleinbauteil "C2"	7,000	St						
3.02.011	Kleineisenteile	460,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026-024-BG F3	
Baumaßnahme Neubau Feuerwehrhaus Bad Grund		
Leistung Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03.001	Abdichtungsbahn, W4-E, MSB-Q, G 200 DD, b=50,0 cm	120,000	m2						
3.03.002	Kimmsteine als tragendes, Wärmedämmelement 24,0	150,000	m						
3.03.003	Gebäudetrennfuge, MW, 035, d=50 mm	5,000	m2						
	Anlegen von Fenster- und Türöffnungen								
3.03.004	Kalksandstein (KS), KS-R(P), 12-2,0, Dünnbett, 8 DF, 24,0 cm	770,000	m2						
3.03.005	Kalksandstein KS-SFK 12-1,8, NM IIa, 3 DF, 24,0 cm, Sicht	720,000	m2						
3.03.006	Kalksandstein KS-SFK 12-1,8, NM IIa, 3 DF, 17,5 cm, Sicht	35,000	m2						
3.03.007	Zulage zur Vorposition für die Ausführung der	130,000	m2						
3.03.008	Mauerwerkskrone abgleichen, d=17,5-24,0 cm, Ringanker	80,000	m						
3.03.009	Glattstrich, Leibung und Sturz	100,000	m						
3.03.010	Mauerwerksanschluss, Einhängelanker, Beton, Innenwand	460,000	m						
3.03.011	Hintermauersturz, Kalksandstein (KS), 240 mm/113 mm, LB= 50 - 101 cm	14,000	St						
3.03.012	Zulage für Ausführung der Vorposition als Sichtmauersturz	8,000	St						
3.03.013	Hintermauersturz, Kalksandstein (KS), 240 mm/113 mm, LB= 101 - 151 cm	8,000	St						
3.03.014	Ringbalken, U-Schale, Kalksandstein (KS), Verfüllbeton, d=24,0	30,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.