

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Am Standort Laubhütter Weg in 37539 Bad Grund (Harz) erfolgt der Neubau eines Feuerwehrhauses.

Der Neubau wird auf dem Areal eines ehemaligen Güterbahnhofs errichtet, dessen bauliche und Gleisanlagen jedoch bereits zurückgebaut sind. Das Gelände wurde aufgefüllt und ist von der Ortsdurchfahrt - Landesstraße L524 gut erreichbar.

Die Bautätigkeiten können ausschließlich nur in den vom AG bzw. der örtlichen Bauleitung zugewiesenen Flächen erfolgen. Die Baustellenzu- und abfahrten erfolgen vom öffentlichen Verkehrsbereich über die vorhandene Verkehrsinfrastruktur.

Das Baustellengelände wurde mit schwermetallhaltigen Pochsanden aus der Erzaufbereitung teilweise aufgefüllt. Während der Erdarbeiten sind Verschleppungen über Schuhwerk in die Waschräume und Bürocontainer durch Benutzung von Stiefelwaschanlagen zu minimieren.

Die Zufahrt für das an die Baumaßnahme angrenzende Gelände eines Metallbaubetriebes ist während der gesamten Bauphase zu gewährleisten! .

Der AN hat die Teilnahme an den festgesetzten Terminen der Bauberatungen ohne gesonderte Vergütung abzusichern.

Für die Gesamtdauer der angebotenen Leistung hat der AN Bautageberichte anzufertigen. Das schließt auch die Leistungen von durch den AN gebundenen Nachunternehmern ein.

Die Berichte sind zu den jeweils wöchentlich stattfindenden Bauberatungen an den AG bzw. dessen Vertreter zu übergeben.

Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen (z.B. Nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Fachunternehmererklärung, Gütenachweise, Prüfzeugnisse, Lieferscheine, Revisions- und Bedienungsunterlagen, usw. sind unaufgefordert 3-fach als Abschlussdokumentation zu übergeben.

Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung:

1. Es wird empfohlen sich von den Gegebenheiten und

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Örtlichkeiten zu überzeugen.

2. Die Anlage von evtl. Trassen, Zuwegungen, Lagerplätzen usw. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung bzw. dem Auftraggeber abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3. Alle zu verwendenden Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und durch den Auftraggeber oder Architekt und Bauleitung freizugeben.

01 Baustelleneinrichtung - Elektro**01.01 Baustrom**

Baustromversorgung Gebäude
Für eine voraussichtliche Mietzeit von 12 Monaten soll eine Baustromversorgung in diesem Titel erstellt werden.
Aktueller Stand 01.10.2025, kann vom Netzversorger Harzenergie 200kVA zu Verfügung gestellt werden.
Für eine kürzere oder längere Mietzeit als wie vor angegeben ist eine separate Position ausgeschrieben.

01.01.01 Anschlussverteilerschrank 138kVA

Anschlussverteilerschrank
Anschlussleistung: 138kVA

nach IEC61439-4
und DIN/VDE 43868/1
Gehäuse (H42) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
Farbe: RAL 2004 reinorange
mit Doppeltür und 3-Punkt Stangenschloss
mit Drehknauf und Vorrichtung für Vorhängeschloss
mit Kranösen
inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse
Schutzart: IP 44
Messeinrichtung Schutzart: IP 54
Größe ca.: 1339 x 1301 x 480mm / H-B-T
+ Untergestell-Höhe ca.: 322mm

Anschluss:
1 NH2-Sicherungslasttrennschalter 315A
mit Bolzenanschluss M10

Messung:

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.01) ...

1 Spannungspfadssicherung 3P 6A
 DIAZED-
 1 DS-Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43870/2
 1 Wandleraufnahmevorrichtung
 mit Cu-Schienen und ISO-Stützern
 vorverdrahtet für Einzelwandler

Abgang / Absicherung:
 1 Stk. NH1-Lasttrennschalter mit Sicherungen 200A
 1 Stk. RCD-Schutzschalter 4P 125A/300mA
 B- mit NH00-Sicherungslasttrennschalter 100A
 1 Stk. CEE-Anbaudose 125A 5P 400V 6h
 ohne Vorsicherung
 direkt ab RCD-
 1 Stk. CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h
 mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 50A
 D-
 1 Stk. RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA
 B- mit NH000-Sicherungslasttrennschalter 63A
 1 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h
 mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A
 C-
 2 Stk. CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h
 mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A
 C-
 1 Stk. RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA
 A-mit NH000-Sicherungslasttrennschalter 32A
 6 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
 mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A
 C-

Vergleichbar mit.:
 Walther Werke
 WAV0267R1

Der Anschlussschrank ist einschl. aller
 Sicherungs- und Montagematerialien, leihweise zu liefern,
 betriebsfertig anzuschließen und aufzustellen, einschl.
 Herstellung der örtlichen Erdungsanlage, einschl. Prüfung
 und Wartung gem. der technischen Vorbemerkungen, nach
 Ablauf der Mietzeit zu demontieren und abzufahren.

1,000 St**01.01.02****Verteilerschrank 44kVA**

Verteilerschrank
 Anschlussleistung: 44kVA

nach IEC61439-4
 Gehäuse (H06) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
 mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
 Farbe: RAL 2004 reinorange
 mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und
 Griffmulde
 mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.02) ...

inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
 Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im
 Isolierstoffgehäuse
 Schutzart: IP 44
 Größe ca.: 739 x 669 x 360mm / H-B-T
 + Untergestell-Höhe ca.: 323mm

Anschluss:
 1 Leistungsschalter 3P 63A
 mit thermisch-magnetischem Auslöser
 mit Rahmenklemmen 10-50 mm²

Abgang / Absicherung:
 1 Stk. RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA
 B-
 2 Stk. CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6h
 mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A
 C-
 2 Stk. CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h
 mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A
 C-
 1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA
 A-
 6 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
 mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A
 C-

Vergleichbar mit:
 Walther Werke
 WV0315R1

Der Verteilerschrank ist einschl. aller
 Sicherungs- und Montagematerialien, leihweise zu liefern,
 betriebsfertig anzuschließen und aufzustellen, einschl.
 Herstellung der örtlichen Erdungsanlage, einschl. Prüfung
 und Wartung gem. der technischen Vorbemerkungen, nach
 Ablauf der Mietzeit zu demontieren und abzufahren.

1,000 St**01.01.03****Baustromwürfel**

Baustromwürfel

Mobiler Vollgummiverteiler 32/5 2x16/5 4xSSD 2m5G6St32 Ea

PCE Vollgummi-Verteiler-Gehäuse werden aus einer
 Naturkautschuk-Styrol-Butadien-Mischung (NK/SBR) gefertigt.
 Das Rohmaterial - in Platten - wird unter hohem Druck bis 400
 Tonnen und bei einer Temperatur von 180°C verarbeitet. Dabei
 tritt ein Vulkanisierungsprozess ein, welcher dem Verteiler die
 endgültige Form mit unveränderter Konsistenz gibt.

Anschluss:
 2m Kabel H07RN-F 5G6mm² schwarz mit Stecker 32A 5p 400V

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.03) ...

Abgang / Absicherung:
 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung
 Zuleitung
 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C
 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p B
 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge

1,000 St

01.01.04 Umstellen der Baustromverteiler

Umstellen der vorgenannten Baustromverteiler nach Angaben der Bauleitung, z.B. umstellen bzw. hochhängen der Baustromverteiler bei Estrich- und Fußbodenbelagsarbeiten, nach Vorgaben der örtlichen Bauleitung, einschließlich des Umverlegens sowie des Ab- und Wiederanklemmens der Zu- und Ableitung sowie der kompletten Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes.

3,000 St

01.01.05 Mehr- oder Minderpreis zu den v.g. Positionen

Mehr- oder Minderpreis zu den v.g. Positionen dieses Titels bei Unter- bzw. Überschreitung der Mietzeit eines Baustromverteilers um 1 Monat (inkl. Service, Wartung usw. für die Mietzeit).
 Kosten je Monat.

1,000 St

Summe 01.01 Baustrom

01.02 Kabel und Leitungen

Technische Vorbemerkung zu Kabel und Leitungen
 Nachfolgende Kabel und Leitungen sind in Teillängen leihweise zu liefern, provisorisch zu verlegen, zweiseitig anzuschließen und nach Ablauf der Mietzeit abzuklemmen, zu demontieren und abzufahren.
 Nachfolgende Verlängerungskabel sind komplett leihweise zu liefern, provisorisch zu verlegen, und beidseitig einzustecken und nach Ablauf der Mietzeit zu demontieren und abzufahren.

01.02.01 Verlängerungskabel 5 x 63 A CEE Länge 50 m

Verlängerungskabel 5 x 63 A CEE Länge 50 m,
 Versorgung des Verteilerschranks 44kVA
 Verlängerungskabel 5 x 63 A CEE, mit Gummikabel H07RN - F 5G 16 mm², für die Versorgung der Etagen-Verteiler, Länge 50m, einschl. Stecker und Kupplung CEE 5 x 63 A / 6 h, Schutzart IP67
 mit Verriegelungsring und Verschlussdeckel, mit aktuellem

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.01) ...

Prüfsiegel des "Nächster Prüftermin" nach BGV A3, komplett montiert und geprüft

1,000 St

01.02.02

Verlängerungskabel 5 x 32 A CEE Länge 50 m

Verlängerungskabel 5 x 32 A CEE Länge 50 m, Versorgung des Baustromwürfels
Verlängerungskabel 5 x 32 A CEE, mit Gummikabel H07RN - F 5G 16 mm², für die Versorgung der Etagen-Verteiler, Länge 50m, einschl. Stecker und Kupplung CEE 5 x 32 A / 6 h, Schutzart IP67
mit Verriegelungsring und Verschlussdeckel, mit aktuellem Prüfsiegel des "Nächster Prüftermin" nach BGV A3, komplett montiert und geprüft

1,000 St

01.02.03

Verlängerungskabel 5 x 16 A CEE Länge 25 m

Verlängerungskabel 5 x 16 A CEE Länge 25 m, Versorgung des Baustromwürfels
Verlängerungskabel 5 x 16 A CEE, mit Gummikabel H07RN - F 5G 10 mm², für die Versorgung des Sanitär und Bürocontainers, Länge 25m, einschl. Stecker und Kupplung CEE 5 x 16 A / 6 h, Schutzart IP67
mit Verriegelungsring und Verschlussdeckel, mit aktuellem Prüfsiegel des "Nächster Prüftermin" nach BGV A3, komplett montiert und geprüft

2,000 St

01.02.04

Mehr- oder Minderpreis zu den v.g. Positionen

Mehr- oder Minderpreis zu den v.g. Positionen dieses Titels bei Unter- bzw. Überschreitung der Mietzeit des 25m Kabels um 1 Monat (inkl. Service, Wartung usw. für die Mietzeit).
Kosten je Monat.

1,000 St

01.02.05

Wartung und Instandhaltung

Wartung und Instandhaltung monatlich, Überprüfen des betriebssicheren Zustandes der gesamten elektrischen Anlage inkl. Erneuerung defekter Leuchtmittel, Sicherungen u. Steckdosen, etc., einschl. Prüfung aller FI-Schutzschalter auf Funktion gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Intervallen, einschl. Führen eines Prüfbuches.
Kosten je Monat.

12,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	01.02	Kabel und Leitungen			
01.03	Baubeleuchtung				
	Baubeleuchtung Die Baubeleuchtung ist leihweise zu liefern, montieren, betreiben und nach Ablauf der Mietzeit von 10 Monaten zu demontieren und abzufahren.				
01.03.01	Anbauleuchte Plexiglas-Wanne, IP 65, 2800lm				
	Anbauleuchte Plexiglas-Wanne, IP 65, 2800lm Ortsfeste technische Innenleuchte als Anbauleuchte, Schutzart IP 65, Schutzklasse I, für Decken und Wände, mit Brandschutzzeichen F im Dreieck und funkentstört für Wohngebiete, Gehäuse geschlossen, Leuchtenkörper und -Wanne aus schlagzähem Polycarbonat, klar, mindestens 2800 lm, Lichtfarbe 4000 K, als Einzelleuchte, auf Holzbrett vormontiert und an zwei Ketten ca. 0,8m abgependelt, inkl. Feuchtraumabzweigdose, IP 65, bestückt mit 5 St. schraubenlosen Verbindungsklemmen, Nennisolationsspannung nach VDE 0100, H 400V/4kV, einschl. aller Kabel- bzw. Leitungsanschlüsse, leihweise liefern, provisorisch zum zentralen Schalten der Baubeleuchtung montieren, betriebsfertig anschließen und beschriften, sowie nach Ablauf der Mietzeit demontieren.				
		25,000	St		
01.03.02	Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 15m				
	Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 15m einseitig Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598222 (VDE 0711222), mit eingebauter Einzelbatterie, Rettungszeichen DIN EN ISO 7010, DIN 48441 und DIN ISO 38641, im Kompaktgehäuse, Rettungszeichen einseitig, Erkennungsweite mind. 15 m, in Dauerschaltung, Bemessungsbetriebsdauer einstellbar 13 h, für Wand- oder Deckenanbau, Schutzklasse II, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 04701), Umgebungstemperatur 10 bis 50 Grad C, mit Leuchtmittel LED und Betriebsgerät, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit interner automatischer Prüfeinrichtung, selbsttätig auslösend, Meldung über potentialfreien Kontakt. Einzelleuchtenüberwachung mit detaillierter Klartext/ Zielortangabe Meldung an eine zentrale Stelle, Datenübertragung über separate Datenleitung. Eine EG Konformitätserklärung				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.02) ...

zur Einhaltung der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS Richtlinie
2011/65/EU, elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU
sowie der o.g. Normen ist nachzuweisen. Des Weiteren sind
Datenblätter des Leuchtenherstellers zur Dokumentation
bereitzustellen

6,000 St

01.03.03

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte IP2X

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte IP2X
Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598222
(VDE 0711222),
mit eingebauter Einzelbatterie, in
Bereitschaftsschaltung, Bemessungsbetriebsdauer
13 h, zur Beleuchtung von Flächen,
Mind.Beleuchtungsstärke 1 lx,
Lichtpunkthöhe '2,5' m, Leuchtenabstand im quadratischen
Raster '5' m, Wartungsfaktor 0,8, für Deckenanbau,
Schutzklasse II, Schutzart IP 2X DIN EN
60529 (VDE 04701),
Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad
C, mit Leuchtmittel LED und Betriebsgerät.

6,000 St

01.03.04

Umsetzen von Leuchten

Umsetzen von Leuchten
Umsetzen von v.g beschriebenen Leuchten. Während der
Mietzeit ist ein Umsetzen oder Umverlegen der
Baubeleuchtung aufgrund von Zwischendeckemontagen oder
dgl. erforderlich, einschl. umschwenken und umklemmen der
Leuchtenleitungen, Standortänderung von ca. 10-15m in der
Gebäudeebene.

25,000 St

01.03.05

Mehr- oder Minderpreis zu den v.g. Positionen

Mehr- oder Minderpreis zu den v.g. Positionen dieses
Titels bei Unter- bzw. Überschreitung der Mietzeit einer
Leuchte um 1 Monat (inkl. Service, Wartung usw. für die
Mietzeit).
Kosten je Monat.

1,000 St

01.03.06

Zeitschaltuhr Baustellenbeleuchtung

Zeitschaltuhr Baustellenbeleuchtung
07:00 bis 17:00 Uhr, Montag bis Freitag, Manuell Übersteuerbar

1,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	01.03 Baubeleuchtung				
Summe	01 Baustelleneinrichtung - Elektro				
02	Baustelleneinrichtung Wasserversorgung				
02.01	Trinkwasserleitung				
02.01.01	Bauwasseranschluss herstellen Bauwasseranschluss herstellen, betreiben und nach Beendigung der Baumaßnahme rückbauen, für eine voraussichtliche Mietzeit von 12 Monaten. Liefern und verlegen einer flexiblen, wetterbeständigen Bauwasserleitung über vorhandene Rohrbrücke, Leitungslänge ca. 50m. Ausführung einschließlich: - sämtlicher erforderlicher Anschluss- und Befestigungsmaterialien - frostsicherer und UV- beständiger Wärmedämmung der kompletten Leitung - elektrischer Begleitheizung einschließlich Befestigung und funktionsfertigem Anschluss über Temperaturfühler - Anschlussverteiler für Fremdgewerke, Absperbar mit 4 Abgängen - Eibau eines Systemtrenners gemäß DIN EN 1717 / DVGW - Anschluss eines WC- Containers an die Bauwasserversorgung - Herstellung aller erforderlichen Übergänge, Kupplungen und Armaturen - Druckprüfung, Inbetriebnahme sowie betriebsfertige Übergabe - laufender Schutz gegen Witterungseinflüsse während der Bauzeit. - Rückbau und ordnungsgemäße Entsorgung nach Abschluss der Nutzung.				
		1,000	St		
02.01.02	Mehr- oder Minderpreis zu den v.g. Positionen Mehr- oder Minderpreis zu den v.g. Positionen dieses Titels bei Unter- bzw. Überschreitung der Mietzeit eines Bauwasseranschlusses um 1 Monat (inkl. Service, Wartung usw. für die Mietzeit). Kosten je Monat.				
		1,000	St		
Summe	02.01 Trinkwasserleitung				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	02 Baustelleneinrichtung Wasserversorgung				
03	Baustelleneinrichtung - Allgemein				
03.01	Container				
03.01.01	Bauleitungscontainer, 30 m², Vor- und Unterhalt Container inkl. Erschließung Elektro, Wasser und Abwasser, doppelwandig, aufstellen und betreiben, an- und abtransportieren für Büro der Objektüberwachung, zur Nutzung durch den Auftraggeber. Instandhalten und Betreiben werden gesondert vergütet. Ausführung nach Absprache mit der Objektüberwachung mit folgender Ausstattung: - Bauleitungsbüro mit Vorraum, Türvorbau mit Beleuchtung als Doppel-Container - Außenwände doppelwandig, wind- und regendicht, wärme geschützt nach DIN 4108 für Wärmedämmgebiet III als Mindestanforderung - Fußbodenbelag aus Linoleum, mit nachstehend aufgeführten, neuwertigen Einrichtungsgegenständen ausgestattet - 3 Schreibtische, 1 Ablagetisch, 2 Stahl-Aktenschränke 100 cm breit, 200 cm hoch - 3 Bürostühle (gepolstert, dreh- und fahrbar), 3 Stapelstühle - 1 Teeküche: 1 Kaffeemaschine, Zweiplatten-Kochgerät, 1 Hängeschränkchen, 1 Geschirrspülgerät, 10 Kaffeebecher, 10 Teller, Besteck - umlaufende Magnetschienen mit Magneten zur Planbefestigung, ein schräger Planablagetisch - Schlüsselkasten - Elektroinstallation, Beleuchtung, komplett - Klimagerät Inverter Split im Wärmetauschbetrieb Energieeffizienzklasse A++, Kühlleistung ca. 10.000 BTU (3 kW), ca. 3 kW Heizleistung, 5 Funktionen (Auto/Kühlung/Heizung/Trocknung/Ventilator) Vorstehende Angaben sind Richtwerte. Container: 30 m² (Grundfläche 2 x 2,50 x 6 m)	1,000	St		
03.01.02	Bauleitungscontainer warten, betreiben, reinigen Warten, Betreiben und Reinigen des vorbeschriebenen Baustellenbüros. Die Reinigung erfolgt mind. zwei Mal in der Woche; Abrechnung in Monaten.	12,000	StMt		
03.01.03	Zulage tägliches Reinigen Fußböden sind während der Erdarbeiten täglich feucht zu reinigen um Verschleppungen von schwermetallhaltigen Stäuben zu minimieren, als Zulage zur Vorposition.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.03) ...

4,000 StMt**03.01.04****Sanitär-Waschcontainer, Einzelcontainer**

Sanitärcontainer als Einzelcontainer mit. Sammelbehälter für das entstehende Abwasser. Auf- und Abbauen einer WC- und Waschanlage im Baustellenbereich In Standardausführung für ca. 20 Personen Baustellenpersonal entsprechend den baulichen Anforderungen und den Anforderungen an die Einrichtung nach §47 Arbeitsstättenverordnung und der Arbeitsstättenrichtlinie 47/1-3,5 mit der entsprechenden Anzahl von Waschplätzen, Duschen, WC-Kabinen, Urinalen und Handwaschbecken, sowie einer Stiefelwaschanlage vor dem Eingangsbereich.

Im Einheitspreis ist der frostsichere Anschluss der Anlage an das Ver- und Entsorgungsnetz des Standortbetreibers enthalten. Ausführung einschl. Heizung und dafür aller notwendigen Anschlussarbeiten, sowie der anfallenden Gebühren. Die Anlage ist während der Gesamtbauzeit für alle Ausbaugewerke bereitzustellen,

Einzelcontainer: 1 x 2,50/6,00 m

1,000 St**03.01.05****Sanitär-Waschcontainer, Einzelcontainer, vorhalten**

Betrieb und Vorhalten eines Einzel-Sanitär-Waschcontainers inkl. Stiefelwaschanlage einschl. arbeitstäglicher Reinigung (mit Vorlage eines Reinigungsprotokolls). Betriebs- und Verbrauchsstoffe (Seifen und WC-Papier) sowie Beheizung nach Bedarf. Die Vorhaltung erfolgt über die gesamte Bauzeit, auch für die Ausbauphase.

Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.

Im EP enthalten ist eine turnusmäßige Entsorgung des Sammelbehälters der entstehenden Abwässer!

Nutzungsdauer: 18 Monate

12,000 StMt**03.01.06****Zulage tägliches Reinigen**

Fußböden sind während der Erdarbeiten täglich **feucht** zu reinigen um Verschleppungen von schwermetallhaltigen Stäuben zu minimieren, als Zulage zur Vorposition.

4,000 StMt**03.01.07****Kabelbrücke, Standgerüst, Auf- u. Abbau**

Kabel- u. Leitungsbrücke aus Standgerüst inkl. Gerüst-überbrückung für Durchfahrten, zum Überführen für Elektro- und oder Wasserleitungen der Baustelleneinrichtung über Baustellenzufahrten entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, auf- und abbauen. Die Überbrückung ist stand-

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.07) ...

und sturmsicher auszuführen.
 Bauart: 2 Gerüsttürme mit Überbrückungsträgern
 Leistungsumfang: Auf- und Abbau
 Verwendungszweck: Leistungsüberführungen
 lichte Durchfahrtshöhe: 3,50 m
 lichte Durchfahrtsbreite: 6,0 m

1,000 St

03.01.08

Leitungsbrücke, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Kabelbrücke der Vorposition
 Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung inkl. Vorhaltung
 1 Monat (inkl. Service, Wartung usw. für die Mietzeit).
 Kosten je Monat.

12,000 St/Mt

Summe

03.01

Container

03.02

Einfriedung

03.02.01

Bautafel komplett, 2,00/2,00 m

Bautafel komplett entsprechend statischer Angaben aufstellen,
 vorhalten, entfernen, Gelände wiederherstellen und planieren, in
 folgender Ausführung:

- sturm- und feuchtebeständig
- Betonfundamente/ Auflasten
- Unterkonstruktion für die Bautafel, Pfosten,
Verbindungsteile, Streben

Beschriftung der Bautafel:

- Objektbezeichnung
- Angabe von Bauherr und Planungsbeteiligten, jeweils
mit Namen, Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer

Die grafische Gestaltung wird vom AG vorgegeben und wird
 gesondert zur Verfügung gestellt. **Bestandteil der
 anzubietenden Leistung ist bei der Beschriftung lediglich
 das Anbringen der bauseits bereitgestellten, beschrifteten
 Tafel.**

Abmessungen:

- Breite der Bautafel: ca. 3,00 m
- Höhe der Bautafel: ca. 2,00 m
- Höhe über OK Gelände: ca. 3,00 m
- Gesamthöhe: ca. 5,00 m

Vorhaltdauer: gemäß den vorgesehenen Ausführungsterminen
 ca. 18 Monate

1,000 St

03.02.02

Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Höhe 2,00 m

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.02) ...</i>					
	Rundstahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder abzubauen. Türen und Tore werden gesondert vergütet. Zaunhöhe: 2,00 m	250,000	m		
03.02.03	Bauzaun, Stahlrahmen, Höhe 2,00 m, vorhalten Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten und unterhalten. Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des Einheitspreises abgerechnet. Zaunhöhe: 2,00 m Vorhaltdauer: 52 Wochen	13.000,000	mWo		
03.02.04	Bauzaun-Tor, Holz, Breite 5,00 m, 2-flügelig Bautor passend zum Bauzaun der Vorpositionen, zweiflügelig, abschließbar mit Überwurf und verstärktem Vorhängeschloss mit 10 Schlüsseln herstellen, vorhalten und warten. Bautorbreite: 5,00 m Zaunhöhe: 2,00 m	3,000	St		
03.02.05	Bauzaun-Tor vorhalten und unterhalten. Bauzaun-Tor vorhalten und unterhalten. Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des Einheitspreises abgerechnet. Zaunhöhe: 2,00 m Vorhaltdauer: 52 Wochen	156,000	StWo		
03.02.06	Bauzaun umsetzen Bauzaun während der Ausführungszeit der vertraglichen Leistungen des AN nach besonderer Anordnung des AG umsetzen. Zaunhöhe: 2,00 m	150,000	m		
Summe	03.02 Einfriedung				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe	03	Baustelleneinrichtung - Allgemein			
-------	----	-----------------------------------	--	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Allgemeine Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Allgemeine Baustelleneinrichtung**

01.01	Baustrom				_____
01.02	Kabel und Leitungen				_____
01.03	Baubeleuchtung				_____
01	Baustelleneinrichtung - Elektro				_____
02.01	Trinkwasserleitung				_____
02	Baustelleneinrichtung Wasserversorgung				_____
03.01	Container				_____
03.02	Einfriedung				_____
03	Baustelleneinrichtung - Allgemein				_____

Angebotssumme netto	EUR
---------------------	-----

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
---------------------	-----

Angebotssumme brutto	EUR
----------------------	-----