| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|---|---|---|---|---|---|

# Leistungsverzeichnis

über

die Sanierung des Lehrschwimmbeckens
und Errichtung einer behindertengerechten
Toiletten- und Duschanlage

**Bauvorhaben:** Sanierung des Lehrschwimmbeckens
am Grundschulstandort Gittelde
Dr.-Heinrich-Uhde-Str. 8
37539 Bad Grund - Gittelde

**Bauherr:** Gemeinde Bad Grund (Harz)
An der Mühlenwiese 1
37539 Bad Grund - Windhausen

**Angebot über:** **Abbrucharbeiten**

**Ausführungszeitraum:** Dezember 2026

**Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt:** ..... EURO
(vom Bieter auszufüllen)

.....
Datum Stempel Unterschrift des Bieters

**Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt:** ..... EURO
(vom Prüfer auszufüllen)

.....
Datum Stempel Unterschrift des Prüfers

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Trockenbauarbeiten** | | | | |
| **1.1** | **Demontage/Abbruch** | | | | |
| 1.1.1 | Alu-Lamellendecke demontieren<br>Aluminium-Lamellendecke in den Umkleide- und Duschräumen demontieren, einschl. Unterkonstruktion und Auflage aus Mineralwolle-Dämmung; Bauschutt fachgerecht entsorgen.<br><br>Abhängehöhe : ca. 50 cm | 130 | m² | ..... | ..... |
| 1.1.2 | Alu-Lamellendecke demontieren<br>Aluminium-Lamellendecke im Schwimmbadbereich demontieren, einschl. Unterkonstruktion und Auflage aus Mineralwolle-Dämmung; Bauschutt fachgerecht entsorgen.<br>Für die Arbeiten im Beckenbereich ist ein Rollgerüst mit einzuplanen und für die Dauer der Arbeiten vorzuhalten.<br><br>Abhängehöhe : ca. 50 cm | 150 | m² | ..... | ..... |
| | | | **1.1 Demontage/Abbruch** | | **.....** |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | **Stundensätze** | | | | |
| 1.2.1 | Stundensatz Meister, Trockenbau<br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:<br>Meister | 10 | h | ..... | ..... |
| 1.2.2 | Stundensatz Vorarbeiter, Trockenbau<br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:<br>Vorarbeiter | 20 | h | ..... | ..... |
| 1.2.3 | Stundensatz Fachwerker, Trockenbau<br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:<br>Fachwerker | 20 | h | ..... | ..... |
| 1.2.4 | Stundensatz Helfer, Trockenbau<br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:<br>Helfer | 20 | h | ..... | ..... |
| | | | | **1.2 Stundensätze** | **.....** |
| | | | | **1 Rückbau Unterdecken** | **.....** |

## Zusammenstellung

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Demontage/Abbruch | ..... |
| 1.2 | Stundensätze | ..... |
| 1 | Rückbau Unterdecken | ..... |

| | |
|---|---|
| Summe | ..... |
| zzgl. MwSt ..... % | ..... |
| Gesamtsumme | ..... |