Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Leistungsverzeichnis

über

die Sanierung des Lehrschwimmbeckens
und Errichtung einer behindertengerechten
Toiletten- und Duschanlage

Bauvorhaben: Sanierung des Lehrschwimmbeckens
am Grundschulstandort Gittelde
Dr.-Heinrich-Uhde-Str. 8
37539 Bad Grund - Gittelde

Bauherr: Gemeinde Bad Grund (Harz)
An der Mühlenwiese 1
37539 Bad Grund - Windhausen

Angebot über: **Trockenbauarbeiten**

Ausführungszeitraum: Dezember 2026 / Januar 2027

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt: ..... EURO
(vom Bieter auszufüllen)

.....
Datum Stempel Unterschrift des Bieters

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt: ..... EURO
(vom Prüfer auszufüllen)

.....
Datum Stempel Unterschrift des Prüfers

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

1 Trockenbauarbeiten

1.1 Trockenbauwände

1.1.1 GK-Montagew.,CW75/125,2x12,5,MW60,GKBI
Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:
- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile.
- Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut
Profile : CW/UW 75/50(40)/06 - C3
Beplankung Zimmer : 2 x 12,5 mm GKB
Beplankung Feuchtraum : 1 x 12,5 mm GKB + 1 x 12,5 mm GKBI
Plattentyp : A+H2
Brandschutzklasse : A2-s1,d0
Dämmung : Mineralwolle, MW
Dämmdicke : 60 mm, Alu-kaschiert
Anwendung : WZ
Längenbezogener Strömungswiderstand : mind. 5 kPa . s/m2
Brandverhalten, Dämmung : A2-s1,d0
Schalldämmung : Rw, R 52 dB
Wanddicke : 125 mm
Max. Höhe : 3,05 m

Angeb. Fabrikat : .....
(vom Bieter anzugeben)

40 m² ....

1.1.2 GKBI-Inst.Vorsatzsch,horiz.Abdeck.2x12,5
Gipskartonplatten-Vorsatzschale, freistehend, als Installationswand für Feuchträume, mit horizontaler Abdeckung der nicht raumhohen Installationswand. Ausführung mit imprägnierten Platten und Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen; inkl. Dampfsperre und Eckschutzschiene. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.
Profile : CW/UW 50/50(40)/06
Beplankung vertikal und horizontal : 2 x 12,5 mm
GKBI Plattentyp : H2
Brandschutzklasse : A2-s1,d0
Wanddicke : 130 mm
Dampfsperre : PE-Folie 0,2 mm
Wandhöhe : 1,20 m

Angeb. Fabrikat : .....
(vom Bieter anzugeben)

8 m² ....

1.1.3 Revisionstür ca. 40 x 40cm, weiss, bündig einbauen

1 St ....

1.1.4 Rohrkasten ca. 30 x 30, aus 25mm GKF, gedämmt

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
		3	m	.....	.....
	1.1 Trockenbauwände				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

1.2 Aussparungen, Ausschnitte

1.2.1 Rundloch, Dosen, D=80 mm, Trockenbau
Rundloch in Gips- bzw. Gipsfaserplatten für Elektrosteckdosen o.ä. bohren.
Durchmesser : ca. 80 mm

10 St ....

1.2 Aussparungen, Ausschnitte .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

1.3 Anschlüsse, Anarbeiten

1.3.1 Wandanschluss Massivwand, 150 mm
Anschluss der Montagewand an massives Wandbauteil, gleitend (beweglich).
Wanddicke : bis 150 mm

10 m ....

1.3 Anschlüsse, Anarbeiten .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

1.4 Vorsatzschalen

1.4.1 Vorsatzschale, Feuchtraum, 1x12,5 Gipspl

Vorsatzschale für feuchtebelastete Räume, mit feuchtebeständigen Gipsplatten mit Vliesarmierung, bestehend aus:
- korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlprofilen an Justierschwingbügeln
- einseitiger Beplankung mit Feuchtraum-Gipsplatten, einschl. dichtem, starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile. Oberfläche geeignet für nachfolgende Belegung mit Fliesen (Q1)
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Profile	: CW/UW 50/50(40)/06
Profilabstand	: 625 mm
Beplankung	: 2 x 12,5 mm Gipsplatte mit Vliesarmierung
Plattentyp	: GM-FH1
Baustoffklasse	: A1
Dämmung	: MW
Dämmdicke	: 120 mm
Mindestrohdichte	: 25 kg/m3
Anwendung	: WZ
Brandverhalten, Dämmung	: A1
Schmelzpunkt Dämmung	: mind. 1000°C
Längenbezogener Strömungswiderstand	: mind. 5 kPa · s/m2
Schalldämmung	: delta Rw, R 11 dB
Konstruktionsdicke	: ca. 150 mm
Beanspruchungsklasse Feuchtraum	: A0 (bei nachfolgenden keramischen Belägen)
Angeb. Fabrikat	: ..... (vom Bieter anzugeben)

8 m² ....

1.4 Vorsatzschalen .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

1.5 Türen, Durchgänge

1.5.1 Schiebetürset, 32 dB, 985/2110 mm
Schiebetürset in Montagewand aus Gipsplatten, bestehend aus:
- Einbaukasten, Gegenfutter und Traverse
- inkl. Distanzhaltern, Bodenführung, Führungsschlitten und allen erforderlichen Verstärkungsprofilen
- umlaufender Dichtung und Spachtelleibung
- Schiebetürblatt aus Holzwerkstoff, kunststoffbeschichtet, mit Mittellage aus vollflächigem
Röhrenspankern
Fertigwanddicke : ca. 17,5 cm
Türblattdicke : bis ca. 65 mm
Oberfläche : Weiß, glatt
Beschlag : Schiebetür
Zargenmaterial : Stahl
Schallschutz : >= 32 dB (SSK 2)
Angeb. Fabrikat : .....
Türblattgröße : 985/2110 mm

1 St ....

1.5 Türen, Durchgänge .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

1.6 Decke WC

1.6.1 MW-Unterd.,sichtb.UK,sch.abs,625/625,15

Mineralwolle-Unterdecke, schallabsorbierend, in Einlegemontage, mit einer sichtbaren, beschichteten Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet.

Abhängehöhe	: bis ca. 300 mm
Decklage	: Mineralwolle-Deckenplatten
Brandverhalten	: A2-s1,d0
Biegezugfestigkeit	: Klasse 1/A/ohne Belastung
Kantenform	: gefast
Farbe	: weiß
Dekor/Design	: nach Wahl des Auftraggebers
Mittlerer Schallabsorptionsgrad	: i.M. >0,70
Angeb. Fabrikat	: ..... (vom Bieter anzugeben9
Achsraster	: 625/625 mm
Plattendicke	: 15 mm

15 m² ....

1.6 Decke WC .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

1.7 Decke Flur

1.7.1 MW-Unterd.,sichtb.UK,sch.abs,625/625,15

Mineralwolle-Unterdecke, schallabsorbierend, in Einlegemontage, mit einer sichtbaren, beschichteten Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet.

Abhängehöhe	: bis ca. 300 mm
Decklage	: Mineralwolle-Deckenplatten
Brandverhalten	: A2-s1,d0
Biegezugfestigkeit	: Klasse 1/A/ohne Belastung
Kantenform	: gefast
Farbe	: weiß
Dekor/Design	: nach Wahl des Auftraggebers
Mittlerer Schallabsorptionsgrad	: i.M. >0,70
Angeb. Fabrikat	: ..... (vom Bieter anzugeben9
Achsraster	: 625/625 mm
Plattendicke	: 15 mm

50 m² ....

1.7 Decke Flur .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.8	**Stundensätze**				
1.8.1	Stundensatz Meister, Trockenbau Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Meister	25	h	.....	.....
1.8.2	Stundensatz Vorarbeiter, Trockenbau Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	25	h	.....	.....
				1.8 Stundensätze	**.....**
				1 Trockenbauarbeiten	**.....**

Zusammenstellung

1.1	Trockenbauwände	.....
1.2	Aussparungen, Ausschnitte	.....
1.3	Anschlüsse, Anarbeiten	.....
1.4	Vorsatzschalen	.....
1.5	Türen, Durchgänge	.....
1.6	Decke WC	.....
1.7	Decke Flur	.....
1.8	Stundensätze	.....
1	Trockenbauarbeiten	.....

Summe	.....
zzgl. MwSt ..... %	.....
Gesamtsumme	.....