Steckdosen mit stabilem Gehäuse und Deckel

Beamerfläche auf Innenseite Wandpaneel

Prallschutzwand H.= 2,00m

Spielerbank

Spielerbank

Beamerfläche auf Innenseite Wandpaneel

Anzeigetafel

Ballfangnetz

Traverse (Geräteträger) auf H.= UK Leimbinder

Kamera-Halterung

Luftraum
HOCKEYHALLE 1

RWA
mit
Verdunkelungsrollo
Aw = 1,5m²

RWA
mit
Verdunkelungsrollo
Aw = 1,5m²

RWA
mit
Verdunkelungsrollo
Aw = 1,5m²

RWA
mit
Verdunkelungsrollo
Aw = 1,5m²

Traverse (Geräteträger) auf H.= UK Leimbinder

Ballfangnetz

Kamera-Halterung

Kabeltrasse

Luftraum
HOCKEYHALLE 2

Kabeltrasse

Lautsprecheranlage
- für Sportveranstaltungen
- Abschaltung bei BMA Alarm
- Durchsagen für Feuerwehr ermöglichen

mehrere kleine Lautsprecher zur Bühne gerichtet

mehrere kleine Lautsprecher zur Bühne gerichtet

3 Personen
Turnierleitung
Sprecher

Tribüne (417 Zuschauerplätze)

5 Personen
Regie (2 Pers.)
Kommentar (2 Pers.)
Licht (1 Pers.)
Streaming, Netzwerk
USV Mediatechnik für Abschaltung durch BMA
Smart-Board
LAN Verbindung zu Seminar / Büro

BRH 0.94m

Technik-Plattform
D.05
28.12 m²

BRH 0.94m

Kabelkanal unter Tribüne

1 Person
Zentralkamera

Kabeltrasse

Kabeltrasse

Technikschrank (Licht+L. Ton)

Dachfläche Bauteil B

Luftraum Tennishalle

OK Dachfirst Bauteil B

Legende / Abkürzungen:

FBA	Fußbodenaufbau
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
WS	Wandschlitz
BS	Bodenschlitz
BRH	Brüstungshöhe
OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKR	Oberkante Rohfußboden
RR	Regenfallrohr
EW	Entwässerungsrinne
RÖ	Revisionsöffnung
DGS	Deckengleicher Sturz gem. Statik
FS	Fertigsturz
FBH	Fußbodenheizung
LK	Lichtkuppel
RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
hf	feuerhemmend (F30)
hfh	hochfeuerhemmend (F60)
d	dichtschließend
d+s	dicht- und selbstschließend
T30-RS	Brandschutztür mit Rauchschutzfunktion
NA	Notausgang
F...	Fenster-Positionen
ST-..	Statik-Positionen

Wichtige Hinweise:

Die Planungen der Fachingenieure sind zu beachten!
Tragwerksplanung:
TGA:
Brandschutzsachverständiger:
Freiraumplanung:
Wärmeschutznachweis:
Bodengutachten:

STATIK UND WÄRMESCHUTZNACHWEIS BEACHTEN!
Ohne Statik und Wärmeschutznachweis darf nicht gebaut werden.
Alle Dämmstärken und und -qualitäten gemäß Bauleitung / Wärmeschutznachweis / Statik!
Vor Bestellung und Einbau des Materials mit der Bauleitung Rücksprache halten!

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären!
Alle Höhenangaben, falls nicht anders bezeichnet, sind Fertighöhen und beziehen sich auf OK FFB!

Index	Datum	Bemerkungen	Name
00	24.10.2025	Planerstellung	
01	14.01.2026	Anpassung an Statik, Zugang Technikplattform / Tribüne geändert	
02	21.01.2026	Bauteil A und B: Darstellung korrigiert	
03	10.03.2026	keine ELA	
04	18.05.2026	Stahlbeton-Wand / Tribüne bei Achse I angepasst	
05	27.05.2026	RWA-Öffnungen gedreht, RW-Fallrohre ergänzt	

Übersicht



Projekt:	Sanierung und Erweiterung von Sportstätten Hockey- u. Tennisclub, Uhlenhorst Mülheim e.V. Uhlenhorstweg 19, 45479 Mülheim an der Ruhr
Bauherr:	Hockey- u. Tennisclub, Uhlenhorst Mülheim e.V. Uhlenhorstweg 19, 45479 Mülheim an der Ruhr

Ausführungsplanung VORABZUG

Grundriss OG HO1

Datum:	27.05.2026	Index:	05
Maßstab:	1:50	Größe:	H/B = 841 x 1189
Dateiname:	OPG_HO1_5_GR_01_009_04_OG-50		

Allplan 2025