

Büro + VF + Umkleide + Maske + Aufenthalt
im Bereich PI-Decke

130.01

Verkehrslast: 2,8 kN/m² gem. Statik (inkl. Trennwandzuschlag)
Ausbau­last: 1,4 kN/m² gem. Statik

0,5 cm	Bodenbelag, Naturkautschuk
2,5 cm	Trockenestrichsystem, Anwendungsbereich 3 2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte
3,0 cm	Dehnfugen bei Raum­längen > 20 m gem. Bodenspiegel
2,0 cm	Wabendämmsystem Trittschalldämmung Holzfaserdämmung z.B. Fa Steico base o.glw.
0,0 - 4,0 cm	Ausgleichschicht, Verzugsebene ELT gebundene Schüttung T (390 kg/m³)
7,0 cm	Aufbeton
7,0 cm	PI-Platte
	Deckenkoffer gem. Übersichtsplan Deckenbeläge siehe Detailnr. 107.04 Heiz-/Kühldecke akustisch wirksam hier nur nachrichtlich !
110,0 cm brutto	

Open Space
im Bereich Achse 1-2

130.02

Verkehrslast: 2,8 kN/m² gem. Statik (inkl. Trennwandzuschlag)
Ausbau­last: 1,4 kN/m² gem. Statik

0,5 cm	Bodenbelag, Naturkautschuk
2,5 cm	Trockenestrichsystem, Anwendungsbereich 3 2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte
3,0 cm	Wabendämmsystem
2,0 cm	Trittschalldämmung Holzfaserdämmung z.B. Fa Steico base o.glw.
0,0 - 4,0 cm	Ausgleichschicht, Verzugsebene ELT gebundene Schüttung T (390 kg/m³) tlw. oberseitige Ertüchtigung mit Carbongitterbewehrten Feinbetonschicht
1,0 cm	gem. Übersichtsplan Statik Achse 1'-2 / B'-C'
12,0 cm	StB.-Decke Bestand
	AHD gem. Übersichtsplan Deckenbeläge siehe Detailnr. 107.01 Heiz-/Kühldecke akustisch wirksam hier nur nachrichtlich !
20,0 cm brutto	

Büro + VF + Garderobe
im Bereich Achse A-B

130.03

Verkehrslast: 2,8 kN/m² gem. Statik (inkl. Trennwandzuschlag)
Ausbau­last: 1,4 kN/m² gem. Statik

0,5 cm	Bodenbelag, Naturkautschuk
2,5 cm	Trockenestrichsystem, Anwendungsbereich 3 2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte
3,0 cm	Wabendämmsystem
2,0 cm	Trittschalldämmung Holzfaserdämmung z.B. Fa Steico base o.glw.
0,0 - 4,0 cm	Ausgleichschicht, Verzugsebene ELT gebundene Schüttung T (390 kg/m³)
22,0 cm	StB.-Decke Bestand
	AHD als Heiz-/Kühldecke n.A. HLS siehe Detailnr. 105.01 hier nur nachrichtlich
79,0 cm	

d.n.a.

HINWEISE

ALLE MATERIALANGABEN ZU BAUTEILEN IM BESTAND SIND ANNAHMEN, DIE AUF BESTANDS-UNTERLAGEN VON 1983 BERUHEN UND MÜSSEN VOR ORT ÜBERPRÜFT WERDEN. ALLE MASZE ZU BAUTEILEN IM BESTAND SIND ANNAHMEN, DIE AUF BESTANDSUNTERLAGEN VON 1983 BERUHEN UND MÜSSEN VOR ORT ÜBERPRÜFT WERDEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND BAULEITUNG U. ARCHITEKT SOFORT ZU INFORMIEREN!

ZEICHEN

Neubau

Stahlbeton

Mauerwerk

Leichtbau

Bestand

Stahlbeton

Mauerwerk

Leichtbau

Abbruch

Stahlbeton

Mauerwerk

-x-x-

 Untersicht tragend

-x-x-

 Aufsicht nichttragend

ABKÜRZUNGEN

BRH

Brüstungshöhe fertig, ab OKFFB

ABS

Absturzsicherung fertig, ab OKFFB

LB

Lichte Breite

LD

Lichter Durchgang

LH

Lichte Höhe

LO

Lichte Öffnung

AK

Außenkante

IK

Innenkante

OK

Oberkante

UK

Unterkante

VK

Vorderkante

UZ

Unterzug

ÜZ

Überzug

FFB

Fertigfussboden

RB

Rohboden

RD

Rohdecke

FB

Bauteil feuerbeständig

BBW

Bauteil Bauart Brandwand

FH

Bauteil feuerhemmend

MW

Mauerwerk

StB

Stahlbeton

GKB

Gipskartonbauplatte

GKBI

GKB imprägniert

Neubau

Kote Fertighöhe

Kote Rohhöhe

Bestand

Kote Fertighöhe

Kote Rohhöhe

±0,00m = + 412,90

PLANINDIZES

01	010002	Detailverweis AHD	15.10.2025		00
02	020001	Bodenaufbauhöhe	17.04.2026		01
03	030001	Planfortschreibung	11.06.2026		02
	030002	Bodenaufbauhöhe	01.07.2026		03
Nr. Inhalt Änderung			Datum	Name	Index

tanz

PROJEKT

Tanzhaus Donauwörth
Multifunktionaler Gemeinbedarfsstandort
Reichsstraße 34
86609 Donauwörth

Plan Inhalt:	5
Bodenaufbauten Boden DG1 Verwaltung	
	130
Plan Nr:	AT_TK_PD_130_5_ADTA_000_V_03
Planerstellung:	26.05.2025
Maßstab:	1:5
Index Datum:	01.07.2026
Projekt ID.: tanz	Plangröße: 42 x 29,7 cm

Büro + VF + Umkleide + Maske + Aufenthalt

