

313 LV Trockenbau / Trockenestrich

1.Baubeschreibung

1.Baubeschreibung

Bauvorhaben:

Sanierung multifunktionaler Gemeinbedarfsstandort "Tanzhaus Donauwörth"
Reichsstraße 34
86609 Donauwörth

Bauherr:

Stadt Donauwörth
Kapellstraße 2
86609 Donauwörth

Beschreibung Bauvorhaben allgemein:

Das Tanzhaus in Donauwörth ist ein städtisches Gebäude im Zentrum von Donauwörth. Ursprünglich wurde das Gebäude bereits um 1400 errichtet, jedoch im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstört. Bei dem heutigen Gebäude handelt es sich um einen Neubau aus dem Jahr 1975 ohne Integration von Originalbauteilen, jedoch optisch in Anlehnung an die historischen Gegebenheiten. Das Gebäude wurde in die Liste der Baudenkmäler Bayern aufgenommen. Seit 2016 steht das Tanzhaus leer und wird nicht mehr genutzt.

Das rechteckige Gebäude mit Grundrissabmessungen von 44mx21m besitzt zwei Untergeschosse, drei oberirdische Vollgeschosse und zwei Dachgeschosse in Stahlbetonbauweise. Die Konstruktion der beiden Dachgeschosse ist als Sargdeckel mit Stahlbetonrahmen ausgebildet. Zusätzlich ist ein 3.Dachgeschoss als Satteldach in Holzbauweise vorhanden.

Die Decken sind überwiegend als einachsige gespannte Stahlbetondecken auf Unterzügen ausgebildet. Der 25mx16m große Tanzsaal im 1.OG wird von einer Pi-Decke überspannt. Der vertikale Lastabtrag erfolgt im Innenbereich über Stahlbetonstützen und -wände, während die oberirdischen Außenwände in Mauerwerk mit einem massiven Stahlbetonringbalken ausgebildet sind. Die vorhandene Gründung besteht aus Einzel und Streifenfundamenten.

Im Zuge der Sanierung des Tanzhauses ist im 1. UG und EG eine öffentliche Bibliothek in Verbindung mit einem Café geplant. Für die beiden Obergeschosse sowie den große Tanzsaal ist weiterhin eine Nutzung für Veranstaltungen vorgesehen. Zusätzlich soll im 2.DG ein Trauzimmer eingerichtet werden. Die Nutzung des 1.DG sieht überwiegend multifunktionale Flächen für Büronutzungen vor. Der Bereich des 3.DG ist im Wesentlichen für Technikbereiche vorgesehen. Im 2.UG wird neben Lagerflächen eine Tiefgarage mit vier PKW-Stellplätzen sowie Fahrradstellplätzen geplant.

313 LV Trockenbau / Trockenestrich**2. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für alle Gewerke****2. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für alle Gewerke**

Bei der Ausführung sind folgende Hinweise zu beachten:

2.1. Allgemein**2.1.1**

Zusätzlich gelten die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen (ZTV) und Hinweise der einzelnen Gewerke.

2.1.2 Einschränkungen zu Maßangaben im LV

Die Leistungsverzeichnisangaben von Bauteilabmessungen oder Arbeitshöhen, absoluten Höhen (NN) usw. sind "ca.-Angaben".

2.2 Angaben zur Baustelle**2.2.1 Baustelleneinrichtung**

Verbrauch für Bauwasser- und Baustrom werden durch den AG kostenfrei zur Verfügung gestellt, dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Lagerflächen stehen gemäß Baustelleneinrichtungskonzept nur in Abstimmung mit der Bauleitung begrenzt zur Verfügung.

Vom AN ist jeweils ein Baustelleneinrichtungsplan mit Darstellung der eigenen Baustelleneinrichtung zu erstellen.

Es werden begrenzt Container-Stellflächen zur Verfügung gestellt. Die Fläche befindet sich in der Ölgasse 14-16, 86609 Donauwörth, ca. 100-150m Luftlinie von der Baustelle entfernt.

Vom AN gestellte Baucontainer dienen ausschließlich als Aufenthalts- und Lagerräume, Übernachtungen auf der Baustelle sind nicht zulässig.

Vom AG werden keine weiteren Lagerräume und Aufenthaltsräume zur Verfügung gestellt. Material, welches in das Gebäude gebracht wird, ist unverzüglich einzubauen, Einlagerungen von Material und Werkzeug im Gebäude sind nicht zulässig.

Entlang des Gebäudes ist ein Geländestreifen in einer Breite von ca. 1,5-2,0 m für den Aufbau der Fassadenrüstung freizuhalten.

Es werden bauseits keine Hebwerkzeuge zur Verfügung gestellt.

Auf der Baustelle stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung, vom AG werden keine Parkplatzflächen zur Verfügung gestellt. Im direkten Umkreis der Baustelle sind die Parkmöglichkeiten ebenfalls sehr beschränkt.

2.2.2 Zufahrtsmöglichkeiten

Die Baustelle wird mit einem Bauzaun geschlossen. Es wird ein Tor als Zugang vorgesehen.

Ein Be- und Entladen ist möglich, Parken ist nicht gestattet.

2.2.3 Lärmschutzmaßnahmen

Die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm, sowie örtliche Lärmschutzbestimmungen sind einzuhalten.

2.2.4 Werbung

Es ist dem AN nicht gestattet, eigene Bauschilder, Hinweistafeln oder sonstige Werbung am Gebäude,

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich
2. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für alle Gewerke		
innerhalb der Baustelle, dem Bauzaun aufzustellen oder anzubringen.		
2.2.5 Abfall		
Bauabfälle und Abbruchmaterial sind fach- und umweltgerecht durch den AN zu entsorgen. Entsorgungsnachweise sind entsprechend vorzulegen. Wenn nicht sep. beschrieben ist sämtliches Abbruchmaterial durch den AN zu entsorgen.		
2.3 Angaben zur Ausführung		
2.3.1 Höhenpunktvorgaben		
Der Auftraggeber übergibt einen Vermessungshöhenpunkt durch den Vermessungsingenieur. Durch den AN Rohbau werden an den Treppenhäusern je Geschoss weitere Höhenpunkte angebracht. Das Übertragen des Meterrisses ist Sache des AN.		
2.3.2 Bauablauf und Termine		
Durch den Planer ist ein Terminkonzept für die Gewerkeabstimmung erarbeitet worden. Dieses dient als Grobabsteckung der zeitlichen Durchführung des Projektes und wird im Zuge der Realisierung und vor Ausführungsbeginn eines neuen Gewerkes überarbeitet und den Auftragnehmern mitgeteilt. Vertragsfristen und Ausführungszeiten bleiben davon unberührt. Nach Beauftragung ist durch den AN ein Ausführungsterminplan unter Berücksichtigung der Vertragsfristen / Ausführungszeiten beim AG einzureichen.		
2.3.3 Ausführungsgrundlage		
Die Ausführung der Bauleistung erfolgt auf Grundlage der freigegebenen Ausführungsplanung.		
2.4 Sonstiges		
2.4.1 Rauch - und Alkoholverbot		
Es gelten die Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft. Auf der Baustelle gilt grundsätzlich Rauch- und Alkoholverbot.		
2.4.2. Sigeko		
Gemäß der Baustellenverordnung hat der Auftraggeber einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator eingeschaltet. Den Anweisungen des Koordinierenden (auch Festlegungen im SiGe-Plan) ist unbedingt Folge zu leisten.		
2.4.3 Baubesprechungen		
Während der Baumaßnahme werden nach Auftragserteilung Besprechungen (1x wöchentlich) mit den betroffenen Beteiligten (AG, Objektüberwachung, Fachbauleiter, AN) auf der Baustelle stattfinden, an denen der zuständige Bauleiter des AN nach Aufforderung durch die Objektüberwachung teilnehmen muss. Der bevollmächtigte Vertreter/Bauleiter des AN ist vor Beginn der Ausführung verbindlich zu benennen. Von jeder Bausitzung wird ein Protokoll angefertigt; die Festlegungen dieser Protokolle sind für die Beteiligten verbindlich. Eventuelle Bedenken hat jeder Beteiligte bis spätestens drei Tage nach Erhalt des Protokolls anzumelden.		
2.4.4 Verständigung / Nachunternehmer		
Der AN hat sicher zu stellen, dass mit den Arbeitnehmern jederzeit problemlos eine Verständigung in deutscher Sprache möglich ist. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftragnehmer Nachunternehmer einsetzt. Nachunternehmer sind dem AG grundsätzlich im Voraus anzumelden und vom AG zu genehmigen. Erst nach schriftlicher Genehmigung durch den AG dürfen Nachunternehmer auf der Baustelle eingesetzt werden.		
2.4.5 Einbau und Montage		

313 LV Trockenbau / Trockenestrich

2. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für alle Gewerke

Sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen verstehen sich einschl. Lieferung, Einbau und Montage. Die Montage von Einbauteilen muss nach Herstellerangaben und Zulassung erfolgen.

2.4.6 Planunterlagen

Planunterlagen werden dem AN ausschließlich digital über eine Datenplattform (PKM) zur Verfügung gestellt. Der AN muss sich nach Beauftragungen einen Zugang einrichten.

Vervielfältigungen und die Fertigung notwendiger Papierpläne in ausreichender Anzahl ist Sache des AN und wird nicht sep. vergütet. Sämtliche Ausführungsunterlagen sind vom AN auf der Baustelle mitzuführen.

Der AN muss sämtliche, ihm zur Verfügung gestellten Planungsunterlagen der Architekten, Tragwerksplaner und Haustechniker auf Übereinstimmung prüfen.

Unstimmigkeiten sind dem Architekten rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen.

Planleistungen (Werkstattplanung, Terminpläne, etc.) die von Seiten des AN zu erbringen sind, müssen ebenso über den Projektserver an alle Beteiligten verteilt werden.

2.5 Rechnungen und Bautagesberichte

2.5.1 Rechnungen

Alle Rechnungen sind auf den Auftraggeber auszustellen und in prüffähiger Form einzureichen.

Rechnungen und Nachträge sind über eine Datenplattform (PKM) einzureichen.

Der Workflow startet mit dem Upload auf dem PKM-Server durch den AN. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Prüffrist, zusätzlich ist die Rechnung an zre@msarchitekten.com zuzusenden.

Zwischenrechnungen und Schlussrechnung sind kumulierend zu erstellen.

Vom AN ist die Abrechnung nach Abrechnungszeichnung auf Grundlage der freigegebenen Ausführungsplanung vorzunehmen.

Es sind zu jeder Rechnung die entsprechenden farblich gekennzeichneten Aufmaß- und Abrechnungspläne einschließlich der Mengenberechnungsblätter vorzulegen.

Das Aufmaß ist dem AG zu jeder Zwischen- und Schlussrechnung außerdem digital im Datenformat DA 12 nach REB23.004 zu übermitteln.

Mengenangaben aus dem Aufmaß sind in den Abrechnungsplänen zu kennzeichnen und bezogen auf die jeweilige Position darzustellen.

Sollten o.g. Anforderungen nicht erfüllt werden, werden Abschlagsrechnungen als nicht prüfbar zurückgewiesen.

2.5.1 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat arbeitstäglich Bautagesberichte zu erstellen, aus denen die Anzahl und die Qualifikation der Beschäftigten, Art und Ort der ausgeführten Arbeiten, Witterungsverhältnisse und sonstige relevante Angaben ersichtlich sind. Die Berichte sind der Bauleitung wöchentlich zu übersenden.

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich
3. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für Trockenbauarbeiten		
3. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für Trockenbauarbeiten Hinweis Bei der Ausführung sind zusätzlich zu den ZTV für alle Gewerke die nachfolgenden Hinweise für das oben genannte Gewerk zu beachten. Alle Maßnahmen die sich daraus ergeben sind in die Einheitspreise einzurechnen. 1. Allgemeines 1.1 Es gelten alle für die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Leistungen zutreffenden Normen und Vorschriften, insbesondere sind zu beachten: - VOB /C DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - VOB/C DIN 18 340 - Trockenbauarbeiten - VOB/C DIN 18 168 - Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken - VOB/C DIN 18 353 - Estricharbeiten - das Brandschutzkonzept. Es kann bei der Planung eingesehen werden - den anerkannten Regeln der Technik - den Vorschriften und Richtlinien der Herstellerwerke - DIN 18202 Toleranzen im Hochbau 1.2 Inhalt der Ausschreibung ist die Ausführung folgender Leistungen: - Trockenbauwände - Trockenbaudecken - Steckmetallsecken - Trockenestrich 1.3. Die Plananlagen sind zu beachten. In den Positionen des Leistungsverzeichnisses sind ca.-Maße angegeben. Abrechnungsgrundlage sind die Ausführungszeichnungen des Architekten. 1.4 Folgende Erschwernisse sind zu beachten und einzukalkulieren: - Erschwernisse für den An- und Abtransport im innerstädtischen Bereich und im Gebäude selbst sind einzukalkulieren, ebenso begrenzte Möglichkeiten für Lagerflächen - Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz 1.5. Hebezeuge / Arbeitsgerüste Es wird Fassadengerüst zur Verfügung gestellt. Ebenso wird ein Lastenaufzug für Material/Personen an der Mangoldstraße zur Verfügung gestellt. Ein Raumgerüst im Saal 1./2.OG wird zur Verfügung gestellt. Sonstige Arbeitsgerüste und Hebezeuge werden dem AN nicht zur Verfügung gestellt und müssen bei Bedarf vom AN miteinkalkuliert werden. Der Kran des AN Baumeister kann nach Absprache für Materiallieferung vom AN Baumeister begrenzt bereit gestellt werden. Koordination und Abstimmung mit AN Baumeister sind mit einzukalkulieren. 1.6 Für Maßtoleranzen gelten grundsätzlich die erhöhten Anforderungen der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4. Meßpunktabstände immer zwischen 1 und 4 m. Die Spalte 5 und 6 der Tabelle 3 bleibt ausgeschlossen. Die Toleranzen der einzelnen Meßabstände werden nicht aufaddiert. 1.7 Montageabfolge: Die Trockenbauarbeiten sind in Abstimmung mit AG nach Gebäudeteile bzw. Gebäudeabschnitte auszuführen. Die Technik- und Sanitärbereiche in den jeweiligen Gebäudeabschnitten sind vorzuziehen.		

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich
3. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für Trockenbauarbeiten		
2. Trockenbauarbeiten 2.1 Untergrundprüfung Der Untergrund für die nachfolgend beschriebenen Trockenbauarbeiten muss glatt, stark saugend, schalölfrei, trocken, schwindfrei, frostfrei, ausreichend tragfähig und gegen aufsteigende Feuchte geschützt sein. Der Untergrund ist vom AN vor Ausführung der Arbeiten zu prüfen. Dies wird nicht gesondert vergütet und ist in den nachfolgend beschriebenen Leistungen mit zu berücksichtigen 2.2 Bauphysikalischen Anforderungen sind jeweils in den LV-Positionen bzw. in den Bauteilbeschreibungen angegeben und müssen berücksichtigt werden. 2.3 Ausführung Trockenbauwände, Trockenbaudecken, Trockenestrich, Steckmetalldecken, Brandschutzbekleidung a) Zwischen den Metallprofilen sind Dämmstoffe dicht gestoßen und abrutschsicher einzubauen. Die Dämmstärken sind in den Bauteilbeschreibungen der Positionen Montagewände und Vorsatzschalen angegeben. Bei Brandschutzanforderungen sind die Dämmungen entsprechend den Herstellerangaben auszuführen (Brandschutzklasse, Dicke, Rohdichte und Schmelzpunkt). b) Sämtliche GK-Beplankungen sind so anzuordnen, dass die Stöße der übereinander liegenden Bauplatten mittig versetzt liegen. c) Das Beplankungsmaterial und die Materialstärke der Montagewände sind in den einzelnen Positionen geregelt. Im Normalfall erfolgt sie mit Gips-Bauplatten (Typ A) mit einer Materialdicke von 12,5 mm je Lage. Materialstärkenänderungen sind in den Positionen angegeben. In Feuchträumen werden imprägnierte Gips-Bauplatten (Typ H2) eingebaut. Bei Montagewänden mit Brandschutzanforderungen erfolgt die Beplankung mit Feuerschutzplatten (DF), in Feuchträumen mit imprägnierten Feuerschutzplatten (DFH2) oder Zementbauplatten. Bei Brandwänden wird zwischen die Beplankung eine zusätzliche Stahlblecheinlage eingebaut. Die Abrechnung der-Feuchtraum- bzw. Feuerschutzplatten erfolgt in den Positionen der Montagewänden. Nur bei zusätzlichen Beplankungsmaßnahmen während der Baumaßnahme (auf Anordnung des AG) wird eine Zulage für die veränderte Beplankungslage vergütet. d) Montagewände mit Installationen sind nach Angaben des AG zuerst einseitig zu beplanken. Wenn die Montagewände auf dem Rohboden montiert werden, ist auch die zweite Seite ca. 50 cm hoch zu beplanken, so dass der Fussbodenausbau angeschlossen werden kann. Die Fertigstellung der Trennwände hat auf Anweisung des AG nach Freigabe der bauseitigen Installationen zu erfolgen. e) Die Oberflächenanforderungen sind in den LV-Positionen bzw. in den Bauteilbeschreibungen angegeben und in den EP der Montagewand- und Deckenpositionen einzukalkulieren. Die Qualitätsstufen sind gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. auszuführen. Es werden vier Qualitätsstufen nach dem Merkblatt Industriegruppe Gipsplatten unterschieden: Qualitätsstufe 1 (Q1) mit verspachtelten Fugen ohne Schleifen als Untergrund für Fliesenarbeiten Qualitätsstufe 2 (Q2) mit komplett verspachtelten und verschliffenen Fugen (Standard- Verspachtelung) und üblichen Anforderungen an die Oberfläche (malerfertig zum direkten Farbauftrag) Die Fugen der ersten Beplankungslage sind mit Spachtelmasse zu füllen. Die Fugen der sichtbaren Beplankungslage sind mit Fugendeckstreifen zu verspachteln und mit einem Feinausgleich oberflächengleich beizuschleifen. Sichtbare Schraubenköpfe sind zu verspachteln und mit einem Feinausgleich oberflächengleich beizuschleifen. Qualitätsstufe 3 (Q3) wie Q2 jedoch mit mehrfach verspachtelten und verschliffenen Fugen (Sonderverspachtelung) und erhöhten Anforderungen an die Oberfläche (Spitzenoberfläche)		

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich
3. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für Trockenbauarbeiten		
Qualitätsstufe 4 (Q4) wie Q2 jedoch mit vollflächig verspachtelter und verschliffener Oberfläche und erhöhten Anforderungen an die Oberfläche (Massnahmen bei Streiflicht) f) Brandschutzbekleidungen sind grundsätzlich aus Gips-, Silikatbrandschutz- oder Zementbauplatten herzustellen. Rohdichten von mind. 500 bis 1000 kg/m³ g) bei Technikdurchdringungen ist zu beachten, dass die Medien bereits vorhanden sind. 3. Bauablaufplan: Ein Bauablaufplan für die Ausführung der Arbeiten ist vom Auftragnehmer zu erstellen und spätestens 8 Werktage nach Beauftragung dem AG zur Freigabe vorzulegen . Der Aufwand hierfür wird vom AG nicht gesondert vergütet und ist somit vom Auftragnehmer bei der Kalkulation der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen mit zu berechnen. Bauablaufplans auf Grundlage der Vertragsfristen mit folgenden Angaben: -Bestell-, Produktionszeiten- und Ausführungstermine, -Aufstellort der Transporteinrichtungen, -Anlieferzeiten- und Termine, Montageabfolge, -Montagezeiten- und Termine, -Montagepersonal, Hilfsmaßnahmen und Hebezeuge für sämtliche beschriebene Leistungen und Einbausituationen. Vertragsfristen bleiben unberührt. Der Montage- und Bauablaufplan ist bei Änderungen dem AG unaufgefordert auf aktuellem Stand nachzureichen.		

313 LV Trockenbau / Trockenestrich

4. Abkürzungen im Leistungsverzeichnis

4. Abkürzungen im Leistungsverzeichnis

für Abrechnungseinheiten (Einh)

h = Stunde

d = Tag

Wo = Woche

Mt = Monat

a = Jahr

mm = Millimeter

cm = Zentimeter

cm² = Quadratzentimeter

m = Meter

m² = Quadratmeter

m³ = Kubikmeter

l = Liter

psch = pauschal

St = Stück

kg = Kilogramm

t = Tonne

kN = Kilonewton

MN = Meganewton

für kombinierte Abrechnungseinheiten (Einh). bei Vorhaltung
oder Instandhaltung ist die Abrechnungseinheit
das Produkt aus Mengen- und Zeiteinheit

md = Meter x Tage

mWo = Meter x Wochen

mMt = Meter x Monate

m²d = Quadratmeter x Tage

m²Wo = Quadratmeter x Wochen

m²Mt = Quadratmeter x Monate

m³d = Kubikmeter x Tag

m³Wo = Kubikmeter x Woche

m³Mt = Kubikmeter x Monat

Sth = Stück x Stunden

Std = Stück x Tage

StWo = Stück x Wochen

StMt = Stück x Monate

sonstige Abkürzungen:

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer

SB = Sichtbeton

o.A. = ohne Anforderungen

OK = Oberkante

UK = Unterkante

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
01	Titel	Baustelleneinrichtung und Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Baustelleneinrichtung und Vorbereitung			
01.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
01.01.0001	Baustelleneinrichtung Einrichten, vorhalten und Räumen der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführte Leistungen. Kräne werden bauseits nicht gestellt und sind bei Bedarf in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Gerüste sind bauseits vorhanden.	1 psch		GP
01.01.0002	Arbeitsgerüste, Treppenhaus Arbeits- und Schutzgerüst für Trockenbauarbeiten in den Treppenhäusern. Maße Treppenhaus 1: Länge: ca. 5,875 m Breite: ca. 6,33 m Höhe: bis 17,3 m Treppenlauf-Breite ca. 1,8m Maße Treppenhaus 2: Länge: ca. 5,2 m Breite: ca. 6,55 m Höhe: bis ca. 17,3 m Treppenlaufbreite: ca. 1,4 m Belagbreite: Breitenklasse W06 bis max. 0,9 m Gerüstgruppe: Lastklasse 3 (2,0 kN/m²) Gerüstgruppe: Lastklasse 2 (1,5 kN/m²) Abrechnung über Stück pro Treppenhaus	2 St	EP	GP
01.01.0003	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst, Treppenhaus Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Gerüste Lastklasse 3 W09 Abrechnung über Stück pro Woche	24 StWo	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
01	Titel	Baustelleneinrichtung und Vorbereitung		
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.0004	Aufbauen Fahrbares Arbeitsgerüst STLB-Bau 04/2024 001 Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit gummierten Fahrrollen, Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, im Freien.	3 St	EP	GP
01.01.0005	Abbauen Fahrbares Arbeitsgerüst STLB-Bau 04/2024 001 Wie Position 01.01.0004 , jedoch: Abbauen	3 St	EP	GP
01.01.0006	Fahrbares Arbeitsgerüst vorhalten STLB-Bau 04/2024 001 TA Wie Position 01.01.0004 , jedoch: Gebrauchsüberlassung für Positionsmenge = Produkt aus Stück fahrbare Arbeitsbühne (Gebrauchsüberlassungsmenge)mal Vorhaltdauer (Wo) (Gebrauchsüberlassungsdauer)	90 StWo	EP	GP
Summe Bereich 01.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
01.02 Bereich Planleistungen				
01.02.0001	Baufristenplan Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Folgende Hauptleistungen sind im Baufristenplan einzutakten: - Trockenbau erfolgt geschossweise von unten nach oben, Der Baufristenplan ist im 4-Wochentakt (der letzte Donnerstag im Monat) zu überarbeiten und ohne Aufforderung an die Objektüberwachung zu übergeben	1 psch	GP	
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
01	Titel	Baustelleneinrichtung und Vorbereitung		
01.02	Bereich	Planleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.0002	Werkstattpläne Akustikdecke + Akustikwände Erstellen von Werkplänen nach Aufmaß für sämtliche beschriebene Leistungen und Einbausituationen. Übersichtspläne, Grundrisse, Schnitte und Ansichten im Maßstab 1:20 bis 1:5 mit eingetragener Schnittführung. Details und Ecken im Maßstab 1:5 bis 1:1 Alle Werkstattzeichnungen, Zulassungen etc. sind vor Ausführung zur Freigabe vorzulegen (digital). Datenaustauschformat: DXF oder DWG und PDF.	1 psch		GP
01.02.0003	Statische Berechnungen Erstellen von prüffähigen statischen Berechnungen und Bemessung für sämtliche beschriebene Leistungen und Einbausituationen einschl. Befestigungsmittel. Anforderungen an die Gesamtelemente, wie in den Einzelpositionen und ZTVs beschrieben, sind zu berücksichtigen. Die Statik ist mit dem Prüfstatiker abzustimmen.	1 psch		GP
01.02.0004	Statische Berechnung Auflagerwinkel Wie Position 01.02.0003 jedoch: Erstellen von prüffähigen statischen Berechnungen und Bemessung für nachfolgend beschriebene Stahlwinkel	1 psch		GP
Summe Bereich 01.02		Planleistungen, Netto:		
01.03 Bereich Bemusterung				
01.03.0001	Handmuster Spachtelung Q2 Handmuster für Spachtelung Q2. Handmuster zur Abstimmung der Detailausführung, Oberflächen und Farben. Abmessungen Muster: bis ca. 420 x 297 mm	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
01	Titel	Baustelleneinrichtung und Vorbereitung		
01.03	Bereich	Bemusterung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.0002	Handmuster Spachtelung Q3 Wie Position 01.03.0001 (Seite 11) jedoch: Handmuster für Spachtelung Q3.	1 St	EP	GP
01.03.0003	Musterfläche Decke Herstellen einer Musterfläche als Abhangdecke an Stahlbetonunterzug inkl. Regelanschluss Dehnfuge gem. Detailnr. 971 ca. 1,00 Quadratmeter ca. 1,00 Meter	1 St	EP	GP
01.03.0004	Musterfläche Kappendecke Herstellen einer Musterfläche als Kappendecke an Stahlbetonunterzug inkl. Lichtvouten. gem. Detailnr. 959 ca. 1,00 Quadratmeter ca. 1,00 Meter	1 St	EP	GP
Summe Bereich 01.03		Bemusterung, Netto:		
01.04 Bereich Vorbereitende Maßnahmen				
01.04.0001	Abstimmung mit Fremdgewerken Der Auftragnehmer hat die Verpflichtung zur Abstimmung mit Fremdgewerken auf Basis der Werkstattplanung. Folgend genannte Gewerke sind abzustimmen: - HLS: Fachplanung + Auftragnehmer HLS - ELT: Fachplanung + Auftragnehmer ELT - Architekt - Schreinerarbeiten - Fliesenarbeiten - Schlosserarbeiten - Innenputz- und dämmarbeiten Insbesondere sind hier folgende Verpflichtungen beinhaltet: - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
01	Titel	Baustelleneinrichtung und Vorbereitung		
01.04	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Abstimmung: - Traversen - Revisionsöffnungen - Einbauteile HLS - Einbauteile ELT - Teilnahme an Baubesprechungen durch einen verantwortlichen und sachverständigen, deutschsprachigen Projektleiter - Bereitstellung eines fachkompetenten, deutschsprachigen Bauleiters. Örtliche Präsenz gemäß den Anforderungen. Der Bauleiter ist vom Auftragnehmer, nicht von einem Subunternehmer zu stellen. - Rechtzeitiges Abstimmung der gewerkespezifischen Schnittstellen - Übergabe und Austausch technischer Daten und Pläne Datenaustauschformat: DXF oder DWG und PDF. - Terminkoordination der Liefer- und Ausführungstermine			
		1 psch		GP
Summe Bereich 01.04		Vorbereitende Maßnahmen, Netto:		
01.05 Bereich Dokumentation				
01.05.0001	Dokumentation			
	Zur Abnahme der Leistung ist dem AG eine Dokumentation für sämtliche Leistungen als Upload auf der Plattform PKM zur Verfügung zu stellen: Inhalt der Dokumentation: - Verwendungsnachweise - Übereinstimmungserklärung - Fachunternehmererklärung - Fachbauleitererklärung - Prüfzeugnisse - Zulassungen - technische Datenblätter aller verwendeten Stoffe+Bauteile - Bautagesberichte Die Übergabe der vollständigen Dokumentation hat nach Prüfung der Bauleitung zur Abnahme zu erfolgen und stellt eine abnahmerelevante Leistung dar.			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
01	Titel	Baustelleneinrichtung und Vorbereitung		
01.05	Bereich	Dokumentation		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 01.05 Dokumentation, Netto:				
Summe Titel 01 Baustelleneinrichtung und Vorbereitung, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:				
02 Titel Trockenbauarbeiten Wände				
02.01 Bereich Trockenbautrennwände				
VORSATZSCHALEN				
02.01.0001	Vorsatzschale H 3,5m D 72,5mm ESW MW D 40mm GKB- 1lagig Herstellen einer Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,5' m Abstand zwischen Wand und UK mind. '10' mm Dicke Trockenbau ca. 72,5mm Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q1 Einbauort: DG1 + DG2 Treppe Ausführung gem. Detail 175 + 176 - 175.01 - 175.02 - 176.01 - 176.02			
		142 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.0002	Vorsatzschale H 3,7m D 75mm ESW MW D 40mm GKB - 2lagig Herstellen einer Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,7' m Abstand zwischen Wand und UK von 275 bis 1150 mm Dicke Trockenbau ca. 75mm Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q1 Einbauort: UG1 ELT, EG Bib, EG Schulung, OG1 SiBe, DG1 Requisite + Maske, DG2 Lager Wandtypen gem. Detail 180 - 180.04 - 180.05			
		180 m2	EP	GP
02.01.0003	Vorsatzschale H 3,7m D 75mm ESW MW D 40mm GKB - 2lagig - F30 Wie Position 02.01.0002 jedoch: Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 30 - AB DIN 4102-2 Einbauort: EG TRH Süd Wandtypen gem. Detail 180 - 180.05			
		20 m2	EP	GP
02.01.0004	Vorsatzschale H 3,7m D 75mm ESW MW D 40mm GKBI - 2lagig Wie Position 02.01.0002 jedoch: Abstand zwischen Wand und UK von 145 bis 920 mm Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatte Typ H2 Wassereinwirkungsklasse W0-I gem. DIN 18534-1 Einbauort: UG1 WCs, UG1 Pumi, OG2 Pumi, OG2 WCs, DG1 Pumi Wandtypen gem. Detail 180 - 180.02 - 180.03	101 m2	EP	GP
02.01.0005	Vorsatzschale H 3,7m D 75mm ESW MW D 40mm Zementbaupl. - 2lagig Wie Position 02.01.0002 (Seite 15) jedoch: Abstand zwischen Wand und UK von 200 bis 570 mm Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren Beplankung einseitig, aus Zementbauplatten, Wassereinwirkungsklasse W3-I gem. DIN 18534-1 Einbauort: UG1 Wcs öffent., OG1 R-WC, OG1 Küche Wandtypen gem. Detail 180 - 180.01 - 180.06	60 m2	EP	GP
02.01.0006	Vorsatzschale H 3,7m D 75mm ESW MW D 40mm Zementbaupl. - 2lagig Wie Position 02.01.0002 (Seite 15) jedoch: Freitragende Vorsatzschale Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren Beplankung einseitig, aus Zementbauplatten, Wassereinwirkungsklasse W3-I gem. DIN 18534-1 Einbauort: UG1 Wcs öffent. Wandtypen gem. Detail 180 - 180.01	6,5 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.0007	Vorsatzschale H 3,5m D 100mm ESW MW 40mm GKF - 2lagig - F90 Wie Position 02.01.0002 (Seite 15) jedoch: Freitragende Vorsatzschale Dicke Wand von 100 mm Abstand zwischen Wand und UK bis ca. 115 mm Höhe Wand bis '3,5' m 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Massivbauplatte GKF, Feuerschutzplatte Typ DF, 25 mm Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 90 - AB DIN 4102-2 Einbauort: DG1 Requisite + Aufenthalt/Maske Wandtyp gem. Detail 180 - 180.11			
		10 m2	EP	GP
02.01.0008	Vorsatzschale H 3,5m D 100mm ESW MW D 40mm GKB - 2lagig Wie Position 02.01.0002 (Seite 15) jedoch: Abstand zwischen Beplankung und Wand ca. 625 mm Dicke Trockenbau ca. 100 mm Höhe Wand bis 3,5 m CW/UW 75 Ausführung gem. Versammlungsstättenverordnung BY + Brandschutznachweis Befestigung an Bestandsstahlbetonwand mit geeigneten Mitteln Achtung: Erschwernis durch Leitungen HLS + ELT Ausführung gem. Detail 915 Einbauort: OG 1 Saal Wandtyp gem. Detail: 173 - 173.01			
		65 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.0009	Vorsatzschale H 3,5m D 100mm ESW MW D 40mm GKB - 2lagig Wie Position 02.01.0002 (Seite 15) jedoch: Abstand zwischen Beplankung und Wand ca. 200 mm Dicke Trockenbau ca. 100 mm Höhe Wand bis 3,5 m CW/UW 75 Ausführung gem. Versammlungsstättenverordnung BY + Brandschutznachweis Befestigung an Bestandsstahlbetonwand mit geeigneten Mitteln inkl. Anarbeiten der Trockenbauwand an Treppenlauf (9 Stufen ca. 17,5x30cm) inkl. Anarbeiten der Trockenbauwand an Treppenpodest Achtung: Erschwernis durch Leitungen HLS + ELT Ausführung gem. Detail 915 Einbauort: OG 2 Saal Wandtyp gem. Detail: 173 - 173.02			
		56 m2	EP	GP
02.01.0010	Vorsatzschale H 3,7m D 75mm ESW MW D 40mm GKB - 2lagig Wie Position 02.01.0002 (Seite 15) jedoch: Freitragende Vorsatzschale Höhe Wand bis '3,70' m Abstand zwischen Wand und UK ca. 600 mm Ausführung gem. Versammlungsstättenverordnung BY + Brandschutznachweis Einbauort: OG2 + OG1 Foyer + Saal OG1 Wandtyp gem. Detail 173 - 173.03 - 173.04			
		40 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.0011	Vorsatzschale H 5,0m D 125mm ESW MW D 40mm GKB - 2lagig Wie Position 02.01.0002 (Seite 15) jedoch: Freitragende Vorsatzschale Dicke Wand von 125 mm Abstand zwischen Wand und UK ca. 230 mm Höhe Wand bis 5,00 m Abstand zwischen Beplankung und Wand von 125 mm Rückverankert in Stahlbetonwand mit CW 125 Doppelprofilen inkl. Anarbeiten der Trockenbauwand an Treppenlauf (12 Stufen ca. 17,5x30cm) Einbauort: OG2 + OG1 Saal Wandtyp gem. Detail 173 + 982 + 916 - 173.05	60 m2	EP	GP
02.01.0012	Vorsatzschale H 6,2m D 75mm ESW MW 40mm GKB - 2lagig Wie Position 02.01.0002 (Seite 15) jedoch: Freitragende Vorsatzschale Höhe Wand bis 6,20m Abstand zwischen Wand und UK ca. 600 mm Ausführung gem. Versammlungsstättenverordnung BY + Brandschutznachweis inkl. UW50 Doppelprofil inkl. Anarbeiten der Trockenbauwand an Treppenlauf (11 Stufen ca. 17,5x30cm) inkl. Anarbeiten der Trockenbauwand an Treppenpodest Einbauort: OG2 + OG1 Saal Wandtyp gem. Detail 173 - 173.04	21 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.0013	Vorsatzschale H 7,5m D 100 mm ESW MW D 40mm GKB - 2lagig Wie Position 02.01.0002 (Seite 15) jedoch: Freitragende Vorsatzschale Dicke Wand von 100 mm Abstand zwischen Wand und UK ca. 385 mm Höhe Wand bis '7,5' m CW/UW 100 als Doppelprofil Achtung: Erschwernis durch Leitungen HLS + ELT Ausführung gem. Detail 918 und 914 Einbauort: Saal Wandtyp gem. Detail: 180 - 180.09			
		130 m2	EP	GP
02.01.0014	Vorsatzschale H 7,5m D 125mm ESW MW D 40mm GKB - 2lagig Wie Position 02.01.0002 (Seite 15) jedoch: Freitragende Vorsatzschale Dicke Wand von 125 mm Abstand zwischen Wand und UK ca. 925 mm Höhe Wand bis '7,5' m CW/UW 125 als Doppelprofil Achtung: Erschwernis durch Leitungen HLS + ELT Ausführung gem. Detail 918 und 914 Einbauort: Saal Wandtyp gem. Detail: 180 - 180.09			
		122 m2	EP	GP
VORSATZSCHALEN TREPPEN				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.0015	Vorsatzschale H 3,8m D 100mm ESW MW D 40mm GKB - 2lagig Herstellen einer Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis 3,8m Abstand zwischen Wand und UK von 170 mm Dicke Trockenbau ca. 100mm TRH-Höhe gesamt: 15,60 m Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q1 Beplankung unterbrochen bei Treppenläufen Unterbechung der Teilwandfläche auf Konsole (Konsole als Auflager für unteres + oberes UW-Profil) Dimensionierung Konsole + Anzahl Konsole nach Statik AN Konsole in STB-UZ Fassade befestigt (Achtung: Koordination verlegung Innendämmung) punktuell gem. statischer Erfordernis Vorwand inkl. Anarbeiten der Trockenbauwand an Treppenlauf (3x5 Stufen ca. 17,5x30cm) inkl. Anarbeiten der Trockenbauwand an Treppenpodest (5 Stk.) Achtung: Erschwernis durch Leitungen HLS Einbauort: EG-DG1 TRH Nord Wandtypen gem. Detail 180 + 991 - 180.07			
		60 m2	EP	GP
02.01.0016	Vorsatzschale H 5,2m D 100mm ESW MW D 40mm GKB - 2lagig Wie Position 02.01.0015 jedoch: Höhe Wand bis 5,2 m UK aus UW-Doppelprofilen - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Einbauort: DG1 TRH Nord Wandtypen gem. Detail 180 + 991 - 180.07	25 m2	EP	GP
02.01.0017	Vorsatzschale H 17m D 75mm ESW MW D 40mm GKB - 2lagig Herstellen einer Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis 16,65 m Abstand zwischen Wand und UK von 120 mm Dicke Trockenbau ca. 75mm TRH-Höhe gesamt: 20,66 m Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, auf CD60/27 und Direktabhängen an STB-Schachtwand befestigt, Achsabstand 31,25cm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q1 Befestigung an Stahlbetonwand mit geeigneten Mitteln Achtung: Erschwernis beengte Platzverhältnisse durch Leitungen HLS + ELT Einbauort: Treppenhaus Süd Wandtypen gem. Detail 180 + 992 - 180.08	35 m2	EP	GP
02.01.0018	Vorsatzschale unter Treppe H 1,5m D 62,5mm ESW GKB-1lagig Herstellen einer Vorsatzschale unter Treppen, freistehend, DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 1,5 m, Dicke 75 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q1 Einbauort: UG1 unter Treppe im Abstellraum und DG1 unter Treppe im Abstellraum			
		8 m2	EP	GP
	EINFACHSTÄNDERWAND			
02.01.0019	Trennwand H 3,6m WD 125mm ESW MW D 40mm GKB Herstellen einer nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,7' m, Dicke Wand '125' mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig Beplankung beidseitig, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2 1. Seite 2-lagig aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatte Typ A, Dicke je 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1 2. Seite 2-lagig aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatte Typ A, Dicke je 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1 Einbauort: OG2 Regie, DG1 Abstellraum, DG1 Besprechung/Aufenthalt, UG1 Abstellraum Wandtyp gem. Detail 186 + 184 + 183			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- 186.02			
	- 184.04			
	- 183.02			
		47 m2	EP	GP
02.01.0020	Trennwand H 3,6m WD 125mm ESW MW D 40mm GKB - F30			
	Wie Position 02.01.0019 (Seite 23) jedoch: Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 30 - AB DIN 4102-2			
	Einbauort: OG1 SiBe Wandtyp gem. Detail 184 - 184.04			
		9,5 m2	EP	GP
02.01.0021	Trennwand H 3,6m WD 125mm ESW MW D 40mm Zementbaupl.			
	Wie Position 02.01.0019 (Seite 23) jedoch: Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren			
	1. Seite: 2-lagig aus Zementbauplatten DIN EN 12467, Wassereinwirkungsklasse W3-I gem. DIN 18534-1			
	2. Seite: 2-lagig aus Zementbauplatten DIN EN 12467, Wassereinwirkungsklasse W3-I gem. DIN 18534-1			
	Einbauort: UG1 Öffentl. WC's, OG2 Küche Ausführung gem. Detail 181 + 182 - 181.02 - 182.06			
		22 m2	EP	GP
02.01.0022	Trennwand H 3,6m WD 125mm ESW MW D 40mm GKB + GKBI			
	Wie Position 02.01.0019 (Seite 23) jedoch: Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: 1. Seite 2-lagig aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatte Typ A, Dicke je 12,5 mm 2. Seite 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatte Typ H2 Wassereinwirkungsklasse W0-I gem. DIN 18534-1 Einbauort: UG1 WC's, DG1 WC's + Aufenthalt + Flur, OG2 Regie Ausführung gem. Detail 184 + 185 +186 - 184.01 - 184.02 - 185.03 - 186.01 - 186.05	280 m2	EP	GP
02.01.0023	Trennwand H 3,6m WD 125mm ESW MW D 40mm GKB + GKB I - F30 Wie Position 02.01.0019 (Seite 23) jedoch: Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 30 - AB DIN 4102-2 1. Seite 2-lagig aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatte Typ A, Dicke je 12,5 mm 2. Seite 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatte Typ H2 Wassereinwirkungsklasse W0-I gem. DIN 18534-1 Einbauort: OG2 WC's Wandtypen gem. Detail 184 - 184.01 - 184.02	72 m2	EP	GP
02.01.0024	Trennwand H 3,6m WD 125mm ESW MW D 40mm GKB + Zementbaupl. Wie Position 02.01.0019 (Seite 23) jedoch: Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren 1. Seite 2-lagig aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatte Typ A, Dicke je 12,5 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	2. Seite: 2-lagig aus Zementbauplatten DIN EN 12467, Wassereinwirkungsklasse W3-I gem. DIN 18534-1			
	Einbauort: EG Cafe Ausführung gem. Detail 182 - 182.02			
		10,5 m2	EP	GP
02.01.0025	Trennwand H 3,6m WD 125mm ESW MW D 40mm GKF + Zementbaupl. - F30 Wie Position 02.01.0019 (Seite 23) jedoch: Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 30 - AB DIN 4102-2 1. Seite: 2-lagig aus Zementbauplatten DIN EN 12467, Wassereinwirkungsklasse W3-I gem. DIN 18534-1 2. Seite 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatte Typ DF Einbauort: OG2 R-WC Ausführung gem. Detail 182 - 182.05			
		25 m2	EP	GP
02.01.0026	Trennwand H 3,5m WD 125mm ESW MW D 60mm GKB Wie Position 02.01.0019 (Seite 23) jedoch: Höhe Wand bis 3,5m Dämmschichtdicke 60 mm Einbauort: DG Büroleitung, Flur, Open Space, Korpiere DG 2 Lager, Backoffice, Trauzimmer Wandtyp gem. Detail 187 - 187.01 - 187.02 - 187.03			
		205 m2	EP	GP
02.01.0027	Trennwand H 3,5m WD 125mm ESW MW D 40mm GKBI Wie Position 02.01.0019 (Seite 23) jedoch: Höhe Wand bis 3,5m Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Jahren			Übertrag:
	1. Seite 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatte Typ H2 Wassereinwirkungsklasse W0-I gem. DIN 18534-1(WCs, Pumi) Wassereinwirkungsklasse W1-I gem. DIN 18534-1(Duschen) 2. Seite 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatte Typ H2 Wassereinwirkungsklasse W0-I gem. DIN 18534-1(WCs, Pumi) Wassereinwirkungsklasse W1-I gem. DIN 18534-1(Duschen) Einbauort: DG1 + DG2 WC's Wandtyp gem. Detail 185 - 185.02			
		25 m2	EP	GP
02.01.0028	Trennwand H 3,5m WD 125mm ESW MW D 40mm GKB - F30 Wie Position 02.01.0019 (Seite 23) jedoch: Höhe Wand bis '3,5' m, Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 30 - AB DIN 4102-2 Einbauort: DG2 Lager Kultur Ausführung gem. Detail 188 - 188.02			
		28 m2	EP	GP
02.01.0029	Trennwand H 3,5m WD 125mm ESW MW D 40mm GKF - F90 Wie Position 02.01.0019 (Seite 23) jedoch: Höhe Wand bis '3,5' m, Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 90 - AB DIN 4102-2 1. Seite 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatte Typ DF 2. Seite 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatte Typ DF			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einbauort: DG 1 Requisite, Server, UG1 ELT Ausführung gem. Detail 184 + 188 - 184.03 - 188.01 - 188.03			
		92 m2	EP	GP
	DOPPELSTÄNDERWAND			
02.01.0030	Trennwand H 3,6m WD 205-265mm DSW MW D 2x60mm GKB Herstellen einer nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung) Höhe Wand bis '3,6' m Dicke Wand von 205 bis 265 mm Abstand zwischen den Ständern von 5 - 60 mm Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 75, Fuge zwischen PProfilen mind. 5 mm, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 2 x 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, 2-lagig mit versetzten Fugen, Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatte Typ A, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2. 1. Seite: 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatte Typ A, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1 2. Seite: 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatte Typ A, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1 Einbauort: EG Schulung Wandtyp gem. Detail 183 - 183.01			
		40 m2	EP	GP
02.01.0031	Trennwand H 3,5m WD 300mm DSW MW D 2x40mm GKB Wie Position 02.01.0030 jedoch: Dicke Wand ca. 300 mm Abstand zwischen den Ständern ca.100 mm Höhe Wand bis '3,5' m - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dämmschichtdicke 2 x 40 mm			
	Einbauort: DG1 Teeküche Ausführung gem. Detail 186 - 186.03			
		18 m2	EP	GP
02.01.0032	Trennwand H 3,5m WD 205mm DSW MW D 2x40mm GKB Wie Position 02.01.0030 (Seite 28) jedoch: Dicke Wand ca. 205 mm Abstand zwischen den Ständern ca. 55 mm Höhe Wand bis '3,5' m CW/UW 50 Dämmschichtdicke 2 x 40 mm 1. Seite: 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatte Typ A, Dicke 12,5 mm 2. Seite: 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatte Typ A, Dicke 12,5 mm Einbauort: UG1 Umkleide Wandtyp gem. Detail 185 - 185.05			
		8 m2	EP	GP
02.01.0033	Trennwand H 3,5m WD 350-385mm DSW MW D 2x40mm GKB + GKBI Wie Position 02.01.0030 (Seite 28) jedoch: Dicke Wand von 350 bis 385 mm Abstand zwischen den Ständern von 200 bis 235 mm Höhe Wand bis '3,5' m, CW/UW 50 Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren Dämmschichtdicke 2 x 40 mm 1. Seite: 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatte Typ A, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1 2. Seite 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatte Typ H2			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Einbauort: DG2 WC's + UG1 Umkleide - 185.04 - 185.06 - 186.04			
		45 m2	EP	GP
02.01.0034	Trennwand H 3,6m WD 220-355mm DSW MW D 2x40mm GKBI Wie Position 02.01.0030 (Seite 28) jedoch: Dicke Wand von 225 bis 355 mm Abstand zwischen den Ständern von 70 bis 220 mm Höhe Wand bis '3,6' m CW/UW 50 Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren Dämmschichtdicke 2 x 40 mm 1. Seite 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatte Typ H2 Wassereinwirkungsklasse W0-I gem. DIN 18534-1 (WCs) Wassereinwirkungsklasse W1-I gem. DIN 18534-1 (Duschen) 2. Seite 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatte Typ H2 Wassereinwirkungsklasse W0-I gem. DIN 18534-1 (WCs) Wassereinwirkungsklasse W1-I gem. DIN 18534-1 (Duschen) Einbauort: UG1 WC's Wandtyp gem. Detail 185 - 185.01			
		95 m2	EP	GP
02.01.0035	Trennwand H 3,6m WD 225-355mm DSW MW D 2x40mm Zementbaupl. Wie Position 02.01.0030 (Seite 28) jedoch: Dicke Wand von 225-355 mm Abstand zwischen den Ständern von 70 bis 220 mm Höhe Wand bis '3,6' m CW/UW 50 Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren Dämmschichtdicke 2 x 40 mm 1. Seite: 2-lagig aus Zementbauplatten DIN EN 12467, Wassereinwirkungsklasse W 3-1 gem. DIN 18534-1 2. Seite: 2-lagig aus Zementbauplatten DIN EN 12467,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Wassereinwirkungsklasse W 3-1 gem. DIN 18534-1			
	Einbauort: UG1 öffent. WC's, OG1 Küche Wandtyp gem. Detail 181 + 182 - 181.01 - 182.04			
		30 m2	EP	GP
02.01.0036	Trennwand H 3,6m WD 280-440mm DSW MW D 2x40mm GKB + Zementbaupl. Wie Position 02.01.0030 (Seite 28) jedoch: Dicke Wand von 280 bis 400 mm Abstand zwischen den Ständern von 125 bis 250 mm Höhe Wand bis '3,6' m CW/UW 50 Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren Dämmschichtdicke 2 x 40 mm 1. Seite: 2-lagig aus Zementbauplatten DIN EN 12467, Wassereinwirkungsklasse W 3-1 gem. DIN 18534-1 2. Seite: 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatte Typ A, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1 Einbauort: EG Cafe Wandtyp gem. Detail 182 - 182.01 - 182.03			
		56 m2	EP	GP
Summe Bereich 02.01		Trockenbautrennwände, Netto:		
02.02 Bereich Zulagen				
02.02.0001	Zulage für Kleinflächen bis 5,00m2 Zulage zu den Vorpositionen für alle Wandtypen unter Titel 02.01 für den Einbau der Trockenbautrennwände auf Kleinflächen bis 5,00 m2 mit der entsprechenden Beplankung. Abrechnung erfolgt in m2.			
		86 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.02	Bereich	Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.0002	Zulage für Spachtelung Q2 Spachtelung Qualitätsstufe Q2, gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. Leistung einschl. Eckprofil einspachteln. Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, Armierungsstreifen mit Glasgitterfugenband, vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche mit Flächenspachtel mit einer Schichtdicke über 3 mm einschl. Gewebeeinlage.	545 m2	EP	GP
02.02.0003	Zulage für Spachtelung Q3 Spachtelung Qualitätsstufe Q3, gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. Leistung einschl. Eckprofil einspachteln. Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, Armierungsstreifen mit Glasgitterfugenband, vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche mit Flächenspachtel mit einer Schichtdicke über 3 mm einschl. Gewebeeinlage.	1.022 m2	EP	GP
02.02.0004	Zulage für Spachtelung über 3,50 m Zulage für den erhöhten Aufwand für das Verspachteln von Wänden über die Höhe von 3,5 m hinaus.	120 m2	EP	GP
02.02.0005	Zulage für Schallschutz 42dB Zulage für das Herstellen der Trennwände mit einem bewertetem Schalldämm-Maß DIN 4109 von Rw '42' dB Einbauort: 186.01 186.02 186.03	70 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich			
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände			
02.02	Bereich	Zulagen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.02.0006	Zulage für Schallschutz 45 dB Wie Position 02.02.0005 (Seite 32) jedoch: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '45' dB Einbauort: 187.01 183.01	245 m2	EP	GP	
02.02.0007	Zulage für Schallschutz 52 dB Wie Position 02.02.0005 (Seite 32) jedoch: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '52' dB Einbauort: 175.01 175.02 176.01	71 m2	EP	GP	
02.02.0008	Zulage für Verlaschung der Ständer Zulage für die Verlaschung von Ständern (CW50 a max. 41,7mm) mit Plattenstreifen kleiner 30 cm gem. Wandaufbau ca. alle 90 cm Einbauort: Ausführung gem. Detail 951	80 m2	EP	GP	
02.02.0009	Zulage für Einbaubereich 2 Zulage für die Ausbildung der Trockenbauwände im Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m) Einbauort: Öffentliche Bereiche wie Foyer, Bibliothek, Saal	665 m2	EP	GP	
02.02.0010	Zulage für Ständerachsabstand 312,5 mm Zulage für verkürzten Ständerachsabstand 312,5 mm.	228 m2	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.02	Bereich	Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.0011	Zulage für Ständerachsabstand 417 mm Wie Position 02.02.0010 (Seite 33) jedoch: Ständerachsabstand 417 mm	180 m2	EP	GP
02.02.0012	Zulage für nachträgl. Beplankung TB-Wände, 2-lagig Zulage nachträgliches Schließen der Trennwände und Vorsatzschalen mit 2-lagiger Beplankung, zur Ermöglichung der Montage von Installationen durch andere Unternehmer, soweit die Leistungen nicht im Zuge gleichartiger Trockenbauarbeiten kontinuierlich erbracht werden können. Ausführung nur nach besonderer Anordnung AG.	2.165 m2	EP	GP
02.02.0013	Zulage Anarbeiten Dachschräge Zulage für das schräge Anarbeiten von Trennwänden und Vorsatzschalen im DG1 und DG2 an Stahlbetonbinder und Decke.	47 m	EP	GP
Summe Bereich 02.02			Zulagen, Netto:	
02.03 Bereich Anschlüsse vertikal				
02.03.0001	Anschluss an Außenwand - Freies Wandende - Einfachständerwand - Mineralschaum Anschluss an Außenwand mit Mineralschaumdämmplatte als freies Wandende, Untergrund rechtwinklig, einschl. doppelter Beplankung der Leibung mit Bauplatten (Zementbau-, GK-, GKB- oder GKF-Platten) passend zu Wandart Plattendicke 2x12,5 mm Wandstärken 7,5 bis 35 cm. inkl. Hanf-Filz-Dämmstreifen als Entkopplungsstreifen inkl. UA-Profil + Anschlusswinkel inkl. dauerelastisches Dichtband Spachtelung Qualitätsstufe Q2, gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.03	Bereich	Anschlüsse vertikal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. Leistung einschl. Eckprofil einspachteln einschl. Spachteln der Stöße der Bauplatten einschl. Armierungstreifen, Glasgitterfugenband Ausführung gem.Details 953 + 954	260 m	EP	GP
02.03.0002	Anschluss an Außenwand - Freies Wandende - Einfachständerwand - Schaumglas Wie Position 02.03.0001 (Seite 34) jedoch: Außenwand mit Schaumglasdämmung Einbauort: UG1 WCs	21 m	EP	GP
02.03.0003	Anschluss an Außenwand - Freies Wandende - Doppelständerwand - Mineralschaum Wie Position 02.03.0001 (Seite 34) jedoch: Seitl. Anschluss an Außenwand bei Doppelständerwänden	30 m	EP	GP
02.03.0004	Anschluss an Außenwand - Freies Wandende - Doppelständerwand - Schaumglas Wie Position 02.03.0001 (Seite 34) jedoch: Außenwand mit Schaumglasdämmung Seitl. Anschluss an Außenwand bei Doppelständerwänden Einbauort: UG1 WCs	10,5 m	EP	GP
02.03.0005	Freies Wandende D100-350mm, 2lagig - Einfachständerwand Freistehendes Wandende an Einfachständerwand bestehend aus geeigneten CW-Ständerprofile, einschl. Beplankung der Leibung mit Gipsplatten, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm. Wandhöhe bis 3,70m. Untergrund rechtwinklig. Spachtelung Qualitätsstufe Q3, gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. Leistung. Ausführung gemäß Herstellerangaben und Architektenplanung.	30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.03	Bereich	Anschlüsse vertikal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.0006	Freies Wandende D100-350mm, 2lagig - Doppelständerwand Wie Position 02.03.0005 (Seite 35) jedoch: Freies Wandende bei Doppelständerwänden	25 m	EP	GP
02.03.0007	Außenecke mit Eckschutzschiene Alu Außenecke, mit Eckschutzschiene aus Aluminium, im Grundriss rechtwinklig 90°, wandhoch einbauen und anspachteln. Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Gipsplatten, Feuerschutzplatten und Zementbauplatten. Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Installationswand Vorsatzschale, Wandbekleidung. Ausführung gemäß Herstellerangaben & Architektenplanung.	605 m	EP	GP
02.03.0008	Innenecke mit Eckschutzschiene Alu Innenecke, im Grundriss rechtwinklig 90°, wandhoch anspachteln. Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Gipsplatten, Feuerschutzplatten und Zementbauplatten. Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Installationswand Vorsatzschale, Wandbekleidung. Ausführung gemäß Herstellerangaben & Architektenplanung.	470 m	EP	GP
02.03.0009	T-Verbindung, Einfachständer T-Verbindung von Einfachständerwänden, im Grundriss rechtwinklig 90°. Anschluss starr, wandhoch ausführen, Leistung einschl. Anschluss mit Trennstreifen und einschl. mit systemgeeigneten Fugenfüller verspachteln. Wandhöhe bis ca. 3,50m einschl. durchgehender Fugenschnitt B min. 3 mm und Schalltechnische Entkopplung CW-Profil.	145 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.03	Bereich	Anschlüsse vertikal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.0010	T-Verbindung, Doppelständer Wie Position 02.03.0009 (Seite 36) jedoch: T-Verbindung von Doppelständerwänden	63 m	EP	GP
02.03.0011	Wandverjüngung D 45 mm B 300 mm Herstellen einer Wandverjüngung Dicke Wandverjüngung 'ca. 45' mm Breite Wandverjüngung 'ca. 300' mm Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Höhe Wand bis '3,50' m, Dicke Wand 'ca. 100' mm, Wandverjüngung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, beidseitig, 1. Seite einlagig, Dicke 15 mm 2. Seite einlagig, Dicke 15 mm Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblechprofil DIN EN 14195, DIN 18182-1, Profilart L-Profil, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 20 mm, Anschluss an Gipskartonwand und Fensterpfosten aus Holz mittels L-Winkel 13/30 (4 Stück) Einbauort: WC's OG 2 Ausführung gemäß Detail 955	14 m	EP	GP
02.03.0012	Leibung B 275 mm Herstellen einer Leibung, vertikal an Fenster Breite 'ca. 275' mm Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, wie Position 02.01.0003, inkl. Verstärkung mit UA-Profil 50/40/2 Einbauort: WC's OG 2 Ausführung gemäß Detail 955	14 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich			
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände			
02.03	Bereich	Anschlüsse vertikal			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Summe Bereich 02.03					
			Anschlüsse vertikal, Netto:		
02.04 Bereich Anschlüsse horizontal					
02.04.0001	Oberer Anschluss Schaumglas 50mm Herstellen oberer Anschluss der Vorsatzschale an Decke mit Schaumglasdämmstreifen d = ca. 5,0 cm, WLS 037 über die gesamte Vorwandbreite + tiefe (mit Kaltkleber verklebt) inkl. oberseitige Gipsfaserplatte (GKBI Dicke 12,5mm) mittels Rahmendübeln gegen verschieben an Decke verankert. Einbauort: WC´s UG1 Ausführung gemäß Detail 950				
		13 m	EP	GP	
02.04.0002	Untere Anschluss Schaumglas 50mm Herstellen unterer Anschluss der Vorsatzschale an Boden mit Schaumglasdämmstreifen d = ca. 5,0 cm, WLS 037 über die gesamte Vorwandbreite + tiefe (mit Kaltkleber verklebt) inkl. oberseitige Gipsfaserplatte (GKBI Dicke 12,5mm) mittels Rahmendübeln gegen verschieben am Untergrund verankert. Einbauort: WC´s UG1 Ausführung gemäß Detail 950				
		13 m	EP	GP	
02.04.0003	Leibung als Fensterbank B 275 mm Herstellen einer Leibung, horizontal an Fenster als Fensterbank Breite 'ca. 275' mm Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, Einfachständerwerk, inkl. Verstärkung mit UA-Profil 50/40/2 Einbauort: WC´s OG 2 Ausführung gemäß Detail 955				
		3 m	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.04	Bereich	Anschlüsse horizontal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.04.0004	Leibung als Fensterbank B 1250 mm Wie Position 02.04.0003 (Seite 38) jedoch: Breite 'ca. 1250' mm Einbauort: Aufenthalt/Maske DG1	3 m	EP	GP
02.04.0005	Anschluss gleitend, ESW, D75-125mm, 4lagig Herstellen von Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, Dicke Wand von 75 bis 125 mm, Einfachständerwerk, Anschlüsse oben mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 4-lagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts Plattenstreifenbündel verklebt, Befestigung mit Trennwandkitt/Dichtungsband und geeigneten Befestigungsmitteln an Rohdecke und Stahlbetonbindern. Leistung einschl. dicht abspachteln der Anschlussfugen und Oberfläche. Ausführung dauerelastische Abdichtung gem. Herstellerangaben. Differenzverformung gem. Angabe TWP: max. ca. 20 mm.	145 m	EP	GP
02.04.0006	Anschluss gleitend, ESW, D75-125mm, 4lagig F90 Wie Position 02.04.0005 jedoch: Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 90 - AB DIN 4102-2 aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Feuerschutzplatte Typ DFH2	40 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.04	Bereich	Anschlüsse horizontal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.04.0007	Anschluss gleitend, DSW, D205-440mm, 4lagig Wie Position 02.04.0005 (Seite 39) jedoch: Dicke Wand von 205 bis 440 mm, Doppelständerwerk	40 m	EP	GP
02.04.0008	Anschluss gleitend, DSW, D205-440mm, 4lagig F90 Wie Position 02.04.0005 (Seite 39) jedoch: Dicke Wand von 205 bis 440 mm, Doppelständerwerk Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 90 - AB DIN 4102-2 aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Feuerschutzplatte Typ DFH2	27 m	EP	GP
Summe Bereich 02.04		Anschlüsse horizontal, Netto:		
02.05 Bereich Öffnungen/Verstärkungen				
HERSTELLUNG ÖFFNUNG ELEKTRO				
02.05.0001	Herstellen Durchbruch bis 500 cm2 Nachträgliches Herstellen einer passgenauen eckigen Öffnung in einer doppelt beplankten (2x12,5 mm) Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand Abmessungen (B x H): OG 1 - 30x10cm= 300 cm2 (5 Stk) - Durchbruch OG 1 - 20x20cm= 400 cm2 (1 Stk) - Durchbruch EG - 20x20cm= 400 cm2 (1 Stk) - Durchbruch EG - 20x10cm= 200 cm2 (1 Stk) - Durchbruch EG - 20x20cm= 400 cm2 (2 Stk) - Durchbruch EG - 20x20cm= 400cm2 (5 Stk) - ? UG 1 - 20x20cm= 400 cm2 (2 Stk) - Durchbruch Ausführung gemäß Herstellerangaben und Architektenplanung.	17 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.05	Bereich	Öffnungen/Verstärkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.05.0002	Herstellen Durchbruch bis 1.000cm² Wie Position 02.05.0001 (Seite 40) jedoch: DG 2 - 40x20cm= 800 cm ² (2 Stk.) - Durchbruch DG 2 - 30x20cm= 600 cm ² (5 Stk.) - Durchbruch DG 1 - 50x20cm= 1.000 cm ² (18 Stk.) - Durchbruch DG 1 - 40x20cm= 800 cm ² (2 Stk.) - Durchbruch OG 1 - 40x20cm= 800 cm ² (7 Stk.) - Durchbruch EG - 50x15cm= 750 cm ² (1 Stk.) - Durchbruch EG - 40x20cm= 800 cm ² (1 Stk.) - Durchbruch UG 1 - 50x15cm= 750 cm ² (1 Stk.) - Durchbruch UG 1 - 30x20cm= 600 cm ² (2 Stk.) - Durchbruch	30 St	EP	GP
02.05.0003	Herstellen Durchbruch bis 2.000cm² Wie Position 02.05.0001 (Seite 40) jedoch: OG 2 - 50x30cm= 1.500 cm ² (1 Stk.) - Durchbruch OG 2 - 40x30cm= 1.200 cm ² (1 Stk.) - Durchbruch OG 1 - 70x20cm= 1.400 cm ² (1 Stk.) - Durchbruch OG 1 - 50x30cm= 1.500 cm ² (1 Stk.) - Durchbruch OG 1 - 80x20cm= 1.600 cm ² (3 Stk.) - Durchbruch EG - 70x20cm= 1.400 cm ² (2 Stk.) - Durchbruch EG - 40x30cm= 1.200 cm ² (2 Stk.) - Durchbruch UG 1 - 40x30cm= 1.200 cm ² (15 Stk.) - Durchbruch	26 St	EP	GP
02.05.0004	Herstellen Durchbruch bis 4.000cm² Wie Position 02.05.0001 (Seite 40) jedoch: UG 1 - 120x20cm= 2.400 cm ² (1 Stk.) - Durchbruch OG 1 - 60x60cm= 3.600 cm ² (1 Stk.) - Aussparung	2 St	EP	GP
HERSTELLUNG ÖFFNUNG SANITÄR/LÜFTUNG				
02.05.0005	Herstellen Durchbruch bis 100 cm² Nachträgliches Herstellen einer passgenauen eckigen Öffnung in einer doppelt beplankten (2x12,5 mm) Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand Abmessungen (B x H): 10x10cm= 100cm ²			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.05	Bereich	Öffnungen/Verstärkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	8x12cm= 96 cm2 8x8cm= 64 cm2 5x5cm= 25 cm2			Übertrag:
	Ausführung gemäß Herstellerangaben und Architektenplanung.			
		9 St	EP	GP
02.05.0006	Herstellen Durchbruch bis 250 cm2 Wie Position 02.05.0005 (Seite 41) jedoch: 22x11cm= 242 cm2 23x10cm= 230 cm2 15x15cm= 225 cm2 22x10cm= 220 cm2 7x30cm= 210 cm2 19x11cm= 209 cm2 20x10cm= 200 cm2 25x8cm= 200 cm2 14x14cm= 196 cm2 19x10cm= 190 cm2 12x12cm= 144 cm2 7x20cm= 140 cm2			
		18 St	EP	GP
02.05.0007	Herstellen Durchbruch bis 500 cm2 Wie Position 02.05.0005 (Seite 41) jedoch: 22x22cm= 484 cm2 27x17cm= 459 cm2 26x16cm= 416 cm2 20x20cm= 400 cm2 28x14cm= 392 cm2 37x10cm= 370 cm2 26x14cm= 364 cm2 25x14cm= 350 cm2 18x18cm= 324 cm2 24x13cm= 312 cm2 10x30cm= 300 cm2 23x13cm= 299 cm2 7x40cm= 280 cm2 26x10cm= 260 cm2			
		28 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.05	Bereich	Öffnungen/Verstärkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.05.0008	Herstellen Durchbruch bis 1.000 cm2			
	Wie Position 02.05.0005 (Seite 41) jedoch:			
	50x20cm= 1.000 cm2			
	30x33cm= 990 cm2			
	42x22cm= 924 cm2			
	30x30cm= 900cm2			
	20x40cm= 800cm2			
	28x28cm= 784 cm2			
	39x20cm= 780 cm2			
	35x22cm= 770 cm2			
	39x19cm= 741 cm2			
	54x13cm= 702 cm2			
	25x25cm= 625 cm2			
	30x20cm= 600 cm2			
	24x24cm= 576 cm2			
	31x18cm= 558 cm2			
	23x23cm= 529 cm2			
	32x16cm= 512 cm2			
		29 St	EP	GP
02.05.0009	Herstellen Durchbruch bis 2.000 cm2			
	Wie Position 02.05.0005 (Seite 41) jedoch:			
	95x20cm= 1900 cm2			
	82x22cm= 1804 cm2			
	50x35cm= 1750 cm2			
	78x22cm= 1716 cm2			
	40x40cm= 1600 cm2			
	45x35cm= 1575 cm2			
	60x26cm= 1560 cm2			
	55x28cm= 1540 cm2			
	39x39cm= 1521 cm2			
	50x30cm= 1500 cm2			
	40x35cm= 1400 cm2			
	70x20cm= 1400 cm2			
	61x22cm= 1342 cm2			
	50x25cm= 1250 cm2			
	35x35cm= 1225 cm2			
	40x30cm= 1200 cm2			
	60x20cm= 1200 cm2			
	22x48cm= 1056 cm2			
	32x32cm= 1024 cm2			
	44x23cm= 1012 cm2			
	46x22cm= 1012 cm2			
		33 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.05	Bereich	Öffnungen/Verstärkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.05.0010	Herstellen Durchbruch bis 4.000cm2			
	Wie Position 02.05.0005 (Seite 41) jedoch:			
	50x80cm= 4000 cm2			
	110x35cm= 3850 cm2			
	80x45cm= 3600 cm2			
	180x20cm= 3600 cm2			
	50x70cm= 3500 cm2			
	100x35cm= 3500 cm2			
	95x35cm= 3325 cm2			
	150x22cm= 3300 cm2			
	90x35cm= 3150 cm2			
	155x20cm= 3100 cm2			
	55x55cm= 3025 cm2			
	40x70cm= 2800 cm2			
	80x35cm= 2800 cm2			
	99x28cm= 2772 cm2			
	135x20cm= 2700 cm2			
	93x28cm= 2604 cm2			
	40x60cm= 2400 cm2			
	120x20cm= 2400 cm2			
	65x35cm= 2275 cm2			
	50x45cm= 2250 cm2			
	30x70cm= 2100 cm2			
	60x35cm= 2100 cm2			
	70x30cm= 2100 cm2			
	45x45cm= 2025 cm2			
		30 St	EP	GP
02.05.0011	Herstellen Durchbruch bis 9.000cm2			
	Wie Position 02.05.0005 (Seite 41) jedoch:			
	110x80cm= 8800 cm2			
	80x90cm= 7200 cm2			
	80x80cm= 6400 cm2			
	77x80cm= 6160 cm2			
	90x65cm= 5850 cm2			
	140x40cm= 5600 cm2			
	160x35cm= 5600 cm2			
	80x60cm= 4800 cm2			
	95x50cm= 4750 cm2			
	135x35cm= 4725 cm2			
	130x35cm= 4550 cm2			
	55x80cm= 4400 cm2			
	70x60cm= 4200 cm2			
	120x35cm= 4200 cm2			
		23 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.05	Bereich	Öffnungen/Verstärkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.05.0012	Herstellen Durchbruch bis 16.500cm² Wie Position 02.05.0005 (Seite 41) jedoch: 88,5x185cm = 16.372,5cm ²	1 St	EP	GP
02.05.0013	Herstellen Durchbruch bis 50.000cm² Wie Position 02.05.0005 (Seite 41) jedoch: 260x185cm= 50.000cm ²	2 St	EP	GP
VERSTÄRKUNG HLS-ÖFFNUNG				
02.05.0014	Verstärkte Ständerprofile UA - HLS-Öffnungen Verstärkung aus UA-Profilen gemäß DIN EN 14195 Profile/Stegtiefe 50-125mm, Profilstärke 2mm, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand und Vorsatzschale als Verstärkung bei Öffnungen mit Breite ≤ 95cm ≥ 130cm	30 m	EP	GP
02.05.0015	Verstärkte Ständerprofile Schwerlastprofil Schwerlastprofil für Metallständerwände UW 50-125 aus Stahlblechprofil C50-125/50/2,0, verzinkt, befestigt an Rohfußboden und Decke mittels Fußwinkel/Gleitwinkel mit Halteprofil. Systembefestigung mit 2x Bolzenanker, U-Scheibe Verbindung mit geeigneten Winkeln und Befestigungsmitteln. inkl. Leibungsverkleidung mit GK-Platten, 2-lagig Ausführung an allen nichttragender, innerer Trennwänden. Öffnungen mit Breite ≤ 130cm 130x35cm= 4550 cm ² (5 Stk) 135x20cm= 2700 cm ² (1 Stk) 135x35cm= 4725 cm ² (1 Stk) 140x40cm= 5600 cm ² (1 Stk)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.05	Bereich	Öffnungen/Verstärkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	150x22cm= 3300 cm2 (1 Stk)			
	155x20cm= 3100 cm2 (1 Stk)			
	160x35cm= 5600 cm2 (1 Stk)			
	180x20cm= 3600 cm2 (2 Stk)			
	185x88,5cm = 16.372,5cm2 (1 Stk)			
	260x185cm= 50.000cm2 (2 Stk)			
		66 m	EP	GP
	HERSTELLEN ÖFFNUNG TÜREN			
02.05.0016	Türöffnung herst. 2,0 bis 2,5 m2			
	Türöffnung (Drehflügeltüren) in Leichtbauwand herstellen.			
	Türabmessungen 2,0 bis 2,5 m2 lichte Öffnung			
	Wandstärke: 125 bis 205 mm			
	Ausführung an nichttragender Einfachständertrennwand.			
		21 St	EP	GP
02.05.0017	Türöffnung herst. 2,5 bis 3,5 m2			
	Wie Position 02.05.0016 jedoch:			
	Türabmessungen 2,5 bis 3,5 m2 lichte Öffnung			
		27 St	EP	GP
02.05.0018	Türöffnung herst. 5,0 bis 6,0 m2			
	Wie Position 02.05.0016 jedoch:			
	Türabmessungen von 5,0 bis 6,0 m2 lichte Öffnung			
		4 St	EP	GP
02.05.0019	Türöffnung herst. 7,0 bis 7,5 m2			
	Wie Position 02.05.0016 jedoch:			
	Türabmessungen von 7,0 bis 7,5 m2 lichte Öffnung			
		2 St	EP	GP
02.05.0020	Türöffnung herst. 8,0 bis 8,5 m2			
	Wie Position 02.05.0016 jedoch:			
	Türabmessungen 8,0 bis 8,5 m2 lichte Öffnung			
		2 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.05	Bereich	Öffnungen/Verstärkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.05.0021	Öffnung Durchreiche herst. bis 1,5m2 Öffnung für Durchreiche in Leichtbauwand herstellen. Abmessung bis 1,5 m2 lichte Öffnung Wandstärke ca. 275 mm Ausführung an nichttragender Doppelständertrennwand.	1 St	EP	GP
VERSTÄRKUNG TÜRÖFFNUNG				
02.05.0022	Verstärkte Ständerprofile Schwerlastprofil C75 Schwerlastprofil für Metallständerwände UW 75 aus Stahlblechprofil C75/50/2,0, verzinkt, befestigt an Rohfußboden und Decke mittels Fußwinkel/Gleitwinkel mit Halteprofil. Systembefestigung mit 2x Bolzenanker, U-Scheibe Verbindung mit geeigneten Winkeln und Befestigungsmitteln. inkl. Leibungsverkleidung mit GK-Platten, 2-lagig Ausführung an allen nichttragender, innerer Trennwänden.	212 m	EP	GP
02.05.0023	Verstärkte Sturzprofil UA75 Verstärkung aus UA-Profilen gemäß DIN EN 14195 Profile/Stegtiefe 75mm, Profilstärke 2mm, inkl. Leibungsverkleidung mit GK-Platten, 2-lagig Ausführung im Türsturzbereich an allen nichttragender, innerer Trennwänden.	44 m	EP	GP
02.05.0024	Verstärkte Ständerprofile Stahlprofil 75x50mm Verstärkung aus Stahlprofilen als Statikprofil gemäß DIN EN 14195, Vierkantrohr 75x50mm, Profilstärke 4mm, feuerverzinkt Ausführung an nichttragender innerer Trennwand (WA01) und Vorsatzschale als Verstärkung zur Aufnahme von Tragständer (CW-Profil) Einzellängen über 2,8 bis 3,7m Stahlrohrrahmen geeignet zur Aufnahme besonders hoher Türgewichte,. Statikprofile sind mittels Steckfuß auf dem			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.05	Bereich	Öffnungen/Verstärkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rohboden zu montieren . Ausbildung eines gleitenden Deckenanschluss mittels Einsteckkopfstück. Leistung einschl. aller Befestigungsmittel, Steckfuß, Einsteckkopfstück Hinweis: Einbau Ständerprofile erfolgt gem. Zulassung Türen. Die Profile sind gem. den Anforderungen Brandschutz, Schallschutz, und Statik herzustellen. Ausführung gem Angaben AN Innentüren Der Aufwand zur Abstimmung der Profile ist einzukalkulieren Ausführung gem. Detail 965	55 m	EP	GP
02.05.0025	Verstärkte Sturzprofile Stahlprofil 75x50mm Wie Position 02.05.0024 (Seite 47) jedoch: Ausführung am Türsturzbereich	19 m	EP	GP
02.05.0026	Brandschutzverkleidung 4-seitig an Stahlprofil 75x50mm Stützenbekleidung der zuvor beschriebenen Stahlprofile 75x50mm, Querschnitt rechteckig, als Brandschutzbekleidung 4-seitig um Stahlprofil, Befestigungsuntergrund Stahl, Feuerwiderstandsklasse EI 90 DIN EN 13501-3, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, zweilagig, Plattendicke 10mm und 15 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, einschl. Spachtelung. Ausführung seitlich und im Sturzbereich Ausführung gem. Detail 965	74 m	EP	GP
02.05.0027	Verstärktes Ständerprofil bei Durchreiche Verstärkung aus UA-Profilen gemäß DIN EN 14195 Profile/Stegtiefe 75mm, Profilstärke 2mm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.05	Bereich	Öffnungen/Verstärkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	inkl. Leibungsverkleidung mit GK-Platten, 2-lagig			
	Abmessung bis 1,5 m2 lichte Öffnung			
	Wandstärke ca. 275 mm			
	Ausführung an nichttragender, innerer Trennwand.			
		1 St	EP	GP
	HERSTELLEN ÖFFNUNG FENSTER			
02.05.0028	Fensteröffnung herst. 2,0 bis 2,5 m2			
	Fensteröffnung in Vorsatzschale herstellen.			
	Fensterabmessungen: 2,0 bis 2,5 m2 lichte Öffnung			
	Wandstärke: 125 bis 205 mm			
	Ausführung an Vorsatzschale im Treppenhaus Nord.			
		3 St	EP	GP
02.05.0029	Fensteröffnung herst. 2,5 bis 3,5 m2			
	Wie Position 02.05.0028 jedoch:			
	Fensteröffnung 2,5 bis 3,5 m2 lichte Öffnung.			
	Ausführung an Vorsatzschale im Treppenhaus Nord.			
		1 St	EP	GP
	VERSTÄRKUNG FENSTERÖFFNUNG			
02.05.0030	Verstärkte Ständerprofile UA - Fenster			
	Verstärkung aus UA-Profilen gemäß DIN EN 14195 umlaufend			
	um Öffnung, Profile/Stegtiefe 50-100mm, Profilstärke 2mm, inkl.			
	umlaufende Leibungsverkleidung mit GK-Platten, 2lagig			
	Ausführung an Vorsatzschale			
	als Verstärkung bei Fensteröffnungen			
		26 m	EP	GP
	HERSTELLEN NISCHEN HEIZKÖRPER			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.05	Bereich	Öffnungen/Verstärkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.05.0031	Heizkörpernische herst. 1,0 bis 1,5 m2 Heizkörpernische in Vorsatzschale herstellen. Nischenabmessungen: 1,0 bis 1,5 m2 lichte Öffnung in Wandtyp 180.07 Tiefe Nische 25 cm Ausführung an Vorsatzschale im Treppenhaus Nord.	2 St	EP	GP
02.05.0032	Heizkörpernische herst. 2,5 bis 3,0 m2 Wie Position 02.05.0031 jedoch: Heizkörpernische 2,5 bis 3,0 m2 lichte Öffnung. Ausführung an Vorsatzschale im Treppenhaus Nord.	2 St	EP	GP
VERSTÄRKUNG HEIZKÖRPERÖFFNUNG				
02.05.0033	Verstärkte Ständerprofile UA - Heizkörpernischen Verstärkung aus UA-Profilen gemäß DIN EN 14195 umlaufend um Öffnung, Profile/Stegtiefe 50-100mm, Profilstärke 2mm, inkl. umlaufende Laibungsverkleidung mit GK-Platten, 2lagig Ausführung an Vorsatzschale als Verstärkung bei Heizkörpernischen	25 m	EP	GP
SONSTIGE VERSTÄRKUNGEN				
02.05.0034	Verstärkte Ständerprofile UA 50mm Verstärkung aus UA-Profilen gemäß DIN EN 14195 Profile/Stegtiefe 50mm, Profilstärke 2mm, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand und Vorsatzschale als Verstärkung bei Türöffnungen oder zur Aufnahme von Tragständer für Sanitärobjekte	25 m	EP	GP
02.05.0035	Verstärkte Ständerprofile UA 75mm Wie Position 02.05.0034 jedoch: - Profile/Stegtiefe 75 mm	50 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.05	Bereich	Öffnungen/Verstärkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
BRANDSCHUTZ				
02.05.0036	Ausstopfen MW Verschließen der Wandaussparung mit Mineralwolle.	35 St	EP	GP
02.05.0037	Auswechslung Herstellen einer Auswechslung mittels Holzbalken (Breite ≥ 40 mm) bzw. nach Vorgabe des Verwendbarkeitsnachweises für die Wand.	48,5 m	EP	GP
02.05.0038	Laibung Auslaibung bündig zur Wandoberfläche aus nichtbrennbaren Bauplatten (Calciumsilikat-, Gipsfaser- oder GKF-Platten), Bauteilstärke ≥ 18 mm. Umlaufende Halteleiste in Qualität der Auslaibung, zur Lagesicherung des abgebundenen Mörtels. Halteleiste min. B 30 mm x H 30 mm - Schrauben 3,5 x 60 mm mit einem Abstand a ≤ 250 mm, maximale Öffnungsgröße 1,5 m.	48,5 m	EP	GP
Summe Bereich 02.05		Öffnungen/Verstärkungen, Netto:		
02.06 Bereich Traversen				
TRAVERSEN - MEHRSCHICHTHOLZPLATTE				
02.06.0001	Verstärkung Wand mit Traverse H 1200mm B 300mm einreihig Zusätzliche Plattenlage als Traverse zur Aufnahme wandhängender/dynamischer Lasten bis 1,5 kN/m Verstärkung aus Holz in freistehende Vorsatzschale und Trennwände (Einfachständerwerk) sowie Installationswände (Doppelständerwerk) einbauen. Material: Mehrschichtholzplatte D 23mm HxB ca. 1200 x 300 mm Geeignet für Ständerachsabstand 625 mm Ausführung einreihig gem. Planung Einbau zwischen Metallständerwerk. Einbau zwischen UA-Profilen, UA 50 und UA 75. UA Profile werden gesondert vergütet.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.06	Bereich	Traversen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	einschl. Einbau von zusätzlichen CW-Profilen als Wechsel und Unterkonstruktion zur Montage der Mehrschichtplatten.			
	Leistung einschl. vorbereitender Arbeiten, Zuschnitt auf die entsprechenden Ständerwerkabstände. Verschnitt und passenden Befestigungsmitteln.			
	Leistung einschl. Einmessen und auf Maß ablängen der Traversen, wenn das Normmaß von 0,625m Achsabstand des Ständerwerks nicht gegeben ist.			
	Abrechnung erfolgt nach Stückzahl.			
	Einbauort: Schamwand Urinale			
		7 St	EP	GP
02.06.0002	Verstärkung Wand mit Traverse H 4100mm B 600mm einreihig			
	Wie Position 02.06.0001 (Seite 51) jedoch: HxB ca. 4100 x 600 mm			
	Einbauort: WV Regal			
		2 St	EP	GP
02.06.0003	Verstärkung Wand mit Traverse H 1000mm B 900mm einreihig			
	Wie Position 02.06.0001 (Seite 51) jedoch: HxB ca. 1000 x 900 mm			
	Einbauort: Spiegel			
		12 St	EP	GP
02.06.0004	Verstärkung Wand mit Traverse H 1850mm B 900mm einreihig			
	Wie Position 02.06.0001 (Seite 51) jedoch: HxB ca. 1850 x 900 mm			
	Einbauort: Spiegel			
		2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.06	Bereich	Traversen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.06.0005	Verstärkung Wand mit Traverse H 2000mm B 900mm einreihig Wie Position 02.06.0001 (Seite 51) jedoch: HxB ca. 2000 x 900 mm Einbauort: Spiegel	1 St	EP	GP
02.06.0006	Verstärkung Wand mit Traverse H 2200mm B 900mm einreihig Wie Position 02.06.0001 (Seite 51) jedoch: HxB ca. 2200 x 900 mm Einbauort: Spiegel	1 St	EP	GP
02.06.0007	Verstärkung Wand mit Traverse H 2900mm B 900mm einreihig Wie Position 02.06.0001 (Seite 51) jedoch: HxB ca. 2900 x 900 mm Einbauort: WV Regal	1 St	EP	GP
02.06.0008	Verstärkung Wand mit Traverse H 7000mm B 900mm einreihig Wie Position 02.06.0001 (Seite 51) jedoch: HxB ca. 7000 x 900 mm Einbauort: WV Regal	1 St	EP	GP
02.06.0009	Verstärkung Wand mit Traverse H 1000mm B 1000mm einreihig Wie Position 02.06.0001 (Seite 51) jedoch: HxB ca. 1000 x 1000 mm Einbauort: Wickeltisch	1 St	EP	GP
02.06.0010	Verstärkung Wand mit Traverse H 3500mm B 1200mm einreihig Wie Position 02.06.0001 (Seite 51) jedoch: HxB ca. 3500 x 1200 mm Einbauort: WV Bildschirm	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.06	Bereich	Traversen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.06.0011	Verstärkung Wand mit Traverse H 5200mm B 1200mm einreihig Wie Position 02.06.0001 (Seite 51) jedoch: HxB ca. 5200 x 1200 mm Einbauort: WV Regal	4 St	EP	GP
TRAVERSEN - STAHLBLECH				
02.06.0012	Verstärkung Wand mit Traverse H 1000mm B 900mm einreihig Zusätzliche Plattenlage als Traverse zur Aufnahme wandhängender/dynamischer Lasten bis 1,5 kN/m Verstärkung aus Holz in freistehende Vorsatzschale und Trennwände (Einfachständerwerk) sowie Installationswände (Doppelständerwerk) einbauen. Material: Stahlblech, feuchtraumbeständig HxB ca. 1000 x 900 mm Geeignet für Ständerachsabstand 625 mm Ausführung einreihig gem. Planung Einbau zwischen Metallständerwerk. Einbau zwischen UA-Profilen, UA 50 und UA 75. UA Profile werden gesondert vergütet. einschl. Einbau von zusätzlichen CW-Profilen als Wechsel und Unterkonstruktion zur Montage der Mehrschichtplatten. Leistung einschl. vorbereitender Arbeiten, Zuschnitt auf die entsprechenden Ständerwerkabstände. Verschnitt und passenden Befestigungsmitteln. Leistung einschl. Einmessen und auf Maß ablängen der Traversen, wenn das Normmaß von 0,625m Achsabstand des Ständerwerks nicht gegeben ist. Abrechnung erfolgt nach Stückzahl. Einbauort: Spiegel	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.06	Bereich	Traversen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.06.0013	Verstärkung Wand mit Traverse H 3710mm B 900mm einreihig Wie Position 02.06.0012 (Seite 54) jedoch: HxB ca. 3710 x 900 mm Einbauort: WV Küche Cafe	1 St	EP	GP
02.06.0014	Verstärkung Wand mit Traverse H 7375 mm B 900mm einreihig Wie Position 02.06.0012 (Seite 54) jedoch: HxB ca. 7375 x 900 mm Einbauort: WV Tresen	1 St	EP	GP
	TRAVERSE - GIPSFASER			
02.06.0015	Verstärkung Wand mit Traverse H 295 mm B 625 mm einreihig Zusätzliche Plattenlage als Traverse zur Aufnahme wandhängender/dynamischer Lasten bis 1,5 kN/m Verstärkung aus Holz in freistehende Vorsatzschale und Trennwände (Einfachständerwerk) sowie Installationswände (Doppelständerwerk) einbauen. Material: Gipsfaser, d=18mm HxB ca. 295 x 625 mm Ausführung einreihig gem. Planung Einbau zwischen Metallständerwerk. Einbau zwischen UA-Profilen, UA 50 und UA 75. UA Profile werden gesondert vergütet. einschl. Einbau von zusätzlichen CW-Profilen als Wechsel und Unterkonstruktion zur Montage der Mehrschichtplatten. Leistung einschl. vorbereitender Arbeiten, Zuschnitt auf die entsprechenden Ständerwerkabstände. Verschnitt und passenden Befestigungsmitteln. Leistung einschl. Einmessen und auf Maß ablängen der Traversen, wenn das Normmaß von 0,625m Achsabstand des Ständerwerks nicht gegeben ist.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.06	Bereich	Traversen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
Abrechnung erfolgt nach Laufmetern.				
Einbauort: Treppe Saal Zwischenpodeste Ausführung gem. Detail 914, 915, 916, 918				
		278 m	EP	GP
Summe Bereich 02.06		Traversen, Netto:		
02.07 Bereich Revisionsöffnungen				
02.07.0001	Öffnung herst. für Revisionsklappe L/B 400x400mm Öffnung herstellen, einschl. Wechsel herstellen für Unterkonstruktion, zum Einbau von Revisionsklappen, Anschlüsse umlaufend, Untergrund rechtwinklig, Maße 400x400mm, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Ausführung gemäß Zeichnung.	15 St	EP	GP
02.07.0002	Öffnung herst. für Revisionsklappe L/B 500x400mm Wie Position 02.07.0001 jedoch: Maße 500x400mm	2 St	EP	GP
02.07.0003	Öffnung herst. für Revisionsklappe L/B 500x500mm Wie Position 02.07.0001 jedoch: Maße 500x500mm	5 St	EP	GP
02.07.0004	Öffnung herst. für Revisionsklappe L/B 600x600mm Wie Position 02.07.0001 jedoch: Maße 600x600mm	29 St	EP	GP
02.07.0005	Öffnung herst. für Revisionsklappe L/B 800x600mm Wie Position 02.07.0001 jedoch: Maße 800x600mm	11 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.07	Bereich	Revisionsöffnungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.07.0006	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 400x400mm - PU, Epoxid Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium eloxiert, Abmessung (B x H) : ca. 400mm x 400 mm, inkl. zusätzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung, für freistehende Vorsatzschale, vorgerichtet für Einbau in 2x 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen einbauen, Oberfläche 2x12,5mm aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A Eckausbildung in Wandöffnung und Revisionsklappe mit Eckschutzschiene aus Aluminium, D=0,5 mm, einschl. Anarbeiten und spachteln. Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. Revisklappe vorgerichtet für bauseitigen Wandbelag mit PU-Epoxid-Beschichtung Ausführung gemäß Herstellerangaben und Architektenplanung.	1 St	EP	GP
02.07.0007	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 400x400mm - Fliesen Wie Position 02.07.0006 jedoch: Revisklappe vorgerichtet für bauseitigen Wandbelag mit Fliesen	7 St	EP	GP
02.07.0008	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 400x400mm - Wandbekleidung Holz Wie Position 02.07.0006 jedoch: Revisklappe vorgerichtet für bauseitigen Wandbelag mit Wandbekleidung aus Holz	7 St	EP	GP
02.07.0009	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 500x400mm - Lehmanstrich Wie Position 02.07.0006 jedoch: Abmessung (B x H) : ca. 500mm x 400 mm Revisklappe vorgerichtet für bauseitigen Wandbelag mit Lehmanstrich	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.07	Bereich	Revisionsöffnungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.07.0010	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 500x500mm - Lehmanstrich - F90			
	Wie Position 02.07.0006 (Seite 57) jedoch: Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 90 - AB DIN 4102-2			
	Beplankung wie 180.11			
	Abmessung (B x H) : ca. 500mm x 500 mm			
	Revisklappe vorgerichtet für bauseitigen Wandbelag mit Lehmanstrich			
		1 St	EP	GP
02.07.0011	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 500x500mm - Fliesen			
	Wie Position 02.07.0006 (Seite 57) jedoch: Abmessung (B x H) : ca. 500mm x 500 mm			
	Revisklappe vorgerichtet für bauseitigen Wandbelag mit Fliesen			
		4 St	EP	GP
02.07.0012	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 600x600mm - Lehmanstrich			
	Wie Position 02.07.0006 (Seite 57) jedoch: Abmessung (B x H) : ca. 600mm x 600 mm			
	Revisklappe vorgerichtet für bauseitigen Wandbelag mit Lehmanstrich			
		13 St	EP	GP
02.07.0013	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 600x600mm - Lehmanstrich - F90			
	Wie Position 02.07.0006 (Seite 57) jedoch: Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 90 - AB DIN 4102-2			
	Beplankung wie 180.11			
	Abmessung (B x H) : ca. 600mm x 600 mm			
	Revisklappe vorgerichtet für bauseitigen Wandbelag mit Lehmanstrich			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.07	Bereich	Revisionsöffnungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.07.0014	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 600x600mm - Lehmfeinputz Wie Position 02.07.0006 (Seite 57) jedoch: Abmessung (B x H) : ca. 600mm x 600 mm Revisklappe vorgerichtet für bauseitigen Wandbelag mit Lehmfeinputz	3 St	EP	GP
02.07.0015	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 600x600mm - Fliesen Wie Position 02.07.0006 (Seite 57) jedoch: Abmessung (B x H) : ca. 600mm x 600 mm Revisklappe vorgerichtet für bauseitigen Wandbelag mit Fliesen	2 St	EP	GP
02.07.0016	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 600x600mm - Wandbekleidung Holz Wie Position 02.07.0006 (Seite 57) jedoch: Abmessung (B x H) : ca. 600mm x 600 mm Revisklappe vorgerichtet für bauseitigen Wandbelag mit Wandbekleidung aus Holz	10 St	EP	GP
02.07.0017	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 800x600mm - Lehmanstrich Wie Position 02.07.0006 (Seite 57) jedoch: Abmessung (B x H) : ca. 800mm x 600 mm Revisklappe vorgerichtet für bauseitigen Wandbelag mit Lehmanstrich	6 St	EP	GP
02.07.0018	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 800x600mm - Lehmanstrich - F30 Wie Position 02.07.0006 (Seite 57) jedoch: Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 30 - AB DIN 4102-2 Abmessung (B x H) : ca. 800mm x 600 mm Revisklappe vorgerichtet für bauseitigen Wandbelag mit Lehmanstrich	4 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.07	Bereich	Revisionsöffnungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.07.0019	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 800x600mm - PU, Epoxid Wie Position 02.07.0006 (Seite 57) jedoch: Abmessung (B x H) : ca. 800mm x 600 mm	1 St	EP	GP
Summe Bereich 02.07				
			Revisionsöffnungen, Netto:	
02.08 Bereich Sonstiges				
02.08.0001	Beplankung ausklinken Ausklinken der Wandbeplankung im Bereich der Tragprofile H-/K der Decke. Ausklinkung 50x50 mm Einbauort: Saal Ausführung gem. Detail 916	100 St	EP	GP
02.08.0002	Fugen/Dichtungsschnur Brandschutz Dichtungsschnur als Brandschutzschnur flexibel und elastisch, aus mineralischen Fasern, mit Glasgarn umflochten. geeignet zum brandschutztechnischen Verschließen von horizontalen und vertikalen Anschlüssen in oder zwischen feuerwiderstandsfähigen, raumabschließenden Trockenbau Wänden und / oder Decken. Feuerwiderstandsklasse F120 Baustoffklasse A1 - nichtbrennbar Hohlraumbreite ca. 25mm	14 m	EP	GP
02.08.0003	Wärmedämmdübel Befestigung mittels wärmebrückenfreien Schraubdübel gem. Herstellerangabe Innendämmung.	50 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.08	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.08.0004	Brüstungsverkofferung H 950mm Herstellen einer Brüstungsverkofferung aus GK-Platten, 2-lagig, Spachtelung 2, UK aus UA-Profilen Höhe ca. 950 mm Breite ca. 1300 mm Einbauort: DG1 Aufenthalt/Maske	2,7 m	EP	GP
02.08.0005	Hinterfüllung Treppenstreifen Hinterfüllung Treppenpodest und Treppenstufen mit Dämmstreifen aus Mineralwolle.	30 m	EP	GP
	EINBAUNISCHEN			
02.08.0006	Herstellen Nische für Wandtank Herstellen einer Nische in Wand Laibung seitlich, oben und unten mit GKB 12,5 mm verkleidet Rückseite mit GK-Einlage 18 mm verkleidet Maße: Tiefe ca. 30 cm Breite ca. 50 cm Höhe ca. 37,5 cm Einbauort: OG1 Saal Ausführung gemäß Detail 981	7 St	EP	GP
02.08.0007	Herstellen Nische für LCD-Bildschirm Herstellen einer Nische in Wand Laibung seitlich, oben und unten mit GKB 12,5 mm verkleidet Rückseite mit GK-Einlage 18 mm verkleidet Maße: Tiefe ca. 15 cm Breite ca. 25 cm Höhe ca. 30 cm Einbauort: Ausführung gemäß Detail 981	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.08	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.08.0008	Herstellen Nische für Feuerlöscher Herstellen einer Nische in Trockenbauwand Laibung seitlich, oben und unten mit GKB 12,5 mm verkleidet Rückseite mit GK-Einlage 18 mm verkleidet Maße: Tiefe ca. 24 cm Breite ca. 35 cm Höhe ca. 72 cm Einbauort: Saal OG1, Flur UG1, Foyer OG1, Foyer OG2, Flur OG2, Saal OG2 Ausführung gemäß Detail 950	6 St	EP	GP
02.08.0009	Herstellen Nische für Entnahmekasten LÖ Herstellen einer Nische in Vorsatzschale, Laibung seitlich, oben und unten mit GKB 12,5 mm verkleidet Rückseite mit GK-Einlage 18 mm verkleidet Maße: Tiefe ca. 15 cm Breite ca. 32 cm Höhe ca. 42 cm Einbauort: TRH Nord Ausführung gemäß Detail 991	3 St	EP	GP
02.08.0010	Herstellen Nische für HKV 95x80cm Herstellen einer Nische in Vorsatzschale, Laibung seitlich, oben und unten mit GKB 12,5 mm verkleidet Rückseite mit GK-Einlage 18 mm verkleidet Maße: Tiefe ca. 12,5 cm Breite ca. 95 cm Höhe ca. 80 cm Einbauort: UG1 Abstellraum	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.08	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.08.0011	Herstellen Nische für HKV 77x80cm Wie Position 02.08.0010 (Seite 62) jedoch: Maße: Tiefe ca. 12,5 cm Breite ca. 77 cm Höhe ca. 80 cm Einbauort: UG1 Pumi + R-WC	2 St	EP	GP
02.08.0012	Herstellen Nischen für Vorhänge Herstellen einer Nische in Wand Laibungsverkleidung bauseits Maße: Tiefe ca. 25 cm Breite ca. 52 cm Höhe ca. 625 cm Einbauort: OG1 Saal Ausführung gemäß Detail 914	9 St	EP	GP
VERKLEIDUNGEN				
02.08.0013	Säulenverkleidungen Foyer-Saal - F 30 Herstellen einer Säulenverkleidung aus GK-Platten 12,5mm, 2-lagig, in Leibung 1-lagig, Spachtelung Q1, UK aus CW50-Profilen, Verkleidung 3-seitig Höhe ca. 2270 mm Breite ca. 330 mm Tiefe ca. 925 mm (700mm 2-lagig + 225 mm 1-lagig) inkl. Verlaschung Profilständer über die gesamte Ständerhöhe a Laschen nach statischem Erfordernis inkl. seitliches Anarbeiten an bauseitigen Tür-/Fensterrahmen inkl. Anarbeiten an vorhandenen Deckenkoffer Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 30 - AB DIN 4102-2 Einbauort: Foyer Nischen zum Saal Ausführung gemäß Detail 919	6 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.08	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.08.0014	Leibungsverkleidung Foyer-Saal Herstellen einer Leibungsverkleidung bei Tür/Wandübergang Tür Saal zwischen Achse B+C Tür Saal zwischen Achse c+D Höhe ca. 2270 mm Tiefe ca. 925 mm (700mm 2-lagig + 225 mm 1-lagig) inkl. Leibungsverkleidung, 1-lagig aus GK-Platten, 12,5mm inkl. seitliches Anarbeiten an bauseitigen Tür-/Fensterrahmen inkl. Anarbeiten an vorhandenen Deckenkoffer Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 30 - AB DIN 4102-2 Einbauort: Zwischen Türen im Saal Richtung Foyer			
		4 St	EP	GP
02.08.0015	Säulenverkleidungen Foyer-TRH Herstellen einer Säulenverkleidung aus GK-Platten 12,5mm, 2-lagig, in Leibung 1-lagig, Spachtelung 1, UK aus CW50-Profilen, Verkleidung 3-seitig Höhe ca. 2270 mm Breite ca. 330 mm Tiefe ca. 840 mm (750mm 2-lagig + 90 mm 1-lagig) inkl. Verlaschung Profilständer über die gesamte Ständerhöhe a Laschen nach statischem Erfordernis inkl. seitliches Anarbeiten an bauseitigen Tür-/Fensterrahmen inkl. Anarbeiten an vorhandenen Deckenkoffer Einbauort: Foyer Nischen zum TRH Ausführung gemäß Detail 919			
		8 St	EP	GP
02.08.0016	Leibungsverkleidung Foyer-Flur Herstellen einer Leibungsverkleidung bei Tür/Wandübergang Tür Saal zwischen Achse B+C Höhe ca. 2270 mm Tiefe ca. 840 mm (750mm 2-lagig + 90 mm 1-lagig) inkl. Leibungsverkleidung, 1-lagig aus GK-Platten, 12,5mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.08	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
inkl. seitliches Anarbeiten an bauseitigen Tür-/Fensterrahmen				
inkl. Anarbeiten an vorhandenen Deckenkoffer				
Einbauort: Foyer Nischen zum Flur				
		2 St	EP	GP
RAMPE				
02.08.0017	UK Rampe, rund			
Herstellen einer Unterkonstruktion inkl. Beplankung				
Bodensprung für bauseitige Rampe mit 6% Steigung, rund,				
Radius ca. 13,5m.				
Bodensprung Rampe 6% zu OKFF				
Abwicklungslänge ca. 9520 mm				
Breite ca. 150 mm				
Höhe ca. 135 - 625 mm				
Untergrund Stahlbeton geneigt, ca. 2° Grad				
Leistung einschl. Ausgleichsmörtel bis 20 mm				
Unterkonstruktion bestehend aus UA100-Profilen, einreihig,				
Abstand < 625 mm, inkl. Anschluss Winkel am Rohboden,				
Verkleidet mit wasserresistenten, zementgebundenen				
Bauplatten nach DIN EN 12467, Baustoffklasse A1 (nicht				
brennbar), wasser- und schimmelresistent, formstabil, beidseitig				
vliesarmiert, oberseitige Bekleidung 3-lagig mit Fugenkleber				
verklebt				
Einbauort: Cafe im EG				
Ausführung gemäß Detail 952				
		9,6 m	EP	GP
02.08.0018	Treppenstufe, 2 Steigungen, B 1500 mm, rund			
Herstellen einer Treppenstufe mit 2 Steigungen				
in vorher beschriebener UK Rampe inkl. Beplankung,				
angepasst an runde Rampenform, Radius ca. 13,5 m.				
Bodensprung Rampe 6% zu OKFF				
Breite Treppenstufe ca. 1500 mm				
Höhe Treppenstufe ca. 260 mm				
Triffstufe ca. 270 mm				
Setzstufe ca. 180 mm				
Untergrund Stahlbeton geneigt, ca. 2° Grad				
Leistung einschl. Ausgleichsmörtel bis 20 mm				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände		
02.08	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Unterkonstruktion bestehend aus UA100-Profilen, zweireihig, Abstand < 625 mm, Verkleidet mit wasserresistenten, zementgebundenen Bauplatten nach DIN EN 12467, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar), wasser- und schimmelresistent, formstabil, beidseitig vliesarmiert, 3-lagig mit Fugenkleber verklebt - Trittstufe für bauseitigen Bodenbelag aus Naturstein, verklebt - Setzstufe für bauseitige Verkleidung aus Holzwerkstoffplatte + Messingblech Leistung einschl. Seitenwände der Treppenstufe wie UK Rampe Einbauort: Cafe im EG Ausführung gemäß Detail 952			
		1 St	EP	GP
	KONSOLE TRH			
02.08.0019	Konsole Konsole als Auflager für unterers + oberers Abschlussprofil Vorwand punktuell gem. statischem Erfordernis Vorwand OK Konsole = OK StB-UZ Fassade Stahl, ca. 160 x 340 mm Konsole mit geeigneten Mitteln (Statik gem. Auftragnehmer) befestigt in Stahlbetonwand Einbauort: Treppenhaus Ausführung gem. Detail 991			
		14 St	EP	GP
Summe Bereich 02.08			Sonstiges, Netto:	
Summe Titel 02			Trockenbauarbeiten Wände, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.01	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.01 Bereich Trockenbaudecken				
LOCHPLATTEN				
03.01.0001	Abhangdecke Gips-Lochpl. als Putzträgerplatte UK Direktabhängiger H 100 mm MW D 40mm			
Liefern und Montieren einer Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190, einlagig, Dicke 12,5 mm, Lochung rund 12/25 LFA=27%, Rückseite beschichtet mit Akustikvlies, funktioniert zeitgleich als Putzträgerplatte für nachträgl. bauseitiges Akustikputzsystem, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Direktabhängern. Abhängehöhe 'ca.100' mm befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig. Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse C, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,7 (Gesamtwert für Putzträgerplatte, Dämmstoffauflage und Akustikputz) Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,60 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Produkt der Planung, oder gleichwertig: Knauf Cleaneo® Akustik UFF Akustikputzträgerplatte Bieterangaben: Hersteller: ' Typ: ' Einbauort: 102.01				
		44 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.01	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.0002	Abhangdecke Gips-Lochpl. als Putzträgerplatte UK Direktabhänger H 100 mm MW D 40mm			
Wie Position 03.01.0001 (Seite 67) jedoch: Unterseite STB ertüchtigt mit bauseitiger Feldbewehrung (Carbongitterbewehrte Feinbetonschicht)				
Achtung: Befestigung an der Rohdecke nur in vorgegebenem Raster nach Abstimmung Statik möglich!				
Einbauort: 102.02				
		107 m2	EP	GP
03.01.0003	Abhangdecke Gips-Lochpl. als Putzträgerplatte UK Direktabhänger H 125 mm MW D 40mm			
Wie Position 03.01.0001 (Seite 67) jedoch: Abhängehöhe 'ca.125' mm				
Einbauort: 102.04 + 102.05				
		132 m2	EP	GP
03.01.0004	Abhangdecke Gips-Lochpl. als Putzträgerplatte UK Noniusabhänger H 410 mm MW D 40mm			
Liefern und Montieren einer Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190, einlagig, Dicke 12,5 mm, Lochung rund 12/25 LFA=27%, Rückseite beschichtet mit Akustikvlies, funktioniert zeitgleich als Putzträgerplatte für nachträgl. Akustikputzsystem (bauseits), befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern				
Abhängehöhe 'ca. 410' mm				
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig.				
Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse C, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,7 (Gesamtwert für Putzträgerplatte, Dämmstoffauflage und Akustikputz)				
Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.01	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,60 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Produkt der Planung, oder gleichwertig: Knauf Cleaneo® Akustik UFF Akustikputzträgerplatte Bieterangaben: Hersteller: ' Typ: ' Einbauort: 104.01+ 104.03 + 104.04			
		322 m2	EP	GP
03.01.0005	Abhangdecke Gips-Lochpl. als Putzträgerplatte UK Noniusabhänger H 500 mm MW D 40mm			
	Wie Position 03.01.0004 (Seite 68) jedoch: Abhängehöhe 'ca. 500' mm Unterseite STB ertüchtigt mit bauseitiger Feldbewehrung (Carbongitterbewehrte Feinbetonschicht) + bauseitigem Brandschutzputz Achtung: Befestigung an der Rohdecke nur in vorgegebenem Raster nach Abstimmung Statik möglich! Einbauort: 104.02			
		103 m2	EP	GP
03.01.0006	Abhangdecke Gips-Lochpl. als Putzträgerplatte UK Noniusabhänger H 560 mm MW D 40mm			
	Wie Position 03.01.0004 (Seite 68) jedoch: Abhängehöhe 'ca. 560' mm Einbauort: 104.04			
		50 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.01	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.0007	Abhangdecke Gips-Lochpl. als Putzträgerplatte UK Noniusabhänger H 710 mm MW D 40mm			
	Wie Position 03.01.0004 (Seite 68) jedoch: Abhängehöhe 'ca. 710' mm			
	Einbauort: 104.04			
		7 m2	EP	GP
GIPSKARTONPLATTEN				
03.01.0008	Abhangdecke Gipspl. UK Noniusabhänger H 370 mm GK 12,5mm MW D 40mm			
	Lieferten und Montieren einer Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern			
	Abhängehöhe 'ca. 370' mm			
	befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig			
	Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2			
	Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,6 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Einbauort: 103.01. + 108.04			
		26 m2	EP	GP
03.01.0009	Abhangdecke Gipspl. UK Noniusabhänger H 500 mm GK 12,5mm MW D 40mm			
	Wie Position 03.01.0008 jedoch: Abhängehöhe 'ca. 500' mm			
	Einbauort: 103.03.			
		5 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.01	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.0010	Abhangdecke Gipspl. UK Noniusabhänger H 560 mm GK 12,5mm MW D 40mm Wie Position 03.01.0008 (Seite 70) jedoch: Abhängehöhe 'ca. 560' mm Einbauort: 103.03.	11 m2	EP	GP
03.01.0011	Abhangdecke Gipspl. UK Noniusabhänger H 780 mm GK 12,5mm MW D 40mm Wie Position 03.01.0008 (Seite 70) jedoch: Abhängehöhe 'ca. 780' mm Einbauort: 103.01. + 108.04.	24 m2	EP	GP
03.01.0012	Abhangdecke Gipspl. UK Noniusabhänger H 790 mm GK 12,5mm MW D 40mm Wie Position 03.01.0008 (Seite 70) jedoch: Abhängehöhe 'ca. 790' mm Einbauort: 103.01.	36 m2	EP	GP
03.01.0013	Abhangdecke Gipspl. UK Noniusabhänger H 810 mm GK 12,5mm MW D 40mm Wie Position 03.01.0008 (Seite 70) jedoch: Abhängehöhe 'ca. 810' mm Einbauort: 103.01 + 103.03	14 m2	EP	GP
03.01.0014	Abhangdecke Gipspl. UK Noniusabhänger H 1120 mm GK 12,5mm MW D 40mm Wie Position 03.01.0008 (Seite 70) jedoch: Abhängehöhe 'ca. 1120' mm Einbauort: 103.03.	13 m2	EP	GP
03.01.0015	Abhangdecke Gipspl. UK Noniusabhänger H 920 mm GK 12,5mm MW D 40mm Wie Position 03.01.0008 (Seite 70) jedoch: Abhängehöhe 'ca. 920' mm Einbauort: 108.04.	12 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.01	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.0016	Abhangdecke Gipspl. UK Direktabhängiger H 100 mm GK 12,5mm Wie Position 03.01.0008 (Seite 70) jedoch: Direktabhängiger a max. 500mm Abhängehöhe 'ca. 100' mm ohne Dämmung Einbauort: 103.02.	131 m2	EP	GP
03.01.0017	Abhangdecke Gipspl. UK Noniusabhängiger H 510 mm GK 10mm MW D 40mm Liefern und Montieren von einer Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 10 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängigern Abhängehöhe 'ca. 510' mm befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh. STB Unterseite ertüchtigt mit bauseitiger Feldbewehrung (Carbongitterbewehrte Feinbetonschicht) + bauseitigem Brandschutzputz Achtung: Befestigung im Bereich der Deckenverstärkungen Rohdecke nur in vorgegebenem Raster nach Abstimmung Statik möglich! Einbauort: 107.03	20 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.01	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.0018	Abhangdecke Gipspl. UK Noniusabhänger H 410 mm GK 10mm MW D 40mm Wie Position 03.01.0017 (Seite 72) jedoch: Abhängehöhe 'ca. 410' mm Achtung: Befestigung im Bereich der PI-Träger nur nach Abstimmung Statik möglich! Einbauort: 107.06	30 m2	EP	GP
ZEMENTBAUPLATTEN				
03.01.0019	Abhangdecke Zementbaupl. UK Noniusabhänger H 500 mm Liefern und Montieren einer Unterdecke, DIN EN 13964, Bekleidung aus zementgebundenen Trockenbauplatten, einlagig, Dicke 8,00 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 13964, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren, abhängen mit Noniusabhängern Abhängehöhe 'ca. 500' mm befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln. Spachtelung Qualitätsstufe Q2 Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,6 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts Einbauort: 108.01.	9 m2	EP	GP
03.01.0020	Abhangdecke Zementbaupl. UK Noniusabhänger H 400 mm Wie Position 03.01.0019 jedoch: Abhängehöhe 'ca. 400' mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.01	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<u>Achtung:</u> Montage kann nicht an einem Stück erfolgen. 1. Herstellen Abhängung 2. Bauseitige Montage Holzwollemehrschichtplatte 3. Trockenbaudecke anbringen, schließen und spachteln			
	Einbauort: 109.03			
		15 m2	EP	GP
	GIPSPLATTEN IMPRÄGNIERT			
03.01.0021	Abhangdecke GKBI UK Noniusabhänger H 920 mm Wie Position 03.01.0019 (Seite 73) jedoch: Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm Abhängehöhe 'ca. 920' mm Einbauort: 108.05			
		3 m2	EP	GP
	KAPPENDECKE			
03.01.0022	Kappendecke gekrümmt Gipspl. UK Noniusabhänger H 150 mm Q3 Liefern und Montieren einer Kappendecke bestehend aus Unterdecke DIN 18168-1, gekrümmt, Krümmungsradius '2,9' m, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Scheitelpunkt Abhängehöhe 'ca. 150' mm Breite Decke: ca. befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3			
	Übertrag:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.01	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,6 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Einbauort: Trauzimmer DG 2 Ausführung gem Detail 959			
		100,5 m2	EP	GP
03.01.0023	Kappendecke gekrümmt Gipspl. UK Noniusabhänger H 150 mm Q3 Wie Position 03.01.0022 (Seite 74) jedoch: Breite Decke: ca. 3,60 m			
		30,5 m2	EP	GP
03.01.0024	Kappendecke gekrümmt Gipspl. UK Noniusabhänger H 150 mm Q3 Wie Position 03.01.0022 (Seite 74) jedoch: Decke nicht symmetrisch, trapezförmig Breite Decke: kleinster 3,15 m größte 3,65 m			
		33 m2	EP	GP
Summe Bereich 03.01		Trockenbaudecken, Netto:		
03.02 Bereich Zulagen				
03.02.0001	Zulage für die Spachtelung Q3 Spachtelung Qualitätsstufe Q3, gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. Leistung einschl. Eckprofil einspachteln. Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, Armierungsstreifen mit Glasgitterfugenband, vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche mit Flächenspachtel mit einer Schichtdicke über 3 mm einschl. Gewebeeinlage.			
		222 m2	EP	GP
03.02.0002	Zulage Kleinflächen Zulage für den Einbau der Vorsatzschalen und Trennwänden auf Kleinflächen bis 5,00 m2 mit GKB, GKBI, GKF und Zementbaupl. Beplankung.			
		100 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.02	Bereich	Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.02.0003	Zulage für nachträgl. Beplankung TB-Decken, 1-lagig Zulage nachträgliches Schließen der Trockenbaudecken und Vorsatzschalen mit 1-lagiger Beplankung, zur Ermöglichung der Montage von Installationen durch andere Unternehmer, soweit die Leistungen nicht im Zuge gleichartiger Trockenbauarbeiten kontinuierlich erbracht werden können. Ausführung nur nach besonderer Anordnung AG.	1.324 m2	EP	GP
Summe Bereich 03.02			Zulagen, Netto:	
03.03 Bereich	Anschlüsse, Fugen, Koffer, Stürze			
03.03.0001	Deckenverkofferung H 220 mm Herstellen einer Deckenverkofferung aus Zementgebundene Trockenbauplatte, 1-lagig, Spachtelung 3, UK aus CD-Profilen Höhe ca. 220 mm Breite ca. 1425 mm Einbauort: UG1 Öffentl. Wc's	2 m	EP	GP
03.03.0002	Deckenverkofferung H 300 mm Herstellen einer Deckenverkofferung aus GK-Platten, 2-lagig, Spachtelung 3, UK aus CD-Profilen Höhe ca. 300 mm Breite ca. 1300 mm Einbauort: DG1 Aufenthalt/Maske	2,7 m	EP	GP
03.03.0003	Deckenverkofferung H 370mm Herstellen einer Deckenverkofferung aus GKBI, 1-lagig, W0-I, gespachtelt Q3, UK aus CD-Profilen Höhe ca. 370 mm Breite ca. 1100 mm Einbauort: WC Vorräume im UG Ausführung gemäß Detail 950	4,5 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.03	Bereich	Anschlüsse, Fugen, Koffer, Stürze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.0004	Deckenverkofferung H 1190-1270 mm Herstellen einer Deckenverkofferung aus GK-Platten, 2-lagig, in Leibung 1-lagig, Spachtelung 3, UK aus CW50-Profilen (hinterseitig) und CW100-Profilen (fronseitig) Befestigungshöhe 1 ca. 1190 mm Befestigungshöhe 2 ca. 1270 mm Tiefe ca. 840 mm (750mm 2-lagig + 90 mm 1-lagig) inkl. Herstellen Ausschnitte für Lüftungsgitter Größe ca. 1225x125mm inkl. Anarbeiten an bauseitigen Tür-/Fensterrahmen Einbauort: Foyer Nischen zum TRH Ausführung gemäß Detail 919	12,5 m	EP	GP
03.03.0005	Deckenverkofferung H 1270 mm Herstellen einer Deckenverkofferung aus GK-Platten, 2-lagig, in Leibung 1-lagig, Spachtelung 3, UK aus CW50-Profilen Höhe ca. 1270 mm Tiefe ca. 925 mm (700mm 2-lagig + 225 mm 1-lagig) inkl. Anarbeiten an bauseitigen Tür-/Fensterrahmen Einbauort: Foyer Nischen zum Saal Ausführung gemäß Detail 919	8,5 m	EP	GP
03.03.0006	Deckenverkofferung H 1365 mm Herstellen einer Deckenverkofferung aus GKBI, 1-lagig, W0-I, gespachtelt Q3, UK aus CD-Profilen Höhe ca. 1365 mm Breite ca. 325 mm Einbauort: Saal Treppenlauf Ausführung gemäß Detail 916	10 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.03	Bereich	Anschlüsse, Fugen, Koffer, Stürze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.03.0007	Deckenverkofferung H 2285 mm Herstellen einer Deckenverkofferung aus GK-Platten, 2-lagig, Spachtelung 3, UK aus CD-Profilen, in Abstimmung mit Möbelplanung Höhe ca. 2285 mm Breite ca. 430 mm Einbauort: Bibliothek Ausführung gemäß Detail 934	11 m	EP	GP
03.03.0008	Deckenverkofferung als Viertelschale H 3340 mm Herstellen einer schrägen Deckenverkofferung aus GK-Platten, 2-lagig, Spachtelung 3, umlaufend. Abhängung Deckenkoffer: UK aus UA-Profilen frontseitig am StB-Binder verdübelt Seitlicher Anschluss(Schräge Abkofferung): UK aus UA-Profilen frontseitig an Schachtwand verdübelt Grundriss: Seite 1: ca. 720 mm Seite 2: ca. 850 mm Seite 3: ca. 1350 mm Höhe: Drempel ca. 480 mm Dachbekleidung schräg: ca. 997 mm Höhe gesamt: ca. 3340 mm Einbauort: DG1 TRH Süd Ausführung gemäß Detail 992	1 St	EP	GP
03.03.0009	GK-Deckenschürze H bis 400mm Ausbildung Gipskarton-Sturz Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m), als Anschluss für mögliche nachträgliche Abtrennung Dicke ca. 125 mm Höhe bis 400 mm Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, UA/UW 75,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.03	Bereich	Anschlüsse, Fugen, Koffer, Stürze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, 2-lagig mit versetzten Fugen, Beplankung beidseitig, aus Zementbauplatten, DIN EN 12467, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite Fugen und Befestigungsmittel spachteln, vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche mit Flächenspachtel mit einer Schichtdicke über 3 mm einschl. Gewebeeinlage, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln. Leistung inkl. oberer Anschluss an Stahlbetondecke mit Stützenfuß mit Bolzeranker siehe Detail. Einbauort: Bibliothek im EG Ausführung gemäß Detail 972 + 974	20 m	EP	GP
03.03.0010	GK-Deckenschürze H bis 550mm Wie Position 03.03.0009 (Seite 78) jedoch: Höhe bis 550 mm Einbauort: DG 1 Ausführung gemäß Detail 956	30 m	EP	GP
03.03.0011	GK-Deckenschürze H bis 700mm + 42dB Wie Position 03.03.0009 (Seite 78) jedoch: Höhe bis 700 mm bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '42' dB Einbauort: Verwaltung im DG2 Ausführung gemäß Detail 956	5 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.03	Bereich	Anschlüsse, Fugen, Koffer, Stürze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.03.0012	GKFI-Deckenschürze H bis 790mm - F30 Wie Position 03.03.0009 (Seite 78) jedoch: Höhe bis 790 mm Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 30 - AB DIN 4102-2 Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Feuerschutzplatten Typ DFH2IR, zweilagig, Dicke 12,5 mm Einbauort: OG2 Ausführung gemäß Detail 956	6,5 m	EP	GP
03.03.0013	Höhenversprung H 350 mm Höhenversprung, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsfaserplatten, Typ GF-H, einlagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Höhenversatz 'bis 350' mm. Einbauort: EG und UG1 Ausführung gem. Detail 973	25 m	EP	GP
03.03.0014	Höhenversprung H 700 mm Wie Position 03.03.0013 jedoch: Höhenversatz 'bis 700' mm. Einbauort: OG1 Ausführung gem. Detail 973	12 m	EP	GP
03.03.0015	Randfuge 20mm Herstellen einer luftdurchlässigen Randfuge mittels Randabschuss L-Winkel 30x13mm, umlaufend, auf GK-Platte befestigt und Löcher im Randbereich verspachtelt. Dicke Fuge ca. 20 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
313	LV Trockenbau / Trockenestrich			
03	Titel Trockenbauarbeiten Decke			
03.03	Bereich Anschlüsse, Fugen, Koffer, Stürze			
	Übertrag:			
	einschl. L-Winkel, umlaufend auf Höhe ca. 20 mm über GK-Decke an Stahlbetonwand befestigt			
	Winkel lackiert, RAL nach Angabe Architekt			
	Ausführung gemäß Detail 971.03			
		102 m	EP	GP
03.03.0016	Randfuge 20mm + L-Winkel Wie Position 03.03.0015 (Seite 80) jedoch: einschl. L-Winkel, umlaufend auf Höhe ca. 20 mm über GK-Decke an Stahlbetonwand befestigt			
	Ausführung gemäß Detail 971.02			
		577 m	EP	GP
03.03.0017	Dehnfuge 10mm Herstellen einer luftdurchlässigen Dehnfuge			
	Seite 1: Randabschuss L-Winkel 30x13mm auf GK-Platte befestigt und Löcher im Randbereich verspachtelt.			
	Seite 2: bestehend aus GK-Platte zweilagig Lage 1: ca. 50 mm Streifen, verschraubt Lage 2: ca. 100 mm Streifen, einseitig verklebt befestigt über L-Winkel 30 x13 mm und Löcher im Randbereich verspachtelt.			
	Dicke Fuge ca. 10 mm			
	Winkel lackiert, RAL 7044			
	Ausführung gemäß Detail 971.01			
		45 m	EP	GP
03.03.0018	Treppenloch schließen Verschließen seitliches Treppenloch mit UA 50-Profilen, schräg verlaufend, inkl. oberseiter Verkleidung mit GKBI 12,5 mm, 2-lagig, UA-Profile befestigt in Trockenbauwand und in Stahlbetondecke			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.03	Bereich	Anschlüsse, Fugen, Koffer, Stürze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Breite ca. 18,5 cm			
	Einbauort: Saal Treppenlauf Ausführung gemäß Detail 916			
		4,5 m	EP	GP
03.03.0019	Nachträgliches Anarbeiten Nachträgliches Anarbeiten der Trockenbaudecke an UK Moblie Trennwand, beidseitig. Inkl. Spachteln und Schleifen Einbauort: Schulung EG			
		5 m	EP	GP
Summe Bereich 03.03		Anschlüsse, Fugen, Koffer, Stürze, Netto:		
03.05 Bereich Öffnungen				
03.05.0001	Öffnung herst. für Revisionsklappe L/B 400x400mm Öffnung herstellen, einschl. Wechsel herstellen für Unterkonstruktion, zum Einbau von Revisionsklappen, Anschlüsse umlaufend, Untergrund rechtwinklig, Maße 400x400mm, Ausführung an Decke, Ausführung gemäß Zeichnung.			
		3 St	EP	GP
03.05.0002	Öffnung herst. für Revisionsklappe L/B 500x500mm Wie Position 03.05.0001 jedoch: Maße 500x500mm			
		45 St	EP	GP
03.05.0003	Öffnung herst. für Revisionsklappe L/B 600x600mm Wie Position 03.05.0001 jedoch: Maße 600x600mm			
		18 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.05	Bereich	Öffnungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.05.0004	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 400x400mm Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium eloxiert, Abmessung (B x H) : ca. 400mm x 400 mm, inkl. zusätzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung, für Decke, vorbereitet für Einbau in 2x 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen einbauen, Oberfläche 2x12,5mm aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A Eckausbildung in Wandöffnung und Revisionsklappe mit Eckschutzschiene aus Aluminium, D=0,5 mm, einschl. Anarbeiten und spachteln. Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. Ausführung gemäß Herstellerangaben und Architektenplanung.	3 St	EP	GP
03.05.0005	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 500x500mm Wie Position 03.05.0004 jedoch: Abmessung (B x H) : ca. 500mm x 500 mm	45 St	EP	GP
03.05.0006	Revisionsklappe Rahmen Aluminium L/B 600x600mm Wie Position 03.05.0004 jedoch: Abmessung (B x H) : ca. 600mm x 600 mm	18 St	EP	GP
Summe Bereich 03.05			Öffnungen, Netto:	
03.06	Bereich Deckenvouten			
03.06.0001	Deckenvoute, einseitig, B 150mm H 430mm Herstellen einer einseitigen Lichtvoute aus Gipskartonplatten, 1- und 2-lagig als Deckenabschluss in Lochdecke. Tragprofil aus UA-Profilen hängend in Gebäude-Primärkonstruktion verankert. Oberer Anschluss starr, Befestigungsuntergrund Stahlbetondecke,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.06	Bereich	Deckenvouten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Einfachständerwerk Einfach-Profile UA 100 Maße Voute gesamt: B 150mm H 430mm Maße GK-Platten Deckenvoute: H1 100mm - 1-lagig B 110mm - 2-lagig H2 430mm - 1-lagig Fuge zwischen Stahlbetonunterzug und Voute ca. 4 mm Spachtelung Qualität Q3 Einbauort: Bibliothek EG Ausführung gemäß Detail 971.04			
		30 m	EP	GP
03.06.0002	Lichtvoute, beidseitig, B 700mm H 190mm Herstellen eines Lichtkanals mit beidseitiger Lichtvoute aus Gipskartonplatten, 1- und 2-lagig. Tragprofil CD 60/27 befestigt mit Noniusabhängern an STB-Binder, zusätzliche Tragprofile UD28/27 gem. Detail befestigt in STB-Binder und GK-platte Maße Lichtkanal gesamt: B 700mm H 190mm Maße GK-Platten Lichtvoute: H1 175mm - 1-lagig B 150mm - 2-lagig H2 75mm - 2-lagig vorgerichtet für beidseitige indirekte Beleuchtung für bauseitiges LED-Lichtband. Spachtelung Qualität Q3 Einbauort: Trauzimmer & Flur DG2 Ausführung gemäß Detail 959 - Regelanschluss			
		40 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.06	Bereich	Deckenvouten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.06.0003	Lichtvoute, einseitig, B 320mm H 190mm Herstellen eines Lichtkanals mit einseitiger Lichtvoute aus Gipskartonplatten, 1- und 2-lagig. Tragprofil CD 60/27 befestigt mit Noniusabhängern an STB-Binder, zusätzliche Tragprofile UD28/27 gem. Detail befestigt in STB-Binder und GK-platte Maße Lichtkanal gesamt: B 320mm H 190mm Maße GK-Platten Lichtvoute: H1 175mm - 1-lagig B 150mm - 2-lagig H2 75mm - 2-lagig vorgerichtet für indirekte Beleuchtung für bauseitiges LED-Lichtband. Spachtelung Qualität Q3 Einbauort: Flur DG2 Ausführung gemäß Detail 959 - Glastrennwand & Einseitiges Ende bei GK-Wänden	20 m	EP	GP
03.06.0004	Lichtvoute, einseitig, B 150mm H 190mm - Wandbekleidung Herstellen eines Lichtkanals mit einseitiger Lichtvoute aus Gipskartonplatten, 1- und 2-lagig. Unterkonstruktion aus 2 horizontalen Holzlattung an vorhandener Vorsatzschale und STB-Decke befestigt. Maße Lichtkanal gesamt: B 150mm H 190mm Maße GK-Platten Lichtvoute: H1 175mm - 1-lagig B 150mm - 2-lagig H2 75mm - 2-lagig vorgerichtet für indirekte Beleuchtung für bauseitiges			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.06	Bereich	Deckenvouten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	LED-Lichtband.			Übertrag:
	Spachtelung Qualität Q3			
	Einbauort: Flur DG2			
	Ausführung gemäß Detail 959 - Wandbekleidung			
		11 m	EP	GP
03.06.0005	Lichtvoute, einseitig, B 320mm H 190mm - Glastrennwand & Vorhang			
	Herstellen eines Lichtkanals mit einseitiger Lichtvoute aus Gipskartonplatten, 1- und 2-lagig, und Vorhangvoute.			
	Tragprofil CD 60/27 befestigt mit Direktabhängern an STB-Binder, zusätzliche Tragprofile UD28/27 gem. Detail befestigt in STB-Binder und GK-platte			
	Maße Lichtkanal gesamt:			
	B 315mm			
	H1 190mm			
	H2 90mm			
	Maße GK-Platten Lichtvoute:			
	H1 175mm - 1-lagig			
	B 150mm - 2-lagig			
	H2 75mm - 2-lagig			
	vorgerichtet für indirekte Beleuchtung für bauseitiges LED-Lichtband.			
	Maße GK-Platten Vorhangvoute:			
	H 100mm - 1-lagig			
	B 110mm - 2-lagig			
	Spachtelung Qualität Q3			
	Vorhangschiene, Befestigung Vorhangschiene und Vorhang bauseits.			
	Einbauort: Trauzimmer DG2			
	Ausführung gemäß Detail 959 - Glastrennwand & Vorhang			
		20,5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
03.06	Bereich	Deckenvouten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.06.0006	Lichtvoute, einseitig, B 305mm H 630mm - Vorhang Herstellen eines Lichtkanals mit einseitiger Lichtvoute aus Gipskartonplatten, 1- und 2-lagig, und Vorhangvoute. Tragprofil CD 60/27 befestigt an STB-Decke, zusätzliche Tragprofile UD28/27 gem. Detail befestigt in GK-Platte und vorhandenes Mauerwerk in Abstimmungen mit dem Gewerk Innendämmung Maße Lichtkanal gesamt: B 305mm H1 630mm H2 530mm Maße GK-Platten Lichtvoute: H1 175mm - 1-lagig B 150mm - 2-lagig H2 75mm - 2-lagig vorgerichtet für indirekte Beleuchtung für bauseitiges LED-Lichtband. Maße GK-Platten Vorhangvoute: H 100mm - 1-lagig B 100mm - 2-lagig Spachtelung Qualität Q3 Vorhangschiene, Befestigung Vorhangschiene und Vorhang bauseits. Einbauort: Trauzimmer DG2 Ausführung gemäß Detail 959 - Vorhang	10,5 m	EP	GP
03.06.0007	Lichtvoute, einseitig, B 305mm H 630mm - Vorhang Wie Position 03.06.0006 jedoch: Einbauort: Schulung EG	9 m	EP	GP
Summe Bereich 03.06		Deckenvouten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 03				
		Trockenbauarbeiten Decke, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
04 Titel Trockenbauarbeiten Dachgeschoss				
04.01 Bereich Trockenbaudecken				
04.01.0001	Dachdecke Zementbaupl. MW D 120mm Q2			
	Liefern und Montieren einer Deckenbekleidung, DIN EN 13964, Bekleidung aus selbsttragenden Zementgebundenen Brandschutzplatten A1, 2-lagig, Dicke 10 mm, befestigen mit systemspezifischen Stahldrahtklammern in Kehlbalken, ohne Unterkonstruktion, Befestigungsuntergrund Kehlbalken (KVH 100x200mm) Abstand ca. 750mm (max.930mm)			
	Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2			
	Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Einbauort: DG3			
	Ausführung gemäß Detail 144 + 410			
	- 144.01			
		75 m2	EP	GP
04.01.0002	Trennwand H 3,7m WD 205mm DSW Zementbaupl.			
	Herstellen einer nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),			
	Höhe Wand bis '3,7' m,			
	Dicke Wand '260' mm,			
	Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand '625' mm, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren			
	Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatte Typ A, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
04	Titel	Trockenbauarbeiten Dachgeschoss		
04.01	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	EN 14566 und DIN 18182-2.			Übertrag:
	1. Seite: 2-lagig aus Zementbauplatten DIN EN 12467, witterungs- und wasserbeständig, A1 Spachtelung Qualitätsstufe Q2			
	2. Seite: 2-lagig aus Zementbauplatten DIN EN 12467, witterungs- und wasserbeständig, A1 Spachtelung Qualitätsstufe Q2			
	Hinweis: Wand steht auf Mauerwerkssockel Leistung einschl. Hohlkammern des MW oberseitig mit Mörtel abstreichen, Fugen, Einschnitte seitlich eben spachteln			
	Einbauort: DG3 Ausführung gem. Detail 189 - 189.01			
		42 m2	EP	GP
04.01.0003	Trennwand H 3,7m WD 125mm ESW Zementbaupl. Wie Position 04.01.0002 (Seite 88) jedoch: Einfachständerwand ohne Brandschutzanforderung Dicke Wand '125' mm Einbauort: DG3 Ausführung gem. Detail 189 - 189.02			
		21 m2	EP	GP
04.01.0004	Anschluss Wand/Sockel+Sparren Anschluss der Trockenbauwand ober und unterseitig mittels Mineralwollstreifen und dauerelastischer Verfugung, feuerbeständig und rauchdicht Einbauort: 3.DG, TH Technik Ausführung gemäß Detail 410			
		55 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
04	Titel	Trockenbauarbeiten Dachgeschoss		
04.01	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.0005	Anschluss Decke/Sparren Verkleidung der Sparren mit feuerbeständigen mineralsich gebundenen Calciumsilikatplatten, 2-lagig, d=10mm, A1. Höhe ca. 210 mm Breite ca. 220 mm Einbauort: 3. DG Ausführung gemäß Detail 421	55 m	EP	GP
Summe Bereich 04.01		Trockenbaudecken, Netto:		
04.02 Bereich Drempel, Dachschrägen, Deckenkoffer				
04.02.0001	Abseitenwand/Drempel Gipspl. Herstellen einer Abseitenwand/Drempel DIN 4103-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1 als UD-Profil 28/27, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt inkl. Befestigung mit Direktabhängen an Rohdecke mit Systemkonformen Dübeln gem. Hersteller Innendämmung. Gesamtdicke: 40mm Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Arbeiten einschl. Liefern und montieren von flexiblem Eckprofil. Höhe Drempel: ca. 1255mm Einbauort: Ausführung gemäß Detail 958	14 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
04	Titel	Trockenbauarbeiten Dachgeschoss		
04.02	Bereich	Drempel, Dachschrägen, Deckenkoffer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.02.0002	Abseitenwand/Drempel Gipspl. MW D 40mm Wie Position 04.02.0001 (Seite 90) jedoch: Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig, ohne Direktabhängiger: UK siehe folgende Pos. Gesamtdicke: 50mm Höhe Drempel: ca. 800mm Einbauort: Kopierraum, Abstellraum DG1 Ausführung gemäß Detail 957			
		5 m	EP	GP
04.02.0003	Abseitenwand/Drempel Gipspl. MW D 40mm - F30 Wie Position 04.02.0001 (Seite 90) jedoch: Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 30 - AB DIN 4102-2 Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig, inkl. Herstellen eines Knicks und Führung der Abseitenwand ums Eck ohne Direktabhängiger: UK siehe folgende Pos. Einbauort: TRH1 DG1, TRH2 DG2 Ausführung gemäß Detail 957			
		6,5 m	EP	GP
04.02.0004	Dachschräge/Decke geneigt Gipspl. MW D 40mm Herstellen einer Dachschrägen-/Deckenbekleidung DIN 18168-1, geneigt, Neigungswinkel '60' Grad, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
04	Titel	Trockenbauarbeiten Dachgeschoss		
04.02	Bereich	Drempel, Dachschrägen, Deckenkoffer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund seitlich Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 40 mm, in Bahnen, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Einbauort: Kopierraum, Abstellraum DG1 Ausführung gemäß Detail 957			Übertrag:
		17 m2	EP	GP
04.02.0005	Dachschräge/Decke geneigt Gipspl. MW D 40mm - F30 Wie Position 04.02.0004 (Seite 91) jedoch: Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 30 - AB DIN 4102-2 inkl. Herstellen eines Knicks und Führung der Dachschrägenbekleidung ums Eck. Einbauort: TH1 DG1, TH2 DG2 Ausführung gemäß Detail 958			
		21 m2	EP	GP
04.02.0006	UK für Dachschräge/Deckenkoffer Herstellen einer UK aus UA-Profilen 50x50, verschraubt in Betonbinder, zur Montage vorbeschriebener Dachschräge inkl. Drempel. Länge ca. 110 mm Einbauort: Kopierraum, Flur, Abstellraum DG1 Ausführung gemäß Detail 957			
		14 St	EP	GP
04.02.0007	UK für Dachschräge/Deckenkoffer - F30 Wie Position 04.02.0006 jedoch: Anforderungen an den Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse F 30 - AB DIN 4102-2			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
04	Titel	Trockenbauarbeiten Dachgeschoss		
04.02	Bereich	Drempel, Dachschrägen, Deckenkoffer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	inkl. Herstellen eines Knicks und Führung der UK ums Eck Befestigung nur einseitig an Stahlbetonbinder			
	Einbauort: TH1 DG1, TH2 DG2 Ausführung gemäß Detail 958			
		20 St	EP	GP
04.02.0008	Deckenverkofferung, schräg H 390 cm Herstellen einer schrägen Deckenverkofferung (Winkel 45° zu Rohdecke) an Dachschräge aus GK-Platten, 1-lagig, Spachtelung Q3, UK aus UW75-Profilen mit Dämmung inkl. Eckausbildung mit UA75-Profil inkl. Anschluss an Rohdecke mit Verfugung inkl. Anschluss an Innendämmung mit Hanf-Filz-Dämmstreifen inkl. Schraubdübel wärmebrückenfrei gem. Herstellerangabe Innendämmung inkl. Ausbildung eines Spitzen Winkels am Drempelpunkt schräge Länge ca. 390 cm Breite ca. 400 mm Achtung: Deckenkoffer nicht parallel zur Dachschräge. Einbauort: DG 1 Ausführung gemäß Detail 978			
		5 St	EP	GP
Summe Bereich 04.02				
		Drempel, Dachschrägen, Deckenkoffer, Netto:		
04.03 Bereich Dachgauben				
04.03.0001	Herst. Install.ebene, UK 55x30mm, Dachfläche Gaube Herstellen einer Installationsebene D 55mm bestehend aus - Konstruktionshölzer ca. 55x30mm Befestigungsuntergrund: unterseitig an bestehender			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
04	Titel	Trockenbauarbeiten Dachgeschoss		
04.03	Bereich	Dachgauben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wärmedämmung und darüberliegenden Konstruktionshölzern			
	Einbau waagrecht			
	Einbau: an innenseitigen Dachflächen der Dachgauben			
	Ausführung gemäß Detail 143, 430			
		30 m2	EP	GP
04.03.0002	Herst. Install.ebene, UK 15x30mm, Wandfläche Gaube			
	Wie Position 04.03.0001 (Seite 93) jedoch:			
	Einbau senkrecht			
	inkl. unten anpassen an Dachschräge Stb.-Dach			
	Einbau: an innenseitigen Wandflächen der Dachgauben			
	Ausführung gemäß Detail 143, 430			
		150 m2	EP	GP
04.03.0003	Verkleidung GK-Platte D 10mm, Dachfläche Gaube			
	Herstellen einer Verkleidung der Dachgauben mit GK-Platten,			
	einlagig, Dicke 10mm			
	Einbau waagrecht			
	rechteckig			
	Maße: ca. 70x110cm			
		30 m2	EP	GP
04.03.0004	Verkleidung GK-Platte D 15mm, Wandfläche Gaube			
	Herstellen einer Verkleidung der Dachgauben mit GK-Platten,			
	einlagig, Dicke 15mm			
	Einbau senkrecht			
	dreieckig			
	Maße: ca. 70x100cm			
		150 m2	EP	GP
Summe Bereich 04.03				
		Dachgauben, Netto:		
04.04	Bereich Entrauchungskanal			

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
04	Titel	Trockenbauarbeiten Dachgeschoss		
04.04	Bereich	Entrauchungskanal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.04.0001	Entrauchungskanal Herstellen eines Entrauchungskanals mit brandschutztechnischer Zulassung für RWA Dachflächenfenster in Statteldach Maße ca. 1,140 x 1,178 m (1,03 m²), rauchdicht und feuerbeständig Maße: Kanalquerschnitt: ca. 1,20 x 1,20 m > 1,00 m² netto Grundfläche Höhe Entrauchungskanal bis 2,25 m Dicke Entrauchungskanal"wand" '125' mm Unterkonstruktion: Umlaufende Unterkonstruktion zur Lagesicherung Entrauchungskanal mit KVH gem. Bemessung Statik AN Befestigung der UK an Holzbauteilen Dachstuhl nach statischem Erfordernis und örtlichen Gegebenheiten <u>keine Verschraubung mit zementgebundenen Calciumsilikat-Platten</u> Dämmung: mit außenseitiger Dämmung, nicht brennbar, aus Mineralwolle, d = 6 cm WLG = 035, einseitig vlieskaschiert, diffusionsoffen + wasserabweisend auf zementgebundenen Calciumsilikat-Platten gem. Herstellerangabe verschraubt - <u>keine Durchdringung der Platten!</u> einschl. Ausbildung unterer Anschluss: Dämmung folgt der Beplankung, schräg, vertikal, horizontal und dem Mauerwerk vertikal Beplankung: Beplankung umlaufend einseitig mit brandschutztechnischer Zulassung aus Zementgebundenen Calciumsilikat-Platten, einlagig, Eigenschaften: - Rohdichte ca. 470 kg/m³ - Druckfestigkeit ca. 2,4 N/mm² nach DIN EN 826 - nichtbrennbar – A1 - dauerhaft wasserresistent - Dicke d=35 mm einschl. Ausbildung oberer Anschluss: - Plattenstreifen, umlaufend, b > 100 mm, schräg, - Fugenelement, umlaufend, d = 20 mm, h ca. 70 mm + Brandschutzacrylat einschl. Ausbildung unterer Anschluss:			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
04	Titel	Trockenbauarbeiten Dachgeschoss		
04.04	Bereich	Entrauchungskanal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Plattenstreifen, umlaufend, b > 100 mm, horizontal, Untergrund: Hochlochziegel, vermörtelt mit Brandschutzmörtel Einbauort: 3.DG, TH Technik Ausführung gemäß Detail 440	11 m2	EP	GP
04.04.0002	Zulage Ausblick Knick Zulage für das Abknicken des Entrauchungsschachts für 90 Grad-Anschluss an Satteldachfläche. Lichte im Schacht ca. 120x120cm Knicke wie folgt: - ca. 124,56° Grad - vertikal länge Seite bis ca 1,465 cm kurze Seite bis ca. 0,89 cm inkl. Anpassen aller Beplankungslagen inkl. Wechsel der UK gem. Detail Einbauort: 3.DG, TH Technik Ausführung gemäß Detail 440	1 St	EP	GP
04.04.0003	Leibungsverkleidung Liefern und Montieren einer Leibungsverkleidung aus Plattenstreifen mit brandschutztechnischer Zulassung aus feuerbeständigen zementgebundenen Calciumsilikatplatten, Rohdichte ca. 470 kg/m³, Druckfestigkeit ca. 2,4 N/mm² nach DIN EN 826, nichtbrennbar – A1, dauerhaft wasserresistent, d=10mm Verkleidung des KVH-Holzes (Maße: ca. 100x210 mm) schräg für 210 mm inkl. Aufdopplung und Wechsel - Anschlusschürze, 1-lagig, Breite ca. 255 mm - Plattenstreifen 4-lagig, Breite ca. 180 mm schräg für 100 mm - Plattenstreifen 2-lagig, Breite ca. 150 mm - 290 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
04	Titel	Trockenbauarbeiten Dachgeschoss		
04.04	Bereich	Entrauchungskanal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Einbauort: 3.DG, TH Technik Ausführung gemäß Detail 440			
		5 m	EP	GP
Summe Bereich 04.04		Entrauchungskanal, Netto:		
Summe Titel 04		Trockenbauarbeiten Dachgeschoss, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
05 Titel Streckmetall Decken				
05.01 Bereich Streckmetalldecken				
05.01.0001	101.01 Streckmetall Langfeldkassettendecke			
	Liefern und Montieren einer abgehängten Streckmetall Langfeldkassettendecke mit stumpf angeschweißten Stegen aus Stahl für das Auflagesystem.			
	Metallkassetten: Herstellung, Ausführung und Montage der Systemdecke gem. DIN EN 13964 und dem technischen Regelwerk des TAIM e.V. sowie den anerkannten Regeln der Technik. Es sind nur nach DIN EN 13964 geprüfte sowie als solche vom Deckenhersteller geprüfte und zugelassene Systemteile anzubieten. Dies ist in einer Leistungserklärung basierend auf der Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/2011 offenkundig darzulegen. Kassettenformat: an die Maschengröße anzupassen, offene Maschenenden an sichtbaren Streckgitterändern sind zu vermeiden (Verletzungsgefahr). System: Langfeldkassette ohne UK, seitlich auf Stufenwinkeln Material: Stahl verzinkt Langfeldplattenformat: 625 x max. 2500 mm Masche: 50x22x2,5x1,5 mm Fa: 77,3 % Kassettenstege: stumpf an Streckmetallkassette geschweißt Fugen: längsseitig mit 5 mm			
	Revisionierbarkeit: Jede Kassette, die nicht angeschnitten ist und ohne Auf- oder			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
05	Titel	Streckmetall Decken		
05.01	Bereich	Streckmetalldecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauten ausgeführt ist, kann einzeln werkzeuglos abgenommen werden. ca. 2,0 cm Abstand zwischen den Kassetten erforderlich zum Ausheben Oberfläche: Farbe: grün, pulverbeschichtet nach Wahl AN Alle Kassetten werden nach Vorgabemaß werkseitig produziert. Ein bauseitiges Anschneiden und Aufkanten der Kassetten ist bei sichtbaren Kassettenrändern nicht zulässig. Baustoffklasse: Die Streckmetallkassette aus verzinktem Stahlblech ohne Akustikvlies, inkl. Beschichtung der Sichtfläche, hat nach DIN EN 13501-1 "A1" zu erreichen. Montage: Auf eine waag-und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Abhängenhöhe: ca. 370 mm Einbauort: 101.01 (WC's UG1 + PuMi)			Übertrag:
		34 m2	EP	GP
05.01.0002	101.02 Streckmetall Langfeldkassettendecke Wie Position 05.01.0001 (Seite 97) jedoch: Farbe: hellgrau, pulverbeschichtet nach Wahl AN Einbauort: 101.02 (WCs öffentlich UG1 + WCs öffentlich Flur UG1)			
		27 m2	EP	GP
05.01.0003	101.03 Streckmetall Langfeldkassettendecke Liefern und Montieren einer abgehängten Streckmetall Kassettendecke mit stumpf angeschweißten Stegen aus Stahl mit DZ-Einhängeprofil, Rostprofil und Noniushänger. Metallkassetten: Herstellung, Ausführung und Montage der Systemdecke gem. DIN EN 13964 und dem technischen Regelwerk des TAIM e.V. und den anerkannten Regeln der Technik. Es werden nur nach DIN EN 13964 geprüfte sowie als solche vom Deckenhersteller geprüfte und zugelassene Systemteile angeboten. Dies wird in einer Leistungserklärung basierend auf der Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/2011 offenkundig dargelegt. Kassettenformat: an die Maschengröße angepasst, offene Maschenenden an sichtbaren Streckgitterrändern sind zu			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
05	Titel	Streckmetall Decken		
05.01	Bereich	Streckmetalldecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	vermeiden (Verletzungsgefahr). System: Einhängesystem mit DZ-Profil Material: Stahl verzinkt Langfeldplattenformat: 625 x 2500 mm Masche: 50x22x2,5x1,5mm Fa: 77,3 % Kassettenstege: Streckmetallkassette mit aufgekanteten Stegen und Einhänge- und Aussteifungsprofile innen eingeschweißt Fugen: Quer mit ca. 15 mm Konstruktionshöhe: 106 mm Unterkonstruktion: Die verdeckt liegende Unterkonstruktion mit einem Doppelrost aus kreuzweise verlegten U-Rostprofil C20 und DZ-Einhängeprofil wird mit bauaufsichtlich zugelassenen Metalldübeln und Noniusabhängern montiert. Die Befestigungsabstände werden nach statischer Erfordernis, EN 13964 und jeweiliger Kassettenlänge ausgelegt. Oberfläche: Farbe: hellgrau, pulverbeschichtet nach Wahl AN Alle Kassetten werden nach Vorgabemaß werkseitig produziert. Ein bauseitiges Anschneiden und Aufkanten der Kassetten ist bei sichtbaren Kassettenrändern nicht zulässig. Baustoffklasse: Die Streckmetallkassette aus verzinktem Stahlblech ohne Akustikvlies, inkl. Beschichtung der Sichtfläche, erreicht nach DIN EN 13501-1 "A1". Montage: Auf eine waag-und fluchtgerechte Montage wird geachtet. Abhängehöhe: ca. 400 mm Einbauort: 101.03 (KiWa)			Übertrag:
		19 m2	EP	GP
Summe Bereich 05.01		Streckmetalldecken, Netto:		
05.02 Bereich Anschlüsse				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
05	Titel	Streckmetall Decken		
05.02	Bereich	Anschlüsse		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.0001	Wandanschluss Fuge 20mm Herstellen einer 20 mm Fuge als Randabschluss der Steckmetalldecken. Einbauort: WC´s im UG1 + Kinderwagenraum in UG2 Ausführung gemäß Detail 950 + 951	23 m	EP	GP
05.02.0002	Wandanschluss Stufenrandwinkel Liefern und fachgerechtes Montieren des folgend beschriebenen Wandanschlusses bestehend aus einem Stufenrandwinkel in Deckenfarbe, pulverbeschichtet. Maße L-Winkel: ca. 40/20/20/30 mm Einbauort: WC´s in UG1 Ausführung gemäß Detail 950 + 951	36 m	EP	GP
05.02.0003	Öffnung herstellen D 110mm Öffnung in vorbeschriebener Steckmetalldecke herstellen Durchmesser 110mm Für bauseitige Leuchten (ELT)	25 St	EP	GP
Summe Bereich 05.02		Anschlüsse, Netto:		
05.03 Bereich Zulagen				
05.03.0001	Zulage für Revisionöffnung 625x1010mm Zulage für das Herstellen einer Revisionsöffnung in oben beschriebener Steckmetalldecke Maße ca. 625x1010mm	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
05	Titel	Streckmetall Decken		
05.03	Bereich	Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.03.0002	Zulage für Revisionöffnung 625x1095mm Wie Position 05.03.0001 (Seite 100) jedoch: Zulage für das Herstellen einer Revisionsöffnung in oben beschriebener Steckmetalldecke Maße ca. 625x1095mm	1 St	EP	GP
05.03.0003	Zulage für Revisionöffnung 625x1320mm Wie Position 05.03.0001 (Seite 100) jedoch: Maße ca. 625x1320mm	1 St	EP	GP
05.03.0004	Zulage für Revisionöffnung 625x1710mm Wie Position 05.03.0001 (Seite 100) jedoch: Maße ca. 625x1710mm	1 St	EP	GP
05.03.0005	Zulage für Revisionöffnung 625x2010mm Wie Position 05.03.0001 (Seite 100) jedoch: Maße ca. 625x2010mm	1 St	EP	GP
05.03.0006	Zulage für Revisionöffnung 625x2115mm Wie Position 05.03.0001 (Seite 100) jedoch: Maße ca. 625x2115mm	1 St	EP	GP
05.03.0007	Zulage für Revisionöffnung 625x2500mm Wie Position 05.03.0001 (Seite 100) jedoch: Maße ca. 625x2500mm Einbauort: Kinderwagenraum	2 St	EP	GP
Summe Bereich 05.03			Zulagen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
05	Titel	Streckmetall Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 05				
		Streckmetall Decken, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
06 Titel Trockenestrich				
06.01 Bereich Untergrund vorbereiten				
06.01.0001	Untergrund reinigen STLB-Bau 04/2025 033 Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, durch Entfernen von Grobschmutz, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.			
	1.022 m2	EP	GP	
Summe Bereich 06.01				
		Untergrund vorbereiten, Netto:		
06.02 Bereich Ausgleichschüttungen UG				
06.02.0001	Verbundestrich abbrechen, D bis 8 cm Abbruch des Bodenbelags aus Estrich als Verbundestrich, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke bis 8 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Anfallendes Material ist rückstandslos zu sortieren, transportieren. Die Entsorgung wird gesondert vergütet. Ausführung in Einzelflächen Abrechnung erfolgt über m2 Grundrissfläche Ausführungsort: UG 1			
	58 m2	EP	GP	
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
06	Titel	Trockenestrich		
06.02	Bereich	Ausgleichschüttungen UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.02.0002	Mehrstärke für Abbruchdicke Zulage Abbruchdicken Estrich für ca. 20 mm Dicke, in allen Einzelabmessungen Ausführung nach gemeinsamer Feststellung der Mehrstärken mit der Bauleitung	20 m2	EP	GP
06.02.0003	Entsorgung Bauschutt AVV170107 Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße über 5 bis 7 m3, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	10,5 t	EP	GP
06.02.0004	Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung Reinigung der Flächen für Estriche über die in der DIN 18353 Pkt. 4.1.2 hinausgehenden Bedingungen. Leistung einschl. Bürsten und absaugen der Bodenflächen. Reinigen des Untergrundes durch das fachgerechte Beseitigen von Verunreinigungen Staub, groben Verschmutzungen und weichen bzw. ablösbaren Substanzen. Evtl. Risse durch Staubsauger und/oder Druckluft entstauben. Der anfallende Schutt ist vom Auftragnehmer fachgerecht zu entsorgen. Dieser Aufwand ist mit in den Einheitspreis einzurechnen.	58 m2	EP	GP
06.02.0005	Ausgleichsschicht Schüttung D 285 mm Ausgleichsschicht als Schüttung, aus Polystyrolgranulat, zementgebunden, unter Fertigteilestrich/Trockenunterboden, einbauen und verdichten, Dicke 'von 0 bis 570mm' mm Mittlere Dicke ca. 285 mm Eigenschaften: - Druckfestigkeit: 0,5 N/mm2			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
06	Titel	Trockenestrich		
06.02	Bereich	Ausgleichschüttungen UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - nicht brennbar, A2-s1 - Wärmeleitfähigkeit: $\lambda=0,1$ W/mK - HBCD-frei Einbauort: 117.03			
		5 m3	EP	GP
06.02.0006	Ausgleichsschicht Schüttung D 380 mm Wie Position 06.02.0005 (Seite 103) jedoch: Dicke 'von 190 bis 570mm' Mittlere Dicke 380 mm Einbauort: 117.03			
		3,5 m3	EP	GP
06.02.0007	Ausgleichsschicht Schüttung D 570 mm Wie Position 06.02.0005 (Seite 103) jedoch: Dicke 'ca. 570mm' Einbauort: 117.03			
		6 m3	EP	GP
06.02.0008	UK für Trockenbauwand OSB 22 mm B 300 mm Einlegen eines OSB-Plattensteifen Dicke ca. 22 mm Breite ca. 300 mm unterhalb der Trennwände in die noch nicht ausgehärtete Schüttung aus Vorposition. Die OSB-Platte muss eben mit der Schüttung abschließen. Einbauort: unter Wand 181.01 - In Ausgleichschüttung Ausführung gemäß Detail 951			
		3 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
06	Titel	Trockenestrich		
06.02	Bereich	Ausgleichschüttungen UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.02.0009	UK für Trockenbauwand OSB 22 mm B 150 mm Wie Position 06.02.0008 (Seite 104) jedoch: Breite ca. 150 mm Einbauort: unter Wand 180.01 + 181.02 - In Ausgleichschüttung Ausführung gemäß Detail 951	6 m	EP	GP
06.02.0010	UK für Trockenbauwand OSB 22 mm B 100 mm Wie Position 06.02.0008 (Seite 104) jedoch: Einlegen eines OSB-Plattensteifen Dicke ca. 22 mm Breite ca. 100 mm im Bereich von Dehn- und Bewegungsfugen in die noch Estrichwabenschüttung aus Vorposition. Die OSB-Platte muss eben mit der Schüttung abschließen. Einbauort: Boden 130.01 - In Ausgleichschüttung Ausführung gemäß Detail 956	6 m	EP	GP
Summe Bereich 06.02		Ausgleichschüttungen UG, Netto:		
06.03 Bereich Bodenaufbau 116 - D 60 mm				
Hinweis Lasten Zuwingend einzuhalten für den Bodentyp 116.02 sind folgende Lasten: Verkehrslast: 3 kN/m² inkl. TWZ gem. Statik Ausbaulast: 2,6 kN/m² gem. Statik				
06.03.0001	Ausgleichsschicht Schüttung D 50 mm Ausgleichsschicht als Schüttung, aus Polystyrolgranulat, zementgebunden, unter Fertigteilestrich/Trockenunterboden, einbauen und verdichten, mittlere Dicke 'ca. 20' mm. Eigenschaften: - Druckfestigkeit: 0,5 N/mm² - nicht brennbar, A2-s1 - Wärmeleitfähigkeit: λ=0,1 W/mK - HBCD-frei			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
06	Titel	Trockenestrich		
06.03	Bereich	Bodenaufbau 116 - D 60 mm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Einbauort: 116.02				
		17,5 m2	EP	GP
06.03.0002	Trittschalldämmschicht Holzfasern D 10mm Trittschalldämmschicht aus Holzfaser WF DIN EN 13171, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m2), Dicke 10 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 1 mm (CP 1) DIN 4108-10, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,048 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,047 W/(mK), geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, als Unterlage für Estrich. Einbauort: 116.02			
		17,5 m2	EP	GP
06.03.0003	Fertigteilestrich D 12,5mm+12,5mm Fertigteilestrich/Trockenunterboden für Deckenplatte, aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 12,5 mm + 12,5 mm, Bruchlast mind. 2 kN. Einbauort: 116.02			
		17,5 m2	EP	GP
Summe Bereich 06.03				
Bodenaufbau 116 - D 60 mm, Netto:				
06.04	Bereich	Bodenaufbau 130 - D 115 mm		
	Hinweis Lasten Zuwingend einzuhalten für den Bodentyp 130 sind folgende Lasten: Verkehrslast: 2,8 kN/m² gem. Statik (inkl. Trennwandzuschlag) Ausbaulast: 1,4 kN/m² gem. Statik			
06.04.0001	Ausgleichsschicht Schüttung D 40 mm Ausgleichsschicht als Schüttung, aus Polystyrolgranulat, zementgebunden, unter Fertigteilestrich/Trockenunterboden, einbauen und verdichten, Dicke 'bis 40' mm.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
06	Titel	Trockenestrich		
06.04	Bereich	Bodenaufbau 130 - D 115 mm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mittlere Dicke 'ca. 20' mm.			Übertrag:
	Eigenschaften: - Druckfestigkeit: 0,5 N/mm ² - nicht brennbar, A2-s1 - Wärmeleitfähigkeit: $\lambda=0,1$ W/mK - HBCD-frei			
	Einbauort: 130.01 + 130.02 + 130.03			
		690 m2	EP	GP
06.04.0002	Trittschalldämmschicht Holzfasern D 20mm Trittschalldämmschicht aus Holzfaser WF DIN EN 13171, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m ²), Dicke 20 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 1 mm (CP 1) DIN 4108-10, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,048 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,047 W/(mK), geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, als Unterlage für Estrich.			
	Einbauort: 130.02			
		690 m2	EP	GP
06.04.0003	Waben-Dämmsystem D 30 mm Liefern und Montage von Estrich-Waben Einbauhöhe ca. 30 mm Abmessung 100 x 150 cm Waben sind auf trockenen, stabilen Untergrund vollflächig zu verlegen und anschließend mit der hoch schalldämmenden Wabenschüttung zu füllen. Wabenschüttung (Körnung 1-4mm), mind. 30 mm dick, als Höhen- und Niveauausgleich bzw. zur Verbesserung des Schallschutzes. Waben-Dämmsystem entsprechend Herstellervorschrift liefern und einbauen.			
	Einbauort: 130.02			
		690 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
06	Titel	Trockenestrich		
06.04	Bereich	Bodenaufbau 130 - D 115 mm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.04.0004	Fertigteilestrich D 12,5mm+12,5mm Fertigteilestrich/Trockenunterboden für Deckenplatte, aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 12,5 mm + 12,5 mm, Bruchlast mind. 2 kN. Einbauort: 130.02	690 m2	EP	GP
Summe Bereich 06.04		Bodenaufbau 130 - D 115 mm, Netto:		
06.05	Bereich Bodenaufbau 133 - D 110-115 mm			
	Hinweis Lasten Zuwingend einzuhalten für den Bodentyp 130 sind folgende Lasten: Verkehrslast: 2,8 kN/m² gem. Statik (inkl. Trennwandzuschlag) Ausbaulast: 1,4 kN/m² gem. Statik			
06.05.0001	Ausgleichsschicht Schüttung D 40 mm Ausgleichsschicht als Schüttung, aus Polystyrolgranulat, zementgebunden, unter Fertigteilestrich/Trockenunterboden, einbauen und verdichten, Dicke 'bis 40' mm mittlere Dicke 'ca. 20' mm Eigenschaften: - Druckfestigkeit: 0,5 N/mm2 - nicht brennbar, A2-s1 - Wärmeleitfähigkeit: λ=0,1 W/mK - HBCD-frei Einbauort: 133.01 + 133.02 +133.03	106 m2	EP	GP
06.05.0002	Trittschalldämmschicht Holzfasern D 20mm Trittschalldämmschicht aus Holzfaser WF DIN EN 13171, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m2), Dicke 20 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 1 mm (CP 1) DIN 4108-10, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,048 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,047 W/(mK), - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
06	Titel	Trockenestrich		
06.05	Bereich	Bodenaufbau 133 - D 110-115 mm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, als Unterlage für Estrich.			Übertrag:
	Einbauort: 133.01 + 133.02 +133.03			
		106 m2	EP	GP
06.05.0003	Waben-Dämmsystem D 30 mm Liefern und Montage von Estrich-Waben Einbauhöhe ca. 30 mm Abmessung 100 x 150 cm Waben sind auf trockenen, stabilen Untergrund vollflächig zu verlegen und anschließend mit der hoch schalldämmenden Wabenschüttung zu füllen. Wabenschüttung (Körnung 1-4mm), mind. 30 mm dick, als Höhen- und Niveaueausgleich bzw. zur Verbesserung des Schallschutzes. Waben-Dämmsystem entsprechend Herstellervorschrift liefern und einbauen.			
	Einbauort: 133.01 + 133.02 +133.03			
		106 m2	EP	GP
06.05.0004	Fertigteilestrich D 10mm+10mm Fertigteilestrich/Trockenunterboden für Deckenplatte, aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 10 mm + 10 mm, Bruchlast mind. 2 kN.			
	Einbauort: 133.01			
		46 m2	EP	GP
06.05.0005	Fertigteilestrich D 12,5mm+12,5mm Fertigteilestrich/Trockenunterboden für Deckenplatte, aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 12,5 mm + 12,5 mm, Bruchlast mind. 2 kN.			
	Einbauort: 133.02 +133.03			
		60 m2	EP	GP
Summe Bereich 06.05		Bodenaufbau 133 - D 110-115 mm, Netto:		
06.06	Bereich	Bodenaufbau 135 - D 125-150 mm		

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
06	Titel	Trockenestrich		
06.06	Bereich	Bodenaufbau 135 - D 125-150 mm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hinweis Lasten Zuwingend einzuhalten für den Bodentyp 130 sind folgende Lasten: 135.01 + 135.02: Verkehrslast: 3 kN/m ² gem. Statik Ausbauast: 1,6 kN/m ² gem. Statik 135.03: Verkehrslast: 3 kN/m ² gem. Statik Ausbauast: 1,7 kN/m ² gem. Statik			
06.06.0001	Ausgleichsschicht Schüttung D 40 mm Ausgleichsschicht als Schüttung, aus Polystyrolgranulat, zementgebunden, unter Fertigteil ESTRICH/Trockenunterboden, einbauen und verdichten, Dicke 'bis 40' mm. Eigenschaften: - Druckfestigkeit: 0,5 N/mm ² - nicht brennbar, A2-s1 - Wärmeleitfähigkeit: λ=0,1 W/mK - HBCD-frei Einbauort: 135.01			
		80 m2	EP	GP
06.06.0002	Ausgleichsschicht Schüttung D 50 mm Wie Position 06.06.0001 jedoch: Dicke 'bis 40' mm. Einbauort: 135.02 + 135.03			
		163 m2	EP	GP
06.06.0003	Trittschalldämmschicht Holzfasern D 20mm Trittschalldämmschicht aus Holzfaser WF DIN EN 13171, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m ²), Dicke 20 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 1 mm (CP 1) DIN 4108-10, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,048 W/(mK),			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
06	Titel	Trockenestrich		
06.06	Bereich	Bodenaufbau 135 - D 125-150 mm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,047 W/(mK), geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, als Unterlage für Estrich.			Übertrag:
	Einbauort: 135.01 + 135.02 +135.03			
		240 m2	EP	GP
06.06.0004	Waben-Dämmsystem D 30 mm Liefern und Montage von Estrich-Waben Einbauhöhe ca. 30 mm Abmessung 100 x 150 cm Waben sind auf trockenen, stabilen Untergrund vollflächig zu verlegen und anschließend mit der hoch schalldämmenden Wabenschüttung zu füllen. Wabenschüttung (Körnung 1-4mm), mind. 30 mm dick, als Höhen- und Niveaueausgleich bzw. zur Verbesserung des Schallschutzes. Waben-Dämmsystem entsprechend Herstellervorschrift liefern und einbauen. Einbauort: 135.01 + 135.02 +135.03			
		240 m2	EP	GP
06.06.0005	Fertigteilestrich mit Fußbodenheizung D 10mm+25mm Fertigteilestrich/Trockenunterboden für Deckenplatte aus einem Fußbodenheizungselement zur individuellen Verlegung eines 16 x 2 mm Mehrschicht-Metall-Kunst-stoff-Verbundrohres aus einer gefrästen, monolithischen 25 mm dicken Gipsfaserplatte Typ GF-I-W2-C1 (gem. DIN EN 15283-2) vollflächig verklebt und einer 10 mm dicken Gipsfaserplatte Typ GF-I-W2-C1 (gem. DIN EN 15283-2). Mit gefrästen Ronden und Verbindungshalbkreisen für spezielle Grundrisse und Türdurchgänge Die Estrichplatten sind mit der unteren Plattenlage zu verkleben und zu verschrauben/verklammern. Alle Gipsfaserplatten werden stumpf gestoßen. Grundieren der gefrästen Platten vor Verlegung des Mehrschicht-Metall-Kunststoff-Verbundrohres. Alle ausgefrästen Bereiche sowie die Bereiche oberhalb des Systemrohres sind abhängig vom gewählten Oberbelag			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
06	Titel	Trockenestrich		
06.06	Bereich	Bodenaufbau 135 - D 125-150 mm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	abzuspachteln. (Angaben der Vorbemerkung beachten)			Übertrag:
	Trockenunterboden entsprechend den Herstellervorschriften einschl. aller Materialien, Befestigungs-/ Verbindungsmittel, Estrichkleber liefern und montieren.			
	Baustoffklasse der Gipsfaserplatten: A2fl - s1 nach DIN EN 13501-1			
	Einbauort: 135.01 + 135.02			
		78 m2	EP	GP
06.06.0006	Fertigteilestrich mit Fußbodenheizung D 12,5mm+25mm Wie Position 06.06.0005 (Seite 111) jedoch: Fertigteilestrich/Trockenunterboden für Deckenplatte aus - Fußbodenheizungselement 25 mm - Gipsfaserplatte 12,5 mm			
	Einbauort: 135.02			
		151 m2	EP	GP
06.06.0007	Fertigteilestrich mit Fußbodenheizung D 10mm+12,5mm+25mm Wie Position 06.06.0005 (Seite 111) jedoch: Fertigteilestrich/Trockenunterboden für Deckenplatte aus - Fußbodenheizungselement 25 mm - Gipsfaserplatte 12,5mm - Gipsfaserplatte 10 mm			
	Einbauort: 135.03			
		12 m2	EP	GP
Summe Bereich 06.06		Bodenaufbau 135 - D 125-150 mm, Netto:		
06.07 Bereich Fugen				
06.07.0001	Randdämmstreifen MF, D=10mm Randfugen nach DIN 18560 gemäß Fugenplan nach Vorgaben des Planers anlegen. Lieferung und Einbau von Randdämmstreifen aus MF Mineralfaser, Baustoffklasse A, Schmelzpunkt ≥ 1.000° C,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
06	Titel	Trockenestrich		
06.07	Bereich	Fugen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dicke 10 mm, Höhe von 90 bis 150 mm. Ausführung an alle aufgehende Bauteile. Abrechnung nach lfm Ausführung in allen Einzellängen.	555 m	EP	GP
06.07.0002	Randabstellung Estrich Randabstellung an offenen Enden ohne Begrenzung, über alle Schichten. einschließlich Randprofil aus Aluminium Leistung einschl. fachgerechtem Einbau von durchlaufenden Randdämmstreifen, Breite ca. 10mm Höhe bis ca. 150 mm durch senkrechte Abstellung Ausführung in unterschiedlichen Einzellängen Ausführung einschließlich Schalung und aller Nebenarbeiten.	45 m	EP	GP
06.07.0003	Bewegungsfuge herstellen, Estrichwechsel Herstellen der Bewegungsfuge, DIN EN 13318, im Trockenestrich, als Bewegungsfuge bei Fußbodenheizungen, durch Einlegen von Fugenprofil, Fugenprofil als Doppelschiene aus zwei Aluminiumwinkeln 10/30/2mm, mit 10mm Neopren-Einlage, mechanisch am Stahlbetondecke auf Höhe setzen und befestigen. Einlage oben zurückspringend bzw. lose eingeklemmt für die nachträgliche Verfugung. Übergang bei Tüprschwelen zwischen Trockenestrich und Zementestrich.	12 m	EP	GP
Summe Bereich 06.07			Fugen, Netto:	
06.08	Bereich	Sonstiges		

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
06	Titel	Trockenestrich		
06.08	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.08.0001	Trockenestrich Anarbeiten-Gerätedose ELT Anarbeitendes Tockenestrich inkl. der Wabenschüttung und Randdämmstreifen MW 10 mm an Aussparung. Gerätedose ca. 490x490mm inkl. Zuschnitt der Platten 45° Winkel Einbauort: Boden DG1+2 Ausführung gemäß Detail 597	40 St	EP	GP
06.08.0002	Trockenestrich Anarbeiten-Bodenkanal Beidseitiges Anarbeiten des Tockenestrich inkl. der Wabenschüttung und Randdämmstreifen MW 10 mm an Aussparung. Breite ca. 450 mm inkl. Zuschnitt der Platten 45° Winkel Einbauort: Boden DG1+2 Ausführung gemäß Detail 597	160 m	EP	GP
06.08.0003	Anarbeiten Treppenaug Anarbeiten des Tockenestrich inkl. der Wabenschüttung an Treppenaug.	15 m	EP	GP
Summe Bereich 06.08		Sonstiges, Netto:		
Summe Titel 06		Trockenestrich, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
07 Titel Stundenlohnarbeiten				
Hinweis				
Hinweis				
Bezahlt werden nur die auf Anordnung des Auftraggebers tatsächlich geleisteten Stunden ohne Wegezeiten mit den				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich
07	Titel	Stundenlohnarbeiten
Hinweis		
vereinbarten Stundenverrechnungssätzen zuzüglich Umsatzsteuer. In den Stundenverrechnungssätzen für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppe sind enthalten: - Lohn- und Gehaltskosten, - Lohn- und Gehaltsnebenkosten, - Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge, - Gemeinkostenanteile und Gewinn. Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind "TÄGLICH" der Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt. Etwa anfallende Stundenlohnarbeiten werden wie folgt abgerechnet:		
07.01 Bereich Stundenlöhne		
07.01.0001	Stundenlohn Vorarbeiter	
	Bauleistungen im Stundenlohn	
	Verrechnungssatz für	
	Vorarbeiter	
	25 h	EP GP
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
07	Titel	Stundenlohnarbeiten		
07.01	Bereich	Stundenlöhne		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
07.01.0002	Stundenlohn Facharbeiter Bauleistungen im Stundenlohn Verrechnungssatz, wie vor beschrieben, jedoch für Facharbeiter	35 h	EP	GP
07.01.0003	Stundenlohn Helfer Bauleistungen im Stundenlohn Verrechnungssatz, wie vor beschrieben, jedoch für Helfer	30 h	EP	GP
Summe Bereich 07.01		Stundenlöhne, Netto:		
Summe Titel 07		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung und Vorbereitung	9	
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	9	
01.02	Bereich	Planleistungen	10	
01.03	Bereich	Bemusterung	11	
01.04	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen	12	
01.05	Bereich	Dokumentation	13	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wände	14	
02.01	Bereich	Trockenbautrennwände	14	
02.02	Bereich	Zulagen	31	
02.03	Bereich	Anschlüsse vertikal	34	
02.04	Bereich	Anschlüsse horizontal	38	
02.05	Bereich	Öffnungen/Verstärkungen	40	
02.06	Bereich	Traversen	51	
02.07	Bereich	Revisionsöffnungen	56	
02.08	Bereich	Sonstiges	60	
03	Titel	Trockenbauarbeiten Decke	67	
03.01	Bereich	Trockenbaudecken	67	
03.02	Bereich	Zulagen	75	
03.03	Bereich	Anschlüsse, Fugen, Koffer, Stürze	76	
03.05	Bereich	Öffnungen	82	
03.06	Bereich	Deckenvouten	83	
04	Titel	Trockenbauarbeiten Dachgeschoss	88	
04.01	Bereich	Trockenbaudecken	88	
04.02	Bereich	Drempel, Dachschrägen, Deckenkoffer	90	
04.03	Bereich	Dachgauben	93	
04.04	Bereich	Entrauchungskanal	95	
05	Titel	Streckmetall Decken	97	
05.01	Bereich	Streckmetalldecken	97	

LV-Zusammenfassung

TANZ-LPH6 (2026-2)

313	LV	Trockenbau / Trockenestrich		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
05.02	Bereich	Anschlüsse	100	
05.03	Bereich	Zulagen	100	
06	Titel	Trockenestrich	102	
06.01	Bereich	Untergrund vorbereiten	102	
06.02	Bereich	Ausgleichschüttungen UG	102	
06.03	Bereich	Bodenaufbau 116 - D 60 mm	105	
06.04	Bereich	Bodenaufbau 130 - D 115 mm	106	
06.05	Bereich	Bodenaufbau 133 - D 110-115 mm	108	
06.06	Bereich	Bodenaufbau 135 - D 125-150 mm	110	
06.07	Bereich	Fugen	112	
06.08	Bereich	Sonstiges	114	
07	Titel	Stundenlohnarbeiten	114	
07.01	Bereich	Stundenlöhne	115	
Summe LV 313 Trockenbau / Trockenestrich				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			Angebotssumme, Brutto:	EUR
Anbieter - Unterschrift				