

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth		
Leistung: HOLZBAUARBEITEN		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 1.1	Baustelleneinrichtung	1	psch						
Pos. 1.2	Arbeits- & Schutzgerüst	1	psch						
Pos. 1.3	Montagehilfen für Bauzwischenstände	1	psch						
Pos. 1.4	Fangnetze Deckenmontage	1.489	m²						
Pos. 1.5	Werk- und Montageplanung	1	psch						
Pos. 1.6	Statische Nachweise	1	psch						
Pos. 1.7	Montageanweisung / Gefährungsbeurteilung	1	psch						
Pos. 1.8	Folienabhängung zum Schutz der P/R-Konstruktion	100	m²						
Pos. 1.9	Maße und Maßaufnahme am Bau	1	psch						
Pos. 1.10	Muster	1	psch						
Pos. 1.11	Projektdokumentation	1	psch						
Pos. 2.1.1	Abdeckungen Größe bis 1,0 m²	10	m²						
Pos. 2.1.2	Vorhaltekosten Abdeckungen bis 1m²	40	m²/W						
Pos. 2.1.3	Abdeckungen Größe über 1,00 m²	20	m²						
Pos. 2.1.4	Vorhaltekosten Abdeckungen bis 1m²	80	m²/W						
Pos. 2.2.1	Vorgefertigte Außenwand tragend, Achse A+E / 1-9, 1.OG	230	m²						
Pos. 2.2.2	Vorgefertigte Außenwand tragend, Achse A+E / 1-9, 2.OG	240	m²						
Pos. 2.2.3	Anschluss Hauptstütze AW / Stb.-Decke	20	St						
Pos. 2.2.4	Stütze Stb.-Decke / Unterzug	3	St						
Pos. 2.2.5	Höhenausgleich AW / Hauptstütze	100	kg						
Pos. 2.2.6	Überzug BSH-Decke	70	m						
Pos. 2.2.7	Vorgefertigte Außenwand Achse 1+9 / A-E	266	m²						
Pos. 2.2.8	Zulage Außenwände / Aussparung Hartfaserpalte Anschluss Fluchtbalkon	60	St						
Pos. 2.2.9	Zulage AW Fassadenöffnungen 1,965m x 2,68m	4	St						
Pos. 2.2.10	Zulage AW Fassadenöffnungen 3,20m x 2,46m	14	St						
Pos. 2.2.11	Zulage AW Fassadenöffnungen 1,21m x 2,68m	15	St						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth		
Leistung: HOLZBAUARBEITEN		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 2.2.12	Zulage AW Fassadenöffnungen 0,80m x 2,49m	2	St						
Pos. 2.2.13	Zulage AW Fassadenöffnungen 0,80m x 2,06m	3	St						
Pos. 2.2.14	Zulage AW Fassadenöffnungen 4,995m x 2,68m	1	St						
Pos. 2.2.15	Zulage AW Fassadenöffnungen 2,65m x 2,68m	3	St						
Pos. 2.2.16	Zulage AW Fassadenöffnungen 1,41m x 2,68m	4	St						
Pos. 2.2.17	Zulage AW Fassadenöffnungen 2,835m x 2,68m	2	St						
Pos. 2.2.18	Zulage AW Fassadenöffnungen 2,13m x 2,68m	1	St						
Pos. 2.3.1	Unterzug Innenwand Achse B+D	52	m						
Pos. 2.3.2	Vorgefertigte Innenwand tragend d=140mm	610	m²						
Pos. 2.3.3	Höhenausgleich Innenwand	350	kg						
Pos. 2.3.4	Stütze 40x200 Innenwand Achse B+D	20	St						
Pos. 2.3.5	Öffnung Innenwand 100mm x 100mm	76	St						
Pos. 2.3.6	Öffnung Innenwand 150mm x 150mm	2	St						
Pos. 2.3.7	Öffnung Innenwand 250mm x 400mm	1	St						
Pos. 2.3.8	Öffnung Innenwand 250mm x 500mm	2	St						
Pos. 2.3.9	Öffnung Innenwand 250mm x 600mm	3	St						
Pos. 2.3.10	Öffnung Innenwand 250mm x 700mm	1	St						
Pos. 2.3.11	Öffnung Innenwand 250mm x 900mm	1	St						
Pos. 2.3.12	Öffnung Innenwand 250mm x 950mm	1	St						
Pos. 2.3.13	Öffnung Innenwand 250mm x 1.400mm	1	St						
Pos. 2.3.14	Öffnung Innenwand 270mm x 300mm	4	St						
Pos. 2.3.15	Öffnung Innenwand 270mm x 400mm	2	St						
Pos. 2.3.16	Öffnung Innenwand 270mm x 450mm	1	St						
Pos. 2.3.17	Öffnung Innenwand 270mm x 600mm	2	St						
Pos. 2.3.18	Öffnung Innenwand 270mm x 900mm	3	St						
Pos. 2.3.19	Bohrung Innenwand d=125mm	2	St						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth		
Leistung: HOLZBAUARBEITEN		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 2.3.20	Bohrung Innenwand d=150mm	7	St						
Pos. 2.3.21	Bohrung Innenwand d=200mm	5	St						
Pos. 2.3.22	Innenwände Wandschlitz herse t llen	25	m						
Pos. 2.4.1	Hohlkastendecke	739	m²						
Pos. 2.4.2	Schüttungsplan	1	psch						
Pos. 2.4.3	Schüttung Hohlkastendecke	105	t						
Pos. 2.4.4	Zulage Hohlkastendecke / verstärkter Randbereich	196	m						
Pos. 2.4.5	Anschluss Hohlkastendecke an Unterzug Außenwand	120	m						
Pos. 2.4.6	Zulage Hohlkastendecke Überblattung	56	m						
Pos. 2.4.7	Zulage Hohlkastendecke Aussparrung herstellen	1	St						
Pos. 2.4.8	Anschluss Hohlkastendecke an Stahlbetonwand Auflagerwinkel	22	m						
Pos. 2.4.9	Deckendurchbruch rund d=130mm	4	St						
Pos. 2.5.1	Dachdecke / BSH Decke	760	m³						
Pos. 2.5.2	Anschluss Brettschichtholzdecke an Stahlbeton Auflagerwinkel	9,5	m						
Pos. 2.5.3	Zulage BSH Decke Aussparung herstellen	1	St						
Pos. 2.5.4	Deckendurchbruch rund d=150mm	5	St						
Pos. 2.6.1	Anschluss sch wert Fluchtbalkon vor Ort einmessen	1	psch						
Pos. 2.6.2	Anschluss sch wert Fluchtbalkon auf Stb.-Deckenrand	60	St						
Pos. 2.6.3	Schalung Kopfplatte / Vergussbeton	60	St						
Pos. 2.6.4	Vergussmörtel Kopfplatte	50	kg						
Pos. 2.6.5	Anschluss sch wert Fluchtbalkon Hohlkastendecke	60	St						
Pos. 2.7.1	PVC-U-Rohr DN100	80	m						
Pos. 2.7.2	Bogen 45Grad für PVC-U-Rohr DN100	14	St						
Pos. 2.7.3	Bogen 87-90Grad für PVC-U-Rohr DN100	10	St						
Pos. 2.7.4	Abzweig 45Grad für PVC-U-Rohr DN100	4	St						
Pos. 2.7.5	Abzweig 87-90Grad für PVC-U-Rohr DN100	4	St						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth		
Leistung: HOLZBAUARBEITEN		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pos. 2.7.6	Rohraufhängung Stahl verz DN100	50	St							
Pos. 2.7.7	Bauzeitabdichtung Geschossdecke	850	m²							
Pos. 2.7.8	Bitumen-Voranstrich	850	m²							
Pos. 2.7.9	Dampfsperre Dachdecke	900	m²							
Pos. 2.7.10	Abdeckplane Wandelemente	1.960	m²							
Pos. 3.1	Giebelseitige Fußschwelle 16x28cm, BSH - GL24h	52	lfm							
Pos. 3.2	Firstpfette 16x24cm, BSH - GL24h	6	lfm							
Pos. 3.3	Traufüberzug 20x24cm, BSH - GL30h	72	lfm							
Pos. 3.4	Pfosten 16x16cm, BSH - GL20h	16	lfm							
Pos. 3.5	Mittelpfette 24x26cm, BSH - GL24h	40	lfm							
Pos. 3.6	Mittelpfette giebelseitig 20x68cm, BSH - GL28h	23	lfm							
Pos. 3.7	Gratsparren 20x60cm, BSH - GL30h	76	lfm							
Pos. 3.8	Sparren 12x32cm, BSH - GL24h	1.437	lfm							
Pos. 3.9	Profilierung Sparren für UPE-140-Träger	190	Stk							
Pos. 3.10	Profilierung Gratsparren für UPE-140-Träger	4	Stk							
Pos. 3.11	Anschluss Sparren an Gratsparren, schräg	148	St							
Pos. 3.12	Lüfterfirst	6	lfm							
Pos. 3.13	Konstruktionsvollholz KVH, C24, S10 TS nach DIN 4074-1	50	lfm							
Pos. 3.14	Giebelträger Oberlicht 18x60cm, BSH - GL28h	20	lfm							
Pos. 3.15	Fußschwelle Oberlicht 18x60cm, BSH - GL28h	14	lfm							
Pos. 3.16	Trauf- und Firstpfette Dach Oberlicht 18x40cm, BSH - GL24h	20	lfm							
Pos. 3.17	Firstpfette Oberlicht 18x40cm, BSH - GL24h	6,5	lfm							
Pos. 3.18	Stützen Oberlicht 18/18cm, BSH - GL24h	15	lfm							
Pos. 3.19	BSH-Deckenelemente Oberlicht, 100mm	26	m²							
Pos. 3.20	OSB, d=18mm, f. Oberlichtwände	32	m²							
Pos. 3.21	Steinwolledämmung auf oberster Geschossdecke. 180 mm	841	m²							

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth		
Leistung: HOLZBAUARBEITEN		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ⁴				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 3.22	Holzfaserdämmplatte 80mm	841	m²						
Pos. 3.23	Rauspundschalung, inkl. Verbindungsmittel, NH C24 d= 30 mm	1.049	m²						
Pos. 3.24	Traufe aus Furnierschichtholzplatten, 40 mm	146	m						
Pos. 3.25	Zulage, Furnierholzplatten mit Gehrungsschnitt 45°	4	St						
Pos. 3.26	Schalungsbahn diffusionsoffen unter Blecheindeckung	1.055	m²						
Pos. 3.27	Temporäre Abdichtung Anschluss Oberlicht und Lüfterfirst	24	m						
Pos. 3.28	Wasserschwellen/-sperren, 80/40mm	60	m						
Pos. 3.29	Ausschnitt Dachdurchdringung rund, ND ca. 80-150 mm	10	St						
Pos. 3.30	Ausschnitt Dachdurchdringung rund, ND ca. 200-300 mm	10	St						
Pos. 3.31	Ausschnitt Dachdurchdringung eckig, 400mm x 400mm	1	St						
Pos. 3.32	Ausschnitt Dachdurchdringung eckig, 1.800mm x 700mm	1	St						
Pos. 3.33	Wärmedämmung 1-lagig aus Mineralwolle 180mm WLG 035	31,5	m²						
Pos. 3.34	Dachausstiegsluke	1	psch						
Pos. 4.1.1	Winkelverbinder für Holzstützen auf StB	20	Stk						
Pos. 4.1.2	Winkelverbinder f. Befestigung Holzwände a. Beton	170	Stk						
Pos. 4.1.3	Winkelverbinder f. Befestigung Holzwände a. Holz	170	Stk						
Pos. 4.2.1	Verbindungsbleche, Detail HK01	22	m						
Pos. 4.2.2	Verbindungsbleche, Detail HK02	27	m						
Pos. 4.2.3	Verbindungsbleche, Detail HK12 und 14	18	Stk						
Pos. 4.2.4	Verbindungsbleche, Detail HK13	28	Stk						
Pos. 4.2.5	Verbindungsbleche, Detail HK13.1	4	Stk						
Pos. 4.2.6	Verbindungsbleche, Detail HK15	2	Stk						
Pos. 4.3.1	Sondernägel CNA 4,0	7.130	Stk						
Pos. 4.3.2	Vollgewinde-Holzschrauben, d= 6mm, Länge 100mm	4.300	Stk						
Pos. 4.3.3	Vollgewinde-Holzschrauben, d= 6mm, Länge 120mm	300	Stk						
Pos. 4.3.4	Vollgewinde-Holzschrauben, d=8mm, Länge 120mm	20	Stk						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth		
Leistung: HOLZBAUARBEITEN		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Pos. 4.3.5	Vollgewinde-Holzschrauben, d=8mm, Länge 220mm	200	Stk							
Pos. 4.3.6	Vollgewinde-Holzschrauben, d=8mm, Länge 580mm	250	Stk							
Pos. 4.3.7	Vollgewinde-Holzschrauben, d=8mm, Länge 280mm	150	Stk							
Pos. 4.3.8	Vollgewinde-Holzschrauben, d=8mm, Länge 340mm	1.100	Stk							
Pos. 4.3.9	Vollgewinde-Holzschrauben, d=10mm, Länge 160mm	100	Stk							
Pos. 4.3.10	Vollgewinde-Holzschrauben, d=10mm, Länge 180mm	50	Stk							
Pos. 4.3.11	Vollgewinde-Holzschrauben, d=10mm, Länge 240mm	410	Stk							
Pos. 4.3.12	Vollgewinde-Holzschrauben, d=10mm, Länge 300mm	20	Stk							
Pos. 4.3.13	Vollgewinde-Holzschrauben, d=10mm, Länge 530mm	100	Stk							
Pos. 4.3.14	Vollgewinde-Holzschrauben, d=10mm, Länge 360mm	20	Stk							
Pos. 4.3.15	Vollgewinde-Holzschrauben, d=12mm, Länge 260mm	10	Stk							
Pos. 4.3.16	Vollgewinde-Holzschrauben, d=12mm, Länge 400mm	300	Stk							
Pos. 4.3.17	Tellerkopf-Holzschrauben, 8x120mm	450	Stk							
Pos. 4.3.18	Tellerkopf-Holzschrauben, 8x180mm	150	Stk							
Pos. 4.3.19	Tellerkopf-Holzschrauben, 8x200mm	300	Stk							
Pos. 4.3.20	Tellerkopf-Holzschrauben, 8x300mm	600	Stk							
Pos. 4.3.21	Tellerkopf-Holzschrauben, 8x320mm	50	Stk							
Pos. 4.3.22	Tellerkopf-Holzschrauben, 8x440mm	600	Stk							
Pos. 4.3.23	Tellerkopf-Holzschrauben, 10x320mm	10	Stk							
Pos. 4.3.24	Tellerkopf-Holzschrauben, 10x480mm	10	Stk							
Pos. 4.3.25	Kombikopf Holzschrauben, 10x180mm	150	Stk							
Pos. 4.3.26	Kombikopf Holzschrauben, 10x280mm	120	Stk							
Pos. 4.3.27	Senkkopf-Teilgewinde Holzschrauben, 8x160mm	150	Stk							
Pos. 4.3.28	Senkkopf-Teilgewinde Holzschrauben, 8x300mm	20	Stl							
Pos. 4.3.29	Senkkopf-Teilgewinde Holzschrauben, 8x430mm	150	Stk							
Pos. 4.3.30	Senkkopf-Teilgewinde Holzschrauben, 8x480mm	150	Stk							

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth		
Leistung: HOLZBAUARBEITEN		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 4.3.31	Betonschrauben, 12mm	330	Stk						
Pos. 4.3.32	Druchsteckanker M12	220	Stk						
Pos. 4.3.33	Winkelscheiben 45° für 8mm Schrauben	20	Stk						
Pos. 4.3.34	Winkelscheiben 45° für 12mm Schrauben	10	Stk						
Pos. 5.1.1	Holz-Alu-Türelement mit Seitenteilen, 2,65 x 3,15m - TYP 3	5	Stk						
Pos. 5.1.2	Holz-Alu-Fensterelement, 0,80 x 3,15m - TYP 2	2	Stk						
Pos. 5.1.3	Holz-Alu-Fensterelement, 0,90 x 3,15m - TYP 2-1	1	Stk						
Pos. 5.1.4	Holz-Alu-Türelement, 2,65 x 2,85m - TYP 20	4	Stk						
Pos. 5.1.5	Holz-Alu-Türelement, 1,21 x 2,85m - TYP 15	16	Stk						
Pos. 5.1.6	Holz-Alu-Türelement, 1,93 x 2,85m TYP 17 + 18	4	Stk						
Pos. 5.1.7	Holz-Alu-Fensterelement, 0,90 x 2,85m - TYP 12-1	1	Stk						
Pos. 5.1.8	Holz-Alu-Fensterelement, 0,80 x 2,85m - TYP 12	3	Stk						
Pos. 5.1.9	Holz-Alu-Fensterelement, 3,21 x 2,46m - TYP 13	10	Stk						
Pos. 5.1.10	Holz-Alu-Fensterelement, 3,21 x 2,46m - TYP 13	4	Stk						
Pos. 5.1.11	Holz-Alu-Türelement, 1,41 x 2,85m - TYP 16	1	Stk						
Pos. 5.1.12	Holz-Alu-Türelement, 2,13 x 2,85m TYP 19	1	Stk						
Pos. 5.1.13	Holz-Alu-Türelement, 2,835 x 2,85m - TYP 21	2	Stk						
Pos. 5.1.14	Außenfensterbank mit 5° Neigung	50	m						
Pos. 5.1.15	Außenfensterbank mit 107° Neigung	50	m						
Pos. 5.1.17	Rahmenverbreiterung 40 - 70mm	250	m						
Pos. 5.2.1	Holz Alu Pfosten Riegel-Fassadenelement EG OST, 7,95x2,97m	1	Stk						
Pos. 5.2.2	Holz Alu Pfosten Riegel-Fassadenelement EG SÜD, 6,77x2,97m	2	StK						
Pos. 5.2.3	Holz Alu Pfosten Riegel-Fassadenelement EG Nord, 3,575x2,97m	1	Stk						
Pos. 5.2.4	Holz-Alu-Pfosten-Riegel-Fassadenelement 2.OG Nordfassade Loggia	1	Stk						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth		
Leistung: HOLZBAUARBEITEN		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Pos. 5.2.5	Holz-Alu-Pfosten-Riegel- Fassadenelement 2.OG Westfassade Loggia	1	Stk							
Pos. 5.2.6	Türschließer mit Gleitschiene	10	Stk							
Pos. 5.3.1	2-flg., Aluminium-Außentürelement, BxH 2,01x2,50m, KG	1	Stk							
Pos. 5.3.2	1-flg., Aluminium-Außentürelement, BxH 1,26x2,135m, KG	1	Stk							
Pos. 5.3.3	1 flg. Aluminium-Außentürelement, 1,35x3,15m, TYP 1	1	Stk							
Pos. 5.3.4	Sonderlösung Beschlag	1	psch							
Pos. 5.3.5	UK für Holzbekleidung auf Türe	1	psch							
Pos. 5.3.6	Alu-Fenster-Element, 1,77x3,20m, TYP 9	1	Stk							
Pos. 5.3.7	Alu-Fenster-Element als Oberlicht 2,12x0,80m, TYP 8	2	Stk							
Pos. 5.3.8	1-flg., Aluminium-Außentürelement, BxH 1,56x3,15m, TYP 7	2	Stk							
Pos. 5.3.9	Alu-Fenster-Element, 0,80x2,06m, TYP 11	3	Stk							
Pos. 5.3.10	1-flg., Aluminium-Außentürelement, BxH 1,56x2,85m, TYP 7-1	6	Stk							
Pos. 5.3.11	Alu-Fenster-Element als Oberlicht 2,12x0,80m, TYP 8	4	Stk							
Pos. 5.3.12	Außenfensterbank mit 5° Neigung	22	m							
Pos. 5.3.13	Außenfensterbank mit 107° Neigung	12	m							
Pos. 5.3.14	Rahmenverbreiterung 40 - 70mm	85	m							
Pos. 5.4.1	Alu Pfosten-Riegel- Haupteingangselement Nord - EG BxH 3,08x2,97m	1	Stk							
Pos. 5.4.2	Programmschalter für Bedienung äußere u. innere Schiebetüre	2	Stk							
Pos. 5.4.3	Kombimelder für äußere Schiebetüre	1	Stk							
Pos. 5.4.4	Alu-Pfosten-Riegel-Windfangelement Nord - EG 3,08 x 2,97m	1	Stk							
Pos. 5.4.5	Zeitversetzte Montage und Inbetriebnahme Schiebetüren	2	Stk							
Pos. 5.4.6	Alu-Pfosten-Riegel-Element Oberlicht Süd	1	Stk							
Pos. 5.4.7	Alu Pfosten-Riegel-Element Oberlicht Nord	1	Stk							
Pos. 5.4.8	Außenfensterbank mit 5° Neigung	13	m							
Pos. 5.5.1	Wartung aller Fassadenelemente im 1.+2. Jahr	2	Jahre							

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth		
Leistung: HOLZBAUARBEITEN		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pos. 5.5.2	Wartung aller Fassadenelemente im 3. Jahr	1	Jahr							
Pos. 5.5.3	Wartung aller Fassadenelemente im 4. Jahr	1	Jahr							
Pos. 5.5.4	Wartung aller elektrifizierten Elemente im 1.+2. Jahr	2	Jahre							
Pos. 5.5.5	Wartung aller elektrifizierten Elemente im 3. Jahr	1	Jahr							
Pos. 5.5.6	Wartung aller elektrifizierten Elemente im 4. Jahr	1	Jahr							
Pos. 6.1.1	Holz-Unterkonstruktion vertikal - Nord- u. Südseite	453	m							
Pos. 6.1.2	Wärmedämmung 1-lagig aus Mineralwolle 80 mm, WLG 035 - Nord- u. Südseite	319	m ²							
Pos. 6.1.3	Unterspannbahn	612	m ²							
Pos. 6.1.4	Anarbeiten Dämmung und Unterspannbahn an Sparren	192	Stk							
Pos. 6.1.5	Anarbeiten Dämmung und Unterspannbahn an Stahlkonsolen	120	Stk							
Pos. 6.1.6	Trag- und Konterlattung auf Unterkonstruktion befestigen (Hinterlüftungsebene) 30mm	612	m ²							
Pos. 6.1.7	Ausbildung 90° Gebäudeecke, UK der Vertikalschalung	29	m							
Pos. 6.1.8	Vertikale Fassadenbekleidung - Fichte sägerau	612	m ²							
Pos. 6.1.9	Anarbeiten Fassadenbekleidung an Sparren 12x32cm	192	Stk							
Pos. 6.1.10	Oberflächenbeschichtung Fichte-Vertikalschalung	612	m ²							
Pos. 6.1.11	Zulage 30x50mm KVH Latte UK Fensterlaibungen	300	m							
Pos. 6.1.12	Gebäudeecke 90° - Schalung Fichte vertikal	29	m							
Pos. 6.1.13	Seitliche Laibungsbleche ca. 230mm	300	m							
Pos. 6.1.14	Sturzblech ca. 140mm	238	m							
Pos. 6.1.15	Horizontaler Fassadenabschluss - Lochblech, an Dachüberstand	121	m							
Pos. 6.1.16	Horizontaler Fassadenabschluss - Lochblech - Fensterbank, Attika, Fassadenübergänge usw.	119	m							
Pos. 6.1.17	Verstärkung der UK für Regenfallrohre, Leuchten etc.	72	m							
Pos. 6.1.18	Fassadendurchdringungen rund 25 mm	40	Stk							
Pos. 6.1.19	Fassadendurchdringungen rund 26 mm - 70 mm	15	m							
Pos. 6.2.1	Holz-Unterkonstruktion vertikal	563	m							

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth		
Leistung: HOLZBAUARBEITEN		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 6.2.2	Wärmedämmung 1-lagig aus Mineralwolle 120 mm, WLG 035	218	m²						
Pos. 6.2.3	Holzfaserdämmplatte 60mm	218	m²						
Pos. 6.2.4	Unterspannbahn	218	m²						
Pos. 6.2.5	Trag- und Konterlattung auf Unterkonstruktion befestigen (Hinterlüftungsebene) 30mm	218	m²						
Pos. 6.2.6	Ausbildung 90° Gebäudeecke, UK der Vertikalschalung	12	m						
Pos. 6.2.7	Vertikale Fassadenbekleidung - Fichte sägerau	218	m²						
Pos. 6.2.8	Oberflächenbeschichtung Fichte-Vertikalschalung	218	m²						
Pos. 6.2.9	30x50mm KVH Latte UK Fensterlaibungen	96	m						
Pos. 6.2.10	Gebäudeecke 90° - Schalung Fichte vertikal	12	m						
Pos. 6.2.11	Seitliche Laibungsbleche ca. 230mm	96	m						
Pos. 6.2.12	Sturzblech ca. 140mm	106	m						
Pos. 6.2.13	Horizontaler Fassadenabschluss - Lochblech - Fensterbank	106	m						
Pos. 6.2.14	Verstärkung der UK für Regenfallrohre, Leuchten etc.	32	m						
Pos. 6.2.15	Fassadendurchdringungen rund 25 mm	10	Stk						
Pos. 6.2.16	Fassadendurchdringungen rund 26 mm - 70 mm	5	Stk						
Pos. 6.3.1	Unterkonstruktion Deckenuntersichtbekleidung Loggia	23	m²						
Pos. 6.3.2	Wärmedämmung 2-lagig Mineralwolle 180 mm, WLG 035-Deckenuntersicht	23	m²						
Pos. 6.3.3	Wärmedämmung wie vor, jedoch 40mm an Innenfassade	23	m²						
Pos. 6.3.4	Deckenuntersichtbekleidung aus Alu-Verbundplatte B1, genietet - Loggia	23	m²						
Pos. 6.3.5	Seitlicher Fassadenabschluss an PR-Fassade	15	m						
Pos. 6.3.6	Unterkonstruktion der Fassade zweiteilig	16	m²						
Pos. 6.3.7	Fassade aus Alu-Verbundplatte B1, genietet - Seitenwand Loggia	16	m²						
Pos. 6.3.8	Schrägschnitt	6	m						
Pos. 6.3.9	Seitlicher Fassadenabschluss an PR-Fassade	12	m						
Pos. 6.3.10	Lüftungsprofil	16	m						
Pos. 6.3.11	Zulage, UK Ausgleich > 20mm, je 10mm	16	m²						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth		
Leistung: HOLZBAUARBEITEN		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ⁴				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9) ¹⁰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 6.3.12	Zulage - Anprallschutz, Halbierung des UK Abstand, bis H=1,0m	4	m²						
Pos. 6.4.1	Nachschneiden bauseitiger Sockeldämmung	78	lfm						
Pos. 6.4.2	Sockelbereich - Reinigen der Holz-, Betonwand- und Abdichtungsflächen	103	m²						
Pos. 6.4.3	Sockelbereich - Bitumengrundierung auf Holz-, Betonwand- und Abdichtungsflächen	103	m²						
Pos. 6.4.4	Sockelwärmedämmung XPS in Bitumendickbeschichtung, einlagig 120mm - an Vertikalschalung und Ergänzung	103	m²						
Pos. 6.4.5	Zulage Sockelwärmedämmung 120mm - Ergänzung in Kleinflächen	25	m²						
Pos. 6.4.6	Zulage Anarbeiten der Sockeldämmung unterseitig an die bauseitigen Alu-PR Fassaden	46	lfm						
Pos. 6.4.7	Zulage für Sockeldämmung Schächte 120mm	33	m²						
Pos. 6.4.8	Sockeldämmung Verjüngung 120mm auf ca.60mm - Schrägschnitt ca. 45°	46	m						
Pos. 6.4.9	Z-Profil zur mech. Befestigung Sockelblech	121	m						
Pos. 6.4.10	Blechverkleidung Sockelbereich	61	m²						
Pos. 6.4.11	Eckausbildung Sockelblech	4	St						
Pos. 6.4.12	Horizontaler unterer Fassadenabschluss, Sockelbereich - Lüftungsgitter	121	m						
Pos. 6.4.13	Sockel Blechverkleidung - Alu PR Türen / Fassaden	46	m						
Pos. 6.4.14	Verblechung innerhalb Einbringschacht KG	1	Stk						
Pos. 6.4.15	Verblechung innerhalb Fluchtschacht KG	1	Stk						
Pos. 7.1	Stundenlohnarbeiten, Vorarbeiter	15	Std						
Pos. 7.2	Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter	20	Std						
Pos. 7.3	Stundenlohnarbeiten, Helfer	20	Std						
Pos. 7.4	Zusätzliche An- und Abfahrt	1	Stk						

¹ wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind