Preisblatt zur Beschaffung von Stromzählern (moderne Messeinrichtungen)

Die REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG beabsichtigt für den Zeitraum vom 01.01.2027 bis 31.12.2028 die Lieferung von insgesamt 16.000 Stromzählern (moderne Messeinrichtungen) mit 3 Punkt Befestigung zu vergeben.

Die REWAG behält sich vor den Auftrag an 2 Lieferanten zu vergeben, vorzugsweise mit einer Quotierung von 50% / 50%.

Der Lieferzeitraum beginnt am 01.02.2027 und endet am 31.12.2028.

Lieferzeitpunkte

2027				2028				
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
15.02.	15.04.	15.07.	15.11.	15.02.	15.04.	15.07.	15.11.	
2.000		2.000		2.000		2.000		**Lieferant 1**
	2.000		2.000		2.000		2.000	**Lieferant 2**

Der wirtschaftliche Lieferant wird in den Unterlagen als Lieferant 1 geführt.

Die Stromzähler müssen folgende Spezifikation erfüllen:

- moderne Messeinrichtungen nach dem MsbG für Dreipunktbefestigung
- nach FNN-Lastenheft (1.3 oder höher) für moderne Messeinrichtungen in der aktuellen gültigen Version gefertigt
- Zulassung MID
- 3x230/400V Drehstromzähler mit Zulassung für den Einsatz als Wechselstromzähler auf der Phasen L3
- 5(100)A oder 10(100)A
- für 2 Energierichtungen (Lieferung A- / Bezug A+)
- für 1 Tarif und 2 Tarif
- ausgestattet mit Gridfunktion, einer wMBus-Schnittstelle (Mode 7, OMS 4.1) zur Anbindung an ein Smart Meter Gateway zur Übertragung von TAF7 und TAF10 Daten nach OMS Standard
- Display nach FNN Lastenheft
- für 3-Punkt Befestigung
- mit herstellerübergreifender Identifikationsnummer mit entsprechendem Barcode gemäß Technischer Spezifikation
- Anzeige mittels PIN geschützter Verbraucherdaten (gemäß FNN Lastenheft)
- Anbringen zusätzlicher Informationen am Zähler: Logo der Regensburg Netz GmbH, QR-Code mit dem Hinweis „Kundeninformation“, nach Vorgabe des Auftraggebers

		Einzelpreis	Gesamtpreis
16.000	**Zähler**	_____	_____

Die REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG beabsichtigt für den Zeitraum vom 01.01.2027 bis 31.12.2028 die Lieferung von insgesamt 16.000 Stromzählern (moderne Messeinrichtungen) in eHz-Ausführung mit Stecktechnik zu vergeben.

Die REWAG behält sich vor den Auftrag an 2 Lieferanten zu vergeben, vorzugsweise mit einer Quotierung von 50% / 50%.

Der Lieferzeitraum beginnt in 01.01.2027 und endet am 31.12.2028.

Lieferzeitpunkte

2027				2028				
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
15.02.	15.04.	15.07.	15.11.	15.02.	15.04.	15.07.	15.11.	
2.000		2.000		2.000		2.000		**Lieferant 1**
	2.000		2.000		2.000		2.000	**Lieferant 2**

Der wirtschaftliche Lieferant wird in den Unterlagen als Lieferant 1 geführt.

Die Stromzähler müssen folgende Spezifikation erfüllen:

- moderne Messeinrichtungen in Stecktechnik
- nach FNN-Lastenheft (2.1 oder höher) für Basiszähler in Steckausführung in der aktuellen gültigen Version gefertigt
- Zulassung MID
- 3x230/400V Drehstromzähler mit Zulassung für den Einsatz als Wechselstromzähler auf den Phasen L1, L2 und L3
- 5(60) A
- für 2 Energierichtungen (Lieferung A- / Bezug A+)
- für 1 Tarif
- ausgestattet mit Gridfunktion, einer wMBus-Schnittstelle (Mode 7, OMS 4.1) zur Anbindung an ein Smart Meter Gateway zur Übertragung von TAF7 und TAF10 Daten nach OMS Standard
- Display nach FNN Lastenheft
- mit herstellerübergreifender Identifikationsnummer mit entsprechendem Barcode gemäß Technischer Spezifikation
- Anzeige mittels PIN geschützter Verbraucherdaten (gemäß FNN Lastenheft):
- Anbringen zusätzlicher Informationen am Zähler: Logo der Regensburg Netz GmbH, QR-Code mit dem Hinweis „Kundeninformation“, nach Vorgabe des Auftraggebers

		Einzelpreis	Gesamtpreis
16.000	**Zähler**	_____	_____

Die angebotenen Zähler nehmen am Qualifikationsverfahren zur Stichprobenprüfung von elektronischen Messgeräten für Elektrizität, Gas, Wasser und thermische Energie gemäß VDE/FNN mindestens der Version 2.0 vom 19.November 2024 teil.

Der Beginn des Qualifikationsverfahrens hat in 2027 zu erfolgen. Dies ist dem Auftraggeber schriftlich bei Abgabe des Angebots zu bestätigen. Sollte der Start des Qualifikations-verfahren nicht in 2027 erfolgt sein, behält sich der Auftraggeber vor, die bereits gelieferten Zähler zurückzugeben und die bereits verbauten Geräte auf Kosten des Auftragsnehmer auszuwechseln und zurückzusenden. Weitere entstehende Mehrkosten durch die Neubeschaffung der Zähler bei einem anderen Hersteller werden ebenfalls dem Auftragnehmer weiterverrechnet.

Die Teilnahme am Qualifikationsverfahren ist dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Dem Auftraggeber sind jeweils 3 Testgeräte mit der angegebenen Spezifikation für Testzwecke zur Verfügung zu stellen, damit die Kompatibilität mit den von unserem Gateway-Administrator freigegebenen Smart-Meter-Gateways geprüft werden kann.

Folgende SMGWs werden von unserem Gateway-Administrator in der Ausführung LTE und ETH unterstützt.

SMGW Theben
SMGW EMH
SMGW EFR
SMGW SagemCom
SMGW PPC

Die nachstehende Unterschrift gilt für alle Teile des Angebotes. Bei Abgabe einer selbst gefertigten Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkannt. Wird das Angebot an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben!

---------- ----------

Ort, Datum Stempel und Unterschrift des Bieters