

Allgemein

Bedarfs-Nr.: BA14888
Bezeichnung: Rahmenvertrag Entsorgung Bodenaushub 2027ff
Kurzbeschreibung: Rahmenvertrag zur Entsorgung von Bodenaushub sowie Unterstützung zur Betriebsführung einer Zwischenlagerfläche.

Bedarfsart:
Anlass der Maßn.:
Währung: EUR

Auftraggeber: REWAG Regensburger Energie- und
Ansprechpartner: Fuchs Michael, michael.fuchs@rewag.de
Erstellt von: Fuchs Michael
Erstellt am: 24.06.2026 15:35:42

Liefertermine/Lieferadresse

Starttermin: 01.01.2027
Endtermin: 31.12.2028

Name1: REWAG Regensburger Energie- und
Name2: Wasserversorgung AG & Co KG
Straße: Greflingerstraße 26
Ort: 93055 Regensburg

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
Rahmenvertrag Entsorgung Bodenaushub 2027ff				
01	Entsorgung Bodenaushub			
01.00.0010	Bodenaushub Z 0			
	Leist./Mat.-Nr.: FU11.037690			
	Entsorgung Bodenaushub Z0 gem. EPP			
	inkl. aller anfallenden Kosten (Kippgebühren, Verwiegung Nachweisführung etc.)			
	AVV 17 05 04			
	Belastung: Z 0 gem. EPP (Eckpunktepapier)			
	Zeilentyp: Normal	20000 t		
01.00.0020	Bodenaushub Z 1.1			
	Leist./Mat.-Nr.: FU11.037700			
	Entsorgung Bodenaushub Z1.1 gem. EPP			
	inkl. aller anfallenden Kosten (Transportkosten, Kippgebühren, Verwiegung Nachweisführung etc.) AVV 17 05 04			
	Belastung: Z 1.1 gem. EPP (Eckpunktepapier)			
	Zeilentyp: Normal	60000 t		
01.00.0030	Bodenaushub Z 1.2			
	Leist./Mat.-Nr.: FU11.037710			
	Entsorgung Bodenaushub Z 1.2 gem. EPP			
	inkl. aller anfallenden Kosten (Transportkosten, Kippgebühren, Verwiegung Nachweisführung etc.) AVV 17 05 04			
	Belastung: Z 1.2 gem. EPP (Eckpunktepapier)			
	Zeilentyp: Normal	30000 t		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
01.00.0040	Bodenaushub Z 2 Leist./Mat.-Nr.: FU11.037720 Entsorgung Bodenaushub Z2 gem. EPP inkl. aller anfallenden Kosten (Transportkosten, Kippgebühren, Verwiegung Nachweisführung etc.) AVV 17 05 04 Belastung: Z 2 gem. EPP (Eckpunkt Papier) Zeilentyp: Normal	200 t		
01.00.0050	Bodenaushub DK 0 Leist./Mat.-Nr.: FU11.037730 Entsorgung Bodenaushub DK 0 inkl. aller anfallenden Kosten (Transportkosten, Kippgebühren, Verwiegung Nachweisführung etc.) AVV 17 05 04 Belastung: DK 0 gem. DepV (Deponieverordnung) Zeilentyp: Normal	30000 t		
01.00.0060	Bodenaushub DK I Leist./Mat.-Nr.: FU11.037740 Entsorgung Bodenaushub DK I inkl. aller anfallenden Kosten (Transportkosten, Kippgebühren, Verwiegung Nachweisführung etc.) AVV 17 05 04 Belastung: DK I gem. DepV (Deponieverordnung) Zeilentyp: Normal	19000 t		
01.00.0070	Bodenaushub DK II Leist./Mat.-Nr.: FU11.037750 Entsorgung Bodenaushub DK II inkl. aller anfallenden Kosten (Transportkosten, Kippgebühren, Verwiegung Nachweisführung etc.) AVV 17 05 04 Belastung: DK II gem. DepV (Deponieverordnung) Zeilentyp: Normal	2000 t		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
01.00.0080	Bodenaushub DK III Leist./Mat.-Nr.: FU11.037760 Entsorgung Bodenaushub DK III inkl. aller anfallenden Kosten (Transportkosten, Kippgebühren, Verwiegung Nachweisführung etc.) AVV 17 05 04 Belastung: DKIII gem. DepV (Deponieverordnung) Zeilentyp: Normal	1000 t		
01.00.0090	Zuschl. Entsorg. belast. Boden. mit erhöhten Organikanteil Leist./Mat.-Nr.: FU11.047500 Zuschlagsposition zu den Positionen Mehrkosten für die Entsorgung von belastetem Bodenmaterial mit erhöhtem Organikanteil (TOC 3-6 M % bei DOC < 25 mg/l) gültig bei Belastungen Z 0, Z 1.1, Z 1.2, Z 2 Zeilentyp: Normal	2000 t		
01.00.0100	Zuschl Ents bel Bodenaushub Anteil 10% < Fremdbest.<= 30% Leist./Mat.-Nr.: FU11.047660 Zuschlag Entsorgung belastet Bodenaushub mit Anteil 10% < Fremdbestandteile <= 30% Zuschlagsposition zur Positionen Z 1.1, Z 1.2, und Z 2 mit einem Anteil an Fremdbestandteilen (z.B. Beton, Ziegel, Holz, Plastik, etc.) der größer ist als 10% und kleiner gleich 30%. Zeilentyp: Normal	2000 t		
		Summe Entsorgung Bodenaushub:		
02	Entsorgung Asphalt			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
02.00.0010	Asphalt 10<PAK<=25mg/kg Leist./Mat.-Nr.: FU11.037770 Entsorgung von gering verunreinigten Straßenausbaupasphalt 10mg/kg < PAK ≤ 25mg/kg inkl. aller anfallenden Kosten (Gestellung Container vor Ort, Transportkosten, Kippgebühren, Verwiegung Nachweisführung etc.) AVV 17 03 02 Belastung: 10mg/kg < PAK ≤ 25 mg/kg Zeilentyp: Normal	60 t		
02.00.0020	Asphalt 25 mg/kg < PAK< 1000 mg/kg; BaP < 50 mg/kg Leist./Mat.-Nr.: FU11.037780 Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch 25 mg/kg < PAK< 1000 mg/kg; BaP < 50 mg/kg; inkl. aller anfallenden Kosten (Gestellung Container vor Ort, Transportkosten, Kippgebühren, Verwiegung Nachweisführung etc.) AVV 17 03 02 Belastung: 25 mg/kg < PAK< 1000 mg/kg; BaP < 50 mg/kg Zeilentyp: Normal	60 t		
02.00.0030	Asphalt PAK >= 1000 mg/kg; BaP >= 50 mg/kg Leist./Mat.-Nr.: FU11.037790 Entsorgung von teerhaltigem, gefährlichem Straßenaufbruch PAK > 1000 mg/kg; BaP > 50 mg/kg inkl. aller anfallenden Kosten (Gestellung Container vor Ort, Transportkosten, Kippgebühren, Verwiegung Nachweisführung etc.) AVV 17 03 01* Belastung: PAK > 1000 mg/kg ; BaP > 50 mg/kg) Zeilentyp: Normal	200 t		
02.00.0040	Containergestellung inkl. Miete Leist./Mat.-Nr.: FU11.038730 Lieferung, Gestellung und Abtransport eins 7 m³ - Container im Versorgungsgebiet der REWAG KG. Zeilentyp: Normal	40 st		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
Summe Entsorgung Asphalt:				
03	Zusätzliche Leistungen			
03.00.0010	Unterstützung Betrieb Zwischenlagerfläche			
	Leist./Mat.-Nr.: FU11.047680			
	Unterstützung zur Koordination und Abwicklung von Bodenaushub aus Baumaßnahmen der REWAG und das Stadtwerk. Die Leistung umfasst u. a. die Bedienung eines Ladegerätes sowie alle notwendigen Tätigkeiten zum Betrieb und Koordination einer Zwischenlagerfläche für Bodenaushub. Beispielhaft sind die Materialannahme, die Bildung von projektspezifischen Haufwerken sowie das Wiederverladen zur Entsorgung zu nennen. Ferner ist das Betriebstagebuch nach Vorgaben des AG zu führen. Die Abwicklung ist Montag bis Donnerstag 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr sicherzustellen. Leistung inkl. aller Lohn-, Lohnzusatz- und Lohnnebenkosten. Büro- und Sanitärräume werden vom AG zur Verfügung gestellt. Es besteht kein Anspruch auf durchgängige Beschäftigung.			
	Zeilentyp: Normal	400 Tage		
03.00.0020	Unterstützung mit Radlader			
	Leist./Mat.-Nr.: FU11.047690			
	An- und Abtransport sowie Vorhaltung eines Radladers mit Schaufelinhalt 3,5-4,0m³ inkl. Versicherung. Treib- und Betriebsstoffe werden gesondert vergütet. Die Vorhaltung des Radladers ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Es besteht kein Anspruch auf durchgängige Beschäftigung.			
	Zeilentyp: Normal	500 Tage		
03.00.0030	Zuschl. Brech- oder Zerkleinerungsarbeiten			
	Leist./Mat.-Nr.: FU11.054110			
	Zuschlagsposition Brech- oder Zerkleinerungsarbeiten von Fremdbestandteilen >0,5m in Bodenaushub.			
	In den Fremdbestandteilen (überwiegend Beton) ist mit erhöhten Chloridgehalten zu rechnen.			
	Zuschlagsposition zu den Positionen Z 1.1, Z 1.2, Z2, und DK0 bis DK3.			
	Zeilentyp: Normal	20 t		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
03.00.0040	Zwischenlagerung auf bereitgestellter BlmSchG-Fläche 1. Monat Leist./Mat.-Nr.: FU11.045950 Zwischenlagerung von belasteten Bodenaushub auf Zwischenlagerfläche nach BlmSchG des AN für das 1. Monat der Lagerung. Als Beginn der erbrachten Leistung zählt der 1. Tag der Anlieferung eines Haufwerkes bis zur Übermittlung der endgültigen Einstufung durch dem vom AG beauftragten Sachverständiger. BlmSchG-Genehmigung für Lagerung von Aushubmaterial mit einer Belastungsklasse > Z2 nach EPP sowie gefährlichen Abfall AVV 17 0503* muss vorliegen. Leistungsnachweis über Eingangswiegung bereitgestellter Zwischenlagerfläche.	2000 t		
03.00.0050	Zwischenlagerung auf bereitgestellter BlmSchG-Fläche je Folgemonat Leist./Mat.-Nr.: FU11.045960 Zwischenlagerung von belasteten Bodenaushub auf Zwischenlagerfläche nach BlmSchG des AN für jedes begonnene Folgemonat der Lagerung. Als Beginn der erbrachten Leistung zählt der 1. Tag der Anlieferung eines Haufwerkes bis zur Übermittlung der endgültigen Einstufung durch dem vom AG beauftragten Sachverständiger. BlmSchG-Genehmigung für Lagerung von Aushubmaterial mit einer Belastungsklasse > Z2 nach EPP sowie gefährlichen Abfall AVV 17 05 03* muss vorliegen. Leistungsnachweis über Eingangswiegung bereitgestellter Zwischenlagerfläche.	2000 t		
03.00.0060	Transport Aushubmaterial > Z2 zu bereitgestellter BlmSchG-Fläche Leist./Mat.-Nr.: FU11.047700 Transport von Aushubmaterial > Z2 ab Baustelle im Versorgungsgebiet zur bereitgestellten Zwischenlagerfläche des AN. Inkl. alle notwendigen Nachweise (eANV). Vergütung nur auf ausdrückliche Genehmigung durch einen Vertreter des AG.	1000 t		
		Summe Zusätzliche Leistungen:		
		Summe Rahmenvertrag Entsorgung Bodenaushub 2027ff:		

Zusammenstellung:

Rahmenvertrag Entsorgung Bodenaushub 2027ff

01	Entsorgung Bodenaushub		EUR
02	Entsorgung Asphalt		EUR
03	Zusätzliche Leistungen		EUR
Summe 'Rahmenvertrag Entsorgung Bodenaushub 2027ff':			 EUR
Zwischensumme:			 EUR
Gesamtbetrag Netto (EUR):			 EUR
