1503 KAT Anbau: 1503 KAT Anbau
VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	GfA A.d.ö.R
Postanschrift	Josef-Kistler Weg 22
Ort	82140 Olching
Telefon	08142-2867-0
E-Mail	info@gfa-online.com
URL	https://www.gfa-online.com/
UST.-ID	DE814455749

Art und Umfang der Leistung

Die Amperland Thermalwärme GmbH (ATW), eine 100 %-ige Tochter des Gemeinsamen Kommunalunter-nehmen für Abfallwirtschaft, Anstalt des öffentlichen Rechts der Landkreise Fürstenfeldbruck und Dachau (Kurzform GfA A.d.ö.R.), führt das Abteufen von zwei geothermischen Tiefbohrungen auf dem Betriebsge-lände der GfA am Standort Geiselbullach durch. Die GfA betreibt an ihrem Standort ein abfallbefeuertes Heiz-kraftwerk zur Strom- und Wärmeerzeugung.

Die obertägigen Betriebseinheiten zur Einkopplung der Wärme aus den geothermischen Tiefbohrungen in das bestehende Fernwärmenetz am Standort sollen in einem neu zu errichtenden Betriebsgebäude auf dem Be-triebsgelände der GfA erfolgen. Das Gebäude wird als 5-geschossiges Bauwerk am bestehenden Katalysa-torgebäude errichtet und soll die oberirdischen Anlagen der Geothermie sowie Trafo-, Mittelspannungs-, Nie-derspannungs- und Leittechnik-Räume der GfA beinhalten. Das Gebäude ist als reiner Funktionsbau zur Un-terbringung der Anlagentechnik geplant. Im Gebäude sind keine Arbeitsplätze, Aufenthalts- und Sanitärräume geplant. Die maximalen Abmessungen des Anbaus betragen 11,2 m (breit), 25,2 m (lang) und 22,5 m (hoch) über Gelände.

Das neu zu errichtende Gebäude ist ein Anbau an das bestehende Katalysatorgebäude, hauptsächlich an der südöstlichen Gebäudeseite. Die Anbindung an das vorhandene Gebäude erfolgt im Bereich des bestehenden Haupttreppenhauses sowie an der Südostecke der Katalysatorhalle.

Der Bauplatz befindet sich direkt neben den bestehenden Verkehrsflächen. Für den Betriebsablauf ist eine Offenhaltung dieser Verkehrsflächen für Schwerlastverkehr und Feuerwehrfahrzeuge zwingend erforderlich. Lagerflächen, Flächen für die Baustelleneinrichtung (z.B. Sanitärcontainer) sowie die Kranstellung stehen nur begrenzt zur Verfügung. Dies ist bei der Baustelleneinrichtung zu berücksichtigen. In unmittelbarer Nähe des Baufeldes verlaufen neben bzw. zwischen den Bestandsgebäuden verschiedene oberirdische Leitungen. Die Einengung des Bauraumes in Teilbereichen ist beim Bauablauf zu berücksichtigen.

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	GfA A.d.ö.R
Postanschrift	Josef-Kistler Weg 22
Ort	82140 Olching

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung	TDM Technische Dienste München
Ort	85551 Kirchheim / Heimstetten

Verfahrensart

Verfahrensart	Beschränkte Ausschreibung

Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: CXP4DBEM1DR

© 2017 – 2026 cosinex GmbH