

45/24_5: ex post: aquaLaatzium Freizeit-GmbH - Instandsetzung Lichtband - Gerüstbauarbeiten

VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	aquaLaatzium Freizeit-GmbH
Kontaktstelle	BRETZEL Rechtsanwaltskanzlei
Zu Händen	Rechtsanwalt Florian Bretzel
Postanschrift	Hildesheimer Straße 118
Ort	30880 Laatzen
Telefon	+49 511 592991-10
Fax	+49 511 592991-19
E-Mail	info@bretzel.net

Art und Umfang der Leistung

Gegenstand der Maßnahme ist die Sanierung bzw. der Austausch des bestehenden Oberlichtbandes im Bereich der Dachfläche über der Schwimmhalle. Das vorhandene Oberlicht wird zurückgebaut und durch ein neues Oberlichtelement in gleicher Lage ersetzt. Die Maßnahme erfolgt innerhalb des genehmigten Bestandes. Eine Änderung der Nutzung, der maßgeblichen Gebäudeabmessungen

oder des umbauten Raumes ist nicht vorgesehen.

Die Maßnahme dient der technischen Erneuerung des Oberlichtes, der Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit des Bauteils sowie der fachgerechten Einbindung in die angrenzende Dach- und Tragwerksstruktur. Die Anforderungen an Standsicherheit, Brandschutz, Rauchableitung, Witterungsschutz, Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit sind einzuhalten. Die Leistung umfasst die Herstellung der für die Ausführung der Metallbau- und Verglasungsarbeiten am Oberlichtband (vgl. LV001 Metallbauarbeiten) erforderlichen Gerüstkonstruktionen sowie die zugehörigen Schutzmaßnahmen im Innenbereich des Schwimmbades.

Kernbestandteil ist ein Raumgerüst, das eine Arbeitsebene unmittelbar unterhalb des bestehenden bzw. neuen Oberlichtes herstellt und dem Metallbauer den vollflächigen Zugang zum Rückbau des vorhandenen sowie zur Montage des neuen Oberlichtelementes ermöglicht. Das Raumgerüst ist über dem bestehenden Schwimmbereich sowie Teilbereichen des Erlebnisbeckens zu errichten; unterschiedliche Standflächenniveaus (Beckensohle, Erlebnisbecken, Beckenumgang) sind zu berücksichtigen.

Zum Schutz der vorhandenen Bausubstanz sind Lauf-, Aufstell- und Arbeitsflächen mit lastverteilenden Schutzlagen zu versehen, sowohl im Bereich der Zuwegung durch das Schwimmbad als auch unterhalb der Gerüstkonstruktion selbst.

Ergänzend ist ein Fassadengerüst im Außenbereich als Zugang zum Dach herzustellen, vorzuhalten und nach Abschluss der Metallbauarbeiten wieder abzubauen. Es dient dem sicheren Zugang der Metallbauer zur Dachfläche im Bereich des Oberlichtes für Anschluss- und Abdichtungsarbeiten sowie ggf. für den Antransport von Kleinmaterial.

Die Ausführung erfolgt in enger terminlicher und logistischer Abstimmung mit dem Metallbau-Gewerk (LV001), insbesondere hinsichtlich Auf- und Abbaufolge, Zwischenzuständen während der Rückbau-/Montagephase sowie der erforderlichen Zugänglichkeit für Kran- und Transportvorgänge.

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	aquaLaatzium Freizeit-GmbH
Postanschrift	Hildesheimer Straße 118
Ort	30880 Laatzen

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Beginn der Ausführung: 36. KW 2026

Vollendung der Leistung: 42. KW 2026

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung	Richter Gerüstbau GmbH & Co.KG
Ort	30419 Hannover

Verfahrensart

Verfahrensart	Beschränkte Ausschreibung
---------------	---------------------------

Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: CXP4DBGMGPE

45/24_5: ex post: aquaLaatzium Freizeit-GmbH - Instandsetzung Lichtband -
Gerüstbauarbeiten

VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung