Legende

- Eingang/Ausgang
- Massivbau
- REI 30 (F30 Bauteil)
- Vertikaler Rettungsweg (Treppenhaus)
- Notausgang

Zeichenerklärung

AG	Auftraggeber	LH	Lichte Höhe
AN	Auftragnehmer	MW	Mauerwerk
BA	Bodenablauf	OK	Oberkante
BRH	Brüstungshöhe	OKFF	Oberkante Fertigfussboden
BH	Bodenhülse	OKRF	Oberkante Rohfussboden
BSH	Breitschichtholz	PB	Porenbeton
DA	Deckenaussparung	RF	Rohfussboden
DD	Deckendurchbruch	RH	Raumhoch
DF	Dehnungsfuge	RW	Regenwasser
DU	Dusche	STB	Stahlbeton
FF	Fertigfussboden	UK	Unterkante
FT	Fertigteil	UZ	Unterzug
GK	Gipskarton	WD	Wanddurchbruch
HWB	Handwaschbecken	WS	Wandschlitz
HZK	Heizkörper	WT	Waschtisch
IL	Im Lichten	WU	Wasserundurchlässig
KS	Kalksandstein	ZL	Zuluft

Trakt A
Trakt B
Trakt C
1.01 Besprechungsraum A: 23,57 m²
1.02 Aufzug A: 4,37 m²
1.03 Putz A: 4,69 m²
1.04 Krankenzimmer A: 10,03 m²
1.05 Flur A: 17,20 m²
1.06 Sekretariat A: 20,00 m²
1.07 Schulleitung Stellvertretung A: 20,00 m²
1.08 Lehrerzimmer A: 114,62 m²
1.09 Lager/Archiv A: 36,01 m²
1.10 Kopieren A: 5,00 m²
1.11 Lehrerarbeitsplatz A: 30,00 m²
1.12 Technik A: 50,30 m²
1.13 UVT + Wechselrichter PVA A:9,79 m²
1.14 Sicherheitsbeleuchtung A:2,70 m²
1.15 Alarmierung A:2,70 m²
1.16 Datentechnik/Server A:5,48 m²
1.18 Flur A: 9,06 m²
1.19 WC L A: 3,39 m²
1.20 WA L A: 5,03 m²
1.21 WC L A: 10,65 m²
1.22 Lager Pumi A: 5,23 m²
1.23 Treppe A A: 17,34 m²
1.24 Flur A: 131,37 m²
1.25 WC Cluster A: 2,13 m²
1.26 WC Cluster A: 2,13 m²
1.27 Unterrichtsraum A: 61,70 m²
1.28 Gruppenraum A: 61,63 m²
1.29 Unterrichtsraum A: 61,70 m²
1.30 Treppe C A: 26,02 m²
1.31 Offener Lernbereich A: 131,09 m²
1.32 WC Cluster A: 2,13 m²
1.33 WC Cluster A: 2,13 m²
1.34 Unterrichtsraum A: 61,70 m²
1.35 Differenzierung/Therapie A: 32,00 m²
1.36 Unterrichtsraum A: 61,70 m²
1.37 Lager A: 17,30 m²
1.38 Sachunterricht A: 61,27 m²
1.39 Technik UTV A: 1,35 m²
Treppe B A: 25,06 m²
Lager Pumi A: 5,23 m²
Fenster zur Rauchableitung ≥ 0,5 qm
Fenster darf nicht verbaut werden
Entrauchungsöffnung gem. Brandschutz mit Verdunklung am Flügelrahmen
Luftraum
Überwand mit F Abtrennung ohne Brandschutzanforderung
Tür elektrisch zu öffnen
Tür elektrisch zu öffnen Rauchschutz
Rückenkorbleiter
Ankleiterpunkt
mind. 3 Leerrohre für ELT vorsehen werden innerhalb der Abhangdecken sonst die Kabelverlegung Mensa zwischen Binder und Trapezblech
ELT Anschluss (z.B. digitaler Stundenplan)
Installationswand Raumhoch
Installationswand Raumhoch
Installationswand Teilraumhoch
Installationswand Raumhoch
dezentrales Lüftungsgerät
optional dezentrales Lüftungsgerät
Rws (T30-RS) Fenster
Rws (T30-RS) Freitreppenfenster
Rws (T30-RS) Fenster
Rws (T30-RS) Fenster
Rws (T30-RS) F