

Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

Projekt: vtg 2026
 LV: 07 Flurbereinigung Liebenau Bvh-Nr. 4/26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Flurbereinigung Liebenau				
1.1.	Bauvorhaben Nr. 4/26				
1.1.10.	StL-Nr. 09.300/011.02.33.10.01 Schlegelarbeit: Wege Mähgut verbleibt Neigung bis 1:4 Vorarbeiten - Baufeld freimachen Schlegelarbeit Vegetationsflächen schlegeln. Schnitt- höhe max. 5 cm über Gelände. Vegetationsfläche: Wege / Wegeseitenraum Das Schlegelgut verbleibt auf der Fläche Flächen mit Neigungen flacher 1 : 4 Abrechnungseinheit: m2 geschlegelte Fläche	4.900,00	m2
1.1.20.	StL-Nr. 09.300/011.02.33.20.01 Schlegelarbeit: Wege Mähgut verbleibt Neigung b. 1:1,5 Vorarbeiten - Baufeld freimachen Schlegelarbeit Vegetationsflächen schlegeln. Schnitt- höhe max. 5 cm über Gelände. Vegetationsfläche: Wege / Wegeseitenraum Das Schlegelgut verbleibt auf der Fläche Flächen mit Neigungen von 1 : 1,5 bis 1 : 4 Abrechnungseinheit: m2 geschlegelte Fläche	1.300,00	m2
1.1.30.	StL-Nr. 09.300/014.01.43.30.01 Fahrbahn aufn.: Naturpflasterst. bis 20 cm für AN Vorarbeiten - Fahrbahnbefestigungen aufnehmen Fahrbahnbefestigungen aufnehmen Fahrbahnbefestigung aus Naturpflastersteinen Dicke mind. 15 bis 20 cm Anfallendes Material geht ins Eigentum des Auftrag- nehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen/zu verwerten; darüber ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen. Abrechnungseinheit: m2 aufgenommene Fläche	700,00	m2
1.1.40.	StL-Nr. 09.300/021.01.31.10.01 Fräsen Wegeseitenraum Tiefe: 10 cm Erdarbeiten - allgemein Vegetationsfläche lockern durch Fräsen Wegeseitenraum Frästiefe 10 cm, es dürfen keine Vegetationsstücke				

Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

Projekt: vtg 2026
 LV: 07 Flurbereinigung Liebenau Bvh-Nr. 4/26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Durchmesser > 10 cm verbleiben Fräsgut verbleibt auf der Fläche Abrechnungseinheit: m2 gefräste Fläche	5.500,00	m2
1.1.50.	StL-Nr. 09.300/021.06.00.90.52 Böden fördern bis 8000 m lose Masse Erdarbeiten - allgemein Boden laden und fördern. Gelagerten Boden auf Transportfahrzeuge laden, zur Verwendungsstelle fördern und abkippen. 'Boden der Homogenbereiche 1 bis 2 laut beiliegendem geologischen Gutachten vom 30.11.2023.' Förderweite mind. 4000 m bis 8000 m Abrechnungseinheit: m3 lose Masse (LKW-Aufmaß)	400,00	m3
1.1.60.	StL-Nr. 09.300/021.06.00.90.12 Böden fördern bis 500 m lose Masse Erdarbeiten - allgemein Boden laden und fördern. Gelagerten Boden auf Transportfahrzeuge laden, zur Verwendungsstelle fördern und abkippen. 'Boden der Homogenbereiche 1 bis 2 laut beiliegendem geologischen Gutachten vom 30.11.2023.' Förderweite bis 500 m Abrechnungseinheit: m3 lose Masse (LKW-Aufmaß)	100,00	m3
1.1.70.	StL-Nr. 09.300/022.01.22.90.01 Kofferbett herst bis 30 cm Boden lagern Erdarbeiten - Wegebau Boden zur Herstellung des Kofferbettes lösen, laden u. fördern bzw. seitlich lagern. Boden zur Herstellung des Kofferbettes profilgerecht abtragen. Der Oberboden ist getrennt zu lagern. Planum standfest verdichten. Abweichungen von der Ebenheit dürfen innerhalb einer 4 m langen Messstrecke 3 cm nicht überschreiten. Tiefe mind. 20 bis 30 cm Boden seitlich lagern 'Boden der Homogenbereiche 1 bis 2 laut beiliegendem geologischen Gutachten vom 30.11.2023.' Abrechnungseinheit: m2 hergestellte Fläche	2.305,00	m2
1.1.80.	StL-Nr. 09.300/022.06.30.00.01 Seitenstreifen bis 3,0 m Erdarbeiten - Wegebau Seitenstreifen herstellen. Seitenstreifen unter				

Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

Projekt: vtg 2026
 LV: 07 Flurbereinigung Liebenau Bvh-Nr. 4/26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verwendung des gelagerten Bodens einseitig herstellen und standfest verdichten. Quergefälle gemäß Regelprofil mind. 6%. Bodentransporte über 50 m werden gesondert vergütet. Breite bis 3,0 m Abrechnungseinheit: m einseitiger Seitenstreifen	3.500,00	m
1.1.90.	Sauberkeitssch. Sand 10 cm Wegebefestigungen - Vorarbeiten Sauberkeitsschichten herstellen. Sauberkeitsschichten nach ZTV LW 16, Abschnitt 3.2.2 aus abgestuften Baustoffgemischen herstellen. Die Mineralstoffe müssen der DIN 18315 entsprechen. Das Größtkorn nicht größer als 40% der fertigen Schicht. Abweichungen von der Ebenheit dürfen innerhalb einer 4 m langen Messstrecke 3 cm nicht überschreiten. Baustoff: Sand Schichtdicke (verdichtet): 10 cm Abrechnungseinheit: m2 hergestellte Sauberkeitsschicht	2.305,00	m2
1.1.100.	StL-Nr. 09.300/031.07.40.00.01 Befestig. säub. Klinker Wegebefestigungen - Vorarbeiten Wegebefestigungen säubernWegebefestigungen säubern, überwachsene Ränder abschälen, Räumgut auf dem Seitenstreifen lagern. Kopfsteinpflaster Abrechnungseinheit: m2 gesäuberte Tragschicht	700,00	m2
1.1.110.	StL-Nr. 09.300/031.07.50.00.01 Befestig. säub. Schotter Wegebefestigungen - Vorarbeiten Wegebefestigungen säubernWegebefestigungen säubern, überwachsene Ränder abschälen, Räumgut auf dem Seitenstreifen lagern. Tragschicht ohne Bindemittel Abrechnungseinheit: m2 gesäuberte Tragschicht	3.700,00	m2
1.1.120.	StL-Nr. 09.300/031.08.22.00.01 Oberbau nacharb. Schotter Ausgl. b. 15 cm Wegebefestigungen - Vorarbeiten Oberbau nacharbeiten.Ungebundene,verdichtete Trag- und Deckschichten aufreißen und Planum herstellen, dabei Unebenheiten in vorhandener Tragschicht vor dem Einbau weiterer Schichten ausgleichen und standfest nachver-				

Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

Projekt: vtg 2026
 LV: 07 Flurbereinigung Liebenau Bvh-Nr. 4/26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	dichten. Fehlendes Material wird gesondert vergütet. Abweichungen von der Ebenheit dürfen innerhalb einer 4 m langen Messstrecke 2 cm nicht überschreiten. Schotter Ausgleichstiefe mind. 10 cm bis 15 cm Abrechnungseinheit: m2 nachgearbeitete Tragschicht	3.700,00	m2
1.1.130.	StL-Nr. 09.300/031.12.91.20.01 Befestig. zerkl Bruchstücke<45mm Dicke bis 15 cm Wegebefestigungen - Vorarbeiten Fahrbahnbefestigung zerkleinern bzw. fräsen. Planum- herstellung und fehlendes Material wird gesondert vergütet. 'Wegebefestigungen ohne Bindemittel' Bruchstücke nicht größer als 45 mm Dicke mind. 10 cm bis 15 cm Abrechnungseinheit: m2 zerkleinerte Fahrbahnbefestigung	3.700,00	m2
1.1.140.	Tragschicht sort. Schotter 0/32 mm Tragschichten aus sortiertem Gestein herstellen. Material zur Herstellung von Tragschichten gem. ZTV LW 16, Abschnitt 3.2.4, profilgerecht einbauen und standfest verdichten. Abweichungen von der Ebenheit dürfen innerhalb einer 4 m langen Messstrecke 2 cm nicht überschreiten. Schotter-Splitt-Sand-Gemische aus Naturstein Körnung 0/32 mm Abrechnungseinheit: t eingebautes Material, Materialnachweis über Wiegescheine	150,00	t
1.1.150.	Tragschicht sort Schotter 0/32 mm 15 cm Wegebefestigungen - Tragschichten Tragschichten aus sortiertem Gestein herstellen. Material zur Herstellung von Tragschichten gem. ZTV LW 16, Abschnitt 3.2.4, profilgerecht ein- bauen und standfest verdichten. Abweichungen von der Ebenheit dürfen innerhalb einer 4 m langen Mess- strecke 2 cm nicht überschreiten. Schotter-Splitt-Sand-Gemische aus Naturstein Körnung 0/32 mm Einbaudicke (verdichtet) 15 cm Abrechnungseinheit: m2 hergestellte Tragschicht, Materialnachweis über Wiegescheine	3.700,00	m2

Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

Projekt: vtg 2026
 LV: 07 Flurbereinigung Liebenau Bvh-Nr. 4/26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.160.	Tragschicht sort Schotter 0/32 mm 20 cm Wegebefestigungen - Tragschichten Tragschichten aus sortiertem Gestein herstellen. Material zur Herstellung von Tragschichten gem. ZTV LW 16, Abschnitt 3.2.4, profilgerecht ein- bauen und standfest verdichten. Abweichungen von der Ebenheit dürfen innerhalb einer 4 m langen Mess- strecke 2 cm nicht überschreiten. Schotter-Splitt-Sand-Gemische aus Naturstein Körnung 0/32 mm Einbaudicke (verdichtet) 20 cm Abrechnungseinheit: m2 hergestellte Tragschicht, Materialnachweis über Wiegescheine	2.160,00	m2
1.1.170.	TS a. unsort. Gest. herst., Grand, Wiegeschein Tragschichten aus unsortiertem Gestein herstellen Material zur Herstellung von Tragschichten gem. ZTV LW 16, Abschnitt 3.2.2, profilgerecht einbauen und standfest verdichten. Ohne besonderen Eignungsnachweis müssen die Mineralstoffgemische eine möglichst gleichmäßige Kornverteilung haben und dürfen im eingebauten Zustand nicht mehr als 7 Gew.-% Kornanteil unter 0,063 mm enthalten. Größtkorn nicht größer als 40% der fertigen Schicht. Abweichungen von der Ebenheit dürfen innerhalb einer 4 m langen Messstrecke 3 cm nicht überschreiten. Baustoff: Naturgestein (Vorabsiebung, Gesteinsabraum, Felsschutt) Abrechnungseinheit: t eingebautes Material, Materialnachweis über Wiegescheine	150,00	t
1.1.180.	Deckschicht o.B. Brechsand 0/8 mm 44 kg/m2 Wegebefestigungen - Deckschichten / Tragdeckschichten Deckschichten ohne Bindemittel herstellen. Material zur Herstellung von Deckschichten gem. ZTV LW 16, korngestuft, leicht bindig profilgerecht einbauen und standfest verdichten. Abweichungen von Ebenheit der Oberfläche dürfen innerhalb einer 4 m langen Messstrecke 2 cm nicht überschreiten. Brechsandgemisch Körnung 0/8 mm Einbaugewicht 44 kg/m2 Abrechnungseinheit: m2 hergestellte Deckschicht, Materialnachweis über Wiegescheine	2.600,00	m2

Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

Projekt: vtg 2026
LV: 07 Flurbereinigung Liebenau Bvh-Nr. 4/26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.190.	Pflasterdecke RE 20/10/10 cm Splitt 1/3 mm 3-4 cm Wegebefestigungen - Pflasterdecken Pflasterdecken herstellen. Pflasterbett gem. DIN 18318 und ZTV LW 16 Abschnitt 6 auf vorbereitete Unterlage aufbringen, standfest verdichten und profilgerecht abziehen. Pflastersteine einschl. der erforderlichen Rand- und Schlusssteine fachgerecht verlegen, verfugen und abrütteln. Abweichungen von der Ebenheit dürfen innerhalb einer 4 m langen Messstrecke 1 cm nicht überschreiten. Pflasterstein aus Beton DIN EN 1338 DI, Rechteck, für Raster 200 mm x 100 mm, Dicke 100 mm Pflasterbett aus Splitt 1/3 mm Dicke 3 bis 4 cm im verdichteten Zustand Abrechnungseinheit: m2 hergestellte Pflasterdecke	25,00	m2
1.1.200.	StL-Nr. 09.300/036.06.23.10.01 Bordsteine vorh. Material TB 8/20 cm gerade Steine Wegebefestigungen - Pflasterdecken Randeinfassung aus Betonbordsteinen in Betonbettung herstellen. Betonbordsteine auf einer mind. 15 cm dicken Sauberkeitsschicht auf Betonfundament C12/15 flucht- und höhengerecht mit 10 cm dicker Betonrückenstütze gem. DIN 18 318 einbauen, einschl. erforderlicher Erd- und Schalungsarbeiten. Einbau mit seitlich gelagertem Material Bordstein aus Beton DIN EN 1340 Qualität DTI TB 80 x 200 (Tiefbord) gerade Bordsteine Abrechnungseinheit: m hergestellte Randeinfassung.	15,00	m
1.1.210.	StL-Nr. 09.300/036.03.00.00.01 Schnittkanten Wegebefestigungen - Pflasterdecken Platten und Pflaster zuarbeiten oder schneiden. Platten und Pflaster zuarbeiten oder schneiden. Die Kanten des gekürzten Steines dürfen keine Ausbrüche über 0,5 cm enthalten, die Restgröße muss mind. ein Viertelstein sein. Abrechnungseinheit: m bearbeitete Kantenlänge	10,00	m
1.1.220.	Bordstein T 8*20 schneiden Bordstein T 8*20 Gerade oder auf Gehrung schneiden, Zuschnitt hat durch Nassschnitt zu erfolgen. Abrechnungseinheit: St geschnittener Tiefbord	2,00	St

Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

Projekt: vtg 2026
LV: 07 Flurbereinigung Liebenau Bvh-Nr. 4/26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.230.	Schneiden Asphalt b. 10 cm Wegebefestigungen - Sonstige Bauleistungen Fahrbahnbefestigungen anschneiden. Vorhandene Fahrbahnbefestigungen für einen höhengleichen Anschluss der neuen Befestigungen in voller Dicke bis zum Unterbau schneiden und die Unterlage an den Anschlussstellen entsprechend vertiefen. Abbaumaterial seitlich lagern. Asphaltbefestigung bis 10 cm Abrechnungseinheit: m geschnittene Befestigung	25,00 m
1.1.240.	StL-Nr. 09.300/071.04.92.31.01 Ansaat mit Kräuter 10 g/m2 Neigung bis 1:4 Landschaftsbau - Vegetationstechnische Arbeiten Gräser, Kräuter, Leguminosen ansäen Feinplanum herstellen, Saatgut liefern und ansäen gem. DIN 18 917. 'Böschungen Straßenbegleitgrün - Regiosaatgut Mischung: 30% Kräuter & Leguminosen, 70 % Gräser Produktionsraum: HK 1 / UG 1 - Nordwestdeutsches Tiefland' mit Kräuter Saatgutmenge 10g/m2 Flächen mit Neigungen flacher 1 : 4 Abrechnungseinheit: m2 angesäte Fläche	5.500,00 m2
1.1.250.	StL-Nr. 09.300/091.01.40.00.01 Facharbeiter Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten für Baufacharbeiter Stundenlohnarbeiten auf Anweisung der Bauleitung durchführen. Einzurechnen sind sämtliche Nebenkosten und Überstundenzuschläge usw. Nachweis durch Stundenlohnzettel Facharbeiter Abrechnungseinheit: h geleistete Stunde	3,00 h
1.1.260.	Hydraulikbagger Gummibereift 0,8 bis 1,0 m3 Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten für Baumaschinen Stundenlohnarbeiten auf Anweisung der Bauleitung durchführen. Einzurechnen sind sämtliche Nebenkosten wie z.B. Baustoffe, Gerätevorhaltekosten und Kosten für Bedienungspersonal. Nachweis durch Stundenlohnzettel Hydraulikbagger			

Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

Projekt: vtg 2026
 LV: 07 Flurbereinigung Liebenau Bvh-Nr. 4/26

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Gummibereift 0,8 bis 1,0 m3 Löffelinhalt Abrechnungseinheit: geleistete Maschinenstunde	3,00 h
1.1.270.	StL-Nr. 09.300/091.02.35.16.01 LKW Allradantrieb 3 Achsen über 20 t Gesamt Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten für Baumaschinen Stundenlohnarbeiten auf Anweisung der Bauleitung durchführen. Einzurechnen sind sämtliche Nebenkosten wie z.B. Baustoffe, Gerätevorhaltekosten und Kosten für Bedienungspersonal. Nachweis durch Stundenlohnzettel LKW Allradantrieb 3 Achsen über 20 t Gesamtgewicht Abrechnungseinheit: geleistete Maschinenstunde	3,00 h
1.1.280.	Grader 3 Achsen 90-135 kW Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten für Baumaschinen Stundenlohnarbeiten auf Anweisung der Bauleitung durchführen. Einzurechnen sind sämtliche Nebenkosten wie z.B. Baustoffe, Gerätevorhaltekosten und Kosten für Bedienungspersonal. Nachweis durch Stundenlohnzettel Grader 3 Achsen 90-135 kW Motorleistung Abrechnungseinheit: geleistete Maschinenstunde	3,00 h

Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes Zusammenstellung

Projekt: vtg 2026
 LV: 07 Flurbereinigung Liebenau Bvh-Nr. 4/26

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Flurbereinigung Liebenau	
1.1.	Bauvorhaben Nr. 4/26
	Summe 1.	
	Flurbereinigung Liebenau
	zuzüglich 19,00 % MwSt
	Bruttosumme
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9