

# Leistungsbeschreibung: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo)

**Projekt:** Städtebauliches Sanierungsgebiet „Arnum Mitte“ 1. BA

**Bauzeit:** 07/2026 bis 07/2028

## 1. Einleitung

Im Zuge der städtebaulichen Erneuerung der Ortsmitte Arnum (Stadt Hemmingen) wird die „Göttinger Straße“ auf einer Länge von ca. 1,5 km grundlegend umgestaltet. Neben der Verbesserung der Verkehrsanlagen werden die Ver- und Entsorgungsleitungen (Schmutz- und Regenwasser) umfassend erneuert. Aufgrund der Beteiligung mehrerer Arbeitgeber und der Komplexität der Tiefbauarbeiten ist die Bestellung eines Koordinators gemäß **BaustellV** erforderlich.

## 2. Planungsraum

Der Leistungsbereich erstreckt sich über die Göttinger Straße zwischen Hundepfuhlsweg und der Kreuzung Bockstraße/Wilkenburger Straße (einschl. Alter Wilkenburger Straße). Details sind dem Übersichtsplan (Anlage 1) zu entnehmen.

## 3. Gewerkeübersicht (SiGeKo-Relevanz)

Die Koordination umfasst insbesondere folgende gefahrenträchtige Arbeiten:

- **Tiefbau/Leitungsbau:** Neubau von Kanälen in Tiefen bis **4,50 m** (besondere Gefährdung durch Versinken/Verschütten gemäß BaustellV Anhang II).
- **Geotechnik:** Berücksichtigung der instabilen Bodenverhältnisse bei der Sicherung von Gräben und Standflächen für schwere Geräte.
- **Verkehrsanlagen:** Arbeiten im fließenden Verkehrsbereich

## 4. Leistungszeitraum

Der Gesamteinsatzzeitraum gliedert sich wie folgt:

- **Planungsphase:** Ende 05/2026 bis Ende 06/2026 (Erstellung der Vorankündigung und des SiGe-Plans).
- **Ausführungsphase:** **01.07.2026 bis 31.07.2028**. Die SiGe-Koordination muss während der gesamten 24-monatigen Bauzeit lückenlos sichergestellt sein.

## 5. Leistungsbeschreibung SiGeKo

Die Leistungen umfassen die Aufgaben gemäß **RAB 30** (Regeln für den Arbeitsschutz auf Baustellen) für die Planungs- und Ausführungsphase:

### 5.1 Planungsphase

- Erstellung und Übermittlung der **Vorankündigung** an die zuständige Behörde.
- Ausarbeitung des **Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan)** unter Berücksichtigung der tiefen Grabenverbauten
- Zusammenstellung der Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk.

### 5.2 Ausführungsphase (07/2026 – 07/2028)

- **Bekanntmachung und Anpassung:** Einweisung der Firmen in den SiGe-Plan und bedarfsgerechte Fortschreibung bei Änderungen im Bauablauf.
- **Baustellenbegehungen:** Durchführung regelmäßiger Sicherheitsbegehungen (Intervall gemäß LV, i. d. R. 7-tägig) inklusive schriftlicher Protokollierung.
- Teilnahme an den Jour-Fixe-Terminen (Wöchentlich)
- **Koordination:** Überwachung der Zusammenarbeit der Firmen zur Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen (besonders im Bereich der engen Ortsdurchfahrt).
- **Sicherheitskoordination im Verkehrsraum:** Abstimmung mit der Bauüberwachung zur Absicherung der Verkehrsteilnehmer (Fußgänger/Radfahrer) im Baustellenbereich.

## 6. Ergänzung zur Angebotsabgabe

Bieter haben mit dem Angebot den Nachweis der **besonderen Fachkunde** (Zertifikat nach RAB 30, Anlage B und C) sowie eine Referenzliste über vergleichbare Tiefbaumaßnahmen vorzulegen.

## 7. Anlagen

- Anlage 1: Übersichtsplan BA 1a
- Anlage 2: Preisblatt/Leistungsverzeichnis