FÜR DIESE ANZAHLUNG BESTEHT KEIN ANSPRUCH AUF RÜCKTRITT.

Bauherr	Projektzuordnung	Architekt	Fachplaner

Benennung / Planname	Maßstab	Format (min)	Datenmodell	gez.
5–7#2JA–N5S–2FH12–c	1:50	1380kB41	10.10.2025	ama

AUSGEHÄNDIGUNGSANZEIGE

Technische Ausrüstung

Fachbereich

Elektronische Anlagen

Planart und Planinhalt

Grundriss Fundamentebene Teil 2/2

Fachbereich

Bauherr:	Architekt:
Eigentum Hamburg Am Stromdeich 4 20099 Hamburg	KRAMER STEINE HAMBURG

Anschrift Bauherr:
Eigentum Hamburg Grundstücksverkauf
Referat Baugenehmigungsentwicklung
Am Stromdeich 4
20099 Hamburg

Anschrift Architekt:
Kramer Steine Hamburg
Am Stromdeich 4
20099 Hamburg

NEUBAU SPORTHALLE NIELS-STENSEN-SCHULE SCHWERIN

Index	Gegenstand	Datum	Name
c	Brandschutzkonzept Sporthalle	30.04.2026	cca
b	Brandschutzkonzept (siehe Bildteil)	02.02.2026	ama
a	Brandschutzkonzept (siehe Bildteil)	13.12.25	ama

EFH 48,60m üNHN = ± 0,00 OK FFB Ebene 0 DIN 18533-1: W2.1-E

Ausführungsplan. Kein Montageplan!

Die Installation Ringerder und Potentialausgleichsleiter im Beton erfolgt durch AN Rohbau!
Schnittstelle zu AN Elektro ist Außen die Unterflurtrennstelle!

LEGENDE BLITZSCHUTZ / ERDUNGSANLAGE			
GRUNDRISS	BEZEICHNUNG	GRUNDRISS	BEZEICHNUNG
	RUNDERDR. V4A, MASCHF. t 5/8in x 57/8in		ANSCHLUSSFUNKT. / VERBINDER ERDER DACH
	FUNDAMENTERDER, BANDSTAHL 30x3,5mm, MASCHF. t 2x5in x 2,5in		ANSCHLUSSFUNKT. / VERBINDER FUNDAMENTERDER
	DACHABLEITUNG-, FANGLEITUNG DACH		POTENTIALAUS-GLEICHSCHIENE
			TRENNSTELLENKASTEN UNTERFLUR
			TRENNSTELLE ANSICHT VON OBEN / VORN
	WHELEITUNG (typ. mögl. Ausführung) ISOLIERTE ABLEITUNG		
			FANGSTANGE
	STEIGEFLANKE		FALLFLANKE
	DUCHGANGSPUNKTE		

1. Lieferung von Anlagenteilen nach Herstellerunterlagen.
2. Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen.
3. Verbindungsstellen durch Stifte und gemäß den Herstellerangaben an die Fernmeldetechnikleiste anschließen.
4. Durchbrüche in Gipskartonwänden werden baseits ausgeführt.
5. Alle nicht in den Grund- und Aufrissen dargestellten erforderlichen Durchbrüche und Aussparungen, die notwendig sind, sind vom Auftragnehmer der Gebäudeausrüstung herzustellen.
6. Es sind Abweichungen für Montagemaße vorzunehmen.
7. Sämtliche Kabel und Trassen der Installationsgewerke und sonstiger elektrischer Betriebsmittel sind entsprechend und rechtzeitig auf der Baustelle zu prüfen und Differenzen mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.
8. Ausführungspläne gelten nur in Zusammenhang mit den Detailplänen Architekten, den Grundplänen des Tragwerksplanens sowie der Ausführungsplanung der jeweiligen Fachplaner.