

Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: P21-001
PLZ/Ort:
Straße:

Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz
12527 Berlin
Adlergestell 784

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Öffentliche Ausschreibung
30.10.2026

29.11.2026

Ausführungstermine

Ausführungsbeginn: (Soll)
Ausführungsende: (Soll)

01.12.2026
03.05.2027

Auftragsdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Ortsverein Schmöckwitz e.V.
Alt Schmöckwitz 10
12527 Berlin

Auftragnehmer:

Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 5

Tischlerarbeiten

Angebotssumme

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer

Angebotssumme brutto:

	€
	€
	€

Angebotsaufforderung

Inhaltsverzeichnis

Projekt: P21-001 **Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz**
LV: 5 **Tischlerarbeiten** **Währung: €**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Baustelleneinrichtung, Werk- und Montageplanung, Dokumentation	11
1.1.	Baustelleneinrichtung, Werk- und Montageplanung, Dokumentation	11
2.	Fenster Holz / Kastenfenster	13
2.1.	Fenster Holz / Kastenfenster	13
3.	Türen und Tore nach Türliste, ohne Stahl-Glas-Elemente	14
3.1.	Türen und Tore nach Türliste, ohne Stahl-Glas-Elemente	14
4.	WC-Trennwandanlage	18
4.1.	WC-Trennwandanlage	18
5.	Bautüren und temporäre Verschlüsse	19
5.1.	Bautüren und temporäre Verschlüsse	19
6.	Stundenlohnarbeiten	21
6.1.	Stundenlohnarbeiten	21
	Zusammenstellung	22

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001
LV: 5

Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz
Tischlerarbeiten

Währung: €

Allgemeine Angaben zur Baustelle gemäß DIN 18299

1. Bauvorhaben

Sanierung, denkmalgerechte Instandsetzung und Umbau der ehemaligen Feuerwehrwache Schmöckwitz zu einem generationsübergreifenden Nachbarschaftszentrum.

2. Baugrundstück / Lage

Bauvorhaben: Alte Feuerwehrwache Schmöckwitz
Adresse: Adlergestell 782, 12527 Berlin
Gemarkung: Schmöckwitz
Flurstück: 1651

Das Bestandsgebäude wurde im Jahr 1901 errichtet und steht unter Denkmalschutz. Das Gebäude befindet sich straßenseitig unmittelbar am Adlergestell mit einer Gebäudelänge von ca. 24 m.

An der nordwestlichen Giebelwand grenzt unmittelbar eine mehrgeschossige Schulnutzung bzw. ein Kitabetrieb an. Während der Bauausführung ist daher auf besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich Lärm, Staub, Erschütterungen sowie Baustellenverkehr zu achten.

3. Bestand und geplante Nutzung

Die ehemalige Feuerwehrwache wird künftig als generationsübergreifendes Nachbarschaftszentrum genutzt. Die geplante Umnutzung umfasst insbesondere:

Eingangsbereich mit Garderobe,
Teeküche mit Tresen,
Mehrzweckräume,
Büronutzung,
Sanitärräume,
Lagerräume im Dachgeschoss,
neue interne Treppenanlage mit Empore.

Die bestehende statische Grundstruktur soll weitestgehend erhalten bleiben.

4. Denkmalschutz / Restaurierungskonzept

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Sämtliche Arbeiten sind unter größtmöglicher Schonung und Erhaltung der historischen Bausubstanz auszuführen.

Das Restaurierungskonzept sieht insbesondere den Erhalt und die denkmalgerechte Instandsetzung folgender Bauteile vor:

straßenseitige Fassaden,
historische Verblendsteinflächen,
bauzeitliche Dachformen,
historische Dachziegel,
Tore, Fenster und Putzflächen,
ornamentierte Giebelelemente,
Emblem im Hauptgiebel.

Die bauzeitliche Gestaltung von 1900/1912 gilt als maßgebliche historische Bauphase und ist grundsätzlich zu erhalten.

Die straßenseitigen Fassadenflächen sind in ihrer bauzeitlichen Ausbildung zu erhalten und instand zu setzen. Beschichtungen, Überputzungen oder Verkleidungen der historischen Verblendsteinflächen sind nicht zulässig.

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001
LV: 5

Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz
Tischlerarbeiten

Währung: €

Die historischen Dachformen sind grundsätzlich zu erhalten. Für den Bereich des ehemaligen Wagenhallendaches ist eine Ergänzung bzw. Vervollständigung des Daches vorgesehen.

Vorhandene historische Dachziegel sind nach Möglichkeit auszubauen, zu sichern und wiederzuverwenden.

Die vorhandenen Tore und Fenster sind als wesentliche historische Ausbauteile zu erhalten und instand zu setzen.

Das historische Emblem im Giebelfeld ist zu sichern und restauratorisch instand zu setzen.

Sämtliche Maßnahmen sind mit den zuständigen Denkmalbehörden abzustimmen. Detailausbildungen und Materialmuster sind vor Ausführung freizugeben.

5. Baustellenzufahrt / Zuwegung

Die Baustellenzufahrt erfolgt über das Adlergestell.

Besondere Erschwernisse ergeben sich durch:

Straßenbahnverkehr im öffentlichen Straßenraum,
innerörtliche Verkehrssituation,
angrenzenden Schul- und Kitabetrieb,
eingeschränkte Lager- und Bewegungsflächen.

Für die Baustelleneinrichtung sowie Baustellenlogistik ist teilweise öffentliches Straßenland in Anspruch zu nehmen. Erforderliche Genehmigungen und verkehrsrechtliche Anordnungen sind durch den Auftragnehmer rechtzeitig einzuholen.

Die Nutzung bzw. Sperrung von Gehwegflächen ist gesondert zu beantragen.

6. Baustelleneinrichtungsflächen

Die Baustelleneinrichtungsflächen befinden sich:

auf den befestigten Pflasterflächen vor dem Gebäude,
auf den vorhandenen Schotterflächen.

Stellplätze für Handwerkerfahrzeuge stehen auf dem Grundstück nicht zur Verfügung.

Die Baustellenlogistik ist entsprechend der beengten Platzverhältnisse eigenverantwortlich zu organisieren.

7. Baustrom / Bauwasser

Baustrom und Bauwasser sind durch den Auftragnehmer herzustellen und während der gesamten Bauzeit vorzuhalten.

Anschlusspunkte sind auf dem Grundstück vorhanden.

Die Verteilung, Absicherung sowie alle erforderlichen Provisorien sind Bestandteil der Leistungen des Auftragnehmers.

8. Gerüste / Dacharbeiten

Für die geplanten Sanierungs- und Dacharbeiten ist ein vollflächiges Fassaden- und Arbeitsgerüst erforderlich.

Die Gerüststellung hat unter besonderer Berücksichtigung des Denkmalschutzes sowie der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen zu erfolgen.

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001

Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz

LV: 5

Tischlerarbeiten

Währung: €

Die Dachflächen werden im Zuge der Baumaßnahme ergänzt und instandgesetzt. Historische Dachziegel sind soweit möglich zu sichern und wiederzuverwenden. Neue Materialien müssen sich hinsichtlich Format, Farbigkeit und Erscheinungsbild am historischen Bestand orientieren.

9. Schutzmaßnahmen / Besonderheiten

Während der Bauzeit ist auf den benachbarten Schul- und Kitabetrieb besondere Rücksicht zu nehmen.

Erforderlich sind insbesondere:

Staubschutzmaßnahmen,
lärmmilde Bauverfahren soweit möglich,
gesicherte Baustellenabgrenzung,
Schutz gegen herabfallende Bauteile,
Sicherung der Fußgängerbereiche,
Schutz historischer Bauteile vor Beschädigungen.

10. Schadstoffe / Rückbau

Nach aktuellem Kenntnisstand sind keine Schadstoffe bekannt.

Sollten während der Bauausführung schadstoffhaltige Materialien festgestellt werden, sind die Arbeiten in den betreffenden Bereichen unverzüglich einzustellen und die Bauleitung zu informieren.

11. Allgemeine Ausführungsbedingungen

Alle Arbeiten sind gemäß:

VOB/C,
DIN 18299,
den allgemein anerkannten Regeln der Technik,
den einschlägigen DIN-Normen,
den Vorgaben der Denkmalpflege,
den behördlichen Auflagen

auszuführen.

Bestandsmaße sind vor Ausführung eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.

Beschädigungen an historischen Bauteilen sind zu vermeiden und unverzüglich anzuzeigen.

ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

1 Für die Ausführung gelten die Allgemeinen Technischen Vorschriften der VOB, neueste Fassung, DIN 18299 Bauleistungen jeder Art, Arbeitsschutz, UVV, Schutzmaßnahmen, etc.

2 Alle für den jeweiligen Leistungsbereich zutreffenden DIN-Normen und Entwürfe, einschließlich Gelbdrucken und Richtlinien der Deutschen Industrie, der Ausschüsse und Fachverbände sind in der jeweils gültigen Fassung zu beachten und anzuwenden. Darüber hinaus sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.

Insbesondere die

DIN 18355 Tischlerarbeiten,
DIN 18357 Beschlagarbeiten,
DIN 18358 Rollladenarbeiten,
DIN 18360 Metallbauarbeiten,
DIN 18361 Verglasungsarbeiten

sowie die Vorschriften und Auflagen des Bauaufsichtsamtes usw. sind in den jeweils neuesten Fassungen zu berücksichtigen. Alle Anforderungen sind Mindestanforderungen.

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001
LV: 5

Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz
Tischlerarbeiten

Währung: €

3 Auf die Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien der Herstellerwerke wird besonders hingewiesen. Sämtliche Bauteile sind vollkommen eben-, waage-, flucht- und lotgerecht sowie rechtwinklig auszuführen oder im vorgeschriebenen Gefälle exakt nach Meterriß zu erfolgen. Für Toleranzen gilt jeweils die neueste Ausgabe der DIN 18202 der einzelnen Gewerke.

4 Der Einheitspreis umfasst alle Arbeiten und Aufwendungen, die zur Erstellung einer vollständigen, handwerklich und technisch einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind, d.h. Liefern, Abladen, diebstahlsichere Lagerung, Transport auf der Baustelle, Einbau, Verschnitt, Sicherung der Leistung, Wiedereinbau von Abschränkungen, Mehraufwendungen bei zeitlich getrennten Arbeitsgängen usw. Sollte der Bieter feststellen, dass die im Leistungsverzeichnis angegebene Leistung insoweit nicht vollständig ist oder dass einzelne Bereiche nicht ausreichend beschrieben sind bzw. Teile für eine komplette, funktionsfähige Leistung fehlen, so hat er hierauf bei der Angebotsabgabe hinzuweisen bzw. diese in einem Ergänzungsangebot mit anzubieten. Andernfalls sind alle Arbeiten, die zur gebrauchts- und funktionsfähigen Fertigstellung der Leistung benötigt werden, mit den Einheitspreisen abgegolten.

5 Falls nicht gesondert vermerkt, sind folgende Leistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren:

5.1 Nach Auftragserteilung sind innerhalb von 14 Tagen alle Fensteröffnungen aufzumessen und die Werkplanung nach weiteren 14 Tagen zu erstellen.

5.2 Alle Flächen, Gegenstände, Einbauteile und dgl., die der Gefahr der Verunreinigung oder Beschädigung ausgesetzt sind, müssen durch Abdecken oder Abkleben ausreichend und in geeigneter Weise geschützt werden. Der Unternehmer haftet in vollem Umfang für Schäden, die auf unsachgemäße Abdeckung der zu schützenden Bauteile zurückgehen.

5.3 Vor Beginn der Arbeiten sind sämtliche Bauteile auf Lot-, Flucht-, Waage- und Winkelgenauigkeit zu überprüfen. Alle Maße sind am Bauwerk zu nehmen. Abweichungen außerhalb der zulässigen Toleranzen sind dem AG unverzüglich mitzuteilen.

5.4 Das Herstellen und Schließen von Löchern und Aussparungen in Mauerwerk, Beton und Putz zur verdeckten Montage der Befestigungsmittel und das Vergießen von Ankern und Auflagern ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Verankerungen der Elemente sind so auszuführen, dass Bewegungen des Baukörpers und die der Bauelemente aufgenommen werden können, ohne dass hieraus Belastungen auf die Konstruktion übertragen werden.

5.5 Sämtliche im Leistungsverzeichnis genannten Maße sind ca.-Maße. Das Aufmaß ist vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen. Fordert der Auftraggeber, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, der ein vorheriges Aufmaß unmöglich macht, so sind - unter Berücksichtigung der Bautoleranzen nach DIN - die Fertigungsmaße mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.

5.6 Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer Zeichnungen im Rahmen einer Werkplanung zu liefern. Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein. Die daraus resultierenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

5.7 Die notwendigen Profilabmessungen sind durch den Auftragnehmer unter Berücksichtigung statischer sowie sonstiger Erfordernisse zu bemessen und festzulegen. Vom Auftraggeber gewünschte formale bzw. vorgeschlagene Profilabmessungen entbinden den Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung zur Überprüfung und einem statischen Nachweis. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

5.8 Die Arbeitsabschnitte sind in Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse so zu wählen, dass die Dichtigkeit des Gebäudes und die komplette Ableitung des Regenwassers zu allen Zeiten ausnahmslos gewährleistet ist. Eventuell erforderliche temporäre Massnahmen sind einzuplanen und über die Einheitspreise abgegolten.

5.9 Metallteile und Befestigungsmittel sind in korrosionsbeständiger Ausführung herzustellen.

5.10 In die Preise sind grundsätzlich alle Aufwendungen und Kosten einzubeziehen, die sich aus der

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001
LV: 5

Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz
Tischlerarbeiten

Währung: €

Einhaltung der allgemein für Bauarbeiten sowie für das Gewerk geltenden Unfallverhütungsvorschriften ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen darstellen.

5.11 Die Herstellung von arbeitsschutztechnisch erforderlichen Abdeckungen und Umwehrungen, die Vorhaltung während der eigenen Benutzungszeit und das Belassen zur Nutzung durch andere Unternehmer sowie das Entfernen belassener Abdeckungen und Umwehrungen von Öffnungen nach Aufforderung durch die Bauleitung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

5.12 Aufenthalts- und Lagerräume werden durch den AG nicht zur Verfügung gestellt. Sollten diese notwendig werden, so hat der AN diese eigenverantwortlich außerhalb des Geländes des AG zu beschaffen und die entsprechenden Kosten in die Einheitspreise einzurechnen.

5.13 Baustrom- und Bauwasseranschluss kann nur zentral zur Verfügung gestellt und der Auftragnehmer hat für seine Arbeiten notwendige Unterverteilungen bzw. Verlägerung bis 100 m zu seinen eigenen Lasten herzustellen. Der Baustromanschluss ist begrenzt auf 32 A. Wenn Geräte mit höheren Stromverbrauch benötigt werden ist die Stromversorgung eigenverantwortlich zu regeln und die daraus entstehenden Mehrkosten in die entsprechenden Einheitspreise mit einzukalkulieren

5.14 Nach Ausführung der Leistungen bzw. gemäß dem Bauablaufplan oder bei vorzeitiger Abforderung der Unterlagen durch überwachende Organe, ist eine Dokumentation 2-fach in Papier und 1-fach Digital auf einen Datenträger, vom Auftragnehmer zu erstellen und den AG zu übergeben.

Diese muss mindestens folgende Unterlagen enthalten:

- Fachunternehmerbescheinigung auch von Nachunternehmer
- Bautagesberichte
- Übereinstimmungserklärungen und Verwendungsnachweisen von Bauarten, Bausätze und Anlagen
- Leistungserklärungen von Bauprodukten
- Lieferscheine aller Produkte sowie die CE- Produktkennzeichnungen von den Verpackungen auf der Baustelle
- allgemeine Nachweise von der Ausführung wzb. Auszugsnachweis von verwendeten Dübeln, Verdichtungsnachweise bei Erdarbeiten usw.
- bei Dämmstoffen der Kategorie II gemäß DIN 4108-04 ist ein Übereinstimmungszertifikat zur Herstellung/ Überwachung der Produktion des Dämmstoffherstellers

6 Beanstandungen an Vorleistungen können nur geltend gemacht werden, wenn Sie unverzüglich und schriftlich vor Ausführungsbeginn der eigenen Leistung dem AG angezeigt werden. Eine spätere Beanstandung kann nicht anerkannt werden.

7 Die Ausführung wird in mehreren Abschnitten verlangt werden. Die Arbeitsläufe sind mit dem AG abzustimmen. Arbeitsaufnahmen und Unterbrechungen können durch den AG jederzeit angewiesen werden. Eine gesonderte Vergütung hierzu erfolgt nicht. Jeder AN hat sich mit den anderen Unternehmern auf der Baustelle selbst abzustimmen.

8 Fallen Arbeiten an, die im LV nicht oder anders ausgeschrieben sind, so ist vor Arbeitsbeginn ein Preis schriftlich mit dem AG, der auf der Kalkulation das Hauptangebotes beruht zu vereinbaren.

9 Sollen Bauprodukte zum Einsatz kommen, die nicht in der Bauregelliste aufgeführt werden oder sollen Bauarten, Bausätze und Anlagen zum Einsatz kommen, die keine Technischen Baubestimmungen oder allgemeine anerkannten Regeln der Technik entsprechen. So hat der Auftragnehmer nach Auftragserteilung und ca. 14 Tage vor Beginn der Arbeiten die Verwendbarkeit durch Vorlage von Nachweisen, wie Allgemeine bauaufsichtlichen Zulassungen oder Allgemeine bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen, nachzuweisen und auf der Baustelle vorzuhalten.

10 Sofern nicht nach Text oder Zeichnung beschrieben, sind sämtliche Detailpunkte vor der Montage mit der Bauleitung abzusprechen. Prospekte und Zeichnungen des Herstellers sind auf Anforderung vorzulegen.

11 Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, Tagesberichte mit Angaben der ausgeführten Leistungen, Personalstärken, Wetterbedingungen, usw. anzufertigen. Diese sind wöchentlich der örtlichen Bauleitung zu übergeben.

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001
LV: 5

Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz
Tischlerarbeiten

Währung: €

12 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle in einem sauberen Zustand zu halten, insbesondere den von seinen Arbeiten anfallenden Bauschutt, Verpackungsmaterial und Abfälle sowie Verunreinigungen nach Erbringung der Bauleistung zu beseitigen. Abfälle sind getrennt zu beseitigen nach dem neuen Abfallgesetz. Sollte der AN seiner Pflicht zur Schuttbeseitigung nicht in ausreichendem Maße nachkommen, ist der AG berechtigt, nach einmaliger fruchtloser Aufforderung eine andere Firma mit der Schuttbeseitigung zu Lasten des AN zu beauftragen.

13. Auf die Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte gegenüber den ausgeschriebenen Fabrikaten wird besonderes Augenmerk gelegt. Sie ist durch Vorlage entsprechender Muster und der technischen Daten beim Vergabegespräch nachzuweisen.

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001
LV: 5

Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz
Tischlerarbeiten

Währung: €

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Stundenzettel sind der Bauleitung spätestens einen Tag nach der Ausführung der Arbeiten zur Unterschrift vorzulegen. Polierstunden werden nur anerkannt, wenn eine Beaufsichtigung der Stundenlohnarbeiten ausdrücklich gefordert wurde bzw. die Arbeiten direkt durch den Polier ausgeführt werden mußten.

Jeglicher Aufwand für Anfahrten, Wegezeiten, Kilometer-Geld, Ablösungen und ähnliches werden nicht gesondert vergütet. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge sind nicht in die Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen, sondern, sofern sie nicht schon als Teilleistungsposition im Leistungsverzeichnis enthalten sind, im Bedarfsfall zu vereinbaren und gesondert nachzuweisen.

Der Bieter erklärt, daß der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.

ANLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

1.1. Grundlagen

2_Restaurierungskonzept_250627
3_1_Zusammenfassung
3_2_Farbtouübersicht
08766-4-09-2 A1 Probenverzeichnis
08766-4-09-2 A3-1 Bestand Katasterplan Erdgeschoss
08766-4-09-2 A3-2 Bestand Katasterplan Deckenplan
08766-4-09-2 A3-3 Bestand Katasterplan Dachgeschoss
-

1.1. Grundrisse, Details

-
P21-001_5_A-00 Allgemeine Hinweise
P21-001_5_A-01-A-N_GR-EG Grundriss EG_Abbruch-Neubau
P21-001_5_A-01-N_GR-EG Grundriss EG_Neubau
P21-001_5_A-02-A-N_GR-DG Grundriss
Dachboden_Abbruch-Neubau
P21-001_5_A-02-N_GR-DG Grundriss Dachboden_Neubau
P21-001_5_A-03-N_GR-DA Grundriss Dachaufsicht_Neubau
P21-001_5_A-04-A-N_GR-BL
Grundriss_Balkenlage_Abbruch-Neubau
P21-001_5_A-04-N_GR-BL Grundriss_Balkenlage_Neubau
P21-001_5_A-05-A-N_GR-SL Grundriss
Sparrenlage_Abbruch-Neubau
P21-001_5_A-05-N_GR-SL Grundriss Sparrenlage_Neubau
P21-001_5_A-06-N_SC-A-B-C-D Schnitt A-A, B-B, C-C,
D-D_Neubau
P21-001_5_A-07-N_SC-E Schnitt E-E_Neubau
P21-001_5_A-08-E_AN-O-W Ansicht Ost, West_Endzustand
P21-001_5_D-01 Detail Sockelabdichtung - Bestandswand
P21-001_5_D-02 Detail Sockelabdichtung - Neubauwand
P21-001_5_D-03.1 Bestandplan Kastenfenster Typ1 - F.0.01,
F.0.02
P21-001_5_D-03.2 Konzept Sanierung_Umbau Kastenfenster
Typ1 - F.0.01, F.0.02
P21-001_5_D-03.3 Detail Sanierung_Umbau Kastenfenster
Typ1 - F.0.01, F.0.02

Angebotsaufforderung

Projekt:	P21-001	Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz	
LV:	5	Tischlerarbeiten	Währung: €

P21-001_5_D-04.1 Bestandsplan Kastenfenster Typ 2 - F.0.03,
F.0.04 - Bestandsplan
P21-001_5_D-04.2 Detail Kastenfenster Typ 2 - F.0.03,
F.0.04 Erneuerung
P21-001_5_D-05 Detail Anschluss Eingangstür T.0.01, T.0.02
P21-001_5_D-06 Übersicht Stahl-Glas-Elemente - F.0.05,
F.0.06
P21-001_5_D-07 Detail Stahl-Glas-Element F.0.05, F.0.06
P21-001_5_D-08 Übersicht Stahl-Glas-Elemente - T.0.05,
T.0.06, F.0.07
P21-001_5_D-09 Detail Stahl-Glas-Element T.0.05, T.0.06
P21-001_5_D-10 Detail Stahl-Glas-Element F.0.07
P21-001_5_D-11 Detail Dach - Traufe Bestand -
Mehrzweckraum 1
P21-001_5_D-12 Detail Dach - Traufe Neubau
P21-001_5_D-13 Detail Dach - Dachfenster Mehrzweckraum 1
P21-001_5_D-14 Detail Dach - Anschluss Sparrendach
Giebelwand
P21-001_5_D-15 Detail Dach - Anschluss Brandwand Kita
P21-001_5_D-16 Detail Dach - Anschluss Brandwand
Schulgebäude
P21-001_5_D-17 Detail Dach - Anschluss Schmuckgiebel
P21-001_5_F-01 – Fenster-Außentüren
P21-001_5_R-01 – Raumlise
P21-001_Bemusterungsliste Schmöckwitz
P21-001_Türliste_Stand 2026-10-12_Index1

Bauablaufplan Los 05 Stand 12.10.2026

Die aufgeführten Unterlagen sind Bestandteil der
Leistungsbeschreibung und bilden somit auch die Grundlage für
die Kalkulation und Preisermittlung.

Der Bieter kann sich vor Abgabe des Angebotes von den
örtlichen Verhältnissen überzeugen. Etwaige Unklarheiten sind
vor Abgabe des Angebotes abzuklären. Nachforderungen aus
Unkenntnis werden nicht anerkannt.

Dem Leistungsverzeichnis sind folgende Ausführungsunterlagen als PDF- Datei beigelegt:

GAEB-SCHNITTSTELLE

Das Leistungsverzeichnis erhalten Sie ebenfalls im GAEB-Format.

Wir bitten um Abgabe des Angebots zusätzlich zu den schriftlichen Unterlagen als GAEB-Angebotsdatei.
Entscheidend für die Auswertung ist das schriftliche Angebot.

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001 **Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz**
LV: 5 **Tischlerarbeiten** **Währung: €**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.	Baustelleneinrichtung, Werk- und Montageplanung, Dokumentation			
-----------	---	--	--	--

1.1.	Baustelleneinrichtung, Werk- und Montageplanung, Dokumentation			
-------------	---	--	--	--

1.1.10	Baustelleneinrichtung f. eigene Leistungen Baustelleneinrichtung f. eigene Leistungen, dazu gehört und ist mit einzukalkulieren; Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen des AN. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, Lager- und Arbeitsplätze, Beleuchtung, Einrichtungen die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und, soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert beschrieben wird, betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen sind herzustellen. Die Kosten für Vorhaltung, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen sind einzurechnen. Einrichten, Räumen und Vorhalten von Wege- u. Lagerflächen oder Lagerräumen sind einzukalkulieren. Die Vorhaltung gilt über die gesamte Bauzeit	1,000 psch	
---------------	---	------------	-------

1.1.20	Werkstatt- und Montageplanung Der AN fertigt vor Ausführung seiner Arbeiten mittels CAD eine Werkstatt- und Montageplanung/Zeichnungen an, die die zu erbringenden Leistungen ist gemäß den ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN Punkt 5.7 Werkstatt- und Montageplanung/Zeichnungen anfertigen für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen. Das erforderliche örtliche Aufmaß ist vor Erstellung der Werkplanung eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer durchzuführen. Die vor Ort ermittelten Maße sind bei der Werkplanung und Fertigung zu berücksichtigen. Sämtliche hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.	1,000 psch	
---------------	--	------------	-------

1.1.30	Dokumentation Dokumentation Nach Ausführung der Leistungen bzw. gemäß dem Bauablaufplan oder bei vorzeitiger Abforderung der Unterlagen durch überwachende Organe, ist eine Dokumentation 2-fach in Papier und 1-fach Digital auf einen Datenträger, vom Auftragnehmer zu erstellen und den AG zu übergeben.		
---------------	---	--	--

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001 **Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz**
LV: 5 **Tischlerarbeiten** **Währung: €**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Diese muss mindestes folgende Unterlagen enthalten: - Fachunternehmerbescheinigung auch von Nachunternehmer - Bautagesberichte (Genauigkeit täglich) - Übereinstimmungserklärungen und Verwendungsnachweisen von Bauarten, Bausätze und Anlagen - Leistungserklärungen von Bauprodukten - Lieferscheine aller Produkte sowie die CE-Produktenkennzeichnungen von den Verpackungen auf der Baustelle - allgemeine Nachweise von der Ausführung wzB. Auszugsnachweis von verwendeten Dübeln, Verdichtungsnachweise bei Erdarbeiten usw. - Berechtigungsnachweise für die wzB. Schweißnachweise, - Werkstatt- und Montageplanung/Zeichnungen Und alle weitere Unterlagen die von den überwachende Organe wie Prüfeningenieure und der Bauaufsicht abgefordert werden. .	1,000 psch		
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung, Werk-...			
Summe 1.	Baustelleneinrichtung, Werk-...			

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001 **Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz**
LV: 5 **Tischlerarbeiten** **Währung: €**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.	Fenster Holz / Kastenfenster			
2.1.	Fenster Holz / Kastenfenster			
2.1.10	F.0.01 Kastenfenster sanieren und innere Ebene erneuern F.0.01: Sanierung äußere Ebene Kastenfenster und Neubau innere Ebene Holzfenster, 2-flügelig mit Stulp, Profil 68 mm, 2-fach VSG-Isolierverglasung, $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_{w,p} 35 \text{ dB}$. Abmessung 1,20 x 2,22 m. Denkmalgerechte Instandsetzung, echte Sprossen. Einschließlich Lieferung, Einbau, Befestigung, Abdichtung der Anschlussfugen, Beschläge, Schutzmaßnahmen, Werkplanung und Aufmaß am Bau.	1,000 Stk		
2.1.20	F.0.02 Kastenfenster sanieren und innere Ebene erneuern F.0.02: Sanierung äußere Ebene Kastenfenster und Neubau innere Ebene Holzfenster, 2-flügelig mit Stulp, Profil 68 mm, 2-fach VSG-Isolierverglasung, $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_{w,p} 35 \text{ dB}$. Abmessung 1,20 x 2,22 m. Fenstergitter demontieren und entsorgen. Einschließlich Lieferung, Einbau, Befestigung, Abdichtung der Anschlussfugen, Beschläge, Schutzmaßnahmen, Werkplanung und Aufmaß am Bau.	1,000 Stk		
2.1.30	F.0.03 Holzfenster 1-flügelig neu F.0.03: Holzfenster 1-flügelig, Profil 68 mm, 2-fach VSG-Isolierverglasung. Abmessung 0,62 x 1,20 m. Neubau nach Abbruch Bestand. Einschließlich Lieferung, Einbau, Befestigung, Abdichtung der Anschlussfugen, Beschläge, Schutzmaßnahmen, Werkplanung und Aufmaß am Bau.	1,000 Stk		
2.1.40	F.0.04 Holzfenster 1-flügelig neu F.0.04: Holzfenster 1-flügelig, Profil 68 mm, 2-fach VSG-Isolierverglasung. Abmessung 0,62 x 1,20 m. Neubau nach Abbruch Bestand. Einschließlich Lieferung, Einbau, Befestigung, Abdichtung der Anschlussfugen, Beschläge, Schutzmaßnahmen, Werkplanung und Aufmaß am Bau.	1,000 Stk		
Summe 2.1.	Fenster Holz / Kastenfenster			
Summe 2.	Fenster Holz / Kastenfenster			

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001 **Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz**
LV: 5 **Tischlerarbeiten** **Währung: €**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.	Türen und Tore nach Türliste, ohne Stahl-Glas-Elemente
-----------	---

3.1.	Türen und Tore nach Türliste, ohne Stahl-Glas-Elemente
-------------	---

3.1.10 T.0.01 Holz-Außentür H_A mit Oberlicht

T.0.01: Typ H_A = Vollholztür als Außentür/Hauseingang,
 1-flügelig DIN R mit Oberlicht. Rohbaumaß 1,15 x 3,16 m.
 Anforderung NA = Notausgang/Fluchtweg nach DIN EN 179,
 Schallschutz 35 dB Rw,p, Uw 1,5 W/m²K. Zarge B/H/L =
 Blockzarge Holz lackiert, Türblatt V/H/L = Vollblatt Holz lackiert,
 außen Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R, innen NCS S
 0502-Y. Schloss P_TF = Panikschloss mit gesicherter
 Fallenfeststellung/Tagesfalle, Panikfunktion E =
 Wechselfunktion Drücker/Knauf, Vorrichtung PZ = Profilzylinder,
 Türschließer OG-L-SV-g RF = Gleitschienen-Obentürschließer
 leichtgängig/barrierefrei mit Schließfolgeregelung/Montage
 Bandgegenseite und Rastfeststelleinheit. Beschläge E Edelstahl
 poliert, Griffstange S/S, Schild L_S = Langschild
 Sicherheitsbeschlag, Bänder 3D. Ausführung barrierefrei.
 Bodenschwelle barrierefrei + thermisch
 getrennt, Rollenbänder (Platzbedarf Bänder/ Türaufschlag bei
 Profilauswahl beachten),

1,000 Stk

3.1.20 T.0.02 Holz-Haupteingangstür H_A mit Oberlicht

T.0.02: Typ H_A = Vollholztür als Außentür/Hauseingang,
 1-flügelig DIN L mit Oberlicht. Rohbaumaß 1,15 x 3,16 m.
 Anforderung NA = Notausgang/Fluchtweg nach DIN EN 179,
 Schallschutz 35 dB Rw,p, Uw 1,5 W/m²K. Zarge B/H/L =
 Blockzarge Holz lackiert, Türblatt V/H/L = Vollblatt Holz lackiert,
 außen Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R, innen NCS S
 0502-Y. Schloss P_TF = Panikschloss mit gesicherter
 Fallenfeststellung/Tagesfalle, Panikfunktion E, Vorrichtung PZ
 und AS = Profilzylinder und elektrischer Arbeitsstrom-Öffner,
 Türschließer OG-L-SV-g RF, Beschläge E Edelstahl poliert,
 Griffstange S/S, Schild L_S = Langschild Sicherheitsbeschlag,
 Bänder 3D. Automatik und RC2 nach Planung/Freigabe prüfen.
 Bodenschwelle barrierefrei + thermisch getrennt, Rollenbänder
 (Platzbedarf Bänder/ Türaufschlag bei Profilauswahl beachten),

1,000 Stk

3.1.30 T.0.03 Denkmalgerechte Sanierung Holztor H_A

T.0.03: Typ H_A = Vollholztür/-tor als Außentür/Hauseingang,
 2-flügelig. Rohbaumaß 2,75 x 3,56 m. Denkmalgerechte
 Sanierung und Instandsetzung des 2-flügeligen Holztores.
 Holzoberflächen außen Sikkens C8.30.20 oder NCS S
 6030-Y70R, innen NCS S 0502-Y. Beschläge, Bänder und
 Schließteile aufnehmen, gangbar machen, ergänzen und nach
 restauratorischer/planerischer Freigabe wieder einbauen.
 Einschließlich Aufmaß, Werkplanung, Schutzmaßnahmen und
 Nebenleistungen.

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001 **Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz**
LV: 5 **Tischlerarbeiten** **Währung: €**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 Stk		
3.1.40	T.0.04 Denkmalgerechte Sanierung Holztür H_A T.0.04: Typ H_A = Vollholztür/-tor als Außentür/Hauseingang, 2-flügelig. Rohbaumaß 2,75 x 3,88 m. Denkmalgerechte Sanierung und Instandsetzung des 2-flügeligen Holztores, einschließlich Anpassung des oberen Schließmechanismus an den neuen gebogenen Sturz. Holzoberflächen außen Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R, innen NCS S 0502-Y. Beschläge, Bänder und Schließteile aufnehmen, gangbar machen, ergänzen und nach Freigabe wieder einbauen. Einschließlich Aufmaß, Werkplanung, Schutzmaßnahmen und Nebenleistungen.	1,000 Stk		
3.1.50	T.0.07 Holzrahmen-Innentür HR T.0.07: Typ HR = Holzrahmentür, 1-flügelig DIN R. Rohbaumaß 1,00 x 2,14 m. Anforderung NV = nicht verschließbar/Fluchtweg. Zarge U/H/L = Umfassungszarge Holz lackiert, Maulweite ca. 27 cm, Wand MW/P,A = Mauerwerk mit Putz/Anstrich. Türblatt R/H/L = Holzrahmen lackiert, Farbe NCS S 0502-Y, stumpf/gefälzt gemäß Türliste, Kanten Standard S, Fußpunkt G gemäß Liste. Schloss O = Objektschloss DIN 18251, Vorrichtung PZ, Beschläge E Edelstahl poliert, D/D = Drücker beidseitig, Schild L_S, Bänder 3D, Türstopper B = Bodenmontage. Lichtausschnitt nach DIN 68706-1	1,000 Stk		
3.1.60	T.0.08 Vierteilige Bestandsholztür sanieren T.0.08: Sanierung und Instandsetzung vierteilige Holztür. Rohbaumaß 2,02 x 2,16 m. Zarge Bestand/laut Türliste, Türblatt V/H/L = Vollblatt/Holz lackiert, Farbe NCS S 0502-Y. Ausschnitt LA = Lichtausschnitt Tür Bestand. Schloss O = Objektschloss, Vorrichtung PZ, Beschläge E Edelstahl poliert, D/D = Drücker beidseitig. Bestandstür aufarbeiten, Beschläge gangbar machen, Ergänzungen ausführen, Oberfläche vorbereiten. Einschließlich Aufmaß, Werkplanung, Schutzmaßnahmen und Nebenleistungen.	1,000 Stk		
3.1.70	T.0.09 HPL-Schiebetür HW-F T.0.09: Typ HW = Holzwerkstofftür, feuchtraumgeeignet -F, Schiebetür. Rohbaumaß 1,10 x 2,135 m. Zarge U/H-F/L = Umfassungszarge Holz feuchtraumgeeignet lackiert, Maulweite ca. 17 cm, Wand GK/P,A = Gipskarton/Trockenbau mit Putz/Anstrich. Türblatt V/HW/HPL = Vollblatt Holzwerkstoff mit HPL-Beschichtung, Farbe NCS S 0502-Y, Fußpunkt W_U = wasserbeständig/feuchtraumgeeignet mit Unterschnitt/Lüftung. Schloss O bzw. WC-Verriegelung gemäß Türliste, Beschlag M = Griffmuschel Schiebetür. In der Wand laufend/nicht komplett			

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001 **Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz**
LV: 5 **Tischlerarbeiten** **Währung: €**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

einfahrend, mit Bürstendichtung, Dämpfungsprofil,
Flügelarretierung und Soft-Close.

1,000 Stk

3.1.80 **T.0.10 HPL-WC-Tür HW**

T.0.10: Typ HW = Holzwerkstofftür, 1-flügelig DIN L.
Rohbaumaß 0,885 x 2,135 m. Zarge U/H-F/L =
Umfassungszarge Holz feuchtraumgeeignet lackiert, Maulweite
ca. 17 cm, Wand GK/P,A. Türblatt V/HW/HPL = Vollblatt
Holzwerkstoff mit HPL-Beschichtung, Farbe NCS S 0502-Y,
Fußpunkt W_U = wasserbeständig/feuchtraumgeeignet mit
Unterschnitt/Lüftung. Schloss O mit Vorrichtung WC = Vierkant
für Bad-/WC-Schloss, Beschläge E Edelstahl poliert, D/D =
Drücker beidseitig, Schild R = Rosette, WC-Riegel mit
Besetztanzeige und Notentriegelung von außen, Bänder 3D,
Türstopper B Bodenmontage.

1,000 Stk

3.1.90 **T.0.11 Holzrahmen-Innentür HR**

T.0.11: Typ HR = Holzrahmentür, 1-flügelig DIN L. Rohbaumaß
1,00 x 2,135 m. Anforderung NV = nicht
verschießbar/Fluchtweg. Zarge U/H/L = Umfassungszarge Holz
lackiert, Maulweite ca. 27 cm, Wand MW/P,A. Türblatt R/H/L =
Holzrahmen lackiert, Farbe NCS S 0502-Y, Kanten Standard S,
Fußpunkt G gemäß Liste. Schloss O = Objektschloss DIN
18251, Vorrichtung PZ, Beschläge E Edelstahl poliert, D/D =
Drücker beidseitig, Schild L_S, Bänder 3D, Türstopper B =
Bodenmontage.
Lichtausschnitt nach DIN 68706-1

1,000 Stk

3.1.100 **T.1.01 – Holzwerkstoff-Innentür, 1-flügelig, Abstellraum**

Liefern und fachgerecht montieren einer einflügeligen Innentür
aus Holzwerkstoff mit HPL-beschichtetem Volltürblatt und
Stahlumfassungszarge einschließlich sämtlicher Beschläge,
Schließtechnik, Befestigungs- und Anschlussmaterialien.
Ausführung gemäß Türliste P21-001, Stand 12.10.2026, Index
1, sowie DIN 18355 und den anerkannten Regeln der Technik.
Technische Anforderungen gemäß Türliste:
- Türnummer: T.1.01
- Einbauort: Abstellraum, Raum-Nr. 0.08
- Türtyp: Holzwerkstofftür, einflügelig
- Rohbauöffnung B/H: 0,86 x 0,94 m
- Öffnungsrichtung: DIN rechts
- Türblatt: Vollblatt aus Holzwerkstoff
- Türblattoberfläche: HPL-Beschichtung, weiß
- Türblattkanten: Standardausführung des Herstellers
- Türblattauführung: stumpf oder gefälzt gemäß
Herstellerstandard
- Zarge: Stahlumfassungszarge, lackiert
- Zargenfarbton: RAL 7032, Kieselgrau
- Zargenmaulweite: ca. 27 cm

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001 **Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz**
LV: 5 **Tischlerarbeiten** **Währung: €**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Wandkonstruktion: Mauerwerk, beidseitig Putz, Malervlies und Anstrich - Schloss: Objektschloss nach DIN 18251 - Schließung: vorgerichtet für Profilzylinder der bauseitigen Schließanlage - Beschläge: Drücker/Drücker, Edelstahl poliert, Langschildgarnitur - Türbänder: 3D-verstellbare Türbänder, Edelstahl poliert - Türstopper: Bodenmontage Leistungsumfang: Lieferung und fachgerechter Einbau der Stahlumfassungszarge einschließlich lot- und fluchtgerechter Ausrichtung, Befestigung und geeigneter Hinterfüllung. Lieferung und Montage des HPL-beschichteten Türblattes einschließlich Einhängen, Ausrichten und Einstellen. Montage sämtlicher Türbeschläge, Schloss- und Schließkomponenten einschließlich abschließender Funktionsprüfung. Sämtliche erforderlichen Transport-, Montage-, Befestigungs- und Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die tatsächlichen Rohbauöffnungsmaße und Wandstärken sind vor Bestellung durch den Auftragnehmer am Bauwerk zu überprüfen. Die Leibungsmontage erfolgt zwischen fertig verputzten Wänden.	1,000 Stk		
Summe 3.1.	Türen und Tore nach Türliste,...			
Summe 3.	Türen und Tore nach Türliste,...			

Angebotsaufforderung

Projekt:	P21-001	Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz	
LV:	5	Tischlerarbeiten	Währung: €

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.	WC-Trennwandanlage			
4.1.	WC-Trennwandanlage			
4.1.10	WC-Trennwandanlage HPL/Vollkern WC-Trennwandanlage als HPL-/Vollkernplattensystem für Sanitärräume 0.06 B-WC und 0.07 WC, feuchtraumgeeignet, robust, reinigungsfähig, inkl. Wandanschlüssen, Stützen/Füßen, Kopfprofilen, Beschlägen, Türbändern, WC-Verriegelungen, Kleiderhaken, Puffern und komplettem Befestigungsmaterial. Legende sinngemäß: HPL=HPL-Beschichtung, HW=Holzwerkstoff/Vollkernsystem, WC=WC-Verriegelung mit Besetztanzeige und Notentriegelung, E=Edelstahl poliert, B=Türstopper Bodenmontage soweit erforderlich. Aufmaß und Werkplanung durch AN; Ausführung nach Freigabe AG/Planung.	1,000 psch		
Summe 4.1.	WC-Trennwandanlage			
Summe 4.	WC-Trennwandanlage			

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001 **Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz**
LV: 5 **Tischlerarbeiten** **Währung: €**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

5.	Bautüren und temporäre Verschlüsse
-----------	---

5.1.	Bautüren und temporäre Verschlüsse
-------------	---

5.1.10 Bautüren für zu restaurierende Außentore T.0.03/T.0.04

Bautüren/provisorische Bautüranlagen für die Dauer der Demontage, Restaurierung und Wiedermontage der zu restaurierenden Außentore T.0.03 und T.0.04 herstellen, liefern, einbauen, unterhalten und nach Abschluss rückstandsfrei ausbauen. Ausführung als stabile, witterungsbeständige Holz-/Plattenkonstruktion mit abschließbarer Bautür, inkl. Rahmen, Aussteifung, Befestigung, Schutz gegen unbefugtes Betreten, Regenschutz, Windlastsicherung, Anpassung an Bestandsöffnung und laufender Funktionskontrolle. Abrechnung je Öffnung.

2,000 Stk

5.1.20 Temporäre Verschlüsse Kastenfenster F.0.01/F.0.02

Temporäre Verschlüsse für Fensteröffnungen F.0.01 und F.0.02 während Ausbau/Sanierung der Kastenfenster herstellen, liefern, montieren, unterhalten und nach Abschluss rückstandsfrei entfernen. Ausführung witterungsbeständig und einbruchhemmend als Holzwerkstoff-/Plattenverschluss mit Unterkonstruktion, umlaufender Abdichtung gegen Schlagregen, Befestigung ohne Beschädigung erhaltenswerter Substanz, inkl. Folien-/Anschlussabdichtung und Schutz der Laibungen. Abrechnung je Öffnung.

2,000 Stk

5.1.30 Temporärer Verschluss Bestandsholztür T.0.08

Temporärer Verschluss für Öffnung T.0.08 während Ausbau/Sanierung der vierteiligen Bestandsholztür herstellen, liefern, montieren, unterhalten und nach Abschluss rückstandsfrei entfernen. Ausführung als staubdichter und mechanisch widerstandsfähiger Holzwerkstoff-/Plattenverschluss mit Unterkonstruktion, optional abschließbarer Zugangsklappe nach Erfordernis, inkl. Befestigung, Abdichtung, Schutz angrenzender Oberflächen und laufender Kontrolle.

1,000 Stk

5.1.40 Umsetzen/Anpassen temporärer Verschlüsse

Temporäre Verschlüsse/Bautüren nach Bauablauf umsetzen, anpassen oder nacharbeiten, einschließlich zusätzlicher Befestigungen, Abdichtungen, kleinflächiger Ergänzungen und Wiederherstellung der Schutzfunktion. Ausführung nur auf besondere Anordnung der Bauleitung.

5,000 h

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001
LV: 5

Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz
Tischlerarbeiten

Währung: €

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 5.1.	Bautüren und temporäre Vers...			
Summe 5.	Bautüren und temporäre Vers...			

Angebotsaufforderung

Projekt: P21-001 **Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz**
LV: 5 **Tischlerarbeiten** **Währung: €**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

6.	Stundenlohnarbeiten			
-----------	----------------------------	--	--	--

6.1.	Stundenlohnarbeiten			
-------------	----------------------------	--	--	--

6.1.10	Facharbeiterstunden Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, einschließlich aller Sozialabgaben sowie sonstiger Zuschläge, Auslösungen, Fahrgeld etc. Nur für unvorhergesehene Arbeiten, nur auf besondere Anweisungen der örtlichen Bauleitung zum Nachweis.	10,000 h		
---------------	---	----------	-------	-------

6.1.20	Helferstunden Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, einschließlich aller Sozialabgaben sowie sonstiger Zuschläge, Auslösungen, Fahrgeld etc. Nur für unvorhergesehene Arbeiten, nur auf besondere Anweisungen der örtlichen Bauleitung zum Nachweis.	10,000 h		
---------------	---	----------	-------	-------

Summe 6.1.	Stundenlohnarbeiten			
-------------------	----------------------------	--	-------	--

Summe 6.	Stundenlohnarbeiten			
-----------------	----------------------------	--	-------	--

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt:	P21-001	Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz	
LV:	5	Tischlerarbeiten	Währung: €

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	---------------------

1.	Baustelleneinrichtung, Werk- und Montageplanung, Dokumentation	
-----------	---	--

1.1.	Baustelleneinrichtung, Werk- und Montageplanung, Dokumentation	
------	--	-------

Summe 1.	Baustelleneinrichtung, Werk-...	
-----------------	--	--------------

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt:	P21-001	Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz	
LV:	5	Tischlerarbeiten	Währung: €

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

2.	Fenster Holz / Kastenfenster	
-----------	-------------------------------------	--

2.1.	Fenster Holz / Kastenfenster	
------	------------------------------	-------

Summe 2.	Fenster Holz / Kastenfenster	
-----------------	-------------------------------------	-------

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt:	P21-001	Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz	
LV:	5	Tischlerarbeiten	Währung: €

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

3.	Türen und Tore nach Türliste, ohne Stahl-Glas-Elemente	
-----------	---	--

3.1.	Türen und Tore nach Türliste, ohne Stahl-Glas-Elemente	
------	--	-------

Summe 3.	Türen und Tore nach Türliste,...	
-----------------	---	-------

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt:	P21-001	Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz	
LV:	5	Tischlerarbeiten	Währung: €

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	---------------------

4.	WC-Trennwandanlage	
-----------	---------------------------	--

4.1.	WC-Trennwandanlage	
------	--------------------	-------

Summe 4.	WC-Trennwandanlage	
-----------------	---------------------------	-------

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt:	P21-001	Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz	
LV:	5	Tischlerarbeiten	Währung: €

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

5.	Bautüren und temporäre Verschlüsse	
-----------	---	--

5.1.	Bautüren und temporäre Verschlüsse	
------	------------------------------------	-------

Summe 5.	Bautüren und temporäre Vers...	
-----------------	---------------------------------------	-------

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt:	P21-001	Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz	
LV:	5	Tischlerarbeiten	Währung: €

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

6.	Stundenlohnarbeiten	
-----------	----------------------------	--

6.1.	Stundenlohnarbeiten	
------	---------------------	-------

Summe 6.	Stundenlohnarbeiten	
-----------------	----------------------------	-------

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt:	P21-001	Nachbarschaftszentrum Schmöckwitz	
LV:	5	Tischlerarbeiten	Währung: €

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	5	
1.	Baustelleneinrichtung, Werk- und Montageplanung, Dokumentation	
2.	Fenster Holz / Kastenfenster	
3.	Türen und Tore nach Türliste, ohne Stahl-Glas-Elemente	
4.	WC-Trennwandanlage	
5.	Bautüren und temporäre Verschlüsse	
6.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe LV 5 Tischlerarbeiten	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		
		=====

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28

(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)