

Bieter	Vergabenummer	Datum
		15.06.2026
Baumaßnahme Moorrevitalisierung im Häsener Luch (Löwenberger Land)		
Leistung Wasserhaltungs-, Erd- und Wasserbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0010.	Einholen von erforderlichen Genehmigungen	1,000	Psch						
01.01.0020.	Bauzeitenplan aufstellen	1,000	Psch						
01.01.0030.	Baustelleneinrichtungsplan liefern	1,000	Psch						
01.01.0040.	Vorankündigung aufstellen	1,000	Psch						
01.01.0050.	Konzept für Abfallentsorgung und Wiederverwertung	1,000	Psch						
	Summe Titel 01.01. Technische Bearbeitung								
01.02.0010.	Urvermessung erstellen	1,000	Psch						
01.02.0020.	Lage-/Höhenfestpunkte	7,000	Stck						
01.02.0030.	Vermessungsarbeiten	1,000	Psch						
	Summe Titel 01.02. Vermessung								
01.03.0010.	Bestandszeichnungen aufstellen	1,000	Psch						
01.03.0020.	Fotodokumentation liefern	1,000	St						
01.03.0030.	Beweissicherung vor Baubeginn	1,000	Psch						
01.03.0040.	Dokumentation Bauende	1,000	St						
01.03.0050.	Baubestandsdokumentation zusammenstellen	1,000	Psch						
	Summe Titel 01.03. Dokumentation								
	Summe Bereich 01. Allgemeine Leistungen								
02.01.0010.	Lichttraumprofilsschnitt durchführen	30,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		15.06.2026
Baumaßnahme Moorrevitalisierung im Häsener Luch (Löwenberger Land)		
Leistung Wasserhaltungs-, Erd- und Wasserbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.0020.	Schutz für Baumstamm herstellen	10,000	St						
02.01.0030.	Baustelle einrichten	1,000	Psch						
02.01.0040.	Baust.einrichtung vorh.u.betreiben	1,000	Psch						
02.01.0050.	Baustelle räumen	1,000	Psch						
02.01.0060.	Bauzaun herstel-len	120,00	m						
02.01.0070.	Bauzaun abbauen	120,00	m						
02.01.0080.	Baustellenschild anfert. und aufst .	1,000	St						
02.01.0090.	Baustellenschild abbauen	1,000	St						
02.01.0100.	Amphibienschutzzaun herstellen	870,00	m						
02.01.0110.	Wiederherstellung Funktionstüchtigkeit	50,00	m						
02.01.0120.	Amphibienschutzzaun abbauen	870,00	m						
02.01.0130.	Reinigen öffentlicher Wege	1,000	Psch						
	Summe Titel 02.01. Baustelleneinrichtung								
02.02.0010.	Einholen verk.-rechtl. Genehmigungen,	1,000	Stck						
02.02.0020.	Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.	2,000	St						
	Summe Titel 02.02. Verkehrssicherung								
02.03.0010.	Baugelände abräumen	2.000,00	m2						
02.03.0020.	Weidezaun umsetzen	30,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		15.06.2026
Baumaßnahme Moorrevitalisierung im Häsener Luch (Löwenberger Land)		
Leistung Wasserhaltungs-, Erd- und Wasserbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.0030.	Zaun aufnehmen	370,00	m						
02.03.0040.	Röhricht schneiden	800,00	m2						
02.03.0050.	Röhricht schneiden	400,00	m2						
02.03.0060.	Vegetationsfläche mähen	2.000,00	m2						
02.03.0070.	Vegetationsdecke aufreißen	385,00	m2						
02.03.0080.	Obere Bodenschicht abtragen	385,00	m2						
02.03.0090.	Oberboden, gelagert, andecken	500,00	m2						
02.03.0100.	Vegetationsfläche vorbereiten	2.600,00	m2						
02.03.0110.	Ansaat herstellen .	2.600,00	m2						
	Summe Titel 02.03. Landschaftsbau, alle								
02.04.0010.	Fangedamm n.W.d. AN herstellen	17,000	Stck						
02.04.0020.	Bachumleitung n.W .d. AN herstell.	8,000	Stck						
02.04.0030.	Offene Wasserhaltung auf- und abbauen	9,000	Stck						
02.04.0040.	Offene Wasserhaltung vorhalten	12,000	d						
02.04.0050.	Offene Wasserhaltung betreiben	21,000	d						
02.04.0060.	Foerderdurchflussmessung	1,000	Psch						
02.04.0070.	Abfischen von Fischen	1,000	Psch						
02.04.0080.	Molluskenschutz	1,000	Psch						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		15.06.2026
Baumaßnahme Moorrevitalisierung im Häsener Luch (Löwenberger Land)		
Leistung Wasserhaltungs-, Erd- und Wasserbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Titel 02.04. Wasserhaltung								
02.05.0010.	Verrechnungssatz für Arbeitskraft	8,000	h						
02.05.0020.	Verrechnungssatz für Arbeitskraft	8,000	h						
02.05.0030.	Verrechnungssatz fuer Baugeraet	8,000	h						
	Summe Titel 02.05. Stundenlohnarbeiten								
	Summe Bereich 02. Baufeld								
03.01.0010.	Untersuchung Boden gemäß Bundesbodenschutzverordnung	1,000	Stck						
	Summe Titel 03.01. Bodenuntersuchung								
03.02.0010.	N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.	2,500	t						
03.02.0020.	Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg .	2,000	t						
03.02.0030.	N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.	3,000	t						
03.02.0040.	Sonst. nicht gefähr. Abfall ents.	0,100	t						
	Summe Titel 03.02. Abfallentsorgung und								
	Summe Bereich 03. Abfall								
04.01.0010.	Boden lösen u. zwischenlagern	180,000	m3						
04.01.0020.	Planum herstellen	240,00	m2						
	Summe Titel 04.01. Aufweitung des Gewässers								
	Summe Bereich 04. Bauabschnitt 1- Revitalisierung								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		15.06.2026
Baumaßnahme Moorrevitalisierung im Häsener Luch (Löwenberger Land)		
Leistung Wasserhaltungs-, Erd- und Wasserbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.01.0010.	Grabenprofil wiederherstellen	20,00	m						
05.01.0020.	Boden bzw. Fels lösen und einbauen	5,000	m3						
05.01.0030.	Boden fördern	5,000	m3						
05.01.0040.	Mulde herstellen	6,00	m						
	Summe Titel 05.01. Verfüllung 1								
05.02.0010.	Grabenprofil wiederherstellen	30,00	m						
05.02.0020.	Gel. Boden bzw. Fels des AG aufr.	14,000	m3						
05.02.0030.	Mulde herstellen	21,00	m						
	Summe Titel 05.02. Verfüllungen 2 und 3								
05.03.0010.	Grabenprofil wiederherstellen	10,00	m						
05.03.0020.	Boden bzw. Fels lösen und einbauen	1,000	m3						
05.03.0030.	Mulde herstellen	6,00	m						
	Summe Titel 05.03. Verfüllungen 4 und 5								
	Summe Bereich 05. Bauabschnitt 2 - Grabenverfüllungen herstellen								
06.01.0010.	Holzpfaahl liefern	10,000	St						
06.01.0020.	Holzpfaahl liefern	10,000	St						
06.01.0030.	Anschlussrohr aus PE - DN150 liefern	25,00	m						
06.01.0040.	Faschinen liefern	40,000	Stck						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		15.06.2026
Baumaßnahme Moorrevitalisierung im Häsener Luch (Löwenberger Land)		
Leistung Wasserhaltungs-, Erd- und Wasserbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Titel 06.01. Liefermaterial								
06.02.0010.	Grabenprofil wiederherstellen	6,00	m						
06.02.0020.	Faschine einbauen	160,00	m						
06.02.0030.	Pfähle einbringen	20,000	St						
	Summe Titel 06.02. Wasserbau								
	Summe Bereich 06. Bauabschnitt 3 - Sohlaufrhöhung								
07.01.0010.	Eichenbohlen für Spundwände liefern	200,000	Stck						
07.01.0020.	Wasserstandsregulierung herstellen	7,000	Stck						
07.01.0030.	Lattenpegel	1,000	Stck						
	Summe Titel 07.01. Liefermaterial								
07.02.0010.	Grabenprofil wiederherstellen	40,00	m						
07.02.0020.	Spundwand aus Eichenbohlen herstellen	200,000	Stck						
07.02.0030.	Aushub, zwischengelagert, weiterverw.	15,000	m3						
07.02.0040.	Spundwandholm einbauen	42,00	m						
07.02.0050.	Wasserstandsregulierung einbauen	7,000	Stck						
	Summe Titel 07.02. Wasserbau								
	Summe Bereich 07. Bauabschnitt 4 - Spundwandstau								
08.01.0010.	Reinigung	1,000	Psch						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		15.06.2026
Baumaßnahme Moorrevitalisierung im Häsener Luch (Löwenberger Land)		
Leistung Wasserhaltungs-, Erd- und Wasserbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.0020.	Schachtabdeckung	1,000	Psch						
	Summe Titel 08.01. Brunnensicherung								
08.02.0010.	Bauteil aus Beton entfernen (Viehtränke)	1,000	Psch						
08.02.0020.	Geländeregulierung	100,00	m2						
	Summe Titel 08.02. Betonentsorgung								
	Summe Bereich 08. Bauabschnitt 5 - Brunnen								
09.01.0010.	Aushub, zwischengelagert, einbauen	150,000	m3						
09.01.0020.	Planum herstellen	500,00	m2						
	Summe Titel 09.01. Erdbau								
	Summe Bereich 09. Bauabschnitt 6 - Geländeregulierung am								
	Summe LV 1 Moorrevitalisierung im Häsener Luch (Löwenberger								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.