

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 1 Moorrevitalisierung im Häsener Luch (Löwenberger Land)				
Bereich 01. Allgemeine Leistungen				
Titel 01.01. Technische Bearbeitung				
01.01.0010.	Einholen von erforderlichen Genehmigungen StL-Nr.: 06/14/202.403.10.11.00.03	1,000 Psch	€	€
01.01.0020.	Bauzeitenplan aufstellen Leistungen LV Balkenpl. Fort. Bauabl. Lieferung VU	1,000 Psch	€	€
01.01.0030.	Baustelleneinrichtungsplan liefern StL-Nr.: 06/14/202.503	1,000 Psch	€	€
01.01.0040.	Vorankündigung aufstellen	1,000 Psch	€	€
01.01.0050.	Konzept für Abfallentsorgung und Wiederverwertung	1,000 Psch	€	€
Summe Titel 01.01. Technische Bearbeitung				€
Titel 01.02. Vermessung				
01.02.0010.	Urvermessung erstellen	1,000 Psch	€	€
01.02.0020.	Lage-/Höhenfestpunkte	7,000 Stck	€	€
01.02.0030.	Vermessungsarbeiten	1,000 Psch	€	€
Summe Titel 01.02. Vermessung				€
Titel 01.03. Dokumentation				
01.03.0010.	StL-Nr.: 06/14/202.303.10.00.05.00 Bestandszeichnun-gen aufstellen Leistungen LV Lieferung VU	1,000 Psch	€	€
01.03.0020.	StL-Nr.: 06/14/202.993.19.90.02 Fotodokumentation liefern Leistungen LV " Lieferung VU	1,000 St	€	€
01.03.0030.	Beweissicherung vor Baubeginn	1,000 Psch	€	€
01.03.0040.	Dokumentation Bauende	1,000 St	€	€
01.03.0050.	Baubestandsdokumentation zusammenstellen	1,000 Psch	€	€
Summe Titel 01.03. Dokumentation				€
Summe Bereich 01. Allgemeine Leistungen				€
Bereich 02. Baufeld				
Titel 02.01. Baustelleneinrichtung				
02.01.0010.	StL-Nr.: 03/21/107.732.19.11 Lichtraumprofils-chnitt durchführen 4,5m ü. Fahrbahn " Wundbehandlung Schnittg. Verw.AN	30,000 St	€	€
02.01.0020.	StL-Nr.: 03/21/107.004.23.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StÜ ü. 50-100 cm Polst. Wahl AN Brett 24 mm Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	10,000 St	€	€
02.01.0030.	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. "	1,000 Psch	€	€

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
02.01.0040.	StL-Nr.: 08/24/204.107.00 Baust.einrichtung vorh.u.betreiben 1,000 Psch	€	€
02.01.0050.	StL-Nr.: 08/24/204.111.11.31.00 Baustelle räumen aller Abschnitte Einbauten beseit. Beseit.1,0 m u.G. Oberboden andeck. 1,000 Psch	€	€
02.01.0060.	StL-Nr.: 08/24/204.201.43.01 Bauzaun herstel-len Zaunhöhe 2,00 m StahlgitterFT Vorh. Bauzeit 120,00 m	€	€
02.01.0070.	StL-Nr.: 08/24/204.206 Bauzaun abbauen 120,00 m	€	€
02.01.0080.	StL-Nr.: 09/19/101.407.00 Baustellenschild anfert. und aufst . 1,000 St	€	€
02.01.0090.	StL-Nr.: 09/19/101.417.11 Baustellenschild abbauen Schild 4,0/3,0 m Verwerten 1,000 St	€	€
02.01.0100.	Amphibienschutzzaun herstellen 870,00 m	€	€
02.01.0110.	Wiederherstellung Funktionstüchtigkeit Amphibienschutzzaun 50,00 m	€	€
02.01.0120.	Amphibienschutzzaun abbauen 870,00 m	€	€
02.01.0130.	Reinigen öffentlicher Wege 1,000 Psch	€	€
Summe Titel 02.01. Baustelleneinrichtung			€
Titel 02.02. Verkehrssicherung			
02.02.0010.	Einholen verk.-rechtl. Genehmigungen, Straßenverkehrsamt Landkreis 1,000 Stck	€	€
02.02.0020.	StL-Nr.: 06/21/105.215.21.22.20.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H2 Ronde,Dreie.Quad. Größe 2 Typ RA2 profilverstärkt Höhe 2,00 m 2,000 St	€	€
Summe Titel 02.02. Verkehrssicherung			€
Titel 02.03. Landschaftsbau, alle Bauabschnitte			
02.03.0010.	StL-Nr.: 03/16/205.002.11.10.01.52 Baugelände abräumen Aufwuchs Stümpfe 0,10 m Astwerk Wiederverw/verwer Weg 2,50-5,00 km teilweise Baugel. 2.000,00 m2	€	€
02.03.0020.	StL-Nr.: 03/21/128.301.39.39.20.03 Weidezaun umsetzen Zaunhöhe 1,20 m " Pfostenlänge1,80m " Pf.ersatz.b.20v.H Spanndraht 3zügig 30,00 m	€	€
02.03.0030.	Zaun aufnehmen Weidezaun Höhe 1,00-1,50 m Pfosten Holz Abstand3,00-4,00m Pfosten in Boden Löcher schließen Material verwert. 370,00 m	€	€

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
02.03.0040. StL-Nr.: 03/21/107.648.30.01 Röhrlicht schneiden Außerh. Gewässer innerhalb lagern	800,00 m2	€	€
02.03.0050. StL-Nr.: 03/21/107.648.10.01 Röhrlicht schneiden im Wasser innerhalb lagern	400,00 m2	€	€
02.03.0060. Vegetationsfläche mähen Mulchen 1 zu 3 bis 1 zu 2	2.000,00 m2	€	€
02.03.0070. StL-Nr.: 03/16/205.106.12 Vegetationsdecke aufreißen Acker/Weidefläche Tiefe 15-25 cm	385,00 m2	€	€
02.03.0080. Obere Bodenschicht abtragen	385,00 m2	€	€
02.03.0090. Oberboden, gelagert, andecken	500,00 m2	€	€
02.03.0100. StL-Nr.: 04/06/207.006.10.01 Vegetationsfläche vorbereiten Feinpl. Ansaat Horizontal	2.600,00 m2	€	€
02.03.0110. Ansaat herstellen . Menge 5g/m2 " Horizontal	2.600,00 m2	€	€
Summe Titel 02.03. Landschaftsbau, alle Bauabschnitte			€
Titel 02.04. Wasserhaltung			
02.04.0010. Fangedamm n.W.d. AN herstellen	17,000 Stck	€	€
02.04.0020. Bachumleitung n.W .d. AN herstell.	8,000 Stck	€	€
02.04.0030. Offene Wasserhaltung auf- und abbauen	9,000 Stck	€	€
02.04.0040. Offene Wasserhaltung vorhalten	12,000 d	€	€
02.04.0050. Offene Wasserhaltung betreiben	21,000 d	€	€
02.04.0060. Foerderdurchflussmessung	1,000 Psch	€	€
02.04.0070. Abfischen von Fischen	1,000 Psch	€	€
02.04.0080. Molluskenschutz	1,000 Psch	€	€
Summe Titel 02.04. Wasserhaltung			€
Titel 02.05. Stundenlohnarbeiten			
02.05.0010. StL-Nr.: 08/24/204.607.02 Verrechnungssatz für Arbeitskraft Spez.-Facharb.	8,000 h	€	€
02.05.0020. StL-Nr.: 08/24/204.607.04 Verrechnungssatz für Arbeitskraft Werker	8,000 h	€	€
02.05.0030. StL-Nr.: 08/90/230.111.02.00 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Mobilbagger	8,000 h	€	€
Summe Titel 02.05. Stundenlohnarbeiten			€
Summe Bereich 02. Baufeld			€
Bereich 03. Abfall			
Titel 03.01. Bodenuntersuchung			
03.01.0010. Untersuchung Boden gemäß Bundesbodenschutzverordnung	1,000 Stck	€	€

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
Summe Titel 03.01. Bodenuntersuchung			_____ €
Titel 03.02. Abfallentsorgung und Wiederverwertung			
03.02.0010.	StL-Nr.: 10/12/102.113.01.11.00 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Beton Entsorgung AN Gebühr einrechn.	2,500 t	_____ €
03.02.0020.	StL-Nr.: 11/24/802.440.04.28.11.01 Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg . 17 04 05 Zuordnung AG Anfallstelle Wahl AN einr. Verbleib elektr.	2,000 t	_____ €
03.02.0030.	StL-Nr.: 10/12/102.113.05.11.00 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Holz Entsorgung AN Gebühr einrechn.	3,000 t	_____ €
03.02.0040.	StL-Nr.: 11/24/802.460.01.49.11 Sonst. nicht gefähr. Abfall ents. 20 03 01 Zuordnung AG " Wahl AN einr. Verbleib elektr.	0,100 t	_____ €
Summe Titel 03.02. Abfallentsorgung und Wiederverwertung			_____ €
Summe Bereich 03. Abfall			_____ €
Bereich 04. Bauabschnitt 1- Revitalisierung Grabenabschnitt			
Titel 04.01. Aufweitung des Gewässers			
04.01.0010.	Boden lösen u. zwischenlagern	180,000 m3	_____ €
04.01.0020.	Planum herstellen	240,00 m2	_____ €
Summe Titel 04.01. Aufweitung des Gewässers			_____ €
Summe Bereich 04. Bauabschnitt 1- Revitalisierung Grabenabschnitt			_____ €
Bereich 05. Bauabschnitt 2 - Grabenverfüllungen herstellen			
Titel 05.01. Verfüllung 1			
05.01.0010.	StL-Nr.: 03/24/106.510.41.01 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -1,00 m3/m Räumgut seitlich Graben mit Wasser	20,00 m	_____ €
05.01.0020.	StL-Nr.: 07/23/806.203.00.91.01.01 Boden bzw. Fels lösen und einbauen " Vertief.verfüllen Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag	5,000 m3	_____ €
05.01.0030.	Boden fördern	5,000 m3	_____ €
05.01.0040.	StL-Nr.: 03/24/106.513.19.39.12.00 Mulde herstellen eingeb.verd. Bod. " Breite 2,50 m " 1:3 und flacher Boden einbauen	6,00 m	_____ €
Summe Titel 05.01. Verfüllung 1			_____ €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
Titel 05.02. Verfüllungen 2 und 3			
05.02.0010.	30,00 m	€	€
StL-Nr.: 03/24/106.510.41.01 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -1,00 m3/m Räumgut seitlich Graben mit Wasser			
05.02.0020.	14,000 m3	€	€
StL-Nr.: 07/23/806.230.99.10.10.02 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. " Bod. i.lag./verd. Planum nicht ges. Abrechng. Auftrag			
05.02.0030.	21,00 m	€	€
StL-Nr.: 03/24/106.513.19.39.12.00 Mulde herstellen eingeb.verd. Bod. " Breite 2,50 m " 1:3 und flacher Boden einbauen			
Summe Titel 05.02. Verfüllungen 2 und 3			€
Titel 05.03. Verfüllungen 4 und 5			
05.03.0010.	10,00 m	€	€
StL-Nr.: 03/24/106.510.41.01 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -1,00 m3/m Räumgut seitlich Graben mit Wasser			
05.03.0020.	1,000 m3	€	€
StL-Nr.: 07/23/806.203.90.91.01.02 Boden bzw. Fels lösen und einbauen " Vertief.verfüllen Planum nicht ges. Abrechng. Auftrag			
05.03.0030.	6,00 m	€	€
StL-Nr.: 03/24/106.513.19.39.12.00 Mulde herstellen eingeb.verd. Bod. " Breite 2,50 m " 1:3 und flacher Boden einbauen			
Summe Titel 05.03. Verfüllungen 4 und 5			€
Summe Bereich 05. Bauabschnitt 2 - Grabenverfüllungen herstellen			€
Bereich 06. Bauabschnitt 3 - Sohlaufhöhung			
Titel 06.01. Liefermaterial			
06.01.0010.	10,000 St	€	€
StL-Nr.: 03/17/214.303.10.02.09.99 Holzpfahl liefern Holzpf. Entrinden Kiefer " "			
06.01.0020.	10,000 St	€	€
StL-Nr.: 03/17/214.303.10.02.09.99 Holzpfahl liefern Holzpf. Entrinden Kiefer " "			
06.01.0030.	25,00 m	€	€
Anschlussrohr aus PE - DN150 liefern			
06.01.0040.	40,000 Stck	€	€
Faschinen liefern			
Summe Titel 06.01. Liefermaterial			€
Titel 06.02. Wasserbau			

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
06.02.0010.	StL-Nr.: 03/24/106.510.41.01 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -1,00 m3/m Räumgut seitlich Graben mit Wasser	6,00 m	€	€
06.02.0020.	Faschine einbauen " geneigte Pfähle wechselnde Wstd. " " "	160,00 m	€	€
06.02.0030.	Pfähle einbringen Kiefer " " '10 cm' " "	20,000 St	€	€
Summe Titel 06.02. Wasserbau				€
Summe Bereich 06. Bauabschnitt 3 - Sohlaufhöhung				€
Bereich 07. Bauabschnitt 4 - Spundwandstau				
Titel 07.01. Liefermaterial				
07.01.0010.	Eichenbohlen für Spundwände liefern	200,000 Stck	€	€
07.01.0020.	Wasserstandsregulierung herstellen	7,000 Stck	€	€
07.01.0030.	Lattenpegel	1,000 Stck	€	€
Summe Titel 07.01. Liefermaterial				€
Titel 07.02. Wasserbau				
07.02.0010.	StL-Nr.: 03/24/106.510.21.01 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m Räumgut seitlich Graben mit Wasser	40,00 m	€	€
07.02.0020.	Spundwand aus Eichenbohlen herstellen	200,000 Stck	€	€
07.02.0030.	StL-Nr.: 03/16/205.241.91.95.94.02 Aushub, zwischengelagert, weiterverw. " Lager Baustelle " Weg 2,50-5,00 km " Tol.Auftrag +5 cm Aufmaß i.Auftrag StL-Nr.: 05/00/217.217.99.02.10.00	15,000 m3	€	€
07.02.0040.	Spundwandholm einbauen " Verbindg.geschr. Material S235JR	42,00 m	€	€
07.02.0050.	Wasserstandsregulierung einbauen	7,000 Stck	€	€
Summe Titel 07.02. Wasserbau				€
Summe Bereich 07. Bauabschnitt 4 - Spundwandstau				€
Bereich 08. Bauabschnitt 5 - Brunnen				
Titel 08.01. Brunnensicherung				
08.01.0010.	Reinigung	1,000 Psch	€	€
08.01.0020.	Schachtabdeckung	1,000 Psch	€	€

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
Summe Titel 08.01. Brunnensicherung			_____ €
Titel 08.02. Betonentsorgung			
08.02.0010. Bauteil aus Beton entfernen (Viehtränke)	1,000 Psch	_____ €	_____ €
08.02.0020. Geländeregulierung	100,00 m2	_____ €	_____ €
Summe Titel 08.02. Betonentsorgung			_____ €
Summe Bereich 08. Bauabschnitt 5 - Brunnen			_____ €
Bereich 09. Bauabschnitt 6 - Geländeregulierung am Brennereigraben			
Titel 09.01. Erdbau			
09.01.0010. StL-Nr.: 03/16/205.236.90.12.05.01 Aushub, zwischengelagert, einbauen	150,000 m3	_____ €	_____ €
" Lager Baustelle Tol.Auftrag +-2cm Weg 2,50-5,00 km Aufmaß i.Auftrag			
09.01.0020. StL-Nr.: 03/24/106.250.99 Planum herstellen	500,00 m2	_____ €	_____ €
"			
Summe Titel 09.01. Erdbau			_____ €
Summe Bereich 09. Bauabschnitt 6 - Geländeregulierung am Brennereigraben			_____ €
Summe netto			_____ €

Zusammenfassung

Titel 01.01. Technische Bearbeitung	_____ €
Titel 01.02. Vermessung	_____ €
Titel 01.03. Dokumentation	_____ €
Bereich 01. Allgemeine Leistungen	_____ €
Titel 02.01. Baustelleneinrichtung	_____ €
Titel 02.02. Verkehrssicherung	_____ €
Titel 02.03. Landschaftsbau, alle Bauabschnitte	_____ €
Titel 02.04. Wasserhaltung	_____ €
Titel 02.05. Stundenlohnarbeiten	_____ €
Bereich 02. Baufeld	_____ €
Titel 03.01. Bodenuntersuchung	_____ €
Titel 03.02. Abfallentsorgung und Wiederverwertung	_____ €
Bereich 03. Abfall	_____ €
Titel 04.01. Aufweitung des Gewässers	_____ €
Bereich 04. Bauabschnitt 1- Revitalisierung Grabenabschnitt	_____ €
Titel 05.01. Verfüllung 1	_____ €
Titel 05.02. Verfüllungen 2 und 3	_____ €
Titel 05.03. Verfüllungen 4 und 5	_____ €
Bereich 05. Bauabschnitt 2 - Grabenverfüllungen herstellen	_____ €
Titel 06.01. Liefermaterial	_____ €
Titel 06.02. Wasserbau	_____ €
Bereich 06. Bauabschnitt 3 - Sohlaufrhöhung	_____ €
Titel 07.01. Liefermaterial	_____ €
Titel 07.02. Wasserbau	_____ €
Bereich 07. Bauabschnitt 4 - Spundwandstaue	_____ €
Titel 08.01. Brunnensicherung	_____ €
Titel 08.02. Betonentsorgung	_____ €
Bereich 08. Bauabschnitt 5 - Brunnen	_____ €
Titel 09.01. Erdbau	_____ €
Bereich 09. Bauabschnitt 6 - Geländeregulierung am Brennereigraben	_____ €

Gesamt netto	_____ €
zzgl. 19,0 % MwSt.	_____ €
Gesamt brutto	===== €