

# 69102 – Rettungswache Heidelberg

## Öffentliche Ausschreibung von Bauleistungen: Tore

**Bieterinformation, Stand: 26.06.2026**

| Nr. | Frage /Hinweis  | Antwort/ Bieterinformation   |
|-----|---|--|
| 1   | <p>die Ausführung des Bodenwinkel ist in unseren Augen nicht eindeutig beschrieben.</p> <p>1. Die Ausführung ist im LV als "erforderliche Verschraubung" beschrieben, im Plan "6-012-B-Tor - Fußpunkt.pdf" wird jedoch beschrieben, das der VA-Bodenwinkel 250/120/10 mit der Bewehrung in die Bodenplatte einbetoniert werden soll, wie in der Statik angegeben. Die Ausführung über den Rohbauer macht in unseren Augen an dieser Stelle mehr Sinn, zumal die Statik in den Vergabeunterlagen nicht vorliegt.</p> | <p>Der Bodenwinkel soll mit Klebedübeln in die bauseitige Bodenplatte verschraubt werden gem. Leistungsbeschreibung.</p> |
| 2   | <p>2. Sollte der Bodenwinkel 250/120/10 über das Gewerk Toranlagen ausgeführt werden, bitten wir um Angaben zur Ausführung von Anzahl und Dimension der Knaggen. Aus der Angabe "Last 4to Fahrzeuge mit Luftbereifung" lässt sich in unseren Augen keine belastbare und prüfbare Ausführung ableiten. Ausserdem zu welchem Zeitpunkt mit einer Ausführung der Bodenplatte zu rechnen wäre.</p>  | <p>Es müssen alle 50cm Knaggen kalkuliert werden.</p>  |
| 3   | <p>Wir gehen davon aus, dass uns die vollständigen Ausführungsunterlagen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte sowie Detailzeichnungen der Toröffnungen inkl. Maßen/ Toleranzen, Sturzhöhen, Wandaufbauten und Befestigungsuntergründe) gemäß den gültigen Vorgaben zur Verfügung gestellt werden. Ist diese Annahme korrekt?</p>  | <p>Sie erhalten die Ausführungsunterlagen wie im LV beschrieben.</p>   |

**69102 – Rettungswache Heidelberg**  
**Öffentliche Ausschreibung von Bauleistungen: Tore**

**Bieterinformation, Stand: 26.06.2026**

| <b>Nr.</b> | <b>Frage /Hinweis</b>  | <b>Antwort/ Bieterinformation</b>  |
|------------|--|--|
| 4          | Wir gehen davon aus, dass uns die vollständigen Ausführungsunterlagen einschließlich Koordinationspläne für relevanten Schnittstellen (Elektro, Lüftung, Abgasabsaugung) mindestens 21 Tage vor Ausführungsbeginn vorgelegt werden. Ist diese Annahme korrekt? | Die Unterlagen werden spätestens mit der Aufforderung zum Beginn (12 Werktagen) versandt.  |
| 5          | Wir gehen davon aus, dass das Leistungsverzeichnis gemäß den Vorgaben aus VOB/C DIN 18299 und den spezifischen ATVs insbesondere den Abrechnungseinheiten erstellt wurde. Ist diese Annahme korrekt?   | Die Frage ist unklar. Es wird abgerechnet wie ausgeschrieben. Alle notwendigen Leistungen sind einzupreisen. Soweit Leistungen nicht gesondert beschrieben sind, gelten sie als Nebenleistungen und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. |
| 6          | Gemäß den Vorgaben aus der VOB/C gehen wir davon aus, dass geeignete Parkmöglichkeiten vorhanden sind und eine kontinuierliche Tormontage ohne besondere Arbeitsunterbrechungen oder Erschwernisse möglich sind. Ist diese Annahme korrekt?                    | Die Annahme ist so nicht zutreffend. Der Bieter kann die Baustelle besichtigen, wenn Situation für ihn unklar ist. Parkplätze sind grundsätzlich Sache des AN.   |