

LT	Kurztext Langtext	ME	Jahreszielmenge
G	LV Baustrom GB Erzeugung		
GT	<p>Los1</p> <p>Leistungsverzeichnis Baustrom für alle Standorte des Geschäftsbereichs Erzeugung & Integration Drittwärme</p> <p>Die angegebenen Mengen (kalkulatorische Jahresmengen) basieren auf Schätzwerten und/oder Vergangenheitserfahrungen des Auftraggebers. Sie sind nur als Richtwert zur Kalkulation des Angebotes vorgesehen und können Schwankungen unterliegen; eine entsprechende Abnahmeverpflichtung seitens des Auftraggebers sowie diesbezügliche Schadenersatzansprüche des Auftragnehmers bestehen nicht.</p>		
G	SVS, Zuschläge, Pauschalen		
GT	<p>Stundenverrechnungssätze, Zuschläge</p> <p>Die Stundenverrechnungssätze werden nur herangezogen, wenn es keine passenden Leistungspositionen zur Abrechnung der Leistungen gibt und hierfür keine Musterleistungspositionen angelegt werden können.</p>		
G	SVS		
GT			
L	SVS Ingenieur RAZ	STD	1
LT	Stundensatz Ingenieur Regelarbeitszeit		
L	SVS Techniker Meister RAZ	STD	1
LT	Stundensatz Techniker Meister Regelarbeitszeit		
L	SVS Fachmonteur RAZ	STD	300
LT	Stundensatz Fachmonteur Regelarbeitszeit		
L	SVS Hilfskraft RAZ	STD	100
LT	Stundensatz Hilfskraft Regelarbeitszeit		
G	Zuschläge		
GT			
L	ZZ Nachtarbeit Ingenieur	STD	1
LT	Zuschlag Nachtarbeit Ingenieur		
L	ZZ Sonntagsarbeit Ingenieur	STD	1
LT	Zuschlag Sonntagsarbeit Ingenieur		
L	ZZ Feiertag Ingenieur	STD	1
LT	Zuschlag Feiertag Ingenieur		
L	ZZ Nachtarbeit Techniker Meister	STD	1
LT	Zuschlag Nachtarbeit Techniker Meister		
L	ZZ Sonntagsarbeit Techniker Meister	STD	1
LT	Zuschlag Sonntagsarbeit Techniker Meister		
L	ZZ Feiertag Techniker Meister	STD	1
LT	Zuschlag Feiertag Techniker Meister		
L	ZZ Nachtarbeit Fachmonteur	STD	1
LT	Zuschlag Nachtarbeit Fachmonteur		
L	ZZ Sonntagsarbeit Fachmonteur	STD	1
LT	Zuschlag Sonntagsarbeit Fachmonteur		
L	ZZ Feiertag Fachmonteur	STD	1
LT	Zuschlag Feiertag Fachmonteur		
L	ZZ Nachtarbeit Hilfskraft	STD	1
LT	Zuschlag Nachtarbeit Hilfskraft		
L	ZZ Sonntagsarbeit Hilfskraft	STD	1
LT	Zuschlag Sonntagsarbeit Hilfskraft		
L	ZZ Feiertag Hilfskraft	STD	1
LT	Zuschlag Feiertag Hilfskraft		
G	Bereitschaft		
GT			
L	Bereitschaftspauschale 4 Wochen	LE	1

LT	Bereitschaftspauschale, 4 Wochen mit 3 wöchiger Vorlaufaktivierungszeit, bei wochenweise Abrechnung dann Faktor 0,25 im Leistungserfassungsblatt anwenden		
L	Störungspauschale separater An-/Abfahrt	LE	1
LT	Störungspauschale separater An-/Abfahrt		
G	Leistungen Baustrom		
GT			
G	Gruppen-, Baustrom-Verteilerschränke		
GT			
G	Gruppenverteilerschränke, Erst-Inst.		
GT	Gruppenverteilerschränke, Erst-Installation		
L	Gruppenverteilerschrank SV250 Erst-I.	LE	15
LT	Gruppenverteilerschrank SV250 (ca. 173kVA) Erstinstallation Eingang NH1, Abgang 4x NH00 inkl.Sicherungen, oder ähnlich. Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl.Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende		
L	Gruppenverteilerschrank SV400 Erst-I.	LE	10
LT	Gruppenverteilerschrank SV400 (277kVA) Erstinstallation Eingang NH2, Abgang 1x NH2, 1xNH1, 4xNH00 inkl.Sicherungen, oder ähnlich. Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl.Erstprüfung nach DGUV V3 inkl.Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende,		
G	Baustromverteilerschränke Erst-Inst.		
GT	Baustromverteilerschränke Erst-Installation		
L	BV-Schrank V40 Erst-I.	LE	100
LT	Baustromverteiler-Schrank V40, Erstinstallation mit Steckdosen CEE 2x32A, 2x16A u. 6xSchuko oder ähnlich, RCD 30mA alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl.Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende		
L	BV-Schrank V60 Erst-I.	LE	120
LT	Baustromverteiler-Schrank V60, Erstinstallation mit Steckdosen CEE 1x63A,1x32A, 2x16A u. 6xSchuko oder ähnlich, RCD 30mA, alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende		
L	BV-Schrank Zähler Z60 Erst-I.	LE	1
LT	Baustromverteiler-Schrank mit Zähler Z60, Erstinstallation mit Steckdosen CEE 1x63A,1x32A, 2x16A u. 6xSchuko oder ähnlich, RCD 30mA, alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende		
L	BV-Schrank V125 Ausf. A Erst-I.	LE	8
LT	Baustromverteiler-Schrank V125 Ausführung A, Erstinstallation mit Steckdosen CEE 2x63A, 2x32A, 2x16A u. 6xSchuko oder ähnlich, RCD, alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende		
L	BV-Schrank V125 Ausf. B Erst-I.	LE	10
LT	Baustromverteiler-Schrank V125 Ausführung B, Erstinstallation mit Steckdosen CEE 1x125A,1x63A, 2x32A, 2x16A u. 6x Schuko oder ähnlich, RCD, alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende		
L	BV-Schrank V125 Ausf. C Erst-I.	LE	8
LT	Baustromverteiler-Schrank V125 Ausführung C, Erstinstallation, mit Steckdosen CEE 6x32A oder ähnlich, RCD, alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende		
L	BV-Schrank Zähler Z200 Erst-I.	LE	1

LT	Baustromverteiler-Schrank mit Zähler (Wandlerrmessung) Z200, Erstinstallation mit Steckdosen CEE 1x125A, 1x63A, 2x32A, 2x16A u. 6x Schuko oder ähnlich, RCD 30mA, alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende		
L	BV-Schrank V250 Erst-I.	LE	2
LT	Baustromverteiler-Schrank V250, Erstinstallation, mit Steckdosen CEE 1x125A, 2x63A, 2x32A, 2x16A u. 6x Schuko oder ähnlich, RCD, alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende		
G	4 Wochen Miete Gruppenverteilerschränke		
GT			
L	4 Wo Miete Gruppenverteilerschrank SV250	LE	20
LT	4 Wochenmiete Gruppenverteilerschrank SV250 wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Gruppenverteilerschrank SV400	LE	10
LT	4 Wochenmiete Gruppenverteilerschrank SV400 wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
G	4 Wochen Miete Baustromverteiler-Schrank		
GT			
L	4 Wo Miete BV-Schrank V40	LE	10
LT	4 Wochen Miete Baustromverteiler-Schrank V40 wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete BV-Schrank V60	LE	250
LT	4 Wochen Miete Baustromverteiler-Schrank V60 wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete BV-Schrank Zähler Z60	LE	1
LT	4 Wo Miete Baustromverteiler-Schrank mit Zähler Z60, wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete BV-Schrank V125 Ausf. A	LE	30
LT	4 Wochen Miete Baustromverteiler-Schrank V125 Ausführung A wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete BV-Schrank V125 Ausf. B	LE	25
LT	4 Wochen Miete Baustromverteiler-Schrank V125 Ausführung B wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete BV-Schrank V125 Ausf. C	LE	10
LT	4 Wochen Miete Baustromverteiler-Schrank V125 Ausführung C wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete BV-Schrank Zähler Z200	LE	5
LT	4 Wo Miete Baustromverteiler-Schrank mit Zähler Z200, wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete BV-Schrank V250	LE	1
LT	4 Wochen Miete Baustromverteiler-Schrank V250 wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
G	Zuleitungen je 1m		
GT			
G	Zuleitung Verteilung je 1m Erst-Inst.		
GT	Zuleitung Verteilung je 1m Erst-Installation		
L	Zuleitung H07RN-F 5G6 Erst-I.	M	100
LT	Zuleitung H07RN-F 5G6, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung oder mindestens gleichwertig, inkl. Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- und Muffenmaterial inkl. Anklemmen an den Gruppen-/Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende Abrechnung pro 1 Meter		
L	Zuleitung H07RN-F 5G16 Erst-I.	M	2500

LT	Zuleitung H07RN-F 5G16, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung oder mindestens gleichwertig, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- und Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Gruppen-/Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende Abrechnung pro 1 Meter		
L	Zuleitung H07RN-F 5G35 Erst-I.	M	500
LT	Zuleitung H07RN-F 5G35, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung oder mindestens gleichwertig, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- und Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Gruppen-/Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende Abrechnung pro 1 Meter		
L	Zuleitung H07RN-F 4G50 Erst-I.	M	1
LT	Zuleitung H07RN-F 4G50, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung oder mindestens gleichwertig, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende Abrechnung pro 1 Meter		
L	Zuleitung H07RN-F 5G50 Erst-I.	M	500
LT	Zuleitung H07RN-F 5G50, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung oder mindestens gleichwertig, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, bzw.Steckdosenkombi Demontage und Rücktransport nach Bauende Abrechnung pro 1 Meter		
L	Zuleitung H07RN-F 4G95 Erst-I.	M	1
LT	Zuleitung H07RN-F 4G95, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung oder mindestens gleichwertig, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- und Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende Abrechnung pro 1 Meter		
L	Zuleitung H07RN-F 5G95 Erst-I.	M	300
LT	Zuleitung H07RN-F 5G95, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung oder mindestens gleichwertig, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende Abrechnung pro 1 Meter		
L	Zuleitung H07RN-F 4G120 Erst-I.	M	1
LT	Zuleitung H07RN-F 4G120, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung oder mindestens gleichwertig, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende Abrechnung pro 1 Meter		
L	Zuleitung H07RN-F 5G120 Erst-I.	M	1

LT	Zuleitung H07RN-F 5G120, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung oder mindestens gleichwertig, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende Abrechnung pro 1 Meter		
L	Zuleitung H07RN-F 1G150 Erst-l.	M	1
LT	Zuleitung H07RN-F 5G150, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung oder mindestens gleichwertig, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende Abrechnung pro 1 Meter		
L	Zuleitung H07RN-F 4G150 Erst-l.	M	1
LT	Zuleitung H07RN-F 4G150, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung oder mindestens gleichwertig, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende Abrechnung pro 1 Meter		
L	Zuleitung H07RN-F 5G150 Erst-l.	M	1
LT	Zuleitung H07RN-F 5G150, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung oder mindestens gleichwertig, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende Abrechnung pro 1 Meter		
L	Cu-Seil verz. 1x70 mm² Erst-l.	M	1
LT	Kupferseil verzinkt 1x70 mm² liefern, oberirdische Verlegung und Montage, inkl.Anschluß Demontage und Rücktransport nach Bauende Abrechnung pro 1 Meter		
L	Pot-Ausgl. H07V-K 1x16 mm² Erst-l.	M	300
LT	Potentialausgleichsleiter H07V-K 1x16 mm², Erstinstallation liefern, oberirdische Verlegung und Montage, inkl.Anschluß Demontage und Rücktransport nach Bauende Abrechnung pro 1 Meter		
G	4 Wochen Miete Zuleitung Vert, je 1m		
GT			
L	4 Wo Miete Zultg H07RN-F 5G6 je 1m	M	250
LT	4 Wochen Miete Zuleitung H07RN-F oder mindestens gleichwertig 5G6 je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Zultg H07RN-F 5G16 je 1m	M	7000
LT	4 Wochen Miete Zuleitung H07RN-F oder mindestens gleichwertig 5G16 je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Zultg H07RN-F 5G35 je 1m	M	2000
LT	4 Wochen Miete Zuleitung H07RN-F oder mindestens gleichwertig 5G35 je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Zultg H07RN-F 4G50 je 1m	M	1
LT	4 Wochen Miete Zuleitung H07RN-F oder mindestens gleichwertig 4G50 je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Zultg H07RN-F 5G50 je 1m	M	1000
LT	4 Wochen Miete Zuleitung H07RN-F oder mindestens gleichwertig 5G50 je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Zultg H07RN-F 4G95 je 1m	M	1
LT	4 Wochen Miete Zuleitung H07RN-F oder mindestens gleichwertig 4G95 je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		

L	4 Wo Miete Zultg H07RN-F 5G95 je 1m	M	900
LT	4 Wochen Miete Zuleitung H07RN-F oder mindestens gleichwertig 5G95 je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Zultg H07RN-F 4G120 je 1m	M	1
LT	4 Wochen Miete Zuleitung H07RN-F oder mindestens gleichwertig 5G120 je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Zultg H07RN-F 5G120 je 1m	M	1
LT	4 Wochen Miete Zuleitung H07RN-F oder mindestens gleichwertig 5G120 je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Zultg H07RN-F 1G150 je 1m	M	1
LT	4 Wochen Miete Zuleitung H07RN-F oder mindestens gleichwertig 1G150 je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Zultg H07RN-F 4G150 je 1m	M	1
LT	4 Wochen Miete Zuleitung H07RN-F oder mindestens gleichwertig 4G150 je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Zultg H07RN-F 5G150 je 1m	M	1
LT	4 Wochen Miete Zuleitung H07RN-F oder mindestens gleichwertig 5G150 je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Cu-Seil verz. 1x70mm² je 1m	M	1
LT	4 Wochen Miete Kupferseil verzinkt 1x70mm², Cu verzinkt je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Pot-Ausgl. H07V-K 1x16 je 1m	M	500
LT	4 Wochen Miete Potentialausgleichsleiter H07V-K 1x16 je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
G	Kabelverlängerung je 1m		
GT			
G	Kabelverlängerung, Erst-l. je 1m		
GT	Kabelverlängerung, Erst-Installation		
L	Verl. CEE H07RN-F 3G2,5, Erst-l.	M	1
LT	Verlängerung H07RN-F 3G2,5 oder mindestens gleichwertig CEE 16A mit Stecker und Kupplung 3pol. Liefern, Montage, Demontage 1 LE entspr. 1m, Erstinstallation		
L	Verl. Schuko H07RN-F 3G2,5, Erst-l.	M	1
LT	Verlängerung H07RN-F 3G2,5 oder mindestens gleichwertig Schuko mit Gummistecker Gummikupplung 16A 3pol. Liefern, Montage, Demontage 1 LE entspr. 1m, Erstinstallation		
L	Verl. CEE H07RN-F 5G2,5, Erst-l.	M	1
LT	Verlängerung H07RN-F 5G2,5 oder mindestens gleichwertig CEE 16A mit Stecker und Kupplung 5pol. Liefern, Montage, Demontage 1 LE entspr. 1m, Erstinstallation		
L	Verl. CEE H07RN-F 5G6 Erst-l.	M	300
LT	Verlängerung H07RN-F 5G2,5 oder mindestens gleichwertig CEE 32A mit Stecker und Kupplung 5pol. Liefern, Montage, Demontage 1 LE entspr. 1m, Erstinstallation		
L	Verl. CEE H07RN-F 5G16 Erst-l.	M	1
LT	Verlängerung H07RN-F 5G16 oder mindestens gleichwertig CEE 63A mit Stecker und Kupplung 5pol. Liefern, Montage, Demontage 1 LE entspr. 1m, Erstinstallation		
L	Verl. CEE H07RN-F 5G35 Erst-l.	M	1
LT	Verlängerung H07RN-F 5G35 oder mindestens gleichwertig CEE 125A mit Stecker und Kupplung 5pol. Liefern, Montage, Demontage 1 LE entspr. 1m, Erstinstallation		
G	4 Wochen Miete Kabelverl. je 1m		
GT			
L	4 Wo Miete Verl CEE H07RN-F 3G2,5 1m	M	1
LT	4 Wochen Miete Verlängerung H07RN-F 3G2,5 oder mindestens gleichwertig CEE 16A mit Stecker und Kupplung 3pol. je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		

L	4 Wo Miete Verl Schuko H07RN-F 3G2,5 1m	M	1
LT	4 Wochen Miete Verlängerung H07RN-F 3G2,5 oder mindestens gleichwertig Schuko 16A mit Gummistecker und Gummikupplung 3pol. je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Verl CEE H07RN-F 5G2,5 1m	M	1
LT	4 Wochen Miete Verlängerung H07RN-F 5G2,5 oder mindestens gleichwertig CEE 16A mit Stecker und Kupplung 5pol. je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Verl CEE H07RN-F 5G6 1m	M	500
LT	4 Wochen Miete Verlängerung H07RN-F 5G6 oder mindestens gleichwertig CEE 32A mit Stecker und Kupplung 5pol. je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Verl CEE H07RN-F 5G16 1m	M	1
LT	4 Wochen Miete Verlängerung H07RN-F 5G16 oder mindestens gleichwertig CEE 63A mit Stecker und Kupplung 5pol. je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Verl CEE H07RN-F 5G35 1m	M	1
LT	4 Wochen Miete Verlängerung H07RN-F 5G35 oder mindestens gleichwertig CEE 125A mit Stecker und Kupplung 5pol. je 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
G	Prüfung Baustrom		
GT			
L	Gruppenverteiler Wiederholungsprüfung	LE	1
LT	Gruppenverteilerschrank Wiederholungsprüfung Sichtprüfung/messtechnische Prüfung inkl. Zuleitungen (mit Messprotokoll u. Übergabe Datensätze) Abrechnung pro ein Stück Verteiler		
L	Baustromverteiler Wiederholungsprüfung	LE	200
LT	Baustromverteiler Wiederholungsprüfung Sichtprüfung/messtechnische Prüfung inkl. Zuleitungen (mit Messprotokoll u. Übergabe Datensätze) Abrechnung pro ein Stück Verteiler		
L	Bel. Verteiler Wiederholungsprüfung	LE	1
LT	Beleuchtungsverteilerschrank Wiederholungsprüfung Sichtprüfung/messtechnische Prüfung inkl. Zuleitungen (mit Messprotokoll u. Übergabe Datensätze) Abrechnung pro ein Stück Verteiler		
L	Funktionsprüfung RCD pro Std	STD	1
LT	Wöchentliche, Außerplanmäßige oder Arbeitstäglche Funktionsprüfungen von RCD's mit Protokoll im Baustromverteiler, Lichtverteiler oder Gruppenverteiler die nicht in den Wiederholungsprüfungsintervall fallen Abrechnung pro Stunde, ggf. mit Faktor 0,5 für 1/2Stunde im LEB ansetzen		
G	Straßenquerung		
GT			
G	Straßenquerung, Erstinstallation		
GT			
L	Straßenquerung 3,0x6m Erst-l.	LE	1
LT	Straßenquerung, Stahlgerüst mit 2 Ständern und 1 Quertraverse, Höhe: 3,0m Breite: bis 6m, liefern, fachgerechter Aufbau, prüfen und Demontage, Abtransport; Erstinstallati Abrechnung pro Straßenquerung/Gerüst		
L	Straßenquerung 5,5x11m Erst-l.	LE	1
LT	Straßenquerung, Stahlgerüst mit 2 Ständern und 1 Quertraverse, Höhe: 5,5m Breite: bis 11m, liefern, fachgerechter Aufbau, prüfen und Demontage, Abtransport; Erstinstallat Abrechnung pro Straßenquerung/Gerüst		
L	Überfahrerschutz bis 5x16mm² Erst-l.	LE	5

LT	Überfahrerschutz aus SBR / NBR Kautschuk Formstück oder gleichwertig, LKW befahrbar, Farbe schwarz/gelb bis Kabelquerschnitt 5x16mm ² liefern, verlegen und Abbau, Abholung, Erstinstallation Abrechnung pro Meter		
L	Überfahrerschutz bis 5x35mm² Erst-l.	LE	1
LT	Überfahrerschutz aus SBR / NBR Kautschuk Formstück oder gleichwertig, LKW befahrbar, Farbe schwarz/gelb bis Kabelquerschnitt 5x35mm ² liefern, verlegen und Abbau, Abholung, Erstinstallation Abrechnung pro Meter		
L	Überfahrerschutz bis 5x95mm² Erst-l.	LE	30
LT	Überfahrerschutz aus SBR / NBR Kautschuk Formstück oder gleichwertig, LKW befahrbar, Farbe schwarz/gelb bis Kabelquerschnitt 5x95mm ² liefern, verlegen und Abbau, Abholung, Erstinstallation Abrechnung pro Meter		
G	4 Wochen Miete Straßenquerung		
GT			
L	4 Wo Miete Straßenquerung 3,0x6m	LE	1
LT	4 Wochen Miete Straßenquerung, Stahlgerüst mit 2 Ständer und 1 Quertraverse, Höhe: 3,0m Breite: bis 6m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Straßenquerung 5,5x11m	LE	10
LT	4 Wochen Miete Straßenquerung, Stahlgerüst mit 2 Ständer und 1 Quertraverse, Höhe: 5,5m Breite: bis 11m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Überfahrerschutz bis 5x16mm²	LE	5
LT	4 Wochen Miete Überfahrerschutz aus SBR / NBR Kautschuk Formstück oder gleichwertig, LKW befahrbar, Farbe schwarz/gelb bis Kabelquerschnitt 5x16mm ² wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Überfahrerschutz bis 5x35mm²	LE	1
LT	4 Wochen Miete Überfahrerschutz aus SBR / NBR Kautschuk Formstück oder gleichwertig, LKW befahrbar, Farbe schwarz/gelb bis Kabelquerschnitt 5x35mm ² wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Überfahrerschutz bis 5x95mm²	LE	20
LT	4 Wochen Miete Überfahrerschutz aus SBR / NBR Kautschuk Formstück oder gleichwertig, LKW befahrbar, Farbe schwarz/gelb bis Kabelquerschnitt 5x95mm ² wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
G	Kabelschutzrohr		
GT			
G	Kabelschutzrohr, Erstinstallation		
GT			
L	Kabelschutzrohr, D=63mm, Erst-l.	LE	1
LT	Kabelschutzrohr für Versorgungskabel D=63mm, liefern, fachgerechte Montage, befestigen und Demontage, Abtransport, Erstinstallation, flexible und starr jeweils UV-Stabil Abrechnung pro Meter		
L	Kabelschutzrohr, D=100mm, Erst-l.	LE	10
LT	Kabelschutzrohr für Versorgungskabel D=100mm, liefern, fachgerechte Montage, befestigen und Demontage, Abtransport, Erstinstallation, flexible und starr jeweils UV-Stabil Abrechnung pro Meter		
L	Kabelschutzrohr, D=150mm, Erst-l.	LE	1
LT	Kabelschutzrohr für Versorgungskabel D=150mm, liefern, fachgerechter Montage, befestigen und Demontage, Abtransport, Erstinstallation, flexible und starr jeweils UV-Stabil Abrechnung pro Meter		
G	4 Wo Miete Kabelschutzrohr		
GT			
L	4 Wo Miete Kabelschutzrohr, D=63mm	LE	1
LT	4 Wo Miete Kabelschutzrohr für Versorgungskabel D=63mm, flexible und starr jeweils UV-Stabil wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Kabelschutzrohr, D=100mm	LE	1

LT	4 Wo Miete Kabelschutzrohr für Versorgungskabel D=100mm, flexibel und starr jeweils UV-Stabil wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Kabelschutzrohr, D=150mm	LE	1
LT	4 Wo Miete Kabelschutzrohr für Versorgungskabel D=150mm, flexibel und starr jeweils UV-Stabil wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
G	Baubeleuchtung		
GT			
G	Baubeleuchtung Erst-Inst.		
GT	Baubeleuchtung Erst-Installation		
L	Baulichtverteiler bis 63A E-I.	LE	1
LT	Baulichtverteiler bis 63A Erstinstallation, mit diversen Sicherungsautomaten 1pol. und 3pol. inkl. RCD 30mA, Lichtstromkreise über separaten Schalter schaltbar, inkl. Lichtschalter, Dämmerungsschalter o.ä. auf Putz mindestens IP44, fest installiert, Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende		
L	Kunstst Langfeldleuchte <= 1000mm E-I.	LE	10
LT	Kunststoff Feuchtraum Langfeldleuchte <=1000mm ein oder doppelflammig mit Leuchtstoffröhre <=30W oder LED Ausführung, IP 65 fest installiert Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3, Demontage nach Bauende, Erstinstallation		
L	Kunstst Langfeldleuchte <1600mm E-I.	LE	10
LT	Kunststoff Feuchtraum Langfeldleuchte >1000mm bis 1600mm ein oder doppelflammig mit Leuchtstoffröhren >30W <=58W oder LED Ausführung, IP65, fest installiert Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3, Demontage nach Bauende, Erstinstallation		
L	Baustrahler E.-I.	LE	1
LT	Baustrahler mindestens IP65 Halogen (1000W) oder vergleichbar mit LED, Erstinstallation, fest installiert Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3, Demontage nach Bauende, Erstinstallation		
L	Anschl.-Ltg. H07RN-F bis 3G2,5, E-I.	M	100
LT	H07RN-F 3G1,5 3G2,5 oder mindestens gleichwertig, Anschlussleitung für Langfeldleuchten, inkl. beidseitigen Anschluss auf Verteiler/Leuchte, Leuchte/Leuchte, Abzweigdose/Leuchte, Verteilung/Schalter o.ä. Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 1 LE entspr. 1m, Erstinstallation		
G	4 Wo Miete Baubeleuchtung		
GT			
L	4 Wo Miete Baulichtverteiler bis 63A	LE	1
LT	4 Wo Miete für Lichtverteiler bis 63A Baulichtverteiler bis 63A Erstinstallation, mit diversen Sicherungsautomaten 1pol. und 3pol. inkl. RCD 30mA, Lichtstromkreise über separaten Schalter schaltbar, inkl. Lichtschalter, Dämmerungsschalter o.ä. auf Putz, mindestens IP44, fest installiert, Potenzialausgleich wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Kunstst Langfeldleu. <=1000mm	LE	1
LT	4 Wochen Miete Kunststoff Feuchtraum Langfeldleuchte <=1000mm ein oder doppelflammig mit Leuchtstoffröhre <=30W oder LED Ausführung, IP65, fest installiert wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Kunstst Langfeldleu. <1600mm	LE	10
LT	4 Wochen Miete Kunststoff Feuchtraum Langfeldleuchte >1000mm bis 1600mm ein oder doppelflammig mit Leuchtstoffröhre >30W <=58W oder LED Ausführung, IP65, fest installiert wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Baustrahler	LE	25

LT	4 Wochen Miete Baustrahler mindestens H 35 Halogen (1000W) oder vergleichbar mit LED, Erstinstallation und installiert wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		
L	4 Wo Miete Anschl-Ltg H07RN-F bis 3G2,5	M	100
LT	4 Wo Miete H07RN-F 3G1,5 3G2,5 oder mindestens gleichwertig, Anschlussleitung für Langfeldleuchten, Strahler 1 LE entspr. 1m wochenweise Abrechnung mit Faktor 0,25 im LEB ansetzen		