

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber: Hamburger Energiewerke GmbH
Straße: Ausschläger Elbdeich 123
PLZ/Ort: 20539 Hamburg

Auftragnehmer:

Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026

Auftragssumme:	_____	EUR
Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:	_____	EUR
Auftragssumme brutto:	_____	EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: **RV_BS** Baustrom und -beleuchtung
LV: **BS_26** Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Stundenverrechnungssätze, Zuschläge, Bereitschaft	4
1.1.	Stundenverrechnungssätze, Zuschläge, Bereitschaft	4
1.1.1.	Stundenverrechnungssätze	4
1.1.2.	Zuschläge	4
1.1.3.	Bereitschaft	6
2.	Leistungen Baustrom	6
2.1.	Gruppen-, Baustrom-Verteilerschränke	6
2.1.1.	Gruppenverteilerschränke, Erstinstallation	6
2.1.2.	Miete Gruppenverteilerschränke	7
2.1.3.	Baustromverteilerschränke Erstinstallation	7
2.1.4.	Miete Baustromverteiler-Schrank	9
2.2.	Zuleitungen je 10m	10
2.2.1.	Zuleitung Verteilung je 10m Erstinstallation	10
2.2.2.	Miete Zuleitung Verteilung je 10m	13
2.3.	Kabelverlängerung	14
2.3.1.	Kabelverlängerung, Erstinstallation	14
2.3.2.	Miete Kabelverlängerung	15
2.4.	Prüfung Baustrom	16
2.4.1.	Prüfung Baustrom	16
3.	Straßenquerung	17
3.1.	Straßenquerung, Erstinstallation	17
3.1.1.	Straßenquerung, Erstinstallation	17
3.1.2.	Miete Straßenquerung	18
3.2.	Kabelschutzrohr	19
3.2.1.	Kabelschutzrohr, Erstinstallation	19
3.2.2.	Miete Kabelschutzrohr	20
4.	Baubeleuchtung	20
4.1.	Baubeleuchtung Erstinstallation	20
4.1.1.	Baubeleuchtung Erstinstallation	21
4.1.2.	Miete Baubeleuchtung	22
	Zusammenstellung	23

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS
LV: BS_26

Baustrom und -beleuchtung
Baustrom und -beleuchtung 2026

Währung: EUR

HINWEIS:

Das LV dient ausschließlich zur Feststellung des Leistungsspektrums. Der genaue Leistungsumfang wird in der Angebotsphase zur Verfügung gestellt.

ENTWURF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	Stundenverrechnungssätze, Zuschläge, Bereitschaft			
1.1.	Stundenverrechnungssätze, Zuschläge, Bereitschaft			
1.1.1.	Stundenverrechnungssätze			
	Regelarbeitszeit Mo. - Sa., 6:00 - 22:00 Uhr Regelarbeitszeit zuschlagsfrei			
1.1.1.10.	Ingenieur
1.1.1.20.	Techniker Meister
1.1.1.30.	Fachmonteur
1.1.1.40.	Hilfskraft
1.1.1.50.	Mannlochwache Beauftragung nur nach Rücksprache mit Auftraggeber.
	Summe 1.1.1. Stundenverrechnungssätze		
1.1.2.	Zuschläge			
	Für die Zuschläge gelten folgende Regelungen: Nachtarbeit Mo. - Sa. 22:00 - 6:00 Uhr Samstagsarbeit ab der ersten Stunde: 0:00 - 24:00 Uhr Sonntagsarbeit ab der ersten Stunde: 0:00 - 24:00 Uhr Feiertagsarbeit ab der ersten Stunde: 0:00 - 24:00 Uhr			
1.1.2.10.	Nachtarbeit Ingenieur
1.1.2.20.	Sonntagsarbeit Ingenieur

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.2.30.	Feiertag Ingenieur
1.1.2.40.	Nachtarbeit Techniker Meister
1.1.2.50.	Sonntagsarbeit Techniker Meister
1.1.2.60.	Feiertag Techniker Meister
1.1.2.70.	Nachtarbeit Fachmonteur
1.1.2.80.	Sonntagsarbeit Fachmonteur
1.1.2.90.	Feiertag Fachmonteur
1.1.2.100.	Nachtarbeit Hilfskraft
1.1.2.110.	Sonntagsarbeit Hilfskraft
1.1.2.120.	Feiertag Hilfskraft
1.1.2.130.	Nachtarbeit Mannlochwache
1.1.2.140.	Sonntagsarbeit Mannlochwache

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.2.150. Feiertag Mannlochwache

.....

Summe 1.1.2. Zuschläge

.....

1.1.3. Bereitschaft

Stellung einer Bereitschaft auf Anforderungen durch den Auftraggeber zum kurzfristigen Einsatz an Werktagen und/oder arbeitsfreien Tagen (Wochenenden und Feiertagen). Der Bereitschaftszeitraum wird dem Auftragnehmer durch den Auftraggeber mindestens drei Wochen vorher mitgeteilt. Die angegebenen Kosten beinhalten nicht die ggf. zur erbringende Arbeitsleistung.

1.1.3.10. Bereitschaftspauschale pro Tag

.....

1.1.3.20. Störungspauschale seperater An-/Abfahrt

Störungspauschale seperater An-/Abfahrt
Die Pauschale beinhaltet alle Kosten, wie Fahrzeit und Kilometerkosten. Es wird nicht zwischen den verschiedenen Standorten des Auftraggebers unterschieden.

.....

Summe 1.1.3. Bereitschaft

.....

Summe 1.1. Stundenverrechnungssätze,...

.....

Summe 1. Stundenverrechnungssätze,...

.....

2. Leistungen Baustrom

2.1. Gruppen-, Baustrom-Verteilerschränke

2.1.1. Gruppenverteilerschränke, Erstinstallation

Gruppenverteilerschränke, Lieferung/Montage/Inbetriebnahme
inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl.
Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.1.1.10.	GV-Schrank SV250 Erstinst. Gruppenverteilerschrank SV250 (173kVA) Erstinstallation Eingang NH1, Abgang 4x NH00 inkl.Sicherungen, Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl.Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende			
2.1.1.20.	GV-Schrank SV400 Erstinst. Gruppenverteilerschrank SV400 (277kVA) Erstinstallation Eingang NH2, Abgang 1x NH2, 1xNH1, 4xNH00 inkl.Sicherungen Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl.Erstprüfung nach DGUV V3 inkl.Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende			
Summe 2.1.1. Gruppenverteilerschränke, Er...				
2.1.2.	Miete Gruppenverteilerschränke			
	Die Mietdauer ist für 4 Wochen zu bepreisen. Bei kürzerer Mietdauer erfolgt eine anteilige Abrechnung. Abrechnungsbeispiel: 1 Woche = Faktor 0,25			
2.1.2.10.	GV-Schrank SV250 Miete			
2.1.2.20.	GV-Schrank SV400 Miete			
Summe 2.1.2. Miete Gruppenverteilerschrä...				
2.1.3.	Baustromverteilerschränke Erstinstallation			
	Baustromverteilerschränke, Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl.Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende			
2.1.3.10.	BV-Schrank V40 Erstinst. Baustromverteiler-Schrank V40, Erstinstallation mit Steckdosen CEE 2x32A, 2x16A u.6xSchuko oder ähnlich,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	RCD 30mA alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende
2.1.3.20.	BV-Schrank V60 Erstinst. Baustromverteiler-Schrank V60, Erstinstallation mit Steckdosen CEE 1x63A, 1x32A, 2x16A u. 6xSchuko oder ähnlich, RCD 30mA, alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende
2.1.3.30.	BV-Schrank Zähler Z60 Erstinst. Baustromverteiler-Schrank mit Zähler Z60, Erstinstallation mit Steckdosen CEE 1x63A, 1x32A, 2x16A u. 6xSchuko oder ähnlich, RCD 30mA, alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende
2.1.3.40.	BV-Schrank V125 Ausf. A Erstinst. Baustromverteiler-Schrank V125 Ausführung A, Erstinstallation mit Steckdosen CEE 2x63A, 2x32A, 2x16A u. 6xSchuko oder ähnlich, RCD, alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende
2.1.3.50.	BV-Schrank V125 Ausf. B Erstinst. Baustromverteiler-Schrank V125 Ausführung B, Erstinstallation mit Steckdosen CEE 1x125A, 1x63A, 2x32A, 2x16A u. 6x Schuko oder ähnlich, RCD, alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende
2.1.3.60.	BV-Schrank V125 Ausf. C Erstinst. Baustromverteiler-Schrank V125 Ausführung C, Erstinstallation, mit Steckdosen CEE 6x32A oder ähnlich, RCD, alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.1.3.70.	BV-Schrank Zähler Z200 Erstinst. Baustromverteiler-Schrank mit Zähler (Wandlermessung) Z200, Erstinstallation mit Steckdosen CEE 1x125A, 1x63A, 2x32A, 2x16A u. 6x Schuko oder ähnlich, RCD 30mA, alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende
2.1.3.80.	BV-Schrank V250 Erstinst. Baustromverteiler-Schrank V250, Erstinstallation, mit Steckdosen CEE 1x125A, 2x63A, 2x32A, 2x16A u. 6x Schuko oder ähnlich, RCD, alle Steckdosen mit RCD TypB Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende
Summe 2.1.3. Baustromverteilerschränke E...			
2.1.4.	Miete Baustromverteiler-Schrank Die Mietdauer ist für 4 Wochen zu bepreisen. Bei kürzerer Mietdauer erfolgt eine anteilige Abrechnung. Abrechnungsbeispiel: 1 Woche = Faktor 0,25			
2.1.4.10.	BV-Schrank V40 Miete
2.1.4.20.	BV-Schrank V60 Miete
2.1.4.30.	BV-Schrank Zähler Z60 Miete
2.1.4.40.	BV-Schrank V125 Ausf. A Miete
2.1.4.50.	BV-Schrank V125 Ausf. B Miete

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.1.4.60.	BV-Schrank V125 Ausf. C Miete
2.1.4.70.	BV-Schrank Zähler Z200 Miete
2.1.4.80.	BV-Schrank V250 Miete
Summe 2.1.4. Miete Baustromverteiler-Schr...			
Summe 2.1. Gruppen-, Baustrom-Verteiler...			
2.2.	Zuleitungen je 10m			
2.2.1.	Zuleitung Verteilung je10m Erstinstallation			
Zuleitung für Verteilung und Beleuchtung je 10m Erstinstallation				
2.2.1.10.	H07RN-F 5G6 Erstinst. Zuleitung H07RN-F 5G6, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- und Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Gruppen-/Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende 1 LE entspr. 10 m,
2.2.1.20.	H07RN-F 5G16 Erstinst. Zuleitung H07RN-F 5G16, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- und Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Gruppen-/Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende 1 LE entspr. 10 m
2.2.1.30.	H07RN-F 5G35 Erstinst. Zuleitung H07RN-F 5G35, Erstinstallation			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	schwere Gummischlauchleitung, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- und Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Gruppen-/Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende 1 LE entspr. 10 m
2.2.1.40.	H07RN-F 4G50 Erstinst. Zuleitung H07RN-F 4G50, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende 1 LE entspr. 10 m
2.2.1.50.	H07RN-F 5G50 Erstinst. Zuleitung H07RN-F 5G50, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, bzw.Steckdosenkombi Demontage und Rücktransport nach Bauende 1 LE entspr. 10 m
2.2.1.60.	H07RN-F 4G95 Erstinst. Zuleitung H07RN-F 5G95, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende 1 LE entspr. 10 m
2.2.1.70.	H07RN-F 5G95 Erstinst. Zuleitung H07RN-F 5G95, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende 1 LE entspr. 10 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.1.80.	H07RN-F 4G120 Erstinst. Zuleitung H07RN-F 4G120, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende 1 LE entspr. 10 m
2.2.1.90.	H07RN-F 5G120 Erstinst. Zuleitung H07RN-F 5G120, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende 1 LE entspr. 10 m
2.2.1.100.	H07RN-F 1G150 Erstinst. Zuleitung H07RN-F 5G150, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende 1 LE entspr. 10 m
2.2.1.110.	H07RN-F 4G150 Erstinst. Zuleitung H07RN-F 4G150, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende 1 LE entspr. 10 m
2.2.1.111.	H07RN-F 5G150 Erstinst. Zuleitung H07RN-F 5G150, Erstinstallation schwere Gummischlauchleitung, inkl.Erstprüfung, liefern, oberirdische Verlegung und Montage inkl. Anschluss- u.Muffenmaterial inkl.Anklemmen an den Unterverteiler, Schaltanlage o.ä. Demontage und Rücktransport nach Bauende 1 LE entspr. 10 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.1.120.	Cu-Seil verz. 1x70 mm² Erstinst. Kupferseil verzinkt 1x70 mm ² liefern, oberirdische Verlegung und Montage, inkl. Anschluß Demontage und Rücktransport nach Bauende 1 LE entspr. 10 m			
2.2.1.130.	Pot-Ausgl. H07V-K 1x16 mm² Erstinst. Potentialausgleichsleiter H07V-K 1x16 mm ² , Erstinstallation liefern, oberirdische Verlegung und Montage, inkl. Anschluß Demontage und Rücktransport nach Bauende 1 LE entspr. 10 m			
<hr/>				
	Summe 2.2.1. Zuleitung Verteilung je 10m Er...			
2.2.2.	Miete Zuleitung Verteilung je 10m			
Die Mietdauer ist für 4 Wochen zu bepreisen. Bei kürzerer Mietdauer erfolgt eine anteilige Abrechnung. Abrechnungsbeispiel: 1 Woche = Faktor 0,25				
2.2.2.10.	H07RN-F 5G6 je 10m Miete			
2.2.2.20.	H07RN-F 5G16 je 10m Miete			
2.2.2.30.	H07RN-F 5G35 je 10m Miete			
2.2.2.40.	H07RN-F 4G50 je 10m Miete			
2.2.2.50.	H07RN-F 5G50 je 10m Miete			
2.2.2.60.	H07RN-F 4G95 je 10m Miete			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.2.70.	H07RN-F 5G95 je 10m Miete
2.2.2.80.	H07RN-F 4G120 je 10m Miete
2.2.2.90.	H07RN-F 5G120 je 10m Miete
2.2.2.100.	H07RN-F 1G150 je 10m Miete
2.2.2.110.	H07RN-F 4G150 je 10m Miete
2.2.2.120.	H07RN-F 5G150 je 10m Miete
2.2.2.130.	Cu-Seil verz. 1x70mm ² je 10m Miete
2.2.2.140.	Pot-Ausgl. H07V-K 1x16 je 10m Miete
Summe 2.2.2. Miete Zuleitung Verteilung je...			
Summe 2.2. Zuleitungen je 10m			
2.3.	Kabelverlängerung			
2.3.1.	Kabelverlängerung, Erstinstallation			
	inkl. Erstprüfung, Anlieferung und Montage/ Demontage und Rücktransport			
2.3.1.10.	CEE H07RN-F 3G2,5 Erstinst. Verlängerung H07RN-F 3G2,5 CEE 16A mit Stecker und Kupplung 3pol. Liefern, Montage, Demontage 1 LE entspr. 10m, Erstinstallation			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.1.20.	Schuko H07RN-F 3G2,5 Erstinst. Verlängerung H07RN-F 3G2,5 Schuko mit Gummistecker Gummikupplung 16A 3pol. Liefern, Montage, Demontage 1 LE entspr. 10m, Erstinstallation			
2.3.1.30.	CEE H07RN-F 5G2,5 Erstinst. Verlängerung H07RN-F 5G2,5 CEE 16A mit Stecker und Kupplung 5pol. Liefern, Montage, Demontage 1 LE entspr. 10m, Erstinstallation			
2.3.1.40.	CEE H07RN-F 5G6 Erstinst. Verlängerung H07RN-F 5G2,5 CEE 32A mit Stecker und Kupplung 5pol. Liefern, Montage, Demontage 1 LE entspr. 10m, Erstinstallation			
2.3.1.50.	CEE H07RN-F 5G16 Erstinst. Verlängerung H07RN-F 5G16 CEE 63A mit Stecker und Kupplung 5pol. Liefern, Montage, Demontage 1 LE entspr. 10m, Erstinstallation			
2.3.1.60.	CEE H07RN-F 5G35 Erstinst. Verlängerung H07RN-F 5G35 CEE 125A mit Stecker und Kupplung 5pol. Liefern, Montage, Demontage 1 LE entspr. 10m, Erstinstallation			
Summe 2.3.1. Kabelverlängerung, Erstinsta...				

2.3.2. Miete Kabelverlängerung

Die Mietdauer ist für 4 Wochen zu bepreisen. Bei kürzerer
Mietdauer erfolgt eine anteilige Abrechnung.
Abrechnungsbeispiel: 1 Woche = Faktor 0,25

2.3.2.10. **CEE H07RN-F 3G2,5 10m Miete**
Verlängerung H07RN-F 3G2,5 CEE 16A mit Stecker und
Kupplung 3pol. je 10m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.2.20.	Schuko H07RN-F 3G2,5 10m Miete Verlängerung H07RN-F 3G2,5 Schuko 16A mit Gummistecker und Gummikupplung 3pol. je 10m
2.3.2.30.	CEE H07RN-F 5G2,5 10m Miete Verlängerung H07RN-F 5G2,5 CEE 16A mit Stecker und Kupplung 5pol. je 10m
2.3.2.40.	CEE H07RN-F 5G6 10m Miete Verlängerung H07RN-F 5G6 CEE 32A mit Stecker und Kupplung 5pol. je 10m
2.3.2.50.	CEE H07RN-F 5G16 10m Miete Verlängerung H07RN-F 5G16 CEE 63A mit Stecker und Kupplung 5pol. je 10m
2.3.2.60.	CEE H07RN-F 5G35 10m Miete Verlängerung H07RN-F 5G35 CEE 125A mit Stecker und Kupplung 5pol. je 10m
Summe 2.3.2. Miete Kabelverlängerung			
Summe 2.3. Kabelverlängerung			
2.4.	Prüfung Baustrom			
Gemäß DGUV Vorschrift 3				
2.4.1.	Prüfung Baustrom			
2.4.1.10.	Gruppenverteiler Wiederholungsprüfung Gruppenverteilerschrank Wiederholungsprüfung Sichtprüfung/messtechnische Prüfung inkl. Zuleitungen (mit Messprotokoll u. Übergabe Datensätze) Abrechnung pro ein Stück Verteiler

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.4.1.20.	Baustromverteiler Wiederholungsprüfung Baustromverteiler Wiederholungsprüfung ab dem zweiten Mietmonat, Sichtprüfung/messtechnische Prüfung inkl. Zuleitungen (mit Messprotokoll u. Übergabe Datensätze) Abrechnung pro ein Stück Verteiler
2.4.1.30.	Bel. Verteiler Wiederholungsprüfung Beleuchtungsverteilerschrank Wiederholungsprüfung Sichtprüfung/messtechnische Prüfung inkl. Zuleitungen (mit Messprotokoll u. Übergabe Datensätze) Abrechnung pro ein Stück Verteiler
2.4.1.40.	Funktionsprüfung RCD pro Std Wöchentliche, Außerplanmäßige oder Arbeitstäglche Funktionsprüfungen von RCD's mit Protokoll im Baustromverteiler, Lichtverteiler oder Gruppenverteiler die nicht in den Wiederholungsprüfungsintervall fallen Die Abrechnung erfolgt pro Stunde. Bei kürzerer Dauer erfolgt eine anteilige Abrechnung. Abrechnungsbeispiel: 1/2 Stunde = Faktor 0,5
Summe 2.4.1.	Prüfung Baustrom		
Summe 2.4.	Prüfung Baustrom		
Summe 2.	Leistungen Baustrom		
3.	Straßenquerung			
3.1.	Straßenquerung, Erstinstallation			
3.1.1.	Straßenquerung, Erstinstallation			
3.1.1.10.	Straßenquerung 3,0x6m Erstinst. Straßenquerung, Stahlgerüst mit 2 Ständern und 1 Quertraverse, Höhe: 3,0m Breite: bis 6m, liefern, fachgerechter Aufbau, prüfen und Demontage, Abtransport; Erstinstallation Abrechnung pro Straßenquerung/Gerüst

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.1.1.20.	Straßenquerung 5,5x11m Erstinst. Straßenquerung, Stahlgerüst mit 2 Ständern und 1 Quertraverse, Höhe: 5,5m Breite: bis 11m, liefern, fachgerechter Aufbau, prüfen und Demontage, Abtransport; Erstinstallation Abrechnung pro Straßenquerung/Gerüst			
3.1.1.30.	Überfahrschutz bis 5x16mm² Erstinst. Überfahrschutz aus SBR / NBR Kautschuk Formstück oder gleichwertig, LKW befahrbar, Farbe schwarz/gelb bis Kabelquerschnitt 5x16mm² liefern, verlegen und Abbau, Abholung, Erstinstallation Abrechnung pro Meter			
3.1.1.40.	Überfahrschutz bis 5x35mm² Erstinst. Überfahrschutz aus SBR / NBR Kautschuk Formstück oder gleichwertig, LKW befahrbar, Farbe schwarz/gelb bis Kabelquerschnitt 5x35mm² liefern, verlegen und Abbau, Abholung, Erstinstallation Abrechnung pro Meter			
3.1.1.50.	Überfahrschutz bis 5x95mm² Erstinst. Überfahrschutz aus SBR / NBR Kautschuk Formstück oder gleichwertig, LKW befahrbar, Farbe schwarz/gelb bis Kabelquerschnitt 5x95mm² liefern, verlegen und Abbau, Abholung, Erstinstallation Abrechnung pro Meter			
Summe 3.1.1. Straßenquerung, Erstinstallat...				
3.1.2.	Miete Straßenquerung			
Die Mietdauer ist für 4 Wochen zu bepreisen. Bei kürzerer Mietdauer erfolgt eine anteilige Abrechnung. Abrechnungsbeispiel: 1 Woche = Faktor 0,25				
3.1.2.10.	Straßenquerung 3,0x6m Miete Straßenquerung, Stahlgerüst mit 2 Ständer und 1 Quertraverse, Höhe: 3,0m Breite: bis 6m			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.1.2.20.	Straßenquerung 5,5x11m Miete Straßenquerung, Stahlgerüst mit 2 Ständer und 1 Quertraverse, Höhe: 5,5m Breite: bis 11m
3.1.2.30.	Überfahrerschutz bis 5x16mm² Miete Überfahrerschutz aus SBR / NBR Kautschuk Formstück oder gleichwertig, LKW befahrbar, Farbe schwarz/gelb bis Kabelquerschnitt 5x16mm²
3.1.2.40.	Überfahrerschutz bis 5x35mm² Miete Überfahrerschutz aus SBR / NBR Kautschuk Formstück oder gleichwertig, LKW befahrbar, Farbe schwarz/gelb bis Kabelquerschnitt 5x35mm²
3.1.2.50.	Überfahrerschutz bis 5x95mm² Miete Überfahrerschutz aus SBR / NBR Kautschuk Formstück oder gleichwertig, LKW befahrbar, Farbe schwarz/gelb bis Kabelquerschnitt 5x95mm²
Summe 3.1.2. Miete Straßenquerung			
Summe 3.1. Straßenquerung, Erstinstallat...			
3.2.	Kabelschutzrohr			
	Kabelschutzrohr für Versorgungskabel z.B. für Containerburg, liefern, fachgerechter Montage, befestigen und Demontage, Abtransport, Erstinstallation, flexible und starr jeweils UV-Stabil			
3.2.1.	Kabelschutzrohr, Erstinstallation			
3.2.1.10.	Kabelschutzrohr, D=63mm, Erstinst. Kabelschutzrohr für Versorgungskabel D=63mm, liefern, fachgerechte Montage, befestigen und Demontage, Abtransport, Erstinstallation, flexible und starr jeweils UV-Stabil Abrechnung pro Meter

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.2.1.20.	Kabelschutzrohr, D=100mm, Erstinst. Kabelschutzrohr für Versorgungskabel D=100mm, liefern, fachgerechte Montage, befestigen und Demontage, Abtransport, Erstinstallation, flexible und starr jeweils UV-Stabil Abrechnung pro Meter
3.2.1.30.	Kabelschutzrohr, D=150mm, Erstinst. Kabelschutzrohr für Versorgungskabel D=150mm, liefern, fachgerechter Montage, befestigen und Demontage, Abtransport, Erstinstallation, flexible und starr jeweils UV-Stabil Abrechnung pro Meter
	Summe 3.2.1. Kabelschutzrohr, Erstinstallat...		
3.2.2.	Miete Kabelschutzrohr Die Mietdauer ist für 4 Wochen zu bepreisen. Bei kürzerer Mietdauer erfolgt eine anteilige Abrechnung. Abrechnungsbeispiel: 1 Woche = Faktor 0,25			
3.2.2.10.	Kabelschutzrohr, D=63mm Miete
3.2.2.20.	Kabelschutzrohr, D=100mm Miete
3.2.2.30.	Kabelschutzrohr, D=150mm Miete
	Summe 3.2.2. Miete Kabelschutzrohr		
	Summe 3.2. Kabelschutzrohr		
	Summe 3. Straßenquerung		
4.	Baubeleuchtung			
4.1.	Baubeleuchtung Erstinstallation			

Baubeleuchtung Erstinstallation, fest installiert

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.1.1.	Baubeleuchtung Erstinstallation			
4.1.1.10.	Baulichtverteiler bis 63A Erstinst. Baulichtverteiler bis 63A Erstinstallation, mit diversen Sicherungsautomaten 1pol. und 3pol. inkl. RCD 30mA, Lichtstromkreise über separaten Schalter schaltbar, inkl. Lichtschalter, Dämmerungsschalter o.ä. auf Putz, mindestens IP44, fest installiert, Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl.Erstprüfung nach DGUV V3 inkl. Potenzialausgleich/Demontage nach Bauende			
4.1.1.20.	Kunstst Langfeldleuchte <= 1000mm Erstinst. Kunststoff Feuchtraum Langfeldleuchte <=1000mm ein oder doppelflammig mit Leuchtstoffröhre <=30W oder LED Ausführung, IP65, fest installiert Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl. Erstprüfung nach DGUV V3, Demontage nach Bauende, Erstinstallation			
4.1.1.30.	Kunstst Langfeldleuchte <1600mm Erstinst. Kunststoff Feuchtraum Langfeldleuchte >1000mm bis 1600mm ein oder doppelflammig mit Leuchtstoffröhren >30W <=58W oder LED Ausführung, IP65, fest installiert Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl.Erstprüfung nach DGUV V3, Demontage nach Bauende, Erstinstallation			
4.1.1.40.	Baustrahler Erstinst. Baustrahler mindestens IP65 Halogen (1000W) oder vergleichbar mit LED, Erstinstallation, fest installiert Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl.Erstprüfung nach DGUV V3, Demontage nach Bauende, Erstinstallation			
4.1.1.50.	Anschl-Ltg. H07RN-F bis 3G2,5, Erstinst. H07RN-F 3G1,5 3G2,5 Anschlussleitung für Langfeldleuchten, inkl. beidseitigen Anschluss auf Verteiler/Leuchte, Leuchte/Leuchte, Abzweigdose/Leuchte, Verteilung/Schalter o.ä. Lieferung/Montage/Inbetriebnahme inkl.Erstprüfung nach DGUV V3 1 LE entspr. 10m, Erstinstallation			
Summe 4.1.1. Baubeleuchtung Erstinstallati...				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.1.2.	Miete Baubeleuchtung			
	Die Mietdauer ist für 4 Wochen zu bepreisen. Bei kürzerer Mietdauer erfolgt eine anteilige Abrechnung. Abrechnungsbeispiel: 1 Woche = Faktor 0,25			
4.1.2.10.	Baulichtverteiler bis 63A Miete Lichtverteiler bis 63A Baulichtverteiler bis 63A Erstinstallation, mit diversen Sicherungsautomaten 1pol. und 3pol. inkl. RCD 30mA, Lichtstromkreise über separaten Schalter schaltbar, inkl. Lichtschalter, Dämmerungsschalter o.ä. auf Putz, mindestens IP44, fest installiert, Potenzialausgleich			
4.1.2.20.	Kunstst Langfeldleu. <=1000mm Miete Kunststoff Feuchtraum Langfeldleuchte <=1000mm ein oder doppelflammig mit Leuchtstoffröhre <=30W oder LED Ausführung, IP65, fest installiert			
4.1.2.30.	Kunstst Langfeldleu. <1600mm Miete Kunststoff Feuchtraum Langfeldleuchte >1000mm bis 1600mm ein oder doppelflammig mit Leuchtstoffröhre >30W <=58W oder LED Ausführung, IP65, fest installiert			
4.1.2.40.	Baustrahler Miete Baustrahler mindestens IP65 Halogen (1000W) oder vergleichbar mit LED, Erstinstallation, fest installiert			
4.1.2.50.	Anschl-Ltg H07RN-F bis 3G2,5 Miete H07RN-F 3G1,5 3G2,5 Anschlussleitung für Langfeldleuchten, Strahler 1 PSCH entsp. 10m			
Summe 4.1.2.	Miete Baubeleuchtung			
Summe 4.1.	Baubeleuchtung Erstinstallati...			
Summe 4.	Baubeleuchtung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Stundenverrechnungssätze, Zuschläge, Bereitschaft	
1.1.	Stundenverrechnungssätze, Zuschläge, Bereitschaft
	Summe 1. Stundenverrechnungssätze,...

ENTWURF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.1.	Stundenverrechnungssätze, Zuschläge, Bereitschaft	
1.1.1.	Stundenverrechnungssätze
1.1.2.	Zuschläge
1.1.3.	Bereitschaft
	Summe 1.1.	Stundenverrechnungssätze,... ..

ENTWURF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Leistungen Baustrom	
2.1.	Gruppen-, Baustrom-Verteilerschränke
2.2.	Zuleitungen je 10m
2.3.	Kabelverlängerung
2.4.	Prüfung Baustrom
Summe 2. Leistungen Baustrom	

ENTWURF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.1.	Gruppen-, Baustrom-Verteilerschränke	
2.1.1.	Gruppenverteilerschränke, Erstinstallation
2.1.2.	Miete Gruppenverteilerschränke
2.1.3.	Baustromverteilerschränke Erstinstallation
2.1.4.	Miete Baustromverteiler-Schrank
Summe 2.1. Gruppen-, Baustrom-Verteiler...	

ENTWURF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.2.	Zuleitungen je 10m	
2.2.1.	Zuleitung Verteilung je10m Erstinstallation
2.2.2.	Miete Zuleitung Verteilung je 10m
Summe 2.2. Zuleitungen je 10m	

ENTWURF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.3.	Kabelverlängerung	
2.3.1.	Kabelverlängerung, Erstinstallation
2.3.2.	Miete Kabelverlängerung
Summe 2.3. Kabelverlängerung	

ENTWURF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.4.	Prüfung Baustrom	
2.4.1.	Prüfung Baustrom
	Summe 2.4. Prüfung Baustrom

ENTWURF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.	Straßenquerung	
3.1.	Straßenquerung, Erstinstallation
3.2.	Kabelschutzrohr
Summe 3. Straßenquerung	

ENTWURF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.1.	Straßenquerung, Erstinstallation	
3.1.1.	Straßenquerung, Erstinstallation
3.1.2.	Miete Straßenquerung
Summe 3.1. Straßenquerung, Erstinstallat...	

ENTWURF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.2.	Kabelschutzrohr	
3.2.1.	Kabelschutzrohr, Erstinstallation
3.2.2.	Miete Kabelschutzrohr
	Summe 3.2.	Kabelschutzrohr

ENTWURF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
4.	Baubeleuchtung	
4.1.	Baubeleuchtung Erstinstallation
	Summe 4. Baubeleuchtung

ENTWURF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
4.1.	Baubeleuchtung Erstinstallation	
4.1.1.	Baubeleuchtung Erstinstallation
4.1.2.	Miete Baubeleuchtung
Summe 4.1. Baubeleuchtung Erstinstallati...	

ENTWURF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: RV_BS Baustrom und -beleuchtung
LV: BS_26 Baustrom und -beleuchtung 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	BS_26	
1.	Stundenverrechnungssätze, Zuschläge, Bereitschaft
2.	Leistungen Baustrom
3.	Straßenquerung
4.	Baubeleuchtung
Summe LV BS_26 Baustrom und -beleuc...	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 35

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)