HINWEISE

DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN GENEHMIGUNGS-, STATIK- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN!

MAUERWERK, WENN KEIN NACHWEIS ERBRACHT IST:
STEINFESTIGKEITSKLASSE SIEHE ANGABEN STATIK.
VERARBEITUNGSHINWEISE ZUM BETONIERVORGANG SIEHE ANGABEN SCHALPLAN / STATIK.

ALLE MATERIALWECHSEL SIND MIT WANDANSCHLUSS-SCHIENEN AUSZUFÜHREN. METERRISSE SIND IN ALLEN GESCHOSSEN IM ABSTAND <10 M DAUERHAFT MIT DÜBEL UND SCHRAUBE HERZUSTELLEN.

ALLE ANGEGEBENEN HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF ± 0.00 EG!
ÖFFNUNGSMAßE SIND ROHBAUMAßE!
ALLE HÖHENMAßE BEZIEHEN SICH AUF OKFF!

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN, UNSTIMMIGKEITEN IN DEN PLÄNEN SIND VOR DER AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ABZUSTIMMEN!

DIE DIN-VORSCHRIFTEN SIND EINZUHALTEN!
ALLE TRAGENDEN BAUTEILE FEUERWIDERSTANDSKLASSE R90!

ABKÜRZUNGEN

AD	Ausbaudecke	OKFF	Oberkante Fertigfußboden
BA	Bodenaussparung	OKRD	Oberkante Rohdecke
BD	Bodendurchbruch	RB	Ringbalken
BZ	Bohrzone	REV	REVI-Öffnung
BK	Bodenkanal	RK	Rollladenkasten
BH	Brüstungshöhe=OKFF bis OK Fensterbank	RR	Regenrinne
BRH	Brüstungshöhe=OKFF bis OK Brüstung (roh)	ÜZ	Überzug
DA	Deckenaussparung	UZ	Unterzug
DD	Deckendurchbruch	UKAD	Unterkante Ausbaudecke
HK	Heizkörper	UKRD	Unterkante Rohdecke
LiD	lichtes Durchgangsmaß	VK	Vorderkante
LiH	lichte Raumhöhe (OKFF-UK AD)	WA	Wandaussparung
		WD	Wanddurchbruch
		WS	Wandschlitz

BRANDSCHUTZ

BW	Brandwand	T30 RS	Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
F90-BBW	feuerbeständig, Bauart einer Brandwand	T30 DS	Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
nicht brennbar	nicht brennbare Wand	FST	Fahrschachttür
F90-A	feuerbeständig, aus nicht brennbaren Baustoffen	RS	Tür rauchdicht und selbstschließend
F90	feuerbeständig	DS	Tür dicht- und selbstschließend
F90-Vergl.	feuerbeständige Verglasung	D	Tür dichtschließend
F30	feuerhemmend		
nicht brennbar	nicht brennbar		

1. Rettungsweg
2. Rettungsweg

LEGENDE

STAHLBETON
MAGERBETON
FERTIGTEIL
MAUERWERK
GIPSKARTON-WAND
BESTAND
ABBRUCH
FKV FACHKLASSEN-VERTEILER (STROM)
H BD 50/20 BODENDURCHBRUCH (MIT ANGABE GEWERK)
L DD 50/20 DECKENDURCHBRUCH (MIT ANGABE GEWERK)
S WD 50/20 WANDDURCHBRUCH (MIT ANGABE GEWERK)
E WS 50/20 WANDSCHLITZ (MIT ANGABE GEWERK)
OKFF / OKRD
OKRD
OKFF
A ANSTRICH
P PUTZ
F FLIESEN
S SICHTBETON
V VERBLEND-MAUERWERK
F METALL-FASSADE
Änderungs-wolke
Klärungswolke
DACHSICHERUNG-ANSCHLAGPUNKT
DACHSICHERUNG-SEILFÜHRUNG

Hinweis: Die dargetellte Möblierung ist lediglich als exemplarisch zu betrachten und stellt keine Möblierungsplanung dar!

IND.	ÄNDERUNGEN	BEARB.	DATUM
VA05	Hinweis nicht-tragende Flurwand bei Achse B-C/5 erg.,Hinweis Wand BT B nicht-tragend erg.,Klassenraumtüren Brandschutzanforderung entf.,Schachtwände erg.,BD+Heizkreisverteiler R.1.12 entf.,Legende erg.	We.	15.09.2025
VA04	Bodenbelag Raumstempel Treppenhaus geä.,Stahlaussentreppe an Bestandsunterlagen angepasst,Sturz Ausgangstür Achse 5/B-C korr.,Klassenraumtüren Anschlag geä.,FBH-Verteiler erg.,ELT-PA+ -UV R.1.10 erg.	We.	24.07.2025
VA03	Raumstempel Höhenkoten + tlw. R.-Nr. korr.,Regenfallrohr TH an BT B entfernt,Angaben zu Bestand erg.,Gebäudefuge TH zu BT B geä.,Info Wandkante Flur Bestand BT B erg.,Anmerkung Bestandsfassade Innenhof erg.,Hinweise AK Decke an BT N,WD zu R. 0.11 verschoben,Ausgang Achse 5 Öffnung kleiner,Podest Außentreppe Achse 5 Größe geä.	We.	12.06.2025
VA02	Ergänzung Attikaaufkantung zum BT B, Notabläufe, Achse 2	tgr	08.05.2025
VA01	erstellt	We, tgr	30.04.25

Projekt:
Gemeinschaftsschule Harksheide 2.BA
Am Exerzierplatz 20, 22844 Norderstedt

Bauherr:
Stadt Norderstedt
Amt für Gebäudewirtschaft
Rathausallee 50
22846 Norderstedt

BKSA Hamburg GmbH
Jarrestraße 42a, 22303 Hamburg
T +49 40 270 75 79 - 0 | F +49 40 270 75 79 - 29
info@bksa.de | www.bksa.de

Planungsstand:
Ausführungsplanung (LPH 5)
Bauteil N / 2. Bauabschnitt

Zur Prüfung!

Planinhalt :
Grundriss Obergeschoss

Plannummer:
5-ARC-GR-OG-202

Gezeichnet:	Blattgröße:	Maßstab:	Datum:	Index:
We.	DIN A0	1:50	30.04.2025	VA05

©2025 BKSA Hamburg GmbH