

Projekt:046

Erweiterungsfläche Asphalt

LV:046

Erweiterungsfläche Asphalt

Titel	Bezeichnung	Seite
1.		2
1.1.	Baustelleneinrichtung- und Sicherung.....	2
1.2.	Fräs- und Asphaltierungsarbeiten.....	3
	Zusammenstellung.....	6

Angebotsaufforderung**Projekt: 046****Erweiterungsfläche Asphalt****LV: 046****Erweiterungsfläche Asphalt**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.				
1.1.	Baustelleneinrichtung- und Sicherung			
1.1.10.	Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelleneinrichtung Baugeräte, Baumaschinen, Betriebsstoffe, Aufenthaltsräume, sämtliche Materialien und Vorrichtungen, die zur Durchführung der geforderten Bauleistungen notwendig sind, anliefern, vorhalten und räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Die Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.			
		1,000 psch		
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung- und Sich..			

Angebotsaufforderung**Projekt: 046**
LV: 046**Erweiterungsfläche Asphalt**
Erweiterungsfläche Asphalt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Fräs- und Asphaltierungsarbeiten

*** Ausführungsbeschreibung 1301

Vortext bit. Fahrbahnschichten**bit. Fahrbahnschichten herstellen**

Bituminöse Fahrbahnschichten
(Asphalttragschicht, Asphaltbinderschicht, Asphaltbeton,
Splittmastixasphalt, Asphalttragdeckschicht)
nach ZTV-Asphalt StB 07/13 herstellen, einschl. Lieferung des
Materials. Der Handeinbau in Teilflächen und in
Anschlussflächen wird nicht gesondert vergütet.
Die Proben für die Kontrollprüfungen hat der Auftragnehmer im
Beisein der Bauleitung AG zu entnehmen und der Bauleitung
AG versandfertig verpackt zu übergeben. Die Kosten hierfür
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die einzelnen
Einbauschichten sind vor dem Einbau der nächsten Lage
abnehmen zu lassen. Teilabnahmen sind möglich.

1.2.10. Asphalt Tragschicht, AC 22 TS

gemäß Ausführungsbeschreibung 1301
Asphalt Tragschicht, AC 22 TS
Belastungsklasse 3,2
Einbaudicke 10 cm
Bindemittel 50/70 // Pmb 50/80 VL
liefern und fachgerecht einbauen

6.000,000 m²**1.2.20. Asphalt Tragschicht, AC 22 TS, zur Profilierung**

gemäß Ausführungsbeschreibung 1301
Asphalt Tragschicht, AC 22 TS
Belastungsklasse 3,2
Bindemittel 50/70 // Pmb 50/80 VL
zur Profilierung als Profilausgleich beim Deckeneinbau mit dem
Straßenfertiger liefern und fachgerecht einbauen als Zulage zur
Asphalt Tragschicht Position.

100,000 t

1.2.30. Naht in Asphalttragschicht

Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht 10,0 cm

400,000 m

Angebotsaufforderung

Projekt: 046 **Erweiterungsfläche Asphalt**
LV: 046 **Erweiterungsfläche Asphalt**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.40.	Fahrbahn reinigen und anspritzen C60BP1 -S Fahrbahn reinigen und mit einer Bitumenemulsion C60BP1 -S, 300 g/m ² , gem. ZTV Asphalt StB 07/13 liefern und fachgerecht anspritzen. Kehrgut aufladen, transportieren und entsorgen.	12.000,000 m ²		
1.2.50.	Asphalt Binderschicht, AC 16 BS gemäß Ausführungsbeschreibung 1301 Asphalt Binderschicht, AC 16 BS Einbaudicke 6 cm, Belastungsklasse 3,2 Bindemittel 25/55-55A // Pmb 25/45 VL liefern und fachgerecht einbauen	6.000,000 m ²		
1.2.60.	Asphalt Binderschicht, AC 16 BS, zur Profilierung gemäß Ausführungsbeschreibung 1301 Asphalt Binderschicht, AC 16 BS Belastungsklasse 3,2 Bindemittel 25/55-55A // Pmb 25/45 VL zur Profilierung als Profilierungsausgleich beim Deckeneinbau mit dem Straßenfertiger liefern und fachgerecht einbauen als Zulage zur Asphalt Binderschicht Position	50,000 t		
1.2.70.	Naht in Asphaltbinderschicht Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle. Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht 6,0 cm.	400,000 m		
1.2.80.	Asphaltbeton AC 8 D SP gemäß Ausführungsbeschreibung 1301 Asphaltbeton AC 8 D SP Belastungsklasse 3,2 Einbaudicke 4 cm Bindemittel 25/55-55A // Pmb 25/45 VL liefern und fachgerecht einbauen	6.000,000 m ²		

Angebotsaufforderung

Projekt: 046

Erweiterungsfläche Asphalt

LV: 046

Erweiterungsfläche Asphalt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.90.	Asphaltbeton AC 8 D SP, zur Profilierung gemäß Ausführungsbeschreibung 1301 Asphaltbeton AC 8 D SP Belastungsklasse 3,2 Bindemittel 25/55-55A // Pmb 25/45 VL zur Profilierung als Profilausgleich beim Deckeneinbau mit dem Straßenfertiger liefern und fachgerecht einbauen als Zulage zur Asphalt Deckschicht Position	50,000 t		
1.2.100.	Naht in Asphaltdeckschicht Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle. Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht 4 cm.	400,000 m		
1.2.110.	Aufhellung der Asphaltdeckschicht Aufhellung der Asphaltdecke mit 35% natürlichem Kernbankgestein, als ZULAGE zur Asphalt deckschicht Position.	6.000,000 m ²		
1.2.120.	Abstumpfen der Asphaltdeckschicht Abstumpfen der Asphaltdeckschicht, gebrochene Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3: 0,5 bis 1,0 kg/m ² liefern und fachgerecht einbauen. Nicht eingebundenes Abstreumaterial abkehren und Kehrgut aufladen, transportieren und entsorgen.	6.000,000 m ²		
Summe 1.2. Fräs- und Asphaltierungsarbeiten				
Summe 1.				

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 046 Erweiterungsfäche Asphalt
 LV: 046 Erweiterungsfäche Asphalt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.		
1.1.	Baustelleneinrichtung- und Sicherung	
1.2.	Fräs- und Asphaltierungsarbeiten	
	Summe 1.	

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung****Projekt: 046**
LV: 046**Erweiterungsfläche Asphalt**
Erweiterungsfläche Asphalt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
--------------	-----------------------	---------------

LV 046

1.

Summe LV	046 Erweiterungsfläche Asphalt	
-----------------	---------------------------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in Höhe von 19,00 % EUR

..... **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)