

[illegible][illegible]

- 1 Schachtabdeckung ACO Multitop, D-400, belüftet, lichte Weite 800 mm
- 2 Ausgleicher, lichte Weite 800 mm
- 3 Anschlussfuge, Beanspruchungsklasse 1 mit Kombiarbeitsfugenband (KAB), Profilhöhe 15 cm
- 4 befestigte Oberfläche wiederherstellen
- 5 Einstiegshilfe/Haltestange, Durchmesser 44,5 mm, Länge 1500 mm, Werkstoff 1.4571, mit T-Griff
- 6 Sicherheitssteigleiter nach DIN 18799-1, Werkstoff 1.4571, Tritthöhe 280 mm, Leiterbreite 440 mm
- 7 Haltegriff, Werkstoff 1.4571, Wandabstand 100 mm, Halterohr 45,00x2,00 mm
- 8 Runder Kantenschutz, Werkstoff 1.4571, Länge 2,00 m, Durchmesser 1 Zoll
- 9 Steigkasten, Werkstoff 1.4571, Innenmaße 300x190x175 mm, Steigmaß 25 cm
- 10 Kanalklinker, NF DIN 4051, Kanten mit Formsteinen, Steigkästen eingemauert
- 11 GFK-Einbindestück besandet mit Dichtkragen
- 12 Laminat zur Verbindung zweier GFK-Rohrpassprofile „Gelenkstück“
- 13 Ortbeton Festigkeitsklasse C35/45 WU, XC4, XD2, XD3, XM1, Sichtbetonklasse 2
- 14 Ausgleichsbeton C25/30-XC2
- 15 Bohrpfähle gemäß Statik
- 16 Gurtaussteifung gemäß Statik
- 17 Kopfbalken gemäß Statik
- 18 Entlastungsbohrung gemäß Statik
- 19 Bohrschablone gemäß Statik
- 20 Baugrubenentwässerung DN 150 KG

Index	Änderung	Datum	bearbeitet	geprüft PL LP 1 - 5	geprüft PL LP 6 - 9

Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden			
<div style="font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;">Projekt:</div> <div style="font-size: 1.5em; margin-bottom: 10px;">Hauptsammler Ost</div> <div style="font-size: 1.2em;">(Instandsetzung und Erneuerung)</div>			
Planbezeichnung:		LST	
Bauwerksplan Schachtbauwerk 3848		ETRS89_UTM-32N	
Gemarkung		Mafstab	
Wiesbaden		1:50	
Planphase		Blattgröße	
Ausführungsplanung		841 x 594 mm	
Kostenstelle	Datum	Dateiname (" pdf)	Auftragsnummer
7920165	15.05.2026	4/1-BW4-1_Schacht-3848.pdf	714222023_01
Blatt Nr.:		4.1	
<div style="font-size: 0.8em;"> Mit der Planung einverstanden unter Berücksichtigung evtl. eingetragener Änderungen, der Einhaltung sämtlicher einschlägiger Vorschriften sowie der Vertragsbedingungen. Der Planzeichner wird hierdurch nicht von der fachlich-technisch und sachlich korrekten Vorgehensweise der Haftung für seine Werkleistung entbunden. </div>			
beauftragter CAO		persönliche Projektstellung LP 14	
70 4603 Sachgebietsteilung Kanalplanung		70 455 Abteilungsplanung Planung und Bau	
Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:
70 4603 Regenentlastung und Sonderbauwerke		70 443 Elektrotechnik	
Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	70 444 Maschinenbau	
Datum/Unterschrift:		70 4-1 Abwasserableitung	
Datum/Unterschrift:		Datum/Unterschrift:	
Hauptklärwerk Theodor-Haus-Ring 51 65187 Wiesbaden			

Planerfasser:



Dr. Pecher GmbH · Schillerstr. 11a · 55116 Mainz
Telefon 06131/9879910 · www.pecher.de

Stempel:		Datum	Name
	Bearbeitet:	15.05.2026	ROB / MIL
	Gezeichnet:	15.05.2026	ROK / THW
	Geprüft:	15.05.2026	REL
	Projekt und Blatt Nr.: 1034 - 102438		
Dateiname:		4-G-BW-4_1_Schacht-3848.dwg	