

LEISTUNGSVERZEICHNIS

JLV_Wartung-Brandschutztüren

S_JLV-344

Gebäudemanagement Stuttgart

Baumaßnahme:

**Gebäude Bestand
Brand- und Rauschutztüren**

Bauort:

**Südwestrundfunk
Standorte Baden Baden, Mainz & Stuttgart**

Bauherr:

**Südwestrundfunk
Neckarstraße 230
70190 Stuttgart**

Planung und Bauleitung

Fachbereich Bauwesen

Telefon: 0711 / 929 - 13228
Mobil: 0152 / 5632 57 22
E-Mail: janine.hetzer@SWR.de

Datum / Seiten

25.06.2026 / 93

Inhaltsverzeichnis zur Ausschreibung

Seitenangaben der Angebotsanfrage

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

Projekt-Nr.: S_JLV-344

LV 18 2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Brand- un...

Nr. / Art	Bezeichnung der Nachtragsebene	- Seite -
18	LV 2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Brand- und Rauchs...	1
	Allgemein	4
	Allgemeine Technische Vertragsbedingungen	4
	Abwicklung, Auftragsbetreuung und ausführendes Personal vor Ort	7
	Dokumentation & Planunterlagen	8
01	Titel Leistungsumfang	10
02	Titel Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	20
02.01	Bereich STO 7520_Ernst-Becker-Studios	20
02.02	Bereich STO 7521_Fernsehbetriebsgebäude BT1-BT5	23
02.03	Bereich STO 7547_Telefonzentrale	25
02.04	Bereich STO 7548_Sendekomplex	27
02.05	Bereich STO 7549_Montagehalle	29
02.06	Bereich STO 7550_Serienfundus	31
02.07	Bereich STO 7551_Produktionswerkstätten	33
02.08	Bereich STO 7152_Haus Quettig	35
02.09	Bereich STO 7539_Versorgungsbau	37
02.10	Bereich STO 7531_Tiefgarage Fernsehen	39
02.11	Bereich STO 7528_Haus des Hörfunks	40
02.12	Bereich STO 7512_T-Bau	43
02.13	Bereich STO 7511_DuA Center	45
02.14	Bereich STO 7552_Friedrich-Bischoff-Studio	46
02.15	Bereich STO 7508_Günter-Eich-Haus	48
02.16	Bereich STO 7115_Studio Karlsruhe	50
02.17	Bereich STO 7545_Studio Freiburg	52
03	Titel Los 2 - Gebäudebestand Mainz	54
03.01	Bereich STO 7501_Haus am Wall	54
03.02	Bereich STO 7171_Haus am Tor	57
03.03	Bereich STO 7703_Kaiserslautern	59
04	Titel Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	61
04.01	Bereich STO 7101_Funkhaus BT A-D	61
04.02	Bereich STO 7184_Funkhaus Neubau BT E-G	65
04.03	Bereich STO 7106_Funkstudio	68
04.04	Bereich STO 7108_Terminal	71
04.05	Bereich STO 7111_HdW	74
04.06	Bereich STO 7226_Studio Heilbronn	76

Inhaltsverzeichnis zur Ausschreibung

Seitenangaben der Angebotsanfrage

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

Projekt-Nr.: S_JLV-344

LV 18 2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Brand- un...

Nr. / Art	Bezeichnung der Nachtragsebene	- Seite -
04.07	Bereich STO 7141_Studio Ulm	78
04.08	Bereich STO 7144_Studio Friedrichshafen	80
04.09	Bereich STO 7223_Studio Mannheim-Ludwigshafen	83
04.10	Bereich STO 8000_Fernsehturm	85
04.11	Bereich STO 8300_Sender Waldenburg	88
04.12	Bereich STO 9200_Sender Bad Mergentheim	89
Zusammenfassung der Gliederungspunkte		(Letzte Seite: 93) 92

Angebotsanfrage

Vorspanntext der Angebotsanfrage

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18 LV 2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...

Projekt-Nr.: S_JLV-344

AN - Auftragnehmer

AG - Auftraggeber

Allgemeine Beschreibung

Der Südwestrundfunk verteilt sich auf drei Hauptstandorte mit einem vielfältigen Gebäudebestand für den die jährliche Sachverständigenprüfung und Wartung für Brand- und Rauchschutztüren durchgeführt werden soll.

Standort Baden-Baden mit 17 Gebäude / Studios

Standort Mainz mit 3 Gebäuden / Studios

Standort Stuttgart mit 12 Gebäuden / Studios / Sender

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

Normen, Richtlinien

Grundlage für die jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung der Brand- und Rauchschutztüren sind folgende Normen und Regeln:

- VOB/C
- LBO Baden-Württemberg
- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
- Richtlinien des DiBt für Brand- und Rauchschutzabschlüsse
- VDMA 241186-0 Leistungsprogramm für die Wartung von technischen Anlagen und Ausrüstungen in Gebäuden
- VDMA 24186-7 Leistungsprogramm für die Wartung von technischen Anlagen und Ausrüstungen in Gebäuden Teil 7 Brandschutztechnische Geräte und Anlagen
- VDMA 24186-5 Leistungsprogramm für die Wartung von technischen Anlagen und Ausrüstungen in Gebäuden Teil 5: Elektrotechnische Geräte und Anlagen
- DIN 31051 Grundlagen der Instandhaltung
- DIN 14677 Instandhaltung von elektrisch gesteuerten Festanlagen für Feuerschutz- und Rauchabschlüsse
- DIN 18082 Teil 1 und Teil 2 Feuerhemmende einflügelige Stahltüren
- DIN 18093 Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse - Einbau und Wartung
- DIN 18095 Türen, Rauchschutztüren, Begriffe und Anforderungen
- DIN 18250 Einsteckschlösser für Feuerschutz- und Rauchschutztüren
- DIN 18251 Schlösser, Einsteckschlösser und Mehrfachverriegelungen
- DIN 18263 Schlösser und Baubeschläge
- DIN 18272 Feuerschutzabschlüsse, Bänder für Feuerschutztüren, Federband und Konstruktionsband
- DIN 18273 Türdrückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren
- DIN 18650 automatische Türsysteme

- BGR 232 Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore / neu geregelt in: ASR 1.6 und 1.7
- DIN EN 12604 Tore - Mechanische Aspekte - Anforderungen und Prüfverfahren
- DIN EN 12605 Tore - Mechanische Aspekte - Prüfverfahren
- DIN EN 12453 Tore - Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore - Anforderungen
- DIN EN 12445 Tore - Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore - Prüfverfahren
- DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten
- DIN EN 13306 Instandhaltung Begriffe der Instandhaltung

Für kraftbetätigte Tore, die vor dem 1. November 2000 bzw. 1. Juni 2001 in Verkehr gebracht worden sind, gelten weiterhin die Festlegungen der BG-Regel. In den Normen ist keine Nachrüstung bestehender Anlagen gefordert, die vor den vorstehend genannten Stichtagen bereits in Verkehr gebracht waren.

Angebotsanfrage

Vorspanntext der Angebotsanfrage

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18 LV 2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...

Projekt-Nr.: S_JLV-344

- allgemein anerkannte Regeln der Technik
- sowie alle gültigen Normen und regelwerke in Bezug auf Brand- und Rauchabschlüsse

Die aufgeführten technischen Beschreibungen gelten über das gesamte LV und werden nicht gesondert wiederholt.

Grundsätzlich gelten alle gültigen Normen, Richtlinien und technische Regeln mit aktuellem Stand. Sollten in diesem LV Richtlinien, Normen und Vorschriften nicht erwähnt oder aufgelistet sein, kann diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, nicht erwähnte Normen oder Vorschriften behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Sachkundigennachweise

Die Sachkundigenprüfung erfolgt in Eigenverantwortung des Prüfenden.

Von den ausführenden Personen sind alle für die Prüfung notwendigen gültigen Zertifizierungen, Bestätigungen sowie Nachweise über Herstellerschulungen von in Deutschland anerkannten Prüfanstalten vorzulegen.

Brandschutztüren:

- Befähigte Person für Brandschutztüren und –Tore (von in Deutschland anerkannten Prüfanstalten, TÜV, DEKRA, etc.)

Feststellanlagen:

- Fachkraft für Feststellanlagen nach DIN 14677/ Instandhalter BMA

Drehflügelantriebe und Schiebetürantriebe

- Werksgeschulter und vom Hersteller autorisierter Sachkundiger für Dreh- und Schiebetürantriebe

Wegezeiten

Die anfallenden Fahrtkosten sowie Wegezeiten zwischen den einzelnen Gebäuden und Türen in den Gebäuden sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht separat vergütet.

Bereitstellung zur Wartung notwendiger Materialien

Die Bereitstellung der zur Wartung notwendigen Schmierstoffe und Reinigungsmittel für die funktionserhaltende Reinigung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren

Abfallmaterialien, Verpackungen, Beseitigen von Verunreinigungen

Gebrauchte Stoffe (Quelle: V OB / C DIN 18299 Ziffer 2.2)

Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer nur vorzuhalten hat, die also nicht in das Bauwerk eingehen, dürfen nach Wahl des Auftragnehmers gebraucht oder ungebraucht sein.

Bauschuttregelung

Vermeidung, Wiederverwendung, Wiederverwertung und Beseitigung von Abfällen (Quelle : V HB Teil II EVM Erg Abf)

Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühungsklausel).

Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Abfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Abfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie des Standes der Technik und führt die von ihm zu erbringenden Nachweise.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Abfälle möglichst getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

Angebotsanfrage

Vorspanntext der Angebotsanfrage

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18

LV

2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...

Projekt-Nr.: S_JLV-344

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind auf Anforderung, der Begleitschein stets in Kopie dem Auftraggeber vorzulegen.

Umlagekostenregelung

Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom sind auf der Baustelle vorhanden. Das Heranführen an die bzw. das Abführen von der Verbrauchs-, Verwendungs- bzw. Arbeitsstelle hat der Auftragnehmer zu veranlassen.

Ausführung

Schäden - Ansprüche Dritter Für etwaige Schäden die ursächlich auf das Verschulden des Auftragnehmers zurückzuführen sind, haftet allein der Auftragnehmer. Der Auftragnehmer hält den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter frei.

Schallgedämmte Geräte, Schutzmaßnahmen Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm vom 19.08.1970 sowie die weiteren AgVwVs gemäß BImSchG § 6 6 sind zu beachten.

Vermeidung von Belästigungen Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass der Nutzer nicht durch Staub, Lärm, Erschütterungen und dergleichen, mehr als unvermeidbar, belästigt werden. Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Arbeiten mit Unterbrechung Die Arbeiten müssen im Voraus angemeldet werden. Lärmintensive Arbeiten sind in Abstimmung mit dem AG einzuplanen und richten sich nach den Probezeiten der Nutzer. Unterbrechungen der Arbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Baustoffe, Materialien, Verwendete Produkte

Die Materialien und Baustoffe müssen amtlich anerkannt und mit einem Prüfzeichen versehen sein bzw. den neuesten DIN bzw. DIN EN - Vorschriften entsprechen. Nicht genormte Materialien können nur dann verwendet werden, wenn eine "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT) für das jeweilige Material vorliegt.

Von den eingesetzten Materialien darf keine Gefahr für die Umwelt ausgehen.

Angebotsanfrage

Vorspanntext der Angebotsanfrage

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18 LV 2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...

Projekt-Nr.: S_JLV-344

Abwicklung, Auftragsbetreuung und ausführendes Personal vor Ort

Hauptansprechpartner des AG

Der AG benennt für den Standort Baden-Baden (Los1), Mainz (Los2) und Stuttgart (Los3) jeweils einen Hauptansprechpartner.

Verantwortliches Personal des AN

Der AN benennt einen Projektleiter als Hauptansprechpartner für die Abwicklung (Ablauf, Terminierung, Dokumentation, Rechnungsstellung, Schwierigkeiten, Feedback).

Für die tatsächliche Ausführung der Leistung vor Ort ist für den gesamten Beauftragungszeitraum ein fachkundiger Angestellter und sein Stellvertreter zu benennen. Dieser eine Angestellte wird vom AG in die Standorte, Gebäude und den Ablauf im Haus eingewiesen. Um einen reibungslosen Ablauf und eine durchgehende Dokumentation zu gewährleisten ist die Prüfung an den jeweiligen Standorten (Los1, Los2, Los3) von nur diesem einen Angestellten bzw. ggf. seinem Stellvertreter durchzuführen. Einer von beiden wird während der tatsächlichen Wartungsarbeiten ständig anwesend sein.

Abwicklung

Zu Jahresbeginn sind mit dem Standortverantwortlichen des AG die Prüfungstermine abzustimmen und festzulegen. Diese sollten jährlich in etwa zur gleichen Zeit stattfinden.

Einen Monat vor tatsächlicher Ausführung ist dem Standortverantwortlichen des AG der genaue Einsatzterminplan vorzulegen. Daraufhin wird der Einsatz des AN in den jeweiligen Gebäuden / Studios angekündigt und ihm ein Ansprechpartner für den Einlass vor Ort mitgeteilt. Einen Tag vor Ausführung nimmt der AN Kontakt mit dem Ansprechpartner vor Ort auf, um seinen Einsatz zu bestätigen.

Abrechnung

Die Abrechnung muss nach Standorten getrennt gemäß der LV Gliederung erfolgen.

Angebotsanfrage

Vorspanntext der Angebotsanfrage

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18

LV

2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...

Projekt-Nr.: S_JLV-344

Dokumentation & Planunterlagen

Projektplattform Poolarserver

Für die Ausführung und Dokumentation der Sachkundigenprüfung wurde eine elektronische Projektplattform bei dem Anbieter Poolarserver eingerichtet.

Nach Erteilung der Zugangsberechtigung für die elektronische Projektplattform (Poolarserver) ist der AN verpflichtet, die für die Sachkundigenprüfung erforderlichen Pläne als elektronische Datei über den Poolarserver abzuholen. Das heißt, nach Mitteilung über die Planeinstellung sind die Planunterlagen eigenverantwortlich durch den AN vom Planserver herunterzuladen.

Auch die gesamte Dokumentation findet auf dem Poolarserver statt. Die Protokolle und Türlisten des AN müssen nach Standorten getrennt und vorgegebener Dateibezeichnung auf die Projektplattform hochgeladen werden. Ansonsten gilt die Prüfung als nicht abgeschlossen.

Die Nutzung der Projektplattform ist kostenfrei.

Planunterlagen

Zu Beginn der Ausführung werden dem AN folgende Unterlagen auf dem poolarserver zum Download zur Verfügung gestellt.

- Grundrisse mit Türstandorten als PDF
- je Standort eine Türliste als PDF und.xlsx.Datei
- Vorlagen für Prüfprotokolle als.xlsx.Datei (siehe Anlage Vorlagen)

Das zu jeder Brand- und Rauchschutztür gehörende und vorgeschriebene Prüfbuch, falls vorhanden wird zum Download im Poolarserver vorgehalten.

Dokumentation

Die jährliche Sachkundigenprüfung sowie Service- und Wartungsarbeiten sind für jede einzelne Brand- und Rauchschutztüre oder ihrer Anbauteile in einem Prüfbericht zu dokumentieren.

Das Protokoll zu den einzelnen Prüfleistungen / Leistungsumfang A-L wird vom AG vorgegeben und die Vorlage als Excel-Datei / Formular zur Verfügung gestellt. (Siehe Anlage Vorlagen)

Alternativ kann der AN eine eigene Software für die Prüfprotokolle nutzen, die die vorgegebenen Prüfkriterien beinhaltet. Das Prüfprotokoll ist dem AG vor Arbeitsbeginn zur Freigabe vorzulegen.

Für jede einzelne Tür oder Anbauteile ist der Prüfbericht mit Foto elektronisch als PDF nach Standorten, Geschossen und Türnummern sortiert auf den Poolarserver einzustellen.

Hierbei ist die Datei gemäß den Vorgaben des AG zu benennen (Siehe Anlage Beispielstandort und 0000_ORG_Tuer-Bezeichnung-Nummerierung_SWR)

Die Kennzeichnung der Sachkundigenprüfung / Prüfplakette ist an der Türzarge aufzukleben. (Bestanden / nicht bestanden; Prüffahr; Prüfzyklus)

Zusätzlich zu den Prüfberichten ist für jeden Standort eine Türliste, sortiert nach Geschossen und Türnummern mit Auflistung aller Mängel zu übergeben, die als Arbeitsgrundlage für die Türertüchtigung herangezogen wird. (Siehe Anlage Vorlagen und Beispielstandort). Für die Aufführung der Mängel wird folgender Farbkodex für die Bearbeitung festgelegt.

Gelb = Mangel

Grün = erledigt

Rot = gravierender Mangel, Tür nicht vorhanden, sonst. Problem

Bestand

Brand- und Rauchschutztüren älterer Baujahre haben kein Prüfbuch. Es muss dennoch ein Prüfbericht erstellt werden. In diesem sollte als Hinweis folgendes dokumentiert werden:

Angebotsanfrage

Vorspanntext der Angebotsanfrage

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
----	----	---	------------------------

- Durchführung einer Sicherheitsanalyse / Mangel-, Risikoeinschätzung
 - Aufnahme der Herstellernummer falls an der Tür vorhanden
 - Dokumentation der Abweichung zu aktuell gültigen Normen und Richtlinien
- Vorschläge zum Umbau bzw. Nachrüstung.

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
01	Titel	Leistungsumfang	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01 Titel Leistungsumfang

A0001

Ausführungsbeschr.

(A) Leistungsumfang Brand- und Rauchschutztüren - jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung

Allgemein

- Sichtkontrolle von Türblatt und Zarge
- Prüfung auf mechanische Schäden
- Prüfung auf Korrosionsschäden

Luftspalte

- Umlaufende und mittige Luftspalte prüfen und ggf. justieren

Schließmittel

- Befestigung Türschließer prüfen und ggf. nachziehen
- Schließvorrichtung auf Gangbarkeit prüfen
- Selbstständiges Schließen der Türe aus jedem möglichen Öffnungswinkel prüfen ggf. einstellen
- Schließkraft prüfen und ggf. einstellen
- Schließgeschwindigkeit prüfen und ggf. einstellen
- Endanschlag prüfen und ggf. einstellen
- Schließfolgeregler prüfen und ggf. einstellen (nur 2-flg. Türen)
- alle beweglichen Metallteile Türschließer ölen / fetten

Bänder

- Befestigung und Sitz prüfen, ggf. nachziehen
- Banddorne, Bandbolzen ölen / fetten
- Federbänder ölen / fetten und einstellen / spannen

Dichtungen

- Zargendichtung prüfen
- Bodendichtung prüfen ggf. einstellen
- Dichtungsprofile auf Beschädigungen und Verschleiß überprüfen
- Reinigen der Dichtungsprofile

Drückergarnituren

- Befestigung und auf Vollständigkeit prüfen, ggf. nachziehen
- Ausführung prüfen (in Flucht- und Rettungswegen / Überprüfung der Panikfunktion gem. DIN EN 179 und DIN EN 1125 mit Prüfung A und Prüfung B)

Schloss

- Schlossfunktion und Befestigung prüfen, ggf. nachziehen
- Schlossfalle und Riegel graphitieren
- Kontrolle des Fallenspieles

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
01	Titel	Leistungsumfang	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 01.0001 -		
	- Funktionsprüfung E-Öffner (falls vorhanden)		
	<i>Türschilder</i>		
	- Kontrolle der Befestigung		
	<i>Glaselemente</i>		
	- Glas auf Einläufe und Sprünge prüfen - Befestigung der Halteleisten prüfen und ggf. nachjustieren - Glas auf Prüfsiegel / Ätzung prüfen (nur Brandschutztüren)		
	<i>Funktionserhaltendes Reinigen</i>		
	- einfaches mechanisches Reinigen der Dichtungen und beweglichen Teile		
	<i>Zulassungsschild Türe</i>		
	- Kontrollieren und mit dem Prüfbuch vergleichen (soweit vorhanden)		
	<i>Bauaufsichtliche Zulassung und Einbauanleitung</i>		
	- Bauaufsichtliche Zulassung und Einbauanleitung prüfen, Abweichungen dokumentieren - Zulässige Änderungen und Ergänzungen an der Brand- und Rauchschutztüre gem. Mitteilung des DiBt vom 01.02.1996 Fassung Juni 1995 Punkt 2.1 bis 3.4 kontrollieren, ggf. Mängel dokumentieren		
	Leistungsbeschreibung gilt für Brand- und Rauchschutztüren mit versch. Brandschutzanforderung T30, T90, RS, T30/RS, T90/RS, etc.		
A0002	(B) Leistungsumfang Notausgangs-, und Fluchttüren		
Ausführungsbeschr.	- jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung		
	Notausgangs-, und Fluchttüren in Rettungswegen und Gebäudeausgängen ohne Brandschutzanforderungen		
	<i>Allgemein</i>		
	- Sichtkontrolle von Türblatt und Zarge - Prüfung auf mechanische Schäden - Prüfung auf Korrosionsschäden - Öffenbarkeit und Gangbarkeit der Tür prüfen - Prüfung auf ungehinderte Benutzbarkeit - Überprüfen, dass der Tür nachträglich keine zusätzlichen Verriegelungsvorrichtungen hinzugefügt wurden		
	<i>Schließmittel (soweit vorhanden)</i>		
	- Befestigung Türschließer prüfen und ggf. nachziehen		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
01	Titel	Leistungsumfang	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.0002 -			
	- Schließvorrichtung auf Gangbarkeit prüfen - Selbstständiges Schließen der Türe aus jedem möglichen Öffnungswinkel prüfen ggf. einstellen - Schließkraft prüfen und ggf. einstellen - Schließgeschwindigkeit prüfen und ggf. einstellen - Endanschlag prüfen und ggf. einstellen - Schließfolgeregler prüfen und ggf. einstellen (nur 2-flg. Türen) - alle beweglichen Metallteile Türschließer schmieren		
	Bänder - Befestigung und Sitz prüfen - Banddorne, Bandbolzen schmieren - Federbänder schmieren und einstellen / spannen		
	Dichtungen - Zargendichtung prüfen - Bodendichtung prüfen ggf. einstellen - Dichtungsprofile auf Beschädigungen und Verschleiß überprüfen - Reinigen der Dichtungsprofile		
	Drückergarnituren - Befestigung und auf Vollständigkeit prüfen - Ausführung prüfen (in Flucht- und Rettungswegen / Überprüfung der Panikfunktion gem. DIN EN 179 und DIN EN 1125 mit Prüfung A und Prüfung B) - Messen der Betätigungskräfte zum Freigeben des Fluchttürverschlusses und ggf. justieren		
	Schloss - Schlossfunktion und Befestigung prüfen - Schlossfalle und Riegel graphitieren - Kontrolle des Fallenspieles - Funktionsprüfung E-Öffner (falls vorhanden)		
	Türschilder - Kontrolle der Befestigung		
	Glaselemente - Glas auf Einläufe und Sprünge prüfen - Befestigung der Halteleisten prüfen und ggf. nachjustieren		
	Funktionserhaltendes Reinigen - einfaches mechanisches Reinigen der Dichtungen und beweglichen Teile		

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
01	Titel	Leistungsumfang	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

A0003

Ausführungsbeschr.

(C) Leistungsumfang Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen

- jährl. Sachkundigenprüfung und Wartung

- Türfunktion prüfen und ggf. justieren
- Funktion der installierten Impulsgeber wie verdrahtete Bewegungsmelder, Sensorleisten und Handtaster prüfen
- Türflügel auf leichten Lauf prüfen, ggf. einstellen
- Türaufhängung und Bodenführung prüfen
- Bodenführungen nachstellen
- Einwandfreies Funktionsverhalten der Tür prüfen (Kontrolle der Öffnungs-, Schließ- und Reversierfahrten nach der Berührung von Hindernissen)
- Befestigungselemente prüfen und ggf. nachziehen
- Sicherheits- / Überwachungseinrichtungen prüfen
- installierte Schutzmaßnahmen zur Vermeidung oder Sicherung von Gefahrenstellen zwischen Türteilen und zwischen der Tür und Teilen der baulichen Umgebung (z. B. Sicherheitsabstände) prüfen
- Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit prüfen und ggf. einstellen
- Gummiseil auf Verschleiß prüfen, ggf. nachspannen
- Laufwerk / Laufwagen reinigen
- Antrieb reinigen
- Antrieb auf Dichtigkeit prüfen
- Akkus auf Funktion prüfen
- alle beweglichen Bauteile auf ordnungsgemäße Funktion, Verschleiß und festen Sitz prüfen und kontrollieren
- alle beweglichen Teile schmieren
- elektrische Zuleitungen auf Beschädigung prüfen
- Kabelübergänge prüfen (verdeckt und / oder aufliegend)
- Geräuschprüfung Motor

A0004

Ausführungsbeschr.

(D) Leistungsumfang Brandschutz-Revisionstüren, -klappen

- jährl. Sachkundigenprüfung und Wartung

Allgemein

- Sichtkontrolle von Türblatt und Zarge
- Prüfung auf mechanische Schäden

Bänder

- Befestigung und Sitz prüfen
- Banddorne, Bandbolzen, Bandscharnier mit Graphit schmieren

Dichtungen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
01	Titel	Leistungsumfang	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.0004 -

- umlaufende Dichtung prüfen
- Dichtungsprofile auf Beschädigungen und Verschleiß überprüfen
- Reinigen der Dichtungsprofile

Schloss

- Schlossfunktion und Befestigung prüfen
- Schlossfalle und Riegel graphitieren

Funktionserhaltendes Reinigen

- einfaches mechanisches Reinigen der Dichtungen und beweglichen Teile

Zulassungsschild Türe

- Kontrollieren und mit dem Prüfbuch vergleichen

Bauaufsichtliche Zulassung und Einbauanleitung

- Bauaufsichtliche Zulassung und Einbauanleitung prüfen

A0005

Ausführungsbeschr.

(E) Leistungsumfang F30-A / F90-A Systemabschlüsse ELT-Verteiler / ELT-Steig - jährl. Sachkundigenprüfung und Wartung

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung für nichttragende, raumabschließende Systemtrennwände der Feuerwiderstandsklasse F30-A oder F90-A gem. DIN 4102 mit ein oder zweiflügeligen Revisionsverschlüssen (System EAS, PRIORIT od. glw.)

Einbauort

- Brandschutzabschlüsse Steigeschächte
- ELT-Verteilerkästen in Fluren

Allgemein

- Sichtkontrolle von Türblatt und Zarge
- Prüfung auf mechanische Schäden

Bänder

- Befestigung und Sitz prüfen
- Banddorne, Bandbolzen, Bandscharnier mit Graphit schmieren

Dichtungen

- umlaufende Dichtung prüfen
- Dichtungsprofile auf Beschädigungen und Verschleiß überprüfen
- Reinigen der Dichtungsprofile

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
01	Titel	Leistungsumfang	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.0005 -

Schloss

- Schlossfunktion und Befestigung prüfen
- Schlossfalle und Riegel graphitieren

Funktionserhaltendes Reinigen

- einfaches mechanisches Reinigen der Dichtungen und beweglichen Teile

Zulassungsschild Türe

- Kontrollieren und mit dem Prüfbuch vergleichen

Bauaufsichtliche Zulassung und Einbauanleitung

- Bauaufsichtliche Zulassung und Einbauanleitung prüfen
- Zulässige Änderungen und Ergänzungen an der Brand- und Rauchschutztüre gem. Mitteilung des DiBt vom 01.02.1996 Fassung Juni 1995 Punkt 2.1 bis 3.4 kontrollieren, ggf. Mängel dokumentieren

A0006

Ausführungsbeschr.

(F) Leistungsumfang Feststellanlagen

- jährl. Sachkundigenprüfung elek. Anbauteile

Die Sachkundigenprüfung der Feststellanlagen ist nach den Angaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Die Vorgaben der DIN 14677 "Instandhaltung von elektrisch gesteuerten Feststellanlagen für Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse" müssen beachtet werden.

- Festelleinrichtung auf Funktion prüfen
- Prüfung, ob der Feuerschutz-, Rauchabschluss nach dem Auslösen zum selbsttätigen Schließen freigegeben wird
- Handauslöser auf Funktion prüfen (falls vorhanden)
- Handauslöser auf Ausführung prüfen ("Tür schließen" rot)
- Haftmagnet / Ankerplatte prüfen (falls vorhanden)
- Prüfung auf Verschmutzung und mechanische Schäden
- Prüfung auf Korrosionsschäden
- Schließfunktion des Türschließers prüfen ggf. einstellen. Türe soll kontrolliert aus jedem Öffnungswinkel schließen. 3-7 Sekunden, max. 30 Sekunden !
- Funktionserhaltendes Reinigen (einfaches mechanisches Reinigen)
- alle beweglichen Teile auf Gangbarkeit und Funktion prüfen
- Anschlüsse und Befestigungen auf festen Sitz prüfen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
01	Titel	Leistungsumfang	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 01.0006 -		
	- Anschlüsse nachziehen - sämtliche Automatische Melder der Feststellablage auf Funktion prüfen / Auslösung der Rauch- od. Thermoschalter prüfen - Meldeeinsätze reinigen - Positionierung der Brandmelder auf Übereinstimmung der Richtlinie für Feststellanlagen des DiBt und der Zulassung prüfen - Auslösung der Anlage bei Entfernung eines Brandmelders prüfen - Rückstellung der Brandmelder aus dem Alarmzustand überprüfen - elektrische Zuleitung auf Beschädigung prüfen - Schließfolge prüfen - Stromversorgung auf Funktion prüfen - Auslösung der Anlage bei Energieausfall prüfen - Zentrale Alarmierungs- und Warneinrichtung auf Funktion prüfen - Meldelinie auf Funktion prüfen - prüfen, ob die Funktion der Feststellanlage durch bauliche Änderung und / oder Wechselwirkung mit anderen Gewerken im unmittelbaren Umfeld der Feststellanlage negativ beeinflusst wird. (nachträglicher Einbau) - prüfen ob die Nutzung im unmittelbaren Umfeld die Feststellanlage Negative Einflüsse auf diese ausübt (z. B. Auftreten von Staub und Wasserdampf) - prüfen, ob Umgebungseinflüsse die Funktion der eingebauten Feststellanlage beeinträchtigen - Schließbereichskennzeichnung auf Vorhandesein prüfen (ja/nein) - Zulassungsbescheid / Prüfbuch liegt vor (ja/nein) - Feststellanlage entspricht den DIBT-Richtlinien (ja/nein) - Übereinstimmung mit der Dokumentation und bauaufsichtlichen Zulassung prüfen - Alter der Akkus in Prüfbericht aufnehmen (falls vorhanden) - Austauschzyklus / Alter Rauchmelder in Prüfbericht aufnehmen (Einbaujahr wird vom AN angegeben)		

A0007

Ausführungsbeschr.

(G) Leistungsumfang automatische Drehtürantriebe
- jährl./halbjährl. Sachkundigenprüfung und Wartung elek. Anbauteile

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung aller Drehtürantriebe sowie halbjährliche Sachkundigenprüfung und Wartung der Drehflügelantriebe an Türen mit hoher Frequentierung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
01	Titel	Leistungsumfang	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.0007 -

Drehflügelantrieb

- Türöffnerfunktion prüfen und ggf. justieren
- Funktion der installierten Impulsgeber wie Funk-Taster, Funk-Fernbedienung oder verdrahtete Bewegungsmelder, Sensorleisten und Handtaster prüfen
- Türflügel auf leichten Lauf prüfen, ggf. einstellen
- Einwandfreies Funktionsverhalten der Tür prüfen (Kontrolle der Öffnungs-, Schließ- und Reversierfahrten nach der Berührung von Hindernissen)
- Befestigungselemente prüfen und ggf. nachziehen
- Befestigungsschrauben von Blende und Abdeckkappen prüfen und ggf. nachziehen
- Sicherheits- / Überwachungseinrichtungen prüfen
- installierte Schutzmaßnahmen zur Vermeidung oder Sicherung von Gefahrenstellen zwischen Türteilen und zwischen der Tür und Teilen der baulichen Umgebung (z. B. Sicherheitsabstände) prüfen
- Schließvorrichtung auf Gangbarkeit prüfen
- Selbstständiges Schließen der Türe aus jedem möglichen Öffnungswinkel prüfen ggf. einstellen
- Schließkraft prüfen und ggf. einstellen
- Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit prüfen und ggf. einstellen
- Endanschlag prüfen und ggf. einstellen
- Schließfolgeregler prüfen und ggf. einstellen (nur 2-flg. Türen)
- Gestänge / Gleitschiene prüfen
- sämtliche hydraulische Funktionen neu einstellen
- Antrieb reinigen
- Antrieb auf Dichtigkeit prüfen
- alle beweglichen Bauteile auf ordnungsgemäße Funktion, Verschleiß und festen Sitz prüfen
- alle beweglichen Teile schmieren
- elektrische Zuleitungen auf Beschädigung prüfen
- Kabelübergänge prüfen (verdeckt und / oder aufliegend)
- Geräuschprüfung Motor
- Prüfung des Zahnriemens auf Spannung und Verschleiß

A0008

Ausführungsbeschr.

(H) Leistungsumfang Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung - jährl. Sachkundigenprüfung und Wartung elek. Anbauteile

Fluchttürsteuerung

- Funktion prüfen und ggf. justieren
- Funktionstest stromlos

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
01	Titel	Leistungsumfang	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 01.0008 -		
	- Funktionstest Freischalten (Schlüssel für dauerhafte Freigabe prüfen) - Funktion der installierten Impulsgeber prüfen - Befestigungselemente prüfen und ggf. nachziehen - Befestigungsschrauben von Blende und Abdeckkappen prüfen und ggf. nachziehen - Sicherheits- / Überwachungseinrichtungen prüfen - Schließvorrichtung auf Gangbarkeit prüfen - alle beweglichen Bauteile auf ordnungsgemäße Funktion, Verschleiß und festen Sitz prüfen - alle beweglichen Teile schmieren - einfache mechanische Reinigung - elektrische Zuleitungen auf Beschädigung prüfen - Kabelübergänge prüfen (verdeckt und / oder aufliegend)		
	<i>Meldungen EMA</i> - Systemmeldungen EMA prüfen		
	<i>Tür</i> - Sichtkontrolle		
A0009	(I) Leistungsumfang Innenfenster mit Brandschutzanforderung		
Ausführungsbeschr.	- jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung		
	<i>Glaselemente</i> - Glas auf Einläufe und Sprünge prüfen - Befestigung der Halteleisten prüfen und ggf. nachjustieren		
	<i>Rahmen und Dichtungen</i> - Prüfung auf mechanische Schäden an Rahmen - Befestigung prüfen - Prüfung auf Korrosionsschäden		
	<i>Zulassung Brandschutzfenster</i> - Glas auf Prüfsiegel / Ätzung prüfen (vorhanden / nicht vorhanden) - Zulassungsschild am Rahmen (vorhanden / nicht vorhanden)		
	<i>Reinigung und Pflege</i> - einfaches mechanisches Reinigen der Dichtungen und Profile		

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
01	Titel	Leistungsumfang	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

A0010 (K) Leistungsumfang OTS - Obentürschließer an Türen ohne Brandschutzanforderung

Ausführungsbeschr.

Wartung Obentürschließer an Türen ohne Brandschutzanforderung

Schließmittel

- Befestigung Türschließer prüfen und ggf. nachziehen
- Schließvorrichtung auf Gangbarkeit prüfen
- Selbstständiges Schließen der Türe aus jedem möglichen Öffnungswinkel prüfen ggf.einstellen
- Schließkraft prüfen und ggf. einstellen
- Schließgeschwindigkeit prüfen und ggf. einstellen
- Endanschlag prüfen und ggf. einstellen
- Schließfolgeregler prüfen und ggf. einstellen (nur 2-flg. Türen)

Reinigung und Pflege

- einfaches mechanisches Reinigen der beweglichen Teile
- alle beweglichen Metallteile Türschließer ölen / fetten

Inklusive Reparaturzeit von 15 Minuten
Abrechnung pro Stück Obentürschließer

A0011 (L) Leistungsumfang Lichtkuppel / RWA

Ausführungsbeschr.

Wartung Lichtkuppel / Rauchabzugsöffnung nach Herstellerangaben

Funktionssicherheit

- Prüfen auf Funktionstüchtigkeit
- Auslösung testen

Schließmittel

- Befestigung prüfen und ggf. nachziehen
- Öffnungsvorrichtung auf Gangbarkeit prüfen
- Öffnen prüfen ggf. einstellen

Reinigung und Pflege

- einfaches mechanisches Reinigen der beweglichen Teile
- alle beweglichen Metallteile ölen / fetten

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
01	Titel	Leistungsumfang	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02 Titel Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden

02.01 Bereich STO 7520_Ernst-Becker-Studios

7520 Ernst-Becker-Studios - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Ernst-Becker-Straße 10
76530 Baden-Baden

Baujahr: 1961

Objektbeschreibung:
Fernseh- und Hörfunkstudios mit zugehörigen Büro- und
Technikflächen auf 6 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 13.535 m²

02.01.1

Position

Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und
Rauchschutztüren 1-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

115 St EP GP

02.01.2

Position

Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und
Rauchschutztüren 2-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

104 St EP GP

02.01.3

Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

18 St EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.01	Bereich	STO 7520_Ernst-Becker-Studios	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.01.4 Position	Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen gemäß Leistungsumfang: (C)		
	1 St	EP	GP
02.01.5 Position	Brandschutz-Revisionstüren, -klappen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brandschutz-Revisionstüren, -klappen gemäß Leistungsumfang: (D)		
	3 St	EP	GP
02.01.6 Position	F30-A / F90-A Systemabschlüsse Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: F30-A / F90-A Systemabschlüsse gemäß Leistungsumfang: (E)		
	1 St	EP	GP
02.01.7 Position	Feststellanlagen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Feststellanlagen gemäß Leistungsumfang: (F)		
	25 St	EP	GP
02.01.8 Position	Automatische Drehtürantriebe Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: automatische Drehtürantriebe gemäß Leistungsumfang: (G)		
	1 St	EP	GP
02.01.9 Position	Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung gemäß Leistungsumfang: (H)		
	18 St	EP	GP
02.01.10 Position	Innenfenster mit Brandschutzanforderungen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Innenfenster mit Brandschutzanforderung gemäß Leistungsumfang: (I)		
	5 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.01	Bereich	STO 7520_Ernst-Becker-Studios	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.01.11 Position	Lichtkuppel / Rauchabzugsöffnung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Lichtkuppel / Rauchabzugsöffnung gemäß Leistungsumfang: (L)		
	1 Stk	EP	GP

02.01.12 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	10 St	EP	GP

02.01.13 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	10 h	EP	GP

02.01.14 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
	6 h	EP	GP

Bereich 02.01 STO 7520_Ernst-Becker-Studios

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.02 Bereich STO 7521_Fernsehbetriebsgebäude BT1-BT5

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.02	Bereich	STO 7521_Fernsehbetriebsgebäude BT1-BT5	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

7521 Fernsehbetriebsgebäude - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Ernst-Becker-Straße 2-8
76530 Baden-Baden

Baujahr: 1968

Objektbeschreibung:
Haus des Fernsehens mit zugehörigen Büro- und
Technikflächen auf 9 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 23.400 m²

02.02.1

Position

Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und
Rauchschutztüren 1-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

143	St	EP	GP
-----	----	----------	----------

02.02.2

Position

Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und
Rauchschutztüren 2-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

70	St	EP	GP
----	----	----------	----------

02.02.3

Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

5	St	EP	GP
---	----	----------	----------

02.02.4

Position

Brandschutz-Revisionstüren, -klappen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Brandschutz-Revisionstüren, -klappen
gemäß Leistungsumfang: (D)

4	St	EP	GP
---	----	----------	----------

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.02	Bereich	STO 7521_Fernsehbetriebsgebäude BT1-BT5	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.02.5	Feststellanlagen		
Position	Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Feststellanlagen gemäß Leistungsumfang: (F)		
57	St	EP	GP

02.02.6	Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung		
Position	Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung gemäß Leistungsumfang: (H)		
10	St	EP	GP

02.02.7	Innenfenster mit Brandschutzanforderungen		
Position	Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Innenfenster mit Brandschutzanforderung gemäß Leistungsumfang: (I)		
1	St	EP	GP

02.02.8	Nachprüfung		
Position	Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.		
	Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
10	St	EP	GP

02.02.9	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
Position	Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
10	h	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.02	Bereich	STO 7521_Fernsehbetriebsgebäude BT1-BT5	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.02.10 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
6	h	EP	GP

Bereich 02.02 STO 7521_Fernsehbetriebsgebäude BT1-BT5

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.03 Bereich STO 7547_Telefonzentrale

7547 Telefonzentrale BTIII - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Ernst-Becker-Straße 2-8
76530 Baden-Baden

Baujahr: 1988

Objektbeschreibung:
Mischnutzung auf 4 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 1.645 m²

02.03.1 Position	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
14	St	EP	GP

02.03.2 Position	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
7	St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.03	Bereich	STO 7547_Telefonzentrale	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.03.3 Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

1 St EP GP

02.03.4 Position

Brandschutz-Revisionstüren, -klappen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Brandschutz-Revisionstüren, -klappen
gemäß Leistungsumfang: (D)

1 St EP GP

02.03.5 Position

Feststellanlagen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Feststellanlagen
gemäß Leistungsumfang: (F)

8 St EP GP

02.03.6 Position

Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung
gemäß Leistungsumfang: (H)

2 St EP GP

02.03.7 Position

Nachprüfung

Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter
Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.

Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der
Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und
der AG daraufhin den Mangel beheben lässt.
Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der
beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür
besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.

2 St EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.03	Bereich	STO 7547_Telefonzentrale	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.03.8 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	3 h	EP	GP

02.03.9 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
	1 h	EP	GP

Bereich 02.03 STO 7547_Telefonzentrale

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.04 Bereich STO 7548_Sendekomplex

7548 Sendekomplex II - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Ernst-Becker-Straße 2-8
76530 Baden-Baden

Baujahr: 1990

Objektbeschreibung:
Mischnutzung auf 9 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 6.570 m²

02.04.1 Position	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	83 St	EP	GP

02.04.2 Position	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	35 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.04	Bereich	STO 7548_Sendekomplex	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.04.3 Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

4 **St** EP GP

02.04.4 Position

Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen
gemäß Leistungsumfang: (C)

1 **St** EP GP

02.04.5 Position

Brandschutz-Revisionstüren, -klappen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Brandschutz-Revisionstüren, -klappen
gemäß Leistungsumfang: (D)

1 **St** EP GP

02.04.6 Position

Feststellanlagen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Feststellanlagen
gemäß Leistungsumfang: (F)

22 **St** EP GP

02.04.7 Position

Automatische Drehtürantriebe

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
automatische Drehtürantriebe
gemäß Leistungsumfang: (G)

1 **St** EP GP

02.04.8 Position

Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung
gemäß Leistungsumfang: (H)

4 **St** EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.04	Bereich	STO 7548_Sendekomplex	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.04.9
Position

Nachprüfung

Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.

Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.

8	St	EP	GP
---	----	----------	----------

02.04.10
Position

Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

8	h	EP	GP
---	---	----------	----------

02.04.11
Position

Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen

4	h	EP	GP
---	---	----------	----------

Bereich 02.04 STO 7548_Sendekomplex

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.05 Bereich STO 7549_Montagehalle

7549 Montagehalle - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Ernst-Becker-Straße 10
76530 Baden-Baden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.05	Bereich	STO 7549_Montagehalle	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.05 -

Baujahr: 1986

Objektbeschreibung:
Montagehalle Mischnutzung auf 3 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 1.445 m²

02.05.1	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig		
Position	Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
6	St	EP	GP

02.05.2	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig		
Position	Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
2	St	EP	GP

02.05.3	Notausgangs-, und Fluchttüren		
Position	Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Notausgangs-, und Fluchttüren gemäß Leistungsumfang: (B)		
	Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren. Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über separate Position erfasst und abgerechnet.		
2	St	EP	GP

02.05.4	Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung		
Position	Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung gemäß Leistungsumfang: (H)		
1	St	EP	GP

02.05.5	Nachprüfung		
Position	Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.		
	Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.05	Bereich	STO 7549_Montagehalle	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 02.05.5 -			
Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.			
	1 St	EP	GP
02.05.6 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	2 h	EP	GP
02.05.7 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
	1 h	EP	GP

Bereich 02.05 STO 7549_Montagehalle

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.06 Bereich STO 7550_Serienfundus

7550 Serienfundus - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Ernst-Becker-Straße 10
76530 Baden-Baden

Baujahr: 1988

Objektbeschreibung:
Mischnutzung auf 7 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 2.485 m²

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.06	Bereich	STO 7550_Serienfundus	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
02.06.1 Position	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	9 St	EP	GP
02.06.2 Position	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	1 St	EP	GP
02.06.3 Position	Notausgangs-, und Fluchttüren Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Notausgangs-, und Fluchttüren gemäß Leistungsumfang: (B) Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren. Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über separate Position erfasst und abgerechnet.		
	6 St	EP	GP
02.06.4 Position	Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung gemäß Leistungsumfang: (H)		
	1 St	EP	GP
02.06.5 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	1 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.06	Bereich	STO 7550_Serienfundus	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.06.6 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	2 h	EP	GP

02.06.7 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
	1 h	EP	GP

Bereich 02.06 STO 7550_Serienfundus

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.07 Bereich STO 7551_Produktionswerkstätten

7551 Produktionswerkstätten - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Ernst-Becker-Straße 12
76530 Baden-Baden

Baujahr: 1992

Objektbeschreibung:
Werkstätten und Mischnutzung auf 10 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 15.360 m²

02.07.1 Position	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	132 St	EP	GP

02.07.2 Position	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	21 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.07	Bereich	STO 7551_Produktionswerkstätten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.07.3 Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

35 St EP GP

02.07.4 Position

Feststellanlagen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Feststellanlagen
gemäß Leistungsumfang: (F)

6 St EP GP

02.07.5 Position

Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung
gemäß Leistungsumfang: (H)

3 St EP GP

02.07.6 Position

Nachprüfung

Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter
Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.

Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der
Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und
der AG daraufhin den Mangel beheben lässt.
Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der
beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür
besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.

10 St EP GP

02.07.7 Position

Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die
Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich
anfallender Leistungen auf Anweisung des AG.
Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und
-tore

10 h EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.07	Bereich	STO 7551_Produktionswerkstätten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.07.8
Position

Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG.
Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen

6 h EP GP

Bereich 02.07 STO 7551_Produktionswerkstätten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.08 Bereich STO 7152_Haus Quettig

7552 Haus Quettig - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Quettigstrasse 23
76530 Baden-Baden

Baujahr: 2002

Objektbeschreibung:
Büro- und Verwaltungsgebäude auf 9 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 12.250 m²

02.08.1
Position

Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)

51 St EP GP

02.08.2
Position

Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)

15 St EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.08	Bereich	STO 7152_Haus Quettig	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.08.3 Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

26 **St** EP GP

02.08.4 Position

Automatische Drehtürantriebe

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
automatische Drehtürantriebe
gemäß Leistungsumfang: (G)

1 **St** EP GP

02.08.5 Position

Nachprüfung

Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter
Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.

Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der
Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und
der AG daraufhin den Mangel beheben lässt.
Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der
beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür
besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.

5 **St** EP GP

02.08.6 Position

Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die
Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich
anfallender Leistungen auf Anweisung des AG.
Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und
-tore

5 **h** EP GP

02.08.7 Position

Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die
Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich
anfallender Leistungen auf Anweisung des AG.
Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen

3 **h** EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.08	Bereich	STO 7152_Haus Quettig	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bereich 02.08 STO 7152_Haus Quettig

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.09 Bereich STO 7539_Versorgungsbau

7539 Versorgungsbau - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Quettigstrasse 23
76530 Baden-Baden

Baujahr: 1983

Objektbeschreibung:
Mischnutzung , Kamerawagen Tiefgarage auf 3 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 4.315 m²

02.09.1

Position

Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und
Rauchschutztüren 1-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

52 St EP GP

02.09.2

Position

Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und
Rauchschutztüren 2-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

14 St EP GP

02.09.3

Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

7 St EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.09	Bereich	STO 7539_Versorgungsbau	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.09.4 Position	Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung gemäß Leistungsumfang: (H)		
	1 St	EP	GP

02.09.5 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	5 St	EP	GP

02.09.6 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	5 h	EP	GP

02.09.7 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
	3 h	EP	GP

Bereich 02.09 STO 7539_Versorgungsbau

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.10 Bereich STO 7531_Tiefgarage Fernsehen

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.10	Bereich	STO 7531_Tiefgarage Fernsehen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

7531 Tiefgarage Fernsehen - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Quettigstrasse 36
76530 Baden-Baden

Baujahr: 1983

Objektbeschreibung:
Tiefgarage auf 6 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 9.525 m²

02.10.1

Position

Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)

23 St EP GP

02.10.2

Position

Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)

6 St EP GP

02.10.3

Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Notausgangs-, und Fluchttüren gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren. Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über separate Position erfasst und abgerechnet.

2 St EP GP

02.10.4

Position

Nachprüfung

Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.

Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.10	Bereich	STO 7531_Tiefgarage Fernsehen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 02.10.4 -			
Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.			
	2 St	EP	GP
02.10.5 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	3 h	EP	GP
02.10.6 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
	1 h	EP	GP

Bereich 02.10 STO 7531_Tiefgarage Fernsehen

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.11 Bereich STO 7528_Haus des Hörfunks

7528 Haus des Hörfunks - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Hans-Bredow-Str. 9
76530 Baden-Baden

Baujahr: 1977

Objektbeschreibung:
Mischnutzung auf 5 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 12.925 m²

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.11	Bereich	STO 7528_Haus des Hörfunks	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.11.1 Position	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	140 St	EP	GP
02.11.2 Position	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	36 St	EP	GP
02.11.3 Position	Notausgangs-, und Fluchttüren Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Notausgangs-, und Fluchttüren gemäß Leistungsumfang: (B) Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren. Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über separate Position erfasst und abgerechnet.		
	15 St	EP	GP
02.11.4 Position	F30-A / F90-A Systemabschlüsse Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: F30-A / F90-A Systemabschlüsse gemäß Leistungsumfang: (E)		
	4 St	EP	GP
02.11.5 Position	Feststellanlagen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Feststellanlagen gemäß Leistungsumfang: (F)		
	62 St	EP	GP
02.11.6 Position	Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung gemäß Leistungsumfang: (H)		
	16 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.11	Bereich	STO 7528_Haus des Hörfunks	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
02.11.7 Position	Innenfenster mit Brandschutzanforderungen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Innenfenster mit Brandschutzanforderung gemäß Leistungsumfang: (I)		
	20 St	EP	GP
02.11.8 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	10 St	EP	GP
02.11.9 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	10 h	EP	GP
02.11.10 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
	6 h	EP	GP

Bereich 02.11 STO 7528_Haus des Hörfunks

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.12 Bereich STO 7512_T-Bau

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.12	Bereich	STO 7512_T-Bau	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

7512 T-Bau - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Hans-Bredow-Str. 11
76530 Baden-Baden

Baujahr: 1956

Objektbeschreibung:
Büro- und Verwaltungsgebäude auf 5 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 3.575 m²

02.12.1

Position

Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)

27 **St** EP GP

02.12.2

Position

Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)

9 **St** EP GP

02.12.3

Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Notausgangs-, und Fluchttüren gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren. Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über separate Position erfasst und abgerechnet.

14 **St** EP GP

02.12.4

Position

Feststellanlagen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Feststellanlagen gemäß Leistungsumfang: (F)

14 **St** EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.12	Bereich	STO 7512_T-Bau	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
02.12.5 Position	Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung gemäß Leistungsumfang: (H)		
	1 St	EP	GP
02.12.6 Position	Innenfenster mit Brandschutzanforderungen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Innenfenster mit Brandschutzanforderung gemäß Leistungsumfang: (I)		
	3 St	EP	GP
02.12.7 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	5 St	EP	GP
02.12.8 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	5 h	EP	GP
02.12.9 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
	3 h	EP	GP

Bereich 02.12 STO 7512_T-Bau

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.13	Bereich	STO 7511_DuA Center	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.13 Bereich STO 7511_DuA Center

7511 DuA Center - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Hans-Bredow-Str. 13
76530 Baden-Baden

Baujahr: 1956

Objektbeschreibung:
Mischnutzung Dokumente und Archive auf 3 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 1.160 m²

02.13.1 Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Position

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und
Rauchschutztüren 1-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

8 St EP GP

02.13.2 Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig

Position

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und
Rauchschutztüren 2-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

1 St EP GP

02.13.3 Notausgangs-, und Fluchttüren

Position

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

5 St EP GP

02.13.4 Automatische Drehtürantriebe

Position

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
automatische Drehtürantriebe
gemäß Leistungsumfang: (G)

2 St EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.13	Bereich	STO 7511_DuA Center	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.13.5
Position

Nachprüfung

Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.

Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.

1	St	EP	GP
---	----	----------	----------

02.13.6
Position

Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

2	h	EP	GP
---	---	----------	----------

02.13.7
Position

Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen

1	h	EP	GP
---	---	----------	----------

Bereich 02.13 STO 7511_DuA Center

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.14 Bereich STO 7552_Friedrich-Bischoff-Studio

7552 Friedrich-Bischoff-Studio - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Hans-Bredow-Str. 15
76530 Baden-Baden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

25.06.2026 - Seite 46 von 93

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.14	Bereich	STO 7552_Friedrich-Bischoff-Studio	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 02.14 -			
	Baujahr: 1991		
	Objektbeschreibung: Studio Mischnutzung auf 4 Ebenen		
	Bruttogrundfläche gesamt ca. 3.100 m²		
02.14.1 Position	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	16 St	EP	GP
02.14.2 Position	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	15 St	EP	GP
02.14.3 Position	Notausgangs-, und Fluchttüren Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Notausgangs-, und Fluchttüren gemäß Leistungsumfang: (B) Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren. Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über separate Position erfasst und abgerechnet.		
	5 St	EP	GP
02.14.4 Position	Feststellanlagen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Feststellanlagen gemäß Leistungsumfang: (F)		
	9 St	EP	GP
02.14.5 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.14	Bereich	STO 7552_Friedrich-Bischoff-Studio	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 02.14.5 -		
	Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	2 St	EP	GP
02.14.6 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	3 h	EP	GP
02.14.7 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
	1 h	EP	GP

Bereich 02.14 STO 7552_Friedrich-Bischoff-Studio

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.15 Bereich STO 7508_Günter-Eich-Haus

7508 Günter-Eich-Haus - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Hans-Bredow-Str. 15
76530 Baden-Baden

Baujahr: 1953

Objektbeschreibung:
Mischnutzung auf 3 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 2.490 m²

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.15	Bereich	STO 7508_Günter-Eich-Haus	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.15.1 Position	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	18 St	EP	GP
02.15.2 Position	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	2 St	EP	GP
02.15.3 Position	Notausgangs-, und Fluchttüren Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Notausgangs-, und Fluchttüren gemäß Leistungsumfang: (B) Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren. Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über separate Position erfasst und abgerechnet.		
	11 St	EP	GP
02.15.4 Position	Feststellanlagen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Feststellanlagen gemäß Leistungsumfang: (F)		
	5 St	EP	GP
02.15.5 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	2 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.15	Bereich	STO 7508_Günter-Eich-Haus	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.15.6 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	3 h	EP	GP

02.15.7 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
	1 h	EP	GP

Bereich 02.15 STO 7508_Günter-Eich-Haus

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.16 Bereich STO 7115_Studio Karlsruhe

7115 Karlsruhe - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Kriegsstraße 166-168
76133 Karlsruhe

Baujahr: 1958

Objektbeschreibung:
Studio Mischnutzung auf 5 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 4.725 m²

02.16.1 Position	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	50 St	EP	GP

02.16.2 Position	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	12 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.16	Bereich	STO 7115_Studio Karlsruhe	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.16.3 Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

2 **St** EP GP

02.16.4 Position

F30-A / F90-A Systemabschlüsse

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: F30-A /
F90-A Systemabschlüsse
gemäß Leistungsumfang: (E)

2 **St** EP GP

02.16.5 Position

Feststellanlagen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Feststellanlagen
gemäß Leistungsumfang: (F)

9 **St** EP GP

02.16.6 Position

Automatische Drehtürantriebe

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
automatische Drehtürantriebe
gemäß Leistungsumfang: (G)

1 **St** EP GP

02.16.7 Position

Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung
gemäß Leistungsumfang: (H)

1 **St** EP GP

02.16.8 Position

Nachprüfung

Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter
Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.

Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.16	Bereich	STO 7115_Studio Karlsruhe	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 02.16.8 -		
	Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	5 St	EP	GP
02.16.9 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	5 h	EP	GP
02.16.10 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
	3 h	EP	GP

Bereich 02.16 STO 7115_Studio Karlsruhe

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

02.17 Bereich STO 7545_Studio Freiburg

7545 Freiburg - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Karthäuserstrasse 45
79102 Freiburg

Baujahr: 1992

Objektbeschreibung:
Studio Mischnutzung auf 8 Ebenen

Bruttogrundfläche gesamt ca. 12.422 m²

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.17	Bereich	STO 7545_Studio Freiburg	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.17.1 Position	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	53 St	EP	GP
02.17.2 Position	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	28 St	EP	GP
02.17.3 Position	Notausgangs-, und Fluchttüren Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Notausgangs-, und Fluchttüren gemäß Leistungsumfang: (B) Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren. Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über separate Position erfasst und abgerechnet.		
	11 St	EP	GP
02.17.4 Position	Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen gemäß Leistungsumfang: (C)		
	1 St	EP	GP
02.17.5 Position	Automatische Drehtürantriebe Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: automatische Drehtürantriebe gemäß Leistungsumfang: (G)		
	1 St	EP	GP
02.17.6 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.17	Bereich	STO 7545_Studio Freiburg	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 02.17.6 -			
Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.			
	5 St	EP	GP
02.17.7 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	5 h	EP	GP
02.17.8 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
	3 h	EP	GP

Bereich 02.17 STO 7545_Studio Freiburg

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 02 Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

03 Titel Los 2 - Gebäudebestand Mainz

03.01 Bereich STO 7501_Haus am Wall

7501 Haus am Wall - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
LFH Mainz Bauteil 1-6
Am Fort Gonsenheim 139
Mainz

Baujahr: BT1 - 1971, BT2/3 - 1978, BT 4/5/6 - 1994

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
03	Titel	Los 2 - Gebäudebestand Mainz	
03.01	Bereich	STO 7501_Haus am Wall	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.01 -

Objektbeschreibung:
Landesfunkhaus Bauteil 1-6
13 Ebenen

Bruttogrundfläche ca. 39.500 m²

03.01.1 Position	Brand- und Rauchschtztüren 1-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschtztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	347 St	EP	GP

03.01.2 Position	Brand- und Rauchschtztüren 2-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschtztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	105 St	EP	GP

03.01.3 Position	Notausgangs-, und Fluchttüren Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Notausgangs-, und Fluchttüren gemäß Leistungsumfang: (B) Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren. Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über separate Position erfasst und abgerechnet.		
	44 St	EP	GP

03.01.4 Position	Brandschutz-Revisionstüren, -klappen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brandschutz-Revisionstüren, -klappen gemäß Leistungsumfang: (D)		
	23 St	EP	GP

03.01.5 Position	F30-A / F90-A Systemabschlüsse Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: F30-A / F90-A Systemabschlüsse gemäß Leistungsumfang: (E)		
	2 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
03	Titel	Los 2 - Gebäudebestand Mainz	
03.01	Bereich	STO 7501_Haus am Wall	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
03.01.6 Position	Feststellanlagen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Feststellanlagen gemäß Leistungsumfang: (F)		
108	St	EP	GP
03.01.7 Position	OTS - Obentürschließer Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Obentürschließer gemäß Leistungsumfang: (K)		
128	Stk	EP	GP
03.01.8 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
15	St	EP	GP
03.01.9 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
15	h	EP	GP
03.01.10 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
10	h	EP	GP

Bereich 03.01 STO 7501_Haus am Wall

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
03	Titel	Los 2 - Gebäudebestand Mainz	
03.02	Bereich	STO 7171_Haus am Tor	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.02 Bereich STO 7171_Haus am Tor

7171 Haus am Tor - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
LFH Mainz Bauteil 7-8
Am Fort Gonsenheim 134
Mainz

Baujahr: 2004

Objektbeschreibung:
Landesfunkhaus, Büro- und Verwaltungsgebäude
6 Ebenen

Bruttogrundfläche ca. 14.215 m²

03.02.1

Position

Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und
Rauchschutztüren 1-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

36 St EP GP

03.02.2

Position

Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und
Rauchschutztüren 2-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

38 St EP GP

03.02.3

Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

4 St EP GP

03.02.4

Position

Feststellanlagen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Feststellanlagen
gemäß Leistungsumfang: (F)

27 St EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
03	Titel	Los 2 - Gebäudebestand Mainz	
03.02	Bereich	STO 7171_Haus am Tor	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
03.02.5 Position	Automatische Drehtürantriebe Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: automatische Drehtürantriebe gemäß Leistungsumfang: (G)		
	34 St	EP	GP
03.02.6 Position	Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung gemäß Leistungsumfang: (H)		
	1 St	EP	GP
03.02.7 Position	Innenfenster mit Brandschutzanforderungen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Innenfenster mit Brandschutzanforderung gemäß Leistungsumfang: (I)		
	3 St	EP	GP
03.02.8 Position	OTS - Obentürschließer Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Obentürschließer gemäß Leistungsumfang: (K)		
	32 Stk	EP	GP
03.02.9 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	5 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
03	Titel	Los 2 - Gebäudebestand Mainz	
03.02	Bereich	STO 7171_Haus am Tor	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.02.10	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
Position	Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
5	h	EP	GP

03.02.11	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen		
Position	Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
3	h	EP	GP

Bereich 03.02 STO 7171_Haus am Tor

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

03.03 Bereich STO 7703_Kaiserslautern

7703 Studio Kaiserslautern - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Emerich-Smola-Platz 1
Kaiserslautern

Baujahr: 1957

Objektbeschreibung:
Außenstudio, Mischnutzung auf 2 Ebenen.

Bruttogrundfläche ca. 5.600 m²

03.03.1	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig		
Position	Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
38	St	EP	GP

03.03.2	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig		
Position	Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
9	St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
03	Titel	Los 2 - Gebäudebestand Mainz	
03.03	Bereich	STO 7703_Kaiserslautern	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.03.3 Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

11 St EP GP

03.03.4 Position

Feststellanlagen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Feststellanlagen
gemäß Leistungsumfang: (F)

10 St EP GP

03.03.5 Position

Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung
gemäß Leistungsumfang: (H)

1 St EP GP

03.03.6 Position

OTS - Obentürschließer

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Obentürschließer
gemäß Leistungsumfang: (K)

22 Stk EP GP

03.03.7 Position

Nachprüfung

Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter
Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.

Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der
Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und
der AG daraufhin den Mangel beheben lässt.
Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der
beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür
besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.

5 St EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
03	Titel	Los 2 - Gebäudebestand Mainz	
03.03	Bereich	STO 7703_Kaiserslautern	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.03.8	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
Position	Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
5	h	EP	GP

03.03.9	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen		
Position	Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
3	h	EP	GP

Bereich 03.03 STO 7703_Kaiserslautern

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Titel 03 Los 2 - Gebäudebestand Mainz

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

04 Titel Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart

04.01 Bereich STO 7101_Funkhaus BT A-D

7101 Funkhaus Stuttgart BT A-D - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Neckarstraße 230
70190 Stuttgart

Baujahr: 1973 - 76

Objektbeschreibung:
Hauptsitz Gebäudebestand Stuttgart mit Hörfunk-, Fernsehstudios, Verwaltung, Archivierung Bestandsgebäude mit Denkmalschutz.

Unterirdische Bauweise unterhalb Ebene 6 (Eingangsebene) zusammengefasst über alle Bauteile.
Bruttogeschossfläche Ebene 2-5 ca. 45.200 m²
Bruttogeschossfläche Bauteil A ca. 9.424 m²
Bruttogeschossfläche Bauteil B ca. 6.379 m²
Bruttogeschossfläche Bauteil C ca. 5.678 m²

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.01	Bereich	STO 7101_Funkhaus BT A-D	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.01 -

Bruttogeschossfläche Bauteil D ca. 2.921 m²
gesamt ca. 69.602 m²

Die unterirdischen Bauteile der Ebenen 2-5 sind über alle Bauteile zusammengefasst.
Die Eingangsebene befindet sich in Ebene 6 und ist über einen Luftraum und offenen Treppen mit der Ebene 7 und 8 verbunden.
Das Bauteil A setzt sich in 13 Obergeschossen (vorwiegend Büronutzung) fort und wird baurechtlich als Hochhaus eingestuft.
In der Ebene 6 und 7 ist das Bauteil A über das Foyer und den Galerieübergang mit dem Bauteil B verbunden.

Das Bauteil B setzt sich in 8 Obergeschossen fort. In Ebene 8 befindet sich das Konferenzzentrum (keine Versammlungsstätte) und in den Ebenen 9-13 Büronutzung. Als mittlerer Baukörper ist es in den Ebenen 6-10 baulich mit dem angrenzenden Bauteil C verbunden.

Das Bauteil C setzt sich in 5 Obergeschossen fort. In der Eingangsebene (E06) befinden sich das Kasino und in den vier darüber liegenden Ebenen 07 bis 10 Büro- und Redaktionsräume.

Das Bauteil D ist an den Bauteil A angeschlossen und über eine Galerie mit dem Foyer / der Eingangsebene 06 und dem Bauteil B verbunden. Es beherbergt den Studiosaal in der Ebene 7 samt seiner separaten Erschließung in der Eingangsebene. Zusätzlich wird über das Bauteil die Verbindungsbrücke zum Neubau erschlossen.

04.01.1
Position

Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

351 St EP GP

04.01.2
Position

Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

133 St EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.01	Bereich	STO 7101_Funkhaus BT A-D	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.3 Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

43 **St** EP GP

04.01.4 Position

Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen
gemäß Leistungsumfang: (C)

1 **St** EP GP

04.01.5 Position

Brandschutz-Revisionstüren, -klappen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Brandschutz-Revisionstüren, -klappen
gemäß Leistungsumfang: (D)

57 **St** EP GP

04.01.6 Position

F30-A / F90-A Systemabschlüsse

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: F30-A /
F90-A Systemabschlüsse
gemäß Leistungsumfang: (E)

264 **St** EP GP

04.01.7 Position

Feststellanlagen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Feststellanlagen
gemäß Leistungsumfang: (F)

164 **St** EP GP

04.01.8 Position

Automatische Drehtürantriebe

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
automatische Drehtürantriebe
gemäß Leistungsumfang: (G)

27 **St** EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.01	Bereich	STO 7101_Funkhaus BT A-D	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.9 Position	Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung gemäß Leistungsumfang: (H)		
	29 St	EP	GP

04.01.10 Position	Innenfenster mit Brandschutzanforderungen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Innenfenster mit Brandschutzanforderung gemäß Leistungsumfang: (I)		
	28 St	EP	GP

04.01.11 Position	OTS - Obentürschließer Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Obentürschließer gemäß Leistungsumfang: (K)		
	131 Stk	EP	GP

04.01.12 Position	Lichtkuppel / Rauchabzugsöffnung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Lichtkuppel / Rauchabzugsöffnung gemäß Leistungsumfang: (L)		
	3 Stk	EP	GP

04.01.13 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	15 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.01	Bereich	STO 7101_Funkhaus BT A-D	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.14	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
Position	Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
15	h	EP	GP

04.01.15	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen		
Position	Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
10	h	EP	GP

Bereich 04.01 STO 7101_Funkhaus BT A-D

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

04.02 Bereich STO 7184_Funkhaus Neubau BT E-G

7184 FunkHaus Neubau Stuttgart BT E-G - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Neckarstraße 230
70190 Stuttgart

Baujahr: 2010

Objektbeschreibung:
Hauptsitz Gebäudebestand Stuttgart mit Fernseh-, Hörfunkstudios, Redaktion und Werkstätten

Bruttogrundfläche Ebene 2	ca. 6.495 m²
Bruttogrundfläche Ebene 3	ca. 3.429 m²
Bruttogrundfläche Ebene 4	ca. 5.616 m²
Bruttogrundfläche Ebene 5	ca. 2.199 m²
Bruttogrundfläche Ebene 6	ca. 2.981 m²
Bruttogrundfläche Ebene 7	ca. 3.178 m²
Bruttogrundfläche Ebene 8	ca. 3.007 m²
Bruttogrundfläche Ebene 9	ca. 1.980 m²
Bruttogrundfläche Ebene 10	ca. 418 m²
gesamt ca.	29.302 m²

Die Gebäudenutzung spielt sich wie folgt ab:
Ebene 2: Tiefgarage, Technikräume, Lagerräume

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.02	Bereich	STO 7184_Funkhaus Neubau BT E-G	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 04.02 -			
	Ebene 3: Tiefgarage, Technikräume		
	Ebene 4: Eingang, Foyer, Fernsehstudios, Werkstatt, Büros, Lagerräume, Entsorgungshof		
	Ebene 5: Geräteräume, Büros		
	Ebene 6: Geräteräume, Hörfunkstudios, Büros		
	Ebene 7: Büros		
	Ebene 8: Büros		
	Ebene 9: Büros		
	Ebene 10: Büros		
04.02.1 Position	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	198 St	EP	GP
04.02.2 Position	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	49 St	EP	GP
04.02.3 Position	Notausgangs-, und Fluchttüren Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Notausgangs-, und Fluchttüren gemäß Leistungsumfang: (B) Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren. Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über separate Position erfasst und abgerechnet.		
	12 St	EP	GP
04.02.4 Position	Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen gemäß Leistungsumfang: (C)		
	4 St	EP	GP
04.02.5 Position	Brandschutz-Revisionstüren, -klappen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brandschutz-Revisionstüren, -klappen gemäß Leistungsumfang: (D)		
	28 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.02	Bereich	STO 7184_Funkhaus Neubau BT E-G	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.02.6 Position	F30-A / F90-A Systemabschlüsse Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: F30-A / F90-A Systemabschlüsse gemäß Leistungsumfang: (E)		
	4 St	EP	GP

04.02.7 Position	Feststellanlagen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Feststellanlagen gemäß Leistungsumfang: (F)		
	63 St	EP	GP

04.02.8 Position	Automatische Drehtürantriebe Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: automatische Drehtürantriebe gemäß Leistungsumfang: (G)		
	6 St	EP	GP

04.02.9 Position	Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung gemäß Leistungsumfang: (H)		
	23 St	EP	GP

04.02.10 Position	Innenfenster mit Brandschutzanforderungen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Innenfenster mit Brandschutzanforderung gemäß Leistungsumfang: (I)		
	6 St	EP	GP

04.02.11 Position	OTS - Obentürschließer Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Obentürschließer gemäß Leistungsumfang: (K)		
	49 Stk	EP	GP

04.02.12 Position	Lichtkuppel / Rauchabzugsöffnung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Lichtkuppel / Rauchabzugsöffnung gemäß Leistungsumfang: (L)		
	6 Stk	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.02	Bereich	STO 7184_Funkhaus Neubau BT E-G	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.02.13
Position

Nachprüfung

Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.

Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt.
Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.

10	St	EP	GP
----	----	----------	----------

04.02.14
Position

Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG.
Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

10	h	EP	GP
----	---	----------	----------

04.02.15
Position

Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG.
Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen

6	h	EP	GP
---	---	----------	----------

Bereich 04.02 STO 7184_Funkhaus Neubau BT E-G

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

04.03 Bereich STO 7106_Funkstudio

7106 Funkstudio Stuttgart - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Villa Berg 2
70190 Stuttgart

Baujahr: 1953 - 56

Objektbeschreibung:
Hauptsitz des Radiosinfonieorchesters, Vokalensembles und der Big Band mit Proberäumen, Studios und Verwaltung.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.03	Bereich	STO 7106_Funkstudio	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.03 -

Bestandsgebäude mit Denkmalschutz.

Bruttogrundfläche Untergeschoss	ca.
2.850 m²	
Bruttogrundfläche Zwischengeschoss UG	ca.
138 m²	
Bruttogrundfläche Erdgeschoss	ca.
2.742 m²	
Bruttogrundfläche Obergeschoss	ca.
1.511 m²	
Bruttogrundfläche Zwischengeschoss OG	ca.
117 m²	
Bruttogrundfläche Dachgeschoss Technik	ca.
1.008 m²	
gesamt ca. 8.366 m²	

Die Gebäudenutzung spielt sich wie folgt ab:

Unterschoss: Proberäume, Lagerräume, Technikräume

Erdgeschoss: Eingang, Foyer, Sendesaal, Studios,

Büros, Proberäume

Obergeschoss: Chorprobensaal, Aufenthalt,

Pausenraum, Teeküche, Büros, Sendesaalregie

Dachgeschoss: Klimatechnik

04.03.1

Position

Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und

Rauchschutztüren 1-flügelig

gemäß Leistungsumfang: (A)

50	St	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

04.03.2

Position

Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und

Rauchschutztüren 2-flügelig

gemäß Leistungsumfang: (A)

17	St	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

04.03.3

Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:

Notausgangs-, und Fluchttüren

gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.

Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über

separate Position erfasst und abgerechnet.

25	St	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.03	Bereich	STO 7106_Funkstudio	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.03.4 Position	Brandschutz-Revisionstüren, -klappen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brandschutz-Revisionstüren, -klappen gemäß Leistungsumfang: (D)		
	2 St	EP	GP

04.03.5 Position	F30-A / F90-A Systemabschlüsse Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: F30-A / F90-A Systemabschlüsse gemäß Leistungsumfang: (E)		
	3 St	EP	GP

04.03.6 Position	Feststellanlagen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Feststellanlagen gemäß Leistungsumfang: (F)		
	23 St	EP	GP

04.03.7 Position	Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung gemäß Leistungsumfang: (H)		
	6 St	EP	GP

04.03.8 Position	OTS - Obentürschließer Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Obentürschließer gemäß Leistungsumfang: (K)		
	7 Stk	EP	GP

04.03.9 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	5 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.03	Bereich	STO 7106_Funkstudio	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.03.10
Position

Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

5 h EP GP

04.03.11
Position

Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen

3 h EP GP

Bereich 04.03 STO 7106_Funkstudio

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

04.04 Bereich STO 7108_Terminal

7108 Terminal Stuttgart - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Werderstraße 1-3 / Reitzensteinstraße 61-63
70190 Stuttgart

Baujahr: 1984
Sanierung: 2019-2020

Objektbeschreibung:
Wohn- und Geschäftshaus SWR Nutzung auf 3 Ebenen (Erdgeschoss und 2 Untergeschossen mit Tiefgarage). Nutzfläche gesamt ca. 3.550 m²

04.04.1
Position

Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)

28 St EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.04	Bereich	STO 7108_Terminal	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.04.2 Position	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	16 St	EP	GP

04.04.3 Position	Notausgangs-, und Fluchttüren Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Notausgangs-, und Fluchttüren gemäß Leistungsumfang: (B) Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren. Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über separate Position erfasst und abgerechnet.		
	9 St	EP	GP

04.04.4 Position	Brandschutz-Revisionstüren, -klappen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brandschutz-Revisionstüren, -klappen gemäß Leistungsumfang: (D)		
	1 St	EP	GP

04.04.5 Position	F30-A / F90-A Systemabschlüsse Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: F30-A / F90-A Systemabschlüsse gemäß Leistungsumfang: (E)		
	2 St	EP	GP

04.04.6 Position	Feststellanlagen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Feststellanlagen gemäß Leistungsumfang: (F)		
	22 St	EP	GP

04.04.7 Position	Automatische Drehtürantriebe Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: automatische Drehtürantriebe gemäß Leistungsumfang: (G)		
	4 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.04	Bereich	STO 7108_Terminal	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.04.8
Position

OTS - Obentürschließer

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Obentürschließer
gemäß Leistungsumfang: (K)

65 **Stk** EP GP

04.04.9
Position

Nachprüfung

Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter
Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.

Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der
Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und
der AG daraufhin den Mangel beheben lässt.
Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der
beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür
besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.

5 **St** EP GP

04.04.10
Position

Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die
Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich
anfallender Leistungen auf Anweisung des AG.
Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und
-tore

5 **h** EP GP

04.04.11
Position

Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die
Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich
anfallender Leistungen auf Anweisung des AG.
Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen

3 **h** EP GP

Bereich 04.04 STO 7108_Terminal

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

04.05 Bereich STO 7111_HdW

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.05	Bereich	STO 7111_HdW	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

7111 Haus der Werbung - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Neckarstraße 221
70190 Stuttgart

Baujahr: 1986-1991
Umfassende Sanierung: 2019-2020

Objektbeschreibung:
Verwaltungsgebäude 8 Ebenen
Erdgeschoss, 5 Obergeschosse, Tiefgarage im
Untergeschoss

Nutzfläche gesamt ca. 4.400 m²

04.05.1

Position

Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und
Rauchschutztüren 1-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

13	St	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

04.05.2

Position

Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und
Rauchschutztüren 2-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

04.05.3

Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

13	St	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

04.05.4

Position

Brandschutz-Revisionstüren, -klappen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Brandschutz-Revisionstüren, -klappen
gemäß Leistungsumfang: (D)

4	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.05	Bereich	STO 7111_HdW	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
04.05.5 Position	F30-A / F90-A Systemabschlüsse Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: F30-A / F90-A Systemabschlüsse gemäß Leistungsumfang: (E)		
	2 St	EP	GP
04.05.6 Position	Feststellanlagen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Feststellanlagen gemäß Leistungsumfang: (F)		
	8 St	EP	GP
04.05.7 Position	Automatische Drehtürantriebe Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: automatische Drehtürantriebe gemäß Leistungsumfang: (G)		
	10 St	EP	GP
04.05.8 Position	Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung gemäß Leistungsumfang: (H)		
	2 St	EP	GP
04.05.9 Position	Innenfenster mit Brandschutzanforderungen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Innenfenster mit Brandschutzanforderung gemäß Leistungsumfang: (I)		
	2 St	EP	GP
04.05.10 Position	OTS - Obentürschließer Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Obentürschließer gemäß Leistungsumfang: (K)		
	25 Stk	EP	GP
04.05.11 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt.		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.05	Bereich	STO 7111_HdW	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.05.11 -

Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.

2 St EP GP

04.05.12 Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

Position

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

3 h EP GP

04.05.13 Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen

Position

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen

1 h EP GP

Bereich 04.05 STO 7111_HdW

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

04.06 Bereich STO 7226_Studio Heilbronn

7226 Studio Heilbronn - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Ferdinand-Braun-Straße 2
74074 Heilbronn

Baujahr: 2023

Objektbeschreibung:
Sende und Produktionseinheiten im 3 und 4 OG eines Büro- und Gewerbekomplexes

Bruttogrundfläche ca. 980 m²

04.06.1 Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Position

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)

10 St EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.06	Bereich	STO 7226_Studio Heilbronn	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
04.06.2 Position	Brandschutz-Revisionstüren, -klappen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brandschutz-Revisionstüren, -klappen gemäß Leistungsumfang: (D)		
	1 St	EP	GP
04.06.3 Position	Feststellanlagen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Feststellanlagen gemäß Leistungsumfang: (F)		
	4 St	EP	GP
04.06.4 Position	Automatische Drehtürantriebe Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: automatische Drehtürantriebe gemäß Leistungsumfang: (G)		
	2 St	EP	GP
04.06.5 Position	Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung gemäß Leistungsumfang: (H)		
	1 St	EP	GP
04.06.6 Position	OTS - Obentürschließer Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Obentürschließer gemäß Leistungsumfang: (K)		
	1 Stk	EP	GP
04.06.7 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	1 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.06	Bereich	STO 7226_Studio Heilbronn	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.06.8	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
Position	Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
2	h	EP	GP

04.06.9	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen		
Position	Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
1	h	EP	GP

Bereich 04.06 STO 7226_Studio Heilbronn

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

04.07 Bereich STO 7141_Studio Ulm

7141 Studio Ulm - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Bahnhofstraße 10
Ulm

Objektbeschreibung:
Regionalstudio angemietet in Bürohaus über 4 Ebenen

Bruttogrundfläche ca. 1.620 m²

04.07.1	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig		
Position	Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
12	St	EP	GP

04.07.2	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig		
Position	Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
1	St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.07	Bereich	STO 7141_Studio Ulm	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.07.3 Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

2 **St** EP GP

04.07.4 Position

Brandschutz-Revisionstüren, -klappen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Brandschutz-Revisionstüren, -klappen
gemäß Leistungsumfang: (D)

1 **St** EP GP

04.07.5 Position

F30-A / F90-A Systemabschlüsse

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: F30-A /
F90-A Systemabschlüsse
gemäß Leistungsumfang: (E)

1 **St** EP GP

04.07.6 Position

Feststellanlagen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Feststellanlagen
gemäß Leistungsumfang: (F)

3 **St** EP GP

04.07.7 Position

Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung
gemäß Leistungsumfang: (H)

1 **St** EP GP

04.07.8 Position

OTS - Obentürschließer

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Obentürschließer
gemäß Leistungsumfang: (K)

6 **Stk** EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.07	Bereich	STO 7141_Studio Ulm	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.07.9
Position

Nachprüfung

Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.

Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt.
Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.

1	St	EP	GP
---	----	----------	----------

04.07.10
Position

Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG.
Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

2	h	EP	GP
---	---	----------	----------

04.07.11
Position

Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG.
Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen

1	h	EP	GP
---	---	----------	----------

Bereich 04.07 STO 7141_Studio Ulm

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

04.08 Bereich STO 7144_Studio Friedrichshafen

7144 Studio Friedrichshafen - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Karlstraße 15
Friedrichshafen

Objektbeschreibung:
Regionalstudio über 5 Ebenen

Bruttogrundfläche ca. 770 m²

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.08	Bereich	STO 7144_Studio Friedrichshafen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.08.1 Position	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
	3 St	EP	GP
04.08.2 Position	Notausgangs-, und Fluchttüren Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Notausgangs-, und Fluchttüren gemäß Leistungsumfang: (B) Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren. Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über separate Position erfasst und abgerechnet.		
	7 St	EP	GP
04.08.3 Position	Brandschutz-Revisionstüren, -klappen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brandschutz-Revisionstüren, -klappen gemäß Leistungsumfang: (D)		
	1 St	EP	GP
04.08.4 Position	F30-A / F90-A Systemabschlüsse Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: F30-A / F90-A Systemabschlüsse gemäß Leistungsumfang: (E)		
	1 St	EP	GP
04.08.5 Position	Feststellanlagen Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Feststellanlagen gemäß Leistungsumfang: (F)		
	11 St	EP	GP
04.08.6 Position	Automatische Drehtürantriebe Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: automatische Drehtürantriebe gemäß Leistungsumfang: (G)		
	2 St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.08	Bereich	STO 7144_Studio Friedrichshafen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
04.08.7 Position	OTS - Obentürschließer Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Obentürschließer gemäß Leistungsumfang: (K)		
	3 Stk	EP	GP
04.08.8 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	1 St	EP	GP
04.08.9 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	2 h	EP	GP
04.08.10 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
	1 h	EP	GP

Bereich 04.08 STO 7144_Studio Friedrichshafen

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

04.09 Bereich STO 7223_Studio Mannheim-Ludwigshafen

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.09	Bereich	STO 7223_Studio Mannheim-Ludwigshafen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

7226 Studio Mannheim-Ludwigshafen - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Hermann-Heimerich-Ufer 2
68167 Mannheim

Baujahr: 2024

Objektbeschreibung:
Sechsgeschossiges Verwaltungsgebäude mit Tiefgarage.
Nutzung: Büros, Hörfunk- und Fernsehproduktion,
Tagung und Kantine.

Bruttogrundfläche ca. 4.400 m²

04.09.1

Position

Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und
Rauchschutztüren 1-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

23	St	EP	GP
----	----	----------	----------

04.09.2

Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

5	St	EP	GP
---	----	----------	----------

04.09.3

Position

Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen
gemäß Leistungsumfang: (C)

1	St	EP	GP
---	----	----------	----------

04.09.4

Position

Feststellanlagen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Feststellanlagen
gemäß Leistungsumfang: (F)

1	St	EP	GP
---	----	----------	----------

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.09	Bereich	STO 7223_Studio Mannheim-Ludwigshafen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.09.5 Position	Automatische Drehtürantriebe Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: automatische Drehtürantriebe gemäß Leistungsumfang: (G)		
	3 St	EP	GP

04.09.6 Position	Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung gemäß Leistungsumfang: (H)		
	3 St	EP	GP

04.09.7 Position	OTS - Obentürschließer Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Obentürschließer gemäß Leistungsumfang: (K)		
	22 Stk	EP	GP

04.09.8 Position	Lichtkuppel / Rauchabzugsöffnung Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Lichtkuppel / Rauchabzugsöffnung gemäß Leistungsumfang: (L)		
	1 Stk	EP	GP

04.09.9 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	15 St	EP	GP

04.09.10 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	15 h	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.09	Bereich	STO 7223_Studio Mannheim-Ludwigshafen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.09.11	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen		
Position	Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
10	h	EP	GP

Bereich 04.09 STO 7223_Studio Mannheim-Ludwigshafen

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

04.10 Bereich STO 8000_Fernsehturm

8000 Fernsehturm Stuttgart - Objektbeschreibung

Text

Adresse:
Jahnstraße 120
70597 Stuttgart

Baujahr: 1956

Objektbeschreibung:

- Stahlbetonturm mit 270 Meter Höhe
 - oberste Etage Turmkorb: Aussichtsplattform
 - mittlere Turmetagen: Café, Veranstaltungsräume
 - untere Turmetage: Technikräume
- Turmfuß: Foyer, Restaurant

04.10.1	Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig		
Position	Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
75	St	EP	GP

04.10.2	Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig		
Position	Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)		
9	St	EP	GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.10	Bereich	STO 8000_Fernsehturm	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.10.3 Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über
separate Position erfasst und abgerechnet.

19 **St** EP GP

04.10.4 Position

Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Schiebetüren mit Brandschutzanforderungen
gemäß Leistungsumfang: (C)

3 **St** EP GP

04.10.5 Position

Brandschutz-Revisionstüren, -klappen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Brandschutz-Revisionstüren, -klappen
gemäß Leistungsumfang: (D)

1 **St** EP GP

04.10.6 Position

F30-A / F90-A Systemabschlüsse

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: F30-A /
F90-A Systemabschlüsse
gemäß Leistungsumfang: (E)

1 **St** EP GP

04.10.7 Position

Feststellanlagen

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Feststellanlagen
gemäß Leistungsumfang: (F)

21 **St** EP GP

04.10.8 Position

Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Fluchtwegterminals / Fluchttürsteuerung
gemäß Leistungsumfang: (H)

1 **St** EP GP

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.10	Bereich	STO 8000_Fernsehturm	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.10.9 Position	OTS - Obentürschließer Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Obentürschließer gemäß Leistungsumfang: (K)		
	20 Stk	EP	GP

04.10.10 Position	Nachprüfung Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen. Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.		
	5 St	EP	GP

04.10.11 Position	Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore		
	5 h	EP	GP

04.10.12 Position	Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen		
	3 h	EP	GP

Bereich 04.10 STO 8000_Fernsehturm

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

04.11 Bereich STO 8300_Sender Waldenburg

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.11	Bereich	STO 8300_Sender Waldenburg	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8300 Sender Waldenburg

Text

Adresse:
74638 Waldenburg
Friedrichsberg

Von der Autobahn A6 (Ausfahrt 42 Kupferzell) nach Waldenburg, durch den Ort bis zur ersten Abzweigung (rechts Panorama Hotel) dort links in die Haller Str.
Richtung Goldbach (gelbes Schild) und durch das Wohngebiet (Zone 30) immer leicht links halten bis Ortsausgang. Dann der Strasse folgen bis zu dem Waldweg linker Hand mit Durchfahrtsverboten-Schild und dort links. Dem Waldweg (ca. 2km) bis zum Ende folgen.

Objektbeschreibung:
Sendeturm mit Betriebsgebäude
Höhe Sendeturm 150,80 m
Brandschutztüren im Untergeschoss und Erdgeschoss jeweils im Betriebsgebäude und Turm.

04.11.1

Position

Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig
gemäß Leistungsumfang: (A)

14	St	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

04.11.2

Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Notausgangs-, und Fluchttüren
gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren.
Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über separate Position erfasst und abgerechnet.

6	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

04.11.3

Position

OTS - Obentürschließer

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung:
Obentürschließer
gemäß Leistungsumfang: (K)

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.11	Bereich	STO 8300_Sender Waldenburg	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.11.4 Position

Nachprüfung

Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.

Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt. Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.

1	St	EP	GP
---	----	----------	----------

04.11.5 Position

Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

2	h	EP	GP
---	---	----------	----------

04.11.6 Position

Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG. Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen

1	h	EP	GP
---	---	----------	----------

Bereich 04.11 STO 8300_Sender Waldenburg

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

04.12 Bereich STO 9200_Sender Bad Mergentheim

9200 Sender Bad Mergentheim

Text

Adresse:
97980 Bad Mergentheim
Sendegebäude Alte Würzburger Straße 7
Turm am Ketterwaldweg

A81, Abfahrt "Boxberg", Richtung Bad Mergentheim fahren. Am Ortseingang im Kreisverkehr Richtung Tauberbischofsheim und am zweiten Kreisverkehr (Ortsausgang) rechts ab in die Herrenwiesenstraße. Am Ende der Herrenwiesenstraße im Kreisverkehr die zweite

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.12	Bereich	STO 9200_Sender Bad Mergentheim	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.12 -

Ausfahrt Richtung Löffelstelzen. Dort nach der Kirche und vor dem Bäcker-laden links in den Ketterwaldweg und etwa 400m zum Waldparkplatz und Sendeturm.

Objektbeschreibung:
Sendeturm
Höhe Sendeturm 180 m
Brandschutztüren im Untergeschoss bis 5. Obergeschoss.

04.12.1
Position

Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 1-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)

14 **St** EP GP

04.12.2
Position

Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Brand- und Rauchschutztüren 2-flügelig gemäß Leistungsumfang: (A)

6 **St** EP GP

04.12.3
Position

Notausgangs-, und Fluchttüren

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Notausgangs-, und Fluchttüren gemäß Leistungsumfang: (B)

Die Position ist für 1-2 flügelige Türen zu kalkulieren. Eventuell vorhandene Fluchtwegterminals werden über separate Position erfasst und abgerechnet.

3 **St** EP GP

04.12.4
Position

OTS - Obentürschließer

Jährliche Sachkundigenprüfung und Wartung: Obentürschließer gemäß Leistungsumfang: (K)

1 **Stk** EP GP

04.12.5
Position

Nachprüfung

Falls erforderlich notwendige Nachprüfung vorgenannter Positionen bezogen auf ein Stück Tür mit Anbauteilen.

Dies tritt zum Beispiel ein, wenn im Zuge der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Ausschreibung

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

18	LV	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Bran...	Projekt-Nr.: S_JLV-344
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.12	Bereich	STO 9200_Sender Bad Mergentheim	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.12.5 -

Sachkundigenprüfung ein Mangel festgestellt wird und der AG daraufhin den Mangel beheben lässt.
Nach Freigabe und Aufforderung durch den AG muss der beauftragte Sachkundige (Bieter) nochmals die Tür besichtigen und das Prüfprotokoll aktualisieren.

1 St EP GP

04.12.6 Stundenlohn - Befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

Position

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG.
Lohngruppe: befähigte Person für Brandschutztüren und -tore

2 h EP GP

04.12.7 Stundenlohn - Fachkraft für Feststellanlagen

Position

Stundenlohnarbeiten VOB und VOL für die Sachkundigenprüfung und Wartung zusätzlich anfallender Leistungen auf Anweisung des AG.
Lohngruppe: Fachkraft für Feststellanlagen

1 h EP GP

Bereich 04.12 STO 9200_Sender Bad Mergentheim

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 04 Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart

LV-Gesamtaufstellung: Seite 93.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

Projekt-Nr.: S_JLV-344

LV 18 2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Brand- un...

Nr.	Art	Bezeichnung der Nachtragsangebotsebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Leistungsumfang	nur Textinformation
02	Titel	Los 1 - Gebäudebestand Baden Baden	
02.01	Bereich	STO 7520_Ernst-Becker-Studios	
02.02	Bereich	STO 7521_Fernsehbetriebsgebäude BT1-...	
02.03	Bereich	STO 7547_Telefonzentrale	
02.04	Bereich	STO 7548_Sendekomplex	
02.05	Bereich	STO 7549_Montagehalle	
02.06	Bereich	STO 7550_Serienfundus	
02.07	Bereich	STO 7551_Produktionswerkstätten	
02.08	Bereich	STO 7152_Haus Quettig	
02.09	Bereich	STO 7539_Versorgungsbau	
02.10	Bereich	STO 7531_Tiefgarage Fernsehen	
02.11	Bereich	STO 7528_Haus des Hörfunks	
02.12	Bereich	STO 7512_T-Bau	
02.13	Bereich	STO 7511_DuA Center	
02.14	Bereich	STO 7552_Friedrich-Bischoff-Studio	
02.15	Bereich	STO 7508_Günter-Eich-Haus	
02.16	Bereich	STO 7115_Studio Karlsruhe	
02.17	Bereich	STO 7545_Studio Freiburg	
03	Titel	Los 2 - Gebäudebestand Mainz	
03.01	Bereich	STO 7501_Haus am Wall	
03.02	Bereich	STO 7171_Haus am Tor	
03.03	Bereich	STO 7703_Kaiserslautern	
04	Titel	Los 3 - Gebäudebestand Stuttgart	
04.01	Bereich	STO 7101_Funkhaus BT A-D	
04.02	Bereich	STO 7184_Funkhaus Neubau BT E-G	
04.03	Bereich	STO 7106_Funkstudio	
04.04	Bereich	STO 7108_Terminal	
04.05	Bereich	STO 7111_HdW	
04.06	Bereich	STO 7226_Studio Heilbronn	

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: JLV_Wartung-Brandschutztüren

Projekt-Nr.: S_JLV-344

LV 18 2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Brand- un...

Nr.	Art	Bezeichnung der Nachtragsangebotsebene	Gesamt in EUR
04.07	Bereich	STO 7141_Studio Ulm	
04.08	Bereich	STO 7144_Studio Friedrichshafen	
04.09	Bereich	STO 7223_Studio Mannheim-Ludwigshafen	
04.10	Bereich	STO 8000_Fernsehturm	
04.11	Bereich	STO 8300_Sender Waldenburg	
04.12	Bereich	STO 9200_Sender Bad Mergentheim	
Gesamtsumme			
LV 18	2027-2030 Sachkundigenprüfung und Wartung Brand- und Rauch...		
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	