Ausschreibung

Kirchentag Düsseldorf
5.–9. Mai 2027

PROJEKT

40. Deutscher Evangelischer Kirchentag Düsseldorf 2027 e.V.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

32.15 / Container

AUFTRAGGEBER

40. Deutscher Evangelischer Kirchentag Düsseldorf 2027 e.V.
Magdeburger Str. 59
36037 Fulda
Deutschland

beschaffung@kirchentag.de

BESCHAFFER:IN

Daniel Schäfer
Magdeburger Str. 59
36037 Fulda
Deutschland

0661 96648325
d.schaefer@kirchentag.de

ORT DER ANGEBOTSABGABE / SUBMISSION

40. Deutscher Evangelischer Kirchentag Düsseldorf 2027 e.V.
Magdeburger Str. 59
36037 Fulda
Deutschland

TERMINE

Vergabeverfahren:	
Datum Angebotsabgabe:	17.12.2026
Uhrzeit Angebotsabgabe:	12:00
Datum Submission:	18.12.2026
Uhrzeit Submission:	11:00
Zuschlagsfrist:	22.02.2027

BIETER

Name: .....

Straße: .....

PLZ / Ort: .....

Land: .....

Ansprechpartner: .....

ANGEBOT

Leistungsverzeichnis (Netto): ..... €

zuzügl. 19,00% MwSt.: ..... €

Leistungsverzeichnis (Brutto): ..... €

Ort

Datum

Unterschrift und Stempel

Inhaltsverzeichnis

	1. Name und Anschrift des Bieters	3
	2. Bietergemeinschaft	3
	3. Nachunternehmer	4
	4. Nachweise zur Fachkunde und Leistungsfähigkeit	5
	5. Nachweise zur Zuverlässigkeit des Bieters	6
	6. Nachweise zur finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit	7
	7. Datenschutz	8
	8. Zuschlagskriterien gemäß § 43 UVgO	8
	9. Grundlagen des Angebotes	8
	10. Geforderte Nachweise und Eigenerklärungen des Bieters	8
	11. Angebotsabgabe	9
	12. Fachliche Auskünfte	9
	13. Vorbemerkung zu den Losen	9
A	Los A: Container - Sanitärcontainer	14
A.01	Toilettencontainer	15
A.02	Handwasch- bzw. Trinkwasserstation	18
A.03	Service	19
A.04	Abwasserarbeiten	20
B	Los B: Container - Büro- und Lagercontainer	24
B.01	Bürocontainer	25
B.02	Lagercontainer	30
C	Los C: Container - Kühlcontainer	31
C.01	Kühlcontainer / Kühlanhänger	32
D	Los D: Container - Duschcontainer	34
D.01	Duschcontainer / Duschwagen	35
E	Los E: Mobiltoiletten	38
E.01	Toilettenkabinen	40
E.02	Service	43

1. Name und Anschrift des Bieters

Name des Unternehmens :
Gesellschaftsform :
Unternehmenszweck :
Geschäftsführung :
Straße, Hausnummer :
PLZ, Ort :
Internet :
Ansprechpartner:in :
Telefon :
E-Mail :

2. Bietergemeinschaft

Es handelt sich um eine **Bietergemeinschaft** ..... *(bitte Ja oder Nein eintragen)*

Falls „Ja“, ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung beizufügen, aus der hervorgeht:

- die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft für den Auftragsfall
- die Benennung sämtlicher Mitglieder der Bietergemeinschaft
- die Benennung einer bevollmächtigten Vertreterin bzw. eines bevollmächtigten Vertreters
- die rechtsverbindliche Vertretung aller Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber
- die gesamtschuldnerische Haftung aller Mitglieder
- der Nachweis der Bevollmächtigung durch schriftliche Vollmacht.

3. Nachunternehmer

Die Leistung wird unter Einsatz von **Nachunternehmern** ..... erbracht. (Bitte Ja oder Nein eintragen)

Falls Nachunternehmer eingesetzt werden, bitte alle für die Ausführung vorgesehen Firmen auflisten:

Firma	Leistung und Umfang
Nachunternehmer 1:	**Leistung und Umfang:**
Nachunternehmer 2:	**Leistung und Umfang:**
Nachunternehmer 3:	**Leistung und Umfang:**

Der Auftragnehmer verpflichtet sich

- nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu verfahren,
- dem Nachunternehmer auf Verlangen den Auftraggeber zu benennen,
- dem Nachunternehmer insgesamt keine ungünstigeren Bedingungen zu stellen als zwischen ihm und dem Auftraggeber vereinbart sind,
- den Großteil der angebotenen Leistung (mind. 51%) selbst zu erbringen.

Für alle Nachunternehmer sind die geforderten Nachweise zur Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit beizufügen. Auf Verlangen ist eine Verpflichtungserklärung des Nachunternehmers vorzulegen.

Der Auftragnehmer bleibt für die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen auch bei Einsatz von Nachunternehmern verantwortlich.

4. Nachweise zur Fachkunde und Leistungsfähigkeit

Leistungsprofil/Tätigkeitsfeld
Leistungsprofil/Tätigkeitsfeld
Eingesetztes Material/Systeme (z.B. Messebausystem, Veranstaltungstechnik u.ä.)
Eingesetztes Material/Systeme
Eingesetztes Personal/Qualifikation
Anzahl Mitarbeiter:innen fest: ..... **Anzahl Mitarbeiter:innen frei:** .....
Referenzprojekte der letzten 3 Jahre mit Angabe der erbrachten Leistungen (3-5 Projekte angeben)
Referenzprojekte
Maßnahmen für nachhaltiges Wirtschaften des Unternehmens
Maßnahmen für nachhaltiges Handeln

5. Nachweise zur Zuverlässigkeit des Bieters

Der Bieter gibt folgende Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gemäß §§ 123 und 124 GWB ab.

1. Dass sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet,
2. dass über sein Vermögen weder ein Insolvenzverfahren noch ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt wurde,
3. dass er keine Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten ihm zuzurechnen ist, wegen eines der in §123 GWB aufgezählten Tatbestände rechtskräftig verurteilt wurde, noch Ausschlussgründe nach § 124 GWB vorliegen.
4. dass er seine Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem er ansässig ist, erfüllt hat,
5. dass er im vorliegenden Vergabeverfahren keine unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben hat,
6. dass keine Eintragungen im Wettbewerbsregister oder Gewerbezentralregister vorliegen, die einem öffentlichen Auftrag entgegenstehen und solche Eintragungen nicht drohen,
7. dass er seinen Beschäftigten den aktuell geltenden gesetzlichen Mindestlohn zahlt.
8. dass er die deutschen Gesetze einhält und bei der Ausführung öffentlicher Aufträge die geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen nach § 128 GWB einhält.

Sollten sich während des weiteren Verfahrens Änderungen an den erklärten Sachverhalten ergeben, wird der Bieter den Auftraggeber unverzüglich über die Änderungen informieren und gegebenenfalls aktualisierte Nachweise abgeben.

Ein Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister ist beigefügt.

Dokument hochgeladen: ..... ***(Bitte Ja oder Nein eintragen)***

6. Nachweise zur finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

Der Bieter bestätigt, dass für den Fall des Zuschlags eine Betriebshaftpflichtversicherung besteht bzw. ab Auftragsvergabe abgeschlossen wird, deren Mindestversicherungssummen pro Schadensfall mindestens folgende Beträge abdecken:

- Personen- oder sich daraus ergebende Vermögensschäden: 10.000.000 €
- Sach- oder sich daraus ergebende Vermögenschäden: 5.000.000 €
- Tätigkeits- oder sich daraus ergebende Vermögensschäden: 1.000.000 €
- Reine Vermögensschäden: 500.000 €

Entsprechende Nachweise sind bei Auftragsvergabe vorzulegen.

Jahresumsatz des Unternehmens in den letzten **drei** vorliegenden Geschäftsjahren:

Jahresumsatz 2023:
Jahresumsatz 2024:
Jahresumsatz 2025:

7. Datenschutz - Einwilligung zur Speicherung und Weitergabe von Lieferantendaten

Um auch bei zukünftigen Veranstaltungen mit Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen in Kontakt treten zu können, bitten wir um Ihre Einwilligung zur Speicherung Ihrer Kontaktdaten in einer digitalen Lieferantenkartei.

Mit Ihrer Unterschrift auf der beiliegenden Einverständniserklärung erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Unternehmens- und Kontaktdaten über die Dauer des 40. Deutschen Evangelischen Kirchentag Düsseldorf 2027 e.V. hinaus gespeichert und für die Vorbereitung sowie Durchführung künftiger Kirchen- und Katholikentage verwendet werden dürfen.

Ihre Daten dürfen zu diesem Zweck an folgende Organisationen weitergegeben werden:

- Verein zur Förderung des Deutschen Evangelischen Kirchentages e. V.
- und den nachfolgenden Durchführungsvereinen Deutscher Evangelischer Kirchentage
- sowie dem 105. Deutschen Katholikentag Paderborn 2028 e.V.
- sowie nachfolgenden Trägervereinen Deutscher Katholikentage

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt hiervon unberührt.
Der Kirchentag wendet in seiner Arbeit das EKD-Datenschutzgesetz (DSG-EKD) mit den dort getroffenen Regelungen an.

Die Einverständniserklärung zur Speicherung von Daten ist beigefügt.

Dokument hochgeladen: ..... ***(Bitte Ja oder Nein eintragen)***

8. Zuschlagskriterien gemäß § 43 UVgO

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlich günstigste Angebot erteilt.

Um die Schöpfung zu bewahren, unternimmt der Kirchentag große Anstrengungen seine negativen Umwelt-Folgen zu minimieren. Aus diesem Grund werden bei Angeboten mit gleichwertiger Qualität und annähernd gleichem Preis bei der Auftragsvergabe Unternehmen bevorzugt, welche nachhaltige Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören z. B. die Anwendung von Umweltmanagementsystemen (z. B. EMAS, ISO 14001, etc.). Auch Maßnahmen, die zur Senkung von Umweltbelastungen oder dem Schutz der Mitarbeitenden beitragen, werden berücksichtigt. Daher bitten wir Sie, falls vorhanden, entsprechende Nachweise dem Angebot beizufügen.

9. Grundlagen des Angebotes

Für die Erstellung des Angebots sowie die spätere Vertragsausführung sind insbesondere die folgenden Unterlagen maßgeblich:
1. das Leistungsverzeichnis (LV)
2. die Bewerbungsbedingungen des Vereins "40. Deutscher Evangelischer Kirchentag Düsseldorf 2027 e.V."
3. die zusätzlichen Vertragsbedingungen VOL/B (ZVB-VOL)
4. die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B)
5. die besonderen Vertragsbedingungen (BVB-Kirchentag)
6. die Baustellen- und Produktionsordnung des Vereins "40. Deutscher Evangelischer Kirchentag Düsseldorf 2027 e.V."

Sämtliche vorgenannten Unterlagen sind vom Bieter bei der Angebotserstellung zu berücksichtigen und werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil.

10. Geforderte Nachweise und Eigenerklärungen des Bieters:

Mit dem Angebot sind die nachfolgend genannten Nachweise und Erklärungen einzureichen:

1. Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister
2. Einverständniserklärung zur Speicherung von Daten
3. Formular 521 - Eigenerklärung Ausschlussgründe
4. Formular 522 - Eigenerklärung Mindestlohngesetz
5. das vollständig ausgefüllte und rechtsverbindlich unterzeichnete Deckblatt des Leistungsverzeichnisses (LV)
6. alle im Leistungsverzeichnis geforderten Erklärungen, Nachweise, Zeichnungen, Skizzen, Berechnungen, etc.
7. ggfs. Nachweise zu Maßnahmen des nachhaltigen Wirtschaftens im Unternehmen (Siehe "8. Zuschlagskriterien gemäß § 43 UVgO")

Hinweis: Das Fehlen geforderter Nachweise oder Unterschriften kann zum Ausschluss des Angebots führen.

11. Angebotsabgabe

Die Angebotsabgabe hat ausschließlich elektronisch über das Vergabeportal DTVP zu erfolgen.

Für die Angebotserstellung nutzen Sie bitte ergänzend das Ausschreibungsportal NOVA AVA: https://katholikentag.avanova.de/?s=external&m=register&code=eQNH4BX9

Maßgeblich für die fristgerechte und rechtsverbindliche Angebotsabgabe ist jedoch ausschließlich die Übermittlung der vollständigen Angebotsunterlagen über DTVP.
Alle geforderten, vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen sind innerhalb der Angebotsfrist im Vergabeportal DTVP hochzuladen.
Die bloße Erfassung von Angebotsdaten in NOVA AVA ersetzt die Angebotsabgabe nicht.

Bei einer Bewerbung auf mehrere Gewerke / Lose genügt das einmalige Einreichen identischer Angebots- und Bieterangaben.

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

12. Fachliche Auskünfte

Fragen zur Ausschreibung sind ausschließlich schriftlich über das Vergabeportal **DTVP** einzureichen. Mündliche Auskünfte werden nicht erteilt. Anfragen per E-Mail werden nicht beantwortet.

Die Beantwortung von Bieterfragen erfolgt ebenfalls ausschließlich über das Vergabeportal **DTVP**.

Es werden nur solche Fragen beantwortet, die spätestens **sieben Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist** eingehen. Später eingehende Fragen werden unberücksichtigt bleiben.

Hinweis: Sämtliche im Rahmen des Vergabeverfahrens erteilten Klarstellungen, Ergänzungen und Auskünfte sind bei der Erstellung des Angebots zu berücksichtigen.

13. Vorbemerkung zu den Losen

- Die Ausschreibung ist in 5 **Lose** gegliedert. Für jedes Los wurde ein gesondertes Leistungsverzeichnis erstellt.
- Es können Angebote für einzelne Lose, mehrere Lose oder sämtliche Lose abgegeben werden.
- Die Vergabe erfolgt losweise. Der Auftraggeber behält sich vor, Zuschläge für einzelne oder mehrere Lose zu erteilen.

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Technische Vertragsbedingungen Bautechnik

1. Allgemeines
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Ausschreibungsunterlagen eigenverantwortlich zu prüfen. Erkennbare Unstimmigkeiten, Fehler oder fehlende Angaben sind dem Auftraggeber rechtzeitig mitzuteilen, damit eine Korrektur des Leistungsverzeichnisses erfolgen kann.

2. Leistungsumfang
Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die vollständige, betriebsbereite und sichere Bereitstellung der jeweiligen Anlagen und Einrichtungen, zudem sämtliche für den Betrieb erforderlichen Materialien, Geräte, Zubehörteile, Transportleistungen sowie notwendige Montage- und Bautätigkeiten. sowie auch deren Abbau.
Hierzu gehören insbesondere, sofern nicht in Einzelpositionen abweichend geregelt:

- Lieferung und Abtransport
- Entladung und Verladung
- innerbetrieblicher Transport auf dem Veranstaltungsgelände
- Montage und Demontage
- erforderliche Unterkonstruktionen
- Niveauausgleich
- Ballastierungen
- Verankerungen
- Bodenbeläge
- Rampen
- Verbindungselemente
- Beschriftungen
- sämtliche für den sicheren Betrieb erforderlichen Nebenleistungen

Alle zur vollständigen Funktion, Betriebsbereitschaft und Genehmigungsfähigkeit erforderlichen Nebenleistungen gelten auch dann als geschuldet, wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind, jedoch nach den anerkannten Regeln der Technik zur vertragsgerechten Ausführung erforderlich sind.
Nach Abschluss der Demontage sind die genutzten Flächen vollständig zu räumen und besenrein zu übergeben.
Der Auftraggeber stellt weder technische Hilfsmittel noch Personal oder Infrastruktur (ggf. gibt in Einzelfällen bzgl. Genehmigungen und in Einzelpositionen anderer Regelungen) zur Verfügung. Insbesondere werden nicht bereitgestellt:

- Gabelstapler, Hubsteiger oder vergleichbare Arbeitsgeräte
- Hilfspersonal für Be- und Entladung
- Hilfspersonal für Montage- und Demontagearbeiten
- Catering und Verpflegung
- Unterkünfte für Personal des Auftragnehmers

3. Angebots- und Kalkulationsgrundlagen
Alle angebotenen Preise verstehen sich, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, als Mietpreise für die Überlassung des angebotenen Materials. In die Angebotspreise sind sämtliche Neben- und Zusatzkosten einzukalkulieren.
Die angegebenen Mengen basieren auf dem aktuellen Planungsstand und stellen Schätzwerte dar. Änderungen der Mengen sowie Anpassungen von Standorten und Aufstellflächen bleiben ausdrücklich vorbehalten und sind wahrscheinlich.
Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der tatsächlich ausgeführten und vom Auftraggeber anerkannten Leistungen und Mengen zu den angebotenen Einheitspreisen. Die tatsächlich ausgeführten Mengen können gegenüber den im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen um bis zu **± 20 %** abweichen. Ein Anspruch auf Anpassung der Einheitspreise oder auf zusätzliche Vergütung aufgrund dieser

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Mengenabweichungen besteht innerhalb dieses Toleranzbereiches nicht.
Ein Mehrvergütungsanspruch besteht nur bei einer vom Auftraggeber angeordneten Änderung des Leistungsumfangs, die über die ausgeschriebenen Mengen oder die vertraglich vereinbarten Leistungen hinausgeht.

4. Ausführungsplanung
Die endgültigen Ausführungs-, Termin- und Zeitpläne werden erst nach Auftragserteilung zur Verfügung gestellt und werden anschließend verbindlicher Bestandteil des Vertrages.
Mit dem Angebot sind aussagekräftige Skizzen, Ansichten und Abbildungen vorzulegen.

5. Standsicherheit und Witterungseinflüsse
Alle Anlagen, Zelte, Überdachungen, Tribünen, Absperreinrichtungen und sonstigen Konstruktionen sind entsprechend ihrem vorgesehenen Verwendungszweck sowie den zu erwartenden Witterungseinflüssen auszulegen. Temporäre Konstruktionen müssen während der gesamten Nutzungsdauer in einem standsicheren und betriebssicheren Zustand gehalten werden.
Erforderliche Ballastierungen, Aussteifungen, Verankerungen und Sicherungsmaßnahmen sind auf Grundlage der Herstellerangaben, statischen Nachweise und geltenden Regelwerke vorzusehen. Der Auftragnehmer hat die für seine Anlagen geltenden Betriebsgrenzen hinsichtlich Windlast, Schneelast und sonstiger Witterungseinflüsse zu benennen und dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen.

6. Technische Anforderungen
Sämtliche eingesetzten Mietgegenstände, Einrichtungen und Ausstattungen müssen sich bei Anlieferung in technisch sicherem, funktionsfähigem sowie optisch einwandfreiem Zustand befinden.
Alle Arbeitsmittel, Anlagen und Einrichtungen müssen den jeweils geltenden gesetzlichen, technischen und sicherheitsrelevanten Vorschriften entsprechen.
Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Nachweise, Prüfbescheinigungen und Dokumentationen vor Ort bereitzuhalten und diese auf Verlangen unverzüglich vorzulegen.
Elektrische Betriebsmittel müssen den aktuellen VDE-Vorschriften entsprechen. Die entsprechenden Prüfungen müssen dokumentiert und nachweisbar sein.

7. Vorschriften und Regelwerke
Sämtliche Leistungen sind nach den zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden gesetzlichen Vorschriften, Verordnungen, Normen, technischen Regeln und Unfallverhütungsvorschriften auszuführen.
Dies gilt insbesondere für:

- die jeweils gültige Landesbauordnung (LBO) am Veranstaltungsort
- die jeweils gültige Versammlungsstättenverordnung am Veranstaltungsort (VStättVO) - in NRW die Sonderbauverordnung (SBauVO)
- die jeweils gültige Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten am Veranstaltungsort - In NRW die Fliegende Bauten (FIBau NRW)
- DGUV-Vorschriften
- einschlägige DIN- und EN-Normen
- arbeitsschutzrechtliche Vorschriften
- kommunale Auflagen und Genehmigungsbescheide

8. Personal- und Betriebsanforderungen
Aufgrund der veranstaltungsbedingten langen Einsatzzeiten ist der erforderliche Personalbedarf gemäß den vorgeschriebenen arbeitszeitlichen Vorschriften entsprechend zu kalkulieren.
Der Personaleinsatz sowie die vorgesehenen Schicht- und Einsatzkonzepte sind im Angebot nachvollziehbar darzustellen.
Sämtliche Montageleistungen sind durch ausreichend qualifiziertes und erfahrenes Fachpersonal auszuführen.
Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass während Aufbau, Veranstaltungsbetrieb und Abbau jederzeit entscheidungsbefugte, deutsch sprechende Ansprechpartner erreichbar sind.
Der Auftraggeber ist berechtigt, den Austausch von Personal zu verlangen, sofern berechtigte Zweifel an

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

dessen fachlicher Eignung, Zuverlässigkeit oder sicherheitsgerechtem Verhalten bestehen.

9. Zusammenarbeit mit anderen Auftragnehmern
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in Abstimmung mit dem vom Auftraggeber eingesetzten Bauleiter sowie den übrigen am Veranstaltungsort tätigen Auftragnehmern auszuführen.
Den Anweisungen des vom Auftraggeber benannten Bauleiters hinsichtlich Bauablauf, Flächennutzung, Montagezeiten, Logistik und Arbeitssicherheit ist Folge zu leisten, soweit hierdurch der vertragliche Leistungsumfang nicht verändert wird.
Übliche Abstimmungs- und Koordinationsleistungen mit dem Bauleiter und anderen Auftragnehmern sind Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung und mit den angebotenen Preisen abgegolten.
Zur besseren Koordination kann an komplexen Veranstaltungsorten für die Tätigkeiten des Aufragnehmers jederzeit eine Gefährdungsbeurteilung abgefordert werden.
Eine tägliche Sicherheitsunterweisung vor Beginn der Arbeiten aller Mitarbeiter des Auftragnehmer durch den Auftragnehmer wird vorausgesetzt. Zudem ist das Tragen von einheitlicher Warnkleidung im Auf- und Abbau obligatorisch

10. Aufstellung und Untergrundschutz
Für sämtliche Aufbauten sind geeignete Maßnahmen zur Lastverteilung und Rutschsicherung vorzusehen.
Bei festen Untergründen (Asphalt, Beton, Pflaster, Steinflächen usw.) sind die Aufbauten zusätzlich mittels Gummimatten oder vergleichbarer Unterlagen gegen Verrutschen zu sichern.
Bei unbefestigten Untergründen (Rasenflächen, wassergebundene Wegedecken oder vergleichbare Flächen) sind unbeschichtete Holzplatten als Unterpallung einzusetzen.
Unterpallungen, die ggf. zur **Nivellierung der Aufbauten** notwendig sind, müssen aus passendem Vollholz/geeigneten Holzverbundwerkstoffstücken oder Platten bestehen. Diese sind durch Verschrauben untereinander zu sichern.

11. Verkehrssicherung und Schutz bestehender Anlagen
Der Auftragnehmer ist für die ordnungsgemäße Verkehrssicherung seiner Arbeits- und Montagebereiche während der Auf-, Umbau- und Abbauarbeiten verantwortlich.
Sämtliche zur Sicherung der Arbeitsstellen erforderlichen Maßnahmen sind eigenverantwortlich durchzuführen und in die Angebotspreise einzukalkulieren. Dies umfasst insbesondere:

- Absperrungen und Kennzeichnungen von Arbeitsbereichen
- Schutzmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer, Besucher und Beschäftigte
- Sicherung von Ladetätigkeiten sowie Be- und Entladezonen
- Absicherung von Kabeltrassen, Leitungsführungen und sonstigen Stolperstellen
- Einhaltung aller behördlichen Auflagen und verkehrsrechtlichen Anordnungen

Vorhandene Verkehrsflächen, Pflasterbeläge, Grünanlagen, Bäume, Einbauten, Beleuchtungsmasten, Denkmäler sowie sonstige bauliche Anlagen sind vor Beschädigungen zu schützen.
Erforderliche Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise Lastverteilplatten, Bodenschutzsysteme, Anfahrschutz, Schutzabdeckungen oder vergleichbare Einrichtungen, sind durch den Auftragnehmer bereitzustellen und zu unterhalten.
Der Auftragnehmer hat die besonderen Anforderungen an den Schutz denkmalgeschützter Bereiche, historischer Pflasterflächen sowie sensibler Grün- und Freianlagen zu berücksichtigen.
Schwerlasttransporte und Kranstellungen dürfen nur auf hierfür freigegebenen Flächen erfolgen.
Erforderliche Schutzmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Beschädigungen an Verkehrsflächen, Grünanlagen oder sonstigem Eigentum des Auftraggebers bzw. Dritter, die durch den Auftragnehmer verursacht werden, sind unverzüglich anzuzeigen und auf dessen Kosten fachgerecht zu beseitigen.
Die Arbeitsbereiche sind nach Abschluss der Arbeiten in sauberem Zustand zu hinterlassen. Alle temporären Sicherungs- und Schutzeinrichtungen sind nach Beendigung der Leistung rückstandslos zu entfernen.

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

12. Fertigmeldung und Betriebsbereitschaft
Nach Abschluss der Montage hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die ordnungsgemäße, sichere und betriebsbereite Ausführung seiner Leistungen schriftlich anzuzeigen.
Die Betriebsbereitschaft ist durch geeignete Prüf-, Abnahme- und Nachweisdokumente nachzuweisen.
Erforderliche behördliche Abnahmen sowie gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen sind vom Auftragnehmer rechtzeitig zu koordinieren und vor Nutzungsbeginn abzuschließen.
Die Fertigmeldung entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung für die ordnungsgemäße, sichere und vertragsgerechte Ausführung der Leistungen.

13. Gleichwertigkeit der Systeme
Sämtliche in der Ausschreibung genannten Hersteller- und Typenbezeichnungen dienen ausschließlich der Beschreibung des geforderten Qualitäts- und Leistungsniveaus.
Grundsätzlich sind gleichwertige oder höherwertige Produkte und Systeme anderer Hersteller zugelassen, sofern diese die geforderten technischen Eigenschaften bzw. Spezifikationen vollständig erfüllen.

14. Gewährleistung und Mängel
Die gewährten Leistungen unterliegen den gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Die Gewährleistungsfrist beträgt fünf Jahre ab Abnahme der Leistung, soweit nicht gesetzlich etwas anderes vorgeschrieben ist.
Während der gesamten Veranstaltungsdauer ist der Auftragnehmer verpflichtet, auftretende Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Stunden nach Meldung durch den Auftraggeber, kostenlos zu beseitigen. Bei Mängeln, die die Sicherheit der Anlage oder die Betriebssicherheit beeinträchtigen, hat die Beseitigung unverzüglich und innerhalb von einer Stunde zu erfolgen.
Soweit eine sofortige Mängelbeseitigung nicht möglich ist, hat der Auftragnehmer vorübergehende Ersatzmaßnahmen zu ergreifen, die die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit der Anlage gewährleisten. Die Kosten für solche Ersatzmaßnahmen trägt der Auftragnehmer, sofern der Mangel auf seiner Leistung beruht.
Der Auftraggeber ist berechtigt, bei nicht oder nicht fristgerecht beseitigten Mängeln selbst Abhilfe zu schaffen oder einen Dritten mit der Mängelbeseitigung zu beauftragen. Die hierdurch entstehenden Kosten hat der Auftragnehmer zu tragen.

15. Erste Hilfe und Brandschutz vor Ort
Der Auftragnehmer hat während der gesamten Montage-, Veranstaltungs- und Abbauzeit folgende Vorkehrungen zu treffen:
Erste Hilfe:

- Mindestens **ein durch den Auftragnehmer gestellter, geschulter Ersthelfer** ist während aller Arbeitszeiten vor Ort verfügbar.
- Es sind ausreichend **Erste-Hilfe-Materialien** bereitzustellen und regelmäßig zu kontrollieren.
- Im Falle eines Unfalls oder einer Erkrankung ist unverzüglich ein Sanitätsdienst zu verständigen und die Rettungswegfreihaltung zu gewährleisten.

Brandschutz:

- Der Auftragnehmer hat für die Dauer der Arbeiten und der Veranstaltung einen **umfassenden Brandschutz** sicherzustellen.
- Es sind ausreichend **Feuerlöscher** (mindestens zwei Löschpulverlöscher mit je 6 kg oder gleichwertig) an den Arbeits- und Montagestellen bereitzuhalten.
- **Brandgefahren** (Schweißarbeiten, heiße Arbeiten) dürfen nur mit vorheriger Genehmigung des Auftraggebers und unter Einhaltung aller brandschutzrechtlichen Vorschriften durchgeführt werden.
- Die **Flucht- und Rettungswege** sind jederzeit freizuhalten und deutlich kenntlich zu machen.

Sowohl der eigene Erste-Hilfe-Dienst als auch der eigene Brandschutz sind während aller Arbeitszeiten lückenlos sicherzustellen. Unfälle und Brandereignisse sind unverzüglich dem Auftraggeber anzuzeigen

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

A **Los A: Container - Sanitärcontainer**

Leitbeschreibung Container Los A

1. Veranstaltungsorte
Die Leistung ist an verschiedenen Veranstaltungsflächen im Stadtgebiet Düsseldorf zu erbringen, insbesondere im Innenstadtbereich und auf der Messe Düsseldorf.
Die genauen Aufstell- und Montageorte ergeben sich aus den Ausführungsunterlagen und den vom Auftraggeber bereitgestellten aktuellen Plänen, welche in der jeweils aktuellen Fassung Vertragsbestandteil werden.

2. Voraussichtlicher Terminplan

Aufbaubeginn	**29.04.2027** (beigefügte Mengenermittlung beachten)
Aufbauende	**29.04.2027** (beigefügte Mengenermittlung beachten)
Abbaubeginn	**09.05.2027** (beigefügte Mengenermittlung beachten)
Vollständiger Abbau	**11.05.2027** (beigefügte Mengenermittlung beachten)

ACHTUNG längere Standzeit bzw. andere Auf- und Abbauzeiten "Bauphase 2" sind in den jeweils betroffenen einzelnen Positionen benannt.

Ein konkreterer Montage-, Betriebs- und Ablaufplan wird dem Auftragnehmer nach Zuschlagserteilung und mit dem Auftrag zur Verfügung gestellt und wird Vertragsbestandteil. Zur Kalkulation ist eine aktuelle Mengenermittlung mit vorläufigen Zeiten und Orten den Ausschreibungsunterlagen beigefügt.
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu koordinieren, dass die fristgerechte Fertigstellung aller beauftragten Leistungen sichergestellt ist.

3. Anforderungen an Miet- und Ausstattungsmaterial
Die Ausführung hat entsprechend den Technischen Vertragsbedingungen Bautechnik zu erfolgen.
Der Auftraggeber behält sich vor, mangelhafte, beschädigte oder optisch nicht dem ausgeschriebenen Standard entsprechende Materialien zurückzuweisen. Ein Austausch hat unverzüglich und ohne Mehrkosten zu erfolgen.
Sämtliche Verpackungs-, Rest- und Abfallstoffe sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

4. Nachweise und Dokumentation
Die Anforderungen an Nachweise, Prüfunterlagen, Genehmigungen und Dokumentationen ergeben sich aus den Technischen Vertragsbedingungen Bautechnik.
Der Auftragnehmer hat sämtliche für die eingesetzten Anlagen und Einrichtungen erforderlichen Unterlagen und Nachweise während der gesamten Veranstaltungsdauer auf Verlangen vorzulegen.
Soweit gesetzlich oder behördlich erforderlich, sind die Nachweise bereits vor Montagebeginn vorzulegen.

5. Anlieferung, Abholung und Verkehr
Die Veranstaltungsorte befinden sich teilweise in Bereichen mit eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten.
Der Auftragnehmende ist daher verpflichtet, sich vor Ausführung der Leistungen eigenständig über die örtlichen Gegebenheiten sowie die Liefer- und Transportmöglichkeiten zu informieren und diese gegebenenfalls vor Ort zu besichtigen.
Erforderliche Zufahrtsberechtigungen, Park- und Stellgenehmigungen sowie sonstige für die Leistungserbringung erforderliche Genehmigungen sind durch den Auftragnehmer rechtzeitig zu

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

beantragen und einzuholen, soweit diese durch den Auftragnehmer beantragt werden können. Genehmigungen oder Erlaubnisse, die ausschließlich durch den Veranstalter, Grundstückseigentümer oder Auftraggeber beantragt werden können, werden durch den Auftraggeber bereitgestellt. Sämtliche durch den Auftragnehmer zu tragenden Gebühren, Kosten und Aufwendungen sind in die Angebotskalkulation einzubeziehen.

6. Be- und Entladen, Heberecht und Kran-Arbeiten auf dem Messegelände der Messe Düsseldorf
Ein eigenständiges Be- und Entladen ist auf dem Messegelände der Messe Düsseldorf untersagt. Es haben dort zwei Firmen das Heberecht. Dies sind die Firmen ***Kühne und Nagel KG (exposervice.duesseldorf@kuehne-nagel.com*** und ***DSV Fairs & events GmbH (fairs.duesseldorf@dsv.com)***. Diese sind bei Auftragsvergabe mit der Dienstleistung zu betrauen. Das gilt generell auch für Kran-Arbeiten, individuelle Absprachen zu Ausnahmeregelungen sind mit den Firmen zu treffen. Eventuell entstehende Kosten sind in die Einzelpreise mit ein zu kalkulieren.

A.01 **Toilettencontainer**

Toilettencontainer, jeweils mit mind. 2 Waschbecken, mind. 2 Papierhandtuch- und Seifenspender sowie mind. 2 Papierkörben in den Vorräumen inkl. eintägiger ökologischer Grundverbrauchsmaterialien (100% Recyclingpapier, ökologische Waschmittel). Toilettenwagen Mindestausstattung siehe Positionsbeschreibung.

Die Bereitstellung Frischwasser incl. Anschluss am Container/Toilettenwagen erfolgt ab Standrohr bis Container/Toilettenwagen bauseits durch eine Fachfirma. Der Anschluss Abwasser bis Abwasserschacht obliegt dem Container- /Toilettenwagenlieferanten. Ebenso Anschluss Tank oder Abwasserpumpe.

Inkl. Abschlussspülung des Abwasserschachts nach Abbau. Anschluss Abwasser bis ca. 50 m Entfernung.

Bauseits gestellte Stromversorgung bis zum Container CEE Außenanschluss durch eine Fachfirma.

Mietdauer: Bis zu 14 Tage

Einzelne Orte können Abweichungen zu diesen Terminen beinhalten.
Aufbauorte und Termine entnehmen Sie der Anlage "Mengenermittlungen_Container_DSC_261120.pdf"

Bemerkungen: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

.....

**bitte fügen Sie den digitalen Leistungsverzeichnissen zusätzliche Unterlagen und aussagekräftige technische Daten (Fotos, Prospekte, Kataloge, Skizzen) zu den von Ihnen voraussichtlich aufgestellten Containern und ggf. weiterem Gerät.*

A.01.01 **Toilettencontainer 20 ft. Damen**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Mindestaustattung 6 WC's und 2 Waschbecken

angebotene Ausstattung: (vom Bieter auszufüllen)

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

.....

.....

4,000 Stk ....

A.01.02 **Toilettencontainer 20 ft. Damen (Bauphase 2)**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Mindestaustattung 6 WC's und 2 Waschbecken

ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 2"
Aufbau: 15.04.2027
Abbau: 19.05.2027

angebotene Ausstattung: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

2,000 Stk ....

A.01.03 **Toilettencontainer 20 ft. Herren**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Mindestaustattung mit 2 WC's, 14 Urinale und 2 Waschbecken

angebotene Ausstattung: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

3,000 Stk ....

A.01.04 **Toilettencontainer 20 ft. Herren (Bauphase 2)**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Mindestaustattung mit 2 WC's, 14 Urinale und 2 Waschbecken

ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 2"
Aufbau: 15.04.2027
Abbau: 19.05.2027

angebotene Ausstattung: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

2,000 Stk ....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
A.01.05	Grundposition 001 **Toilettencontainer 20 ft. Damen / Herren** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen. Mindestaustattung mit 3 WC's Damen, 2 WC's Herren, 3 Urinalen und 2 Waschbecken **angebotene Ausstattung:** (vom Bieter auszufüllen)	9,000 Stk	.....	.....
A.01.06	Alternativposition 001.1 **Toilettencontainer 20 ft. Event** Als Ausführungsvariante statt Pos. A.01.05 Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen. Mindestaustattung mit 12-14 Einzel WC's und Waschrinne/Waschgelegenheit mit mind. 3 Waschmöglichkeiten (inkl. Anschluss und Abwasser) **angebotene Ausstattung:** (vom Bieter auszufüllen)	9,000 Stk	.....	Nur Einh.-Pr.
A.01.07	**Toilettencontainer 10 ft. rollstuhlgerecht / barrierefrei** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen. Mindestaustattung WC barrierefrei mit Haltegriffen, Wickeltisch, Waschbecken unterfahrbar, keine Klappliege erforderlich. Mit barrierefreier Rampe (max. 6% Steigung), erfüllt die Anforderungen der DIN 18040-1 an Sanitärräume **angebotene Ausstattung:** (vom Bieter auszufüllen)	5,000 Stk	.....	.....
A.01.08	Eventualposition ohne GB **Zulage: Länger Anschlussweg Stromversorgung** Für längeren Leitungsweg > 10 m bis max. 30 m zur bauseits gestellten Stromversorgung.	1,000 Stk	.....	Nur Einh.-Pr.
	Summe A.01 Toilettencontainer			**.....**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
A.02	**Handwasch- bzw. Trinkwasserstation**			
A.02.01	**Handwaschgelegenheit (HWG)** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen. HWG bestehend aus kompakter Rinne mit 6-10 selbstschließenden Entnahmeventilen, Frischwasser Bereitstellung ab Übergabepunkt HWG. Die Bereitstellung Frischwasser erfolgt ab Standrohr bis Übergabepunkt HWG bauseits. Abwasserschacht bis ca. 10 m Entfernung. Der Anschluss Abwasser bis Abwasserschacht obliegt dem HWG-Lieferanten. **angebotene Ausstattung:** (vom Bieter auszufüllen) ..... **angebotenes Fabrikat:** (vom Bieter auszufüllen)	6,000 Stk	.....	.....
A.02.02	**Handwaschgelegenheit (HWG) (Bauphase 2)** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen. HWG bestehend aus kompakter Rinne mit 6-10 selbstschließenden Entnahmeventilen, Frischwasser Bereitstellung ab Übergabepunkt HWG. Die Bereitstellung Frischwasser erfolgt ab Standrohr bis Übergabepunkt HWG bauseits. Abwasserschacht bis ca. 10 m Entfernung. Der Anschluss Abwasser bis Abwasserschacht obliegt dem HWG-Lieferanten. **ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 2"** **Aufbau: 15.04.2027** **Abbau: 19.05.2027** **angebotene Ausstattung:** (vom Bieter auszufüllen) ..... **angebotenes Fabrikat:** (vom Bieter auszufüllen)	1,000 Stk	.....	.....
A.02.03	**Mobile Trinkwasserstation (TWS) (12 Hähne gesamt)** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen. Mobile TWS bestehend aus Doppel-Edelstahlrinne inkl. Hähne, Mindestausstattung 6 Hähne pro Seite, Die Bereitstellung Frischwasser erfolgt ab Standrohr bis Übergabepunkt TWS bauseits durch eine Fachfirma. Abwasserschacht bis ca. 10 m Entfernung. Der Anschluss Abwasser bis Abwasserschacht obliegt dem TWS-Lieferanten. **angebotene Ausstattung:** (vom Bieter auszufüllen) ..... **angebotenes Fabrikat, Größe:** (vom Bieter auszufüllen)	7,000 Stk	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	Summe A.02 Handwasch- bzw. Trinkwasserstation			.....
A.03	**Service**			
A.03.01	**Reinigung während Auf- und Abbauzeitraum** Tägliche Unterhaltsreinigung mit Nachfüllen von Seife bzw. Desinfektionsmittel sowie Recyclingpapierhandtücher und Recyclingtoilettenpapier für die Toilettencontainer aus Titel A.01, welche vor und nach dem Veranstaltungszeitraum genutzt werden. Im Auf- und Abbauzeitraum werden voraussichtlich 4 Toilettencontainer über alle Veranstaltungsorte geöffnet sein. Alle weiteren Toilettencontainer und Toilettenwagen bleiben während des Auf- und Abbauzeitraumes geschlossen. Rollierendes Unterhaltssystem über alle bereitgestellten Toilettencontainer, so dass jeder Container mind. 1 x innerhalb eines Nutzungstages gereinigt und mit Verbrauchsmaterial aufgefüllt wird. Nutzungszeitraum 7:00 - 21:00 Uhr **WICHTIG: Die Kosten für die nachzufüllenden Verbrauchsmaterialien sind in der Position einzurechnen.** Gültig für den Auf- und Abbauzeitraum. Nicht für den Veranstaltungszeitraum. Bitte machen Sie einen Preis pro Reinigungstag über alle geöffneten Toilettencontainer. In der Aufbauzeit sind 5 Reinigungstage, in der Abbauzeit 3 Reinigungstage zu berücksichtigen. 1 Reinigungstag entspricht 1 Stk.	8,000 Stk	.....	.....
A.03.02	**Reinigung während Veranstaltungszeitraum** Tägliche Unterhaltsreinigung sowie regelmäßige selbstständig durchgeführte Sichtreinigungen mit Nachfüllen von Seife bzw. Desinfektionsmittel sowie Recyclingpapierhandtücher und Recyclingtoilettenpapier für die Toilettencontainer aus Titel A.01, welche während des Veranstaltungszeitraumes genutzt werden. Im Veranstaltungszeitraum werden voraussichtlich **21** Toilettencontainer über alle Veranstaltungsorte eingesetzt. Rollierendes Unterhaltssystem über alle Toilettencontainer. Eine Kontrolle muss spätestens alle 2,5 Std. erfolgen. Es muss sichergestellt sein, dass die Toilettencontainer stets mit den Verbrauchsmaterialien ausgestattet und sauber sind. Eine Reaktionszeit von max. 30 Min. nach Eingang einer Meldung muss gewährleistet sein. Nutzungszeitraum 7:00 - 23:00 Uhr **WICHTIG: Die Kosten für die nachzufüllenden Verbrauchsmaterialien sind in der Position einzurechnen.** Die Toiletten sollen durch alle Besucher*innen kostenfrei genutzt werden können, von einem Aufstellen von Sammeltellern oder Kasse ist abzusehen. Gültig für den Veranstaltungszeitraum. Nicht für den Auf- und Abbauzeitraum. Bitte machen Sie einen Preis pro Reinigungstag über alle Toilettencontainer. In der Veranstaltungszeit sind voraussichtlich **4** Reinigungstage zu berücksichtigen. 1 Reinigungstag entspricht 1 Stk.	4,000 Stk	.....	.....
A.03.03	**Reinigung während Bauphase 2** Tägliche Unterhaltsreinigung mit Nachfüllen von Seife bzw. Desinfektionsmittel sowie Recyclingpapierhandtücher und Recyclingtoilettenpapier für die Toilettencontainer aus Pos. A.01 , welche während der Bauphase 2 genutzt werden. In der Bauphase 2 werden voraussichtlich **4** Toilettencontainer			

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

an einem Aufstellort eingesetzt.

Es muss sichergestellt sein, dass die Toilettencontainer stets mit den Verbrauchsmaterialien ausgestattet und sauber sind.

WICHTIG: Die Kosten für die nachzufüllenden Verbrauchsmaterialien sind in der Position einzurechnen.

Gültig für den Zeitraum der Bauphase 2

Beginn Reinigung: 16.04.2027
Ende Reinigung: 18.05.2027

Bitte machen Sie einen Preis pro Reinigungstag über alle Toilettencontainer.
In der Bauphase 2 sind voraussichtlich **33** Reinigungstage zu berücksichtigen.
1 Reinigungstag entspricht 1 Stk.

33,000 Stk ....

A.03.04 Eventualposition ohne GB
Service zusätzliche Reinigung auf Abruf
Service zusätzliche Reinigung Toilettencontainer, inkl. Auffüllen von Verbrauchsmaterial.
Ergänzende Reinigung zusätzlich zu den regulären Reinigungen der Containerbei Bedarf.
WICHTIG: Die Kosten für die nachzufüllenden Verbrauchsmaterialien sind in der Position einzurechnen.

Gültig für den Auf- und Abbauzeitraum sowie den Veranstaltungszeitraum.
Zeitfenster von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Bitte machen Sie einen Preis pro Reinigung für einen Container.
Eine Containerreinigung eines Containers entspricht 1 Stk.

1,000 Stk ..... Nur Einh.-Pr.

Summe A.03 Service **.....**

A.04 Abwasserarbeiten

A.04.01 **Abwassertank**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Als Unterbau für 1 Container. Ca. 7.000 l inkl. Zugang (Treppe) in den Container integriert, inkl. Schlussleerung vor Abbau

Bemerkungen (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

5,000 Stk ....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
A.04.02	**Zwischenleerung Abwassertank Werktag** Leerung während der Veranstaltungstage auf Anforderung des AG innerhalb von 2 Stunden möglicher Anforderungszeitraum, Werktag 08:00 bis 20:00 Uhr Eine Leerung entspricht 1 Stk.	1,000 Stk	.....	.....
A.04.03	Eventualposition ohne GB **Zwischenleerung Abwassertank Sonn- / Feiertag** Leerung während der Veranstaltungstage auf Anforderung des AG innerhalb von 2 Stunden möglicher Anforderungszeitraum, Sonn- / Feiertag 08:00 bis 20:00 Uhr Eine Leerung entspricht 1 Stk.	1,000 Stk	.....	Nur Einh.-Pr.
A.04.04	**Abwasserpumpe (einzeln)** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen. Fäkalienhebeanlage, ausgelegt für 1 - 3 Sanitärcontainer inkl. Zwischentank, Hebeanlage, Ableitung des Abwasser in PE-Druckleitung bis ca. 50 m Entfernung. Inkl. Anschluss und Gestellung aller Installationen ab Hebeanlage bis Abwasserschacht. **Bemerkungen** (vom Bieter auszufüllen)	4,000 Stk	.....	.....
A.04.05	**Abwasserpumpe (Anlage)** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen. Wie vorherige Pos. "Abwasserpumpe (einzeln)", jedoch für bis zu 6 Sanitärcontainer ausgelegt. **Bemerkungen** (vom Bieter auszufüllen)	4,000 Stk	.....	.....
A.04.06	**Abwasserpumpe (Anlage) (Bauphase 2)** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen. Wie vorherige Pos. "Abwasserpumpe (Anlage)" **ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 2"** **Aufbau: 15.04.2027** **Abbau: 19.05.2027** **Bemerkungen** (vom Bieter auszufüllen)			

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

1,000 Stk ....

A.04.07 Eventualposition ohne GB
Zulage: Längere Arbeitswege von Abwasserpumpe zum Abwasserschacht
Für längere Leitungswege zum Abwasserschacht als in den beiden vorangegangenen Positionen "Abwasserpumpe (einzeln / Anlage)" geschildert.

Zulage wird nach tatsächlicher Länge, in 1 m Schritten abgerechnet.

1,000 lfm ..... Nur Einh.-Pr.

A.04.08 Eventualposition ohne GB
Zulage: Längere Leitungswege vom Container zum Abwasserschacht
Für längere Leitungswege der unter A.01 beschriebenen Toilettencontainer, welche nicht mit einer Abwasserhebeanlage überbrückt werden.

Zulage wird nach tatsächlicher Länge, in 1 m Schritten abgerechnet.

1,000 lfm ..... Nur Einh.-Pr.

A.04.09 **Zulage: Längere Leitungswege vom Container zum Abwasserschacht (Bauphase 2)**
Für längere Leitungswege der unter A.01 beschriebenen Toilettencontainer, welche nicht mit einer Abwasserhebeanlage überbrückt werden.

Zulage wird nach tatsächlicher Länge, in 1 m Schritten abgerechnet.

ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 2"
Aufbau: 15.04.2027
Abbau: 19.05.2027

50,000 lfm ....

A.04.10 Eventualposition ohne GB
Spüleinheiten Abwasserleitung/-schacht Werktag
Auf Anforderung per Druckstrahler (Heiß- und Kaltwasser), komplett. Innerhalb von 2 Stunden nach Anforderung im Zeitraum Werktag von 07:00 bis 20:00 Uhr.

Eine Spüleinheit entspricht 1 Stk.

Bemerkungen: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

1,000 Stk ..... Nur Einh.-Pr.

A.04.11 Eventualposition ohne GB
Spüleinheiten Abwasserleitung/-schacht Sonn- / Feiertag
Auf Anforderung per Druckstrahler (Heiß- und Kaltwasser), komplett. Innerhalb von 2 Stunden nach Anforderung im Zeitraum Sonn- / Feiertag von 07:00 bis 20:00 Uhr.

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Eine Spüleinheit entspricht 1 Stk.

Bemerkungen: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

1,000 Stk ..... Nur Einh.-Pr.

A.04.12 Eventualposition ohne GB
Spüleinheiten Abwasserleitung/-schacht Werktag (Bauphase 2)
Auf Anforderung per Druckstrahler (Heiß- und Kaltwasser), komplett. Innerhalb von 2 Stunden nach Anforderung im Zeitraum Werktag von 07:00 bis 20:00 Uhr.

Eine Spüleinheit entspricht 1 Stk.

ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 2"
Aufbau: 15.04.2027
Abbau: 19.05.2027

Bemerkungen: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

1,000 Stk ..... Nur Einh.-Pr.

A.04.13 Eventualposition ohne GB
Spüleinheiten Abwasserleitung/-schacht Sonn- / Feiertag (Bauphase2)
Auf Anforderung per Druckstrahler (Heiß- und Kaltwasser), komplett. Innerhalb von 2 Stunden nach Anforderung im Zeitraum Sonn- / Feiertag von 07:00 bis 20:00 Uhr.

Eine Spüleinheit entspricht 1 Stk.

ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 2"
Aufbau: 15.04.2027
Abbau: 19.05.2027

Bemerkungen: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

1,000 Stk ..... Nur Einh.-Pr.

Summe A.04 Abwasserarbeiten **.....**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Summe A Los A: Container - Sanitärcontainer .....

B **Los B: Container - Büro- und Lagercontainer**

Leitbeschreibung Container Los B

1. Veranstaltungsorte
Die Leistung ist an verschiedenen Veranstaltungsflächen im Stadtgebiet Düsseldorf zu erbringen, insbesondere im Innenstadtbereich und auf der Messe Düsseldorf.
Die genauen Aufstell- und Montageorte ergeben sich aus den Ausführungsunterlagen und den vom Auftraggeber bereitgestellten aktuellen Plänen, welche in der jeweils aktuellen Fassung Vertragsbestandteil werden.

2. Voraussichtlicher Terminplan

Aufbau	**29.04.2027** (beigefügte Mengenermittlung beachten)
Abbau	**09.05.2027** (beigefügte Mengenermittlung beachten)
Vollständiger Abbau	**11.05.2027** (beigefügte Mengenermittlung beachten)

ACHTUNG längere Standzeit bzw. andere Auf- und Abbauzeiten für "Bauphase 1" und "Bauphase 2" sind in den jeweils betroffenen einzelnen Positionen benannt.

Ein konkreterer Montage-, Betriebs- und Ablaufplan wird dem Auftragnehmer nach Zuschlagserteilung und mit dem Auftrag zur Verfügung gestellt und wird Vertragsbestandteil. Zur Kalkulation ist eine aktuelle Mengenermittlung mit vorläufigen Zeiten und Orten den Ausschreibungsunterlagen beigefügt.
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu koordinieren, dass die fristgerechte Fertigstellung aller beauftragten Leistungen sichergestellt ist.

3. Anforderungen an Miet- und Ausstattungsmaterial
Die Ausführung hat entsprechend den Technischen Vertragsbedingungen Bautechnik zu erfolgen.
Der Auftraggeber behält sich vor, mangelhafte, beschädigte oder optisch nicht dem ausgeschriebenen Standard entsprechende Materialien zurückzuweisen. Ein Austausch hat unverzüglich und ohne Mehrkosten zu erfolgen.
Sämtliche Verpackungs-, Rest- und Abfallstoffe sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

4. Nachweise und Dokumentation
Die Anforderungen an Nachweise, Prüfunterlagen, Genehmigungen und Dokumentationen ergeben sich aus den Technischen Vertragsbedingungen Bautechnik.
Der Auftragnehmer hat sämtliche für die eingesetzten Anlagen und Einrichtungen erforderlichen Unterlagen und Nachweise während der gesamten Veranstaltungsdauer auf Verlangen vorzulegen.
Soweit gesetzlich oder behördlich erforderlich, sind die Nachweise bereits vor Montagebeginn vorzulegen.

5. Anlieferung, Abholung und Verkehr
Die Veranstaltungsorte befinden sich teilweise in Bereichen mit eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten.
Der Auftragnehmende ist daher verpflichtet, sich vor Ausführung der Leistungen eigenständig über die örtlichen Gegebenheiten sowie die Liefer- und Transportmöglichkeiten zu informieren und diese gegebenenfalls vor Ort zu besichtigen.
Erforderliche Zufahrtsberechtigungen, Park- und Stellgenehmigungen sowie sonstige für die Leistungserbringung erforderliche Genehmigungen sind durch den Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen und einzuholen, soweit diese durch den Auftragnehmer beantragt werden können.

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Genehmigungen oder Erlaubnisse, die ausschließlich durch den Veranstalter, Grundstückseigentümer oder Auftraggeber beantragt werden können, werden durch den Auftraggeber bereitgestellt.
Sämtliche durch den Auftragnehmer zu tragenden Gebühren, Kosten und Aufwendungen sind in die Angebotskalkulation einzubeziehen.

6. Be- und Entladen, Heberecht und Kran-Arbeiten auf dem Messegelände der Messe Düsseldorf
Ein eigenständiges Be- und Entladen ist auf dem Messegelände der Messe Düsseldorf untersagt. Es haben dort zwei Firmen das Heberecht. Dies sind die Firmen ***Kühne und Nagel KG (exposervice.duesseldorf@kuehne-nagel.com*** und ***DSV Fairs & events GmbH (fairs.duesseldorf@dsv.com)***. Diese sind bei Auftragsvergabe mit der Dienstleistung zu betrauen. Das gilt generell auch für Kran-Arbeiten, individuelle Absprachen zu Ausnahmeregelungen sind mit den Firmen zu treffen. Eventuell entstehende Kosten sind in die Einzelpreise mit ein zu kalkulieren.

B.01 **Bürocontainer**

Spezifikation Bürocontainer

Bürocontainer, isoliert, Eingangstür stirnseits, Sicherheitszylinderschloss mit Profilzylinder und 2 Schlüssel, mind. 1 Dreh-/Kippfenster mit Rollläden, isoliert, Fußbodenbelag rutschhemmend und bürostuhltauglich, Elektroinstallation nach DIN VDE 0100, 400/230V, 50 Hz, 2kW Elektro-Konvektor, Steckdosen 230V und Lichtschalter, 2 x LED Paneele oder Wannenleuchten, CEE Außenanschluss

Bauseits gestellte Stromversorgung bis zum Container CEE Außenanschluss durch eine Fachfirma.

Mietdauer: Bis zu 14 Tage

Einzelne Orte können Abweichungen zu diesen Terminen beinhalten.
Aufbauorte und Termine entnehmen Sie der Anlage "Mengenermittlungen_Container_DSC_261120.pdf"

Bemerkungen: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

.....

**bitte fügen Sie den digitalen Leistungsverzeichnissen zusätzliche Unterlagen und aussagekräftige technische Daten (Fotos, Prospekte, Kataloge, Skizzen) zu den von Ihnen voraussichtlich aufgestellten Containern und ggf. weiterem Gerät.*

B.01.01 Eventualposition ohne GB
Bürocontainer 10 ft.
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Fenster mit Rollladen oder Fensterladen, Tür mit Sicherheitsschließzylinder. Türen und Fenster gemäß Plan, in den meisten Fällen jeweils an der Schmalseite. Kabeldurchführung verschließbar, Mindestabmessung 100 × 100 mm.

Bemerkungen (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

1,000 Stk ..... Nur Einh.-Pr.

B.01.02 **Bürocontainer 20 ft.**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Fenster mit Rollladen oder Fensterladen, Tür mit Sicherheitsschließzylinder. Türen und Fenster gemäß Plan, in den meisten Fällen jeweils an der Schmalseite. Kabeldurchführung verschließbar, Mindestabmessung 100 × 100 mm.

Bemerkungen (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

2,000 Stk ....

B.01.03 **Bürocontainer 20 ft. (Bauphase 2)**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Fenster mit Rollladen oder Fensterladen, Tür mit Sicherheitsschließzylinder. Türen und Fenster gemäß Plan, in den meisten Fällen jeweils an der Schmalseite. Kabeldurchführung verschließbar, Mindestabmessung 100 × 100 mm.

ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 2"
Aufbau: 15.04.2027
Abbau: 19.05.2027

Bemerkungen (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

2,000 Stk ....

B.01.04 **Doppel-Bürocontainer 20 ft.**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
2 Bürocontainer 20ft wie zuvor beschrieben, längsseits verbunden, ohne Zwischenwand. 2 Fenster an nebeneinanderliegenden Seiten, eine Tür gemäß Plan

Bemerkungen (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

8,000 Stk ....

B.01.05 **Doppel-Bürocontainer 20 ft. als obere Ebene/Doppelstock**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
2 Bürocontainer 20ft wie zuvor beschrieben, längsseits verbunden, ohne Zwischenwand. 2 Fenster an nebeneinanderliegenden Seiten, eine Tür gemäß Plan

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Ausführung als oberer Ebene eines Doppelstock - inkl. Treppe und Galerie

Bemerkungen (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

1,000 Stk ....

B.01.06 **Doppel-Bürocontainer 20 ft. (Bauphase 1)**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
2 Bürocontainer 20ft wie zuvor beschrieben, längsseits verbunden, ohne Zwischenwand. 2 Fenster an nebeneinanderliegenden Seiten, eine Tür gemäß Plan

ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 1"
Aufbau: 29.03.2027
Abbau: 21.05.2027

Bemerkungen (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

1,000 Stk ....

B.01.07 **Doppel-Bürocontainer 20 ft. (Bauphase 2)**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
2 Bürocontainer 20ft wie zuvor beschrieben, längsseits verbunden, ohne Zwischenwand. 2 Fenster an nebeneinanderliegenden Seiten, eine Tür gemäß Plan

ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 2"
Aufbau: 15.04.2027
Abbau: 19.05.2027

Bemerkungen (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

6,000 Stk ....

B.01.08 Eventualposition ohne GB
Terrassencontainer 20 ft. mit Dach
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Terrassencontainer mit Dach als Ergänzung für 20 ft. Bürocontainer. Als Aufsatz mit einfacher Anbindung an bestehenden Bürocontainer. 4-seitig geöffnete Variante, 4 Ecksäulen, zwischen den Ecksäulen Geländer H. 110 cm mit Steinsturzblech, mit Dach und WPC-Dielenfußboden.
Erschließung durch außenliegende, einläufige Stahltreppe mit Schlusspodest und entsprechende Öffnung im Geländer. Inklusive Elektropaket aus mind. 2 Feuchtraumleuchten, LED, IP65, feuchtraumgeschützte Unterverteilung IP 65 sowie mind. 2 Steckdosen IP 65 in den Ecksäulen.

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Bemerkungen (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

1,000 Stk ..... Nur Einh.-Pr.

B.01.09 Eventualposition ohne GB
Terrassencontainer 20 ft. ohne Dach
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Terrassencontainer ohne Dach als Ergänzung für 20 ft. Bürocontainer. Als Aufsatz mit einfacher Anbindung an bestehenden Bürocontainer. 4 Ecksäulen H. 110 cm, zwischen den Ecksäulen 4-seitig umlaufendes Geländer H ca. 110 cm mit Steinsturzblech, WPC-Dielen Fußboden.
Erschließung durch außenliegende, einläufige Stahltreppe mit Schlußpodest und entsprechende Öffnung im Geländer. Inklusive Elektropaket aus mind. 2 feuchtraumgeschützte Steckdosen IP 65 in den Ecksäulen.

Bemerkungen (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

1,000 Stk ..... Nur Einh.-Pr.

B.01.10 **Klimagerät für Bürocontainer**
Klimagerät für die angebotenen Bürocontainer, inkl. funktionstüchtiger Anschluss.
Bitte machen Sie Angaben zum angebotenen Gerät

Leistung (kW) / Nennaufnahme (kW) / Energieeffizienzklasse (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

7,000 Stk ....

B.01.11 **Klimagerät für Bürocontainer (Bauphase 1)**
Klimagerät für die angebotenen Bürocontainer, inkl. funktionstüchtiger Anschluss.
Bitte machen Sie Angaben zum angebotenen Gerät

ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 1"
Aufbau: 29.03.2027
Abbau: 21.05.2027

Leistung (kW) / Nennaufnahme (kW) / Energieeffizienzklasse (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

1,000 Stk ....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
B.01.12	**Klimagerät für Bürocontainer (Bauphase 2)** Klimagerät für die angebotenen Bürocontainer, inkl. funktionstüchtiger Anschluss. Bitte machen Sie Angaben zum angebotenen Gerät **ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 2"** **Aufbau: 15.04.2027** **Abbau: 19.05.2027** **Leistung (kW) / Nennaufnahme (kW) / Energieeffizienzklasse** (vom Bieter auszufüllen)	3,000 Stk	.....	.....
B.01.13	Eventualposition ohne GB **Möblierung Paket I** Mietmöbel für Büroausstattung der angebotenen Bürocontainer bestehend aus: 1 Tisch ca. 140 x 80 cm 2 Bürodrehstühle 1 Rollcontainer, ca. 60 / 80 cm tief, Schübe, abschließbar 1 Regal, offen ca. 80 x 170 x 40 mit 4 Regalböden Preis pro Stück Büroausstattung	1,000 Stk	.....	Nur Einh.-Pr.
B.01.14	**Möblierung Paket II** Mietmöbel für Büroausstattung der angebotenen Bürocontainer bestehend aus: 2 Tisch ca. 140 x 80 cm 2 Rollcontainer, ca. 60 / 80 cm tief, Schübe, abschließbar 2 Bürodrehstühle 2 Besucherstühle Preis pro Stück Büroausstattung	9,000 Stk	.....	.....
B.01.15	**Möblierung Paket II (Bauphase 1)** Mietmöbel für Büroausstattung der angebotenen Bürocontainer bestehend aus: 2 Tisch ca. 140 x 80 cm 2 Rollcontainer, ca. 60 / 80 cm tief, Schübe, abschließbar 2 Bürodrehstühle 2 Besucherstühle **ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 1"** **Aufbau: 29.03.2027** **Abbau: 21.05.2027** Preis pro Stück Büroausstattung	2,000 Stk	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
B.01.16	**Möblierung Paket II (Bauphase 2)** Mietmöbel für Büroausstattung der angebotenen Bürocontainer bestehend aus: 2 Tisch ca. 140 x 80 cm 2 Rollcontainer, ca. 60 / 80 cm tief, Schübe, abschließbar 2 Bürodrehstühle 2 Besucherstühle **ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 2"** **Aufbau: 15.04.2027** **Abbau: 19.05.2027** Preis pro Stück Büroausstattung	14,000 Stk	.....	.....
	Summe B.01 Bürocontainer			**.....**
B.02	**Lagercontainer**			
	Spezifikation Lagercontainer Lagercontainer, nicht isoliert, mit Containerdoppelflügeltüren mit umlaufenden Gummidichtungen und Verriegelungsstangen, Vorhängeschloss und 2 Schlüssel, Holzboden, keine Elektroinstallation. **Bemerkungen:** (vom Bieter auszufüllen) .... **bitte fügen Sie den digitalen Leistungsverzeichnissen zusätzliche Unterlagen und aussagekräftige technische Daten (Fotos, Prospekte, Kataloge, Skizzen) zu den von Ihnen voraussichtlich aufgestellten Containern und ggf. weiterem Gerät.*			
B.02.01	Eventualposition ohne GB **Lagercontainer 10ft.** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen. Mit Doppelflügeltür an Schmalseite, inkl. Anrampung **Bemerkungen** (vom Bieter auszufüllen)	1,000 Stk	.....	Nur Einh.-Pr.

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
B.02.02	**Lagercontainer 20ft.** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen. Mit Doppelflügeltür an Schmalseite, inkl. Anrampung **Bemerkungen** (vom Bieter auszufüllen)	2,000 Stk	.....	.....
B.02.03	**Lagercontainer 20ft. (Bauphase 1)** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen. Mit Doppelflügeltür an Schmalseite, inkl. Rampe **ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 1"** **Aufbau: 29.03.2027** **Abbau: 21.05.2027** **Bemerkungen** (vom Bieter auszufüllen)	2,000 Stk	.....	.....
	Summe B.02 Lagercontainer			**.....**
	Summe B Los B: Container - Büro- und Lagercontainer			**.....**
C	**Los C: Container - Kühlcontainer**			

Leitbeschreibung Container Los C

1. Veranstaltungsorte
Die Leistung ist an verschiedenen Veranstaltungsflächen im Stadtgebiet Düsseldorf zu erbringen, insbesondere im Innenstadtbereich und auf der Messe Düsseldorf.
Die genauen Aufstell- und Montageorte ergeben sich aus den Ausführungsunterlagen und den vom Auftraggeber bereitgestellten aktuellen Plänen, welche in der jeweils aktuellen Fassung Vertragsbestandteil werden.

2. Voraussichtlicher Terminplan (Bauphase 2)

Aufbau	**15.04.2027** (beigefügte Mengenermittlung beachten)
Abbau	**19.05.2027** (beigefügte Mengenermittlung beachten)

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

ACHTUNG kürzere Standzeit bzw. andere Auf- und Abbauzeiten sind in der betroffenen einzelnen Position benannt.

Ein konkreterer Montage-, Betriebs- und Ablaufplan wird dem Auftragnehmer nach Zuschlagserteilung und mit dem Auftrag zur Verfügung gestellt und wird Vertragsbestandteil. Zur Kalkulation ist eine aktuelle Mengenermittlung mit vorläufigen Zeiten und Orten den Ausschreibungsunterlagen beigefügt.
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu koordinieren, dass die fristgerechte Fertigstellung aller beauftragten Leistungen sichergestellt ist.

3. Anforderungen an Miet- und Ausstattungsmaterial
Die Ausführung hat entsprechend den Technischen Vertragsbedingungen Bautechnik zu erfolgen.
Der Auftraggeber behält sich vor, mangelhafte, beschädigte oder optisch nicht dem ausgeschriebenen Standard entsprechende Materialien zurückzuweisen. Ein Austausch hat unverzüglich und ohne Mehrkosten zu erfolgen.
Sämtliche Verpackungs-, Rest- und Abfallstoffe sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

4. Nachweise und Dokumentation
Die Anforderungen an Nachweise, Prüfunterlagen, Genehmigungen und Dokumentationen ergeben sich aus den Technischen Vertragsbedingungen Bautechnik.
Der Auftragnehmer hat sämtliche für die eingesetzten Anlagen und Einrichtungen erforderlichen Unterlagen und Nachweise während der gesamten Veranstaltungsdauer auf Verlangen vorzulegen.
Soweit gesetzlich oder behördlich erforderlich, sind die Nachweise bereits vor Montagebeginn vorzulegen.

5. Anlieferung, Abholung und Verkehr
Die Veranstaltungsorte befinden sich teilweise in Bereichen mit eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten.
Der Auftragnehmende ist daher verpflichtet, sich vor Ausführung der Leistungen eigenständig über die örtlichen Gegebenheiten sowie die Liefer- und Transportmöglichkeiten zu informieren und diese gegebenenfalls vor Ort zu besichtigen.
Erforderliche Zufahrtsberechtigungen, Park- und Stellgenehmigungen sowie sonstige für die Leistungserbringung erforderliche Genehmigungen sind durch den Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen und einzuholen, soweit diese durch den Auftragnehmer beantragt werden können.
Genehmigungen oder Erlaubnisse, die ausschließlich durch den Veranstalter, Grundstückseigentümer oder Auftraggeber beantragt werden können, werden durch den Auftraggeber bereitgestellt.
Sämtliche durch den Auftragnehmer zu tragenden Gebühren, Kosten und Aufwendungen sind in die Angebotskalkulation einzubeziehen.

6. Be- und Entladen, Heberecht und Kran-Arbeiten auf dem Messegelände der Messe Düsseldorf
Ein eigenständiges Be- und Entladen ist auf dem Messegelände der Messe Düsseldorf untersagt. Es haben dort zwei Firmen das Heberecht. Dies sind die Firmen ***Kühne und Nagel KG (exposervice.duesseldorf@kuehne-nagel.com*** und ***DSV Fairs & events GmbH (fairs.duesseldorf@dsv.com)***. Diese sind bei Auftragsvergabe mit der Dienstleistung zu betrauen. Das gilt generell auch für Kran-Arbeiten, individuelle Absprachen zu Ausnahmeregelungen sind mit den Firmen zu treffen. Eventuell entstehende Kosten sind in die Einzelpreise mit ein zu kalkulieren.

C.01 **Kühlcontainer / Kühlanhänger**

Spezifikation Kühlcontainer / Kühlanhänger

Container gedämmt, mit Kühlaggregat. Geeignet für die Einlagerung von Lebensmitteln (gemäß HACCP). Boden eben, rutschhemmend und mit Roll- und Hubwagen befahrbar. Inkl. Rampe zum stufenlosen

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Befahren mit Roll- und Hubwagen und Streifenvorhang. Türen ohne Containerverriegelung sondern üblicher Kühlraumtür (ohne überstehende Riegel, Öffnen von innen möglich). Mit Innenbeleuchtung LED.
Lautstärke Kühlaggregat max. 80 dB in 1 m Entfernung.
Kühlwagen, isolierter Aufbau aus Sandwichpolyester, Vollisolation, Kühlaggregat, Doppelflügeltür abschließbar, Innenbeleuchtung, 4 Schwerlast-Stützen, Boden eben, rutschhemmend, CEE Anschluss.
Bauseits gestellte Stromversorgung bis zum Container / Kühlwagen CEE Außenanschluss durch eine Fachfirma.
Aufbauorte und Termine entnehmen Sie der Anlage "Mengenermittlungen_Container_DSC_261120.pdf"

Bemerkungen: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

.....

**bitte fügen Sie den digitalen Leistungsverzeichnissen zusätzliche Unterlagen und aussagekräftige technische Daten (Fotos, Prospekte, Kataloge, Skizzen) zu den von Ihnen voraussichtlich aufgestellten Containern und ggf. weiterem Gerät.*

C.01.01 **Kühleinheit - Kühlcontainer 20 ft.**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Betriebstemperatur +2 °C bis +6 °C bei Außentemperatur bis 30 °C.
siehe Leitbeschreibung Kühlcontainer / Kühlanhänger, mit Anrampung

Bemerkungen (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

2,000 Stk ....

C.01.02 **Kühleinheit - Tief-Kühlcontainer 20 ft.**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Betriebstemperatur -15 °C bis -20 °C bei Außentemperatur bis 30 °C.
siehe Leitbeschreibung Kühlcontainer / Kühlanhänger, mit Anrampung

Bemerkungen (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

1,000 Stk ....

C.01.03 **Kühleinheit - Kühlanhänger**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Größe Innenraum ca. 3,0 x 1,8 x 2,0 m (LxBxH),
Betriebstemperatur +2 °C bis +6 °C bei Außentemperatur bis 30 °C.
siehe Leitbeschreibung Kühlcontainer / Kühlanhänger

ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: kürzere Standzeit

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Aufbau: 30.04.2027
Abbau: 11.05.2027

Bemerkungen (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

3,000 Stk ....

Summe C.01 Kühlcontainer / Kühlanhänger **.....**

Summe C Los C: Container - Kühlcontainer **.....**

D **Los D: Container - Duschcontainer**

Leitbeschreibung Container Los D

1. Veranstaltungsorte
Die Leistung ist an verschiedenen Veranstaltungsflächen im Stadtgebiet Düsseldorf zu erbringen, insbesondere im Innenstadtbereich und auf der Messe Düsseldorf.
Die genauen Aufstell- und Montageorte ergeben sich aus den Ausführungsunterlagen und den vom Auftraggeber bereitgestellten aktuellen Plänen, welche in der jeweils aktuellen Fassung Vertragsbestandteil werden.

2. Voraussichtlicher Terminplan

Aufbau	**03.04.2027 + 04.04.2027**(beigefügte Mengenermittlung beachten)
Abbaubeginn	**10.05.2027 + 11.05.2027** (beigefügte Mengenermittlung beachten)

ACHTUNG längere Standzeit bzw. andere Auf- und Abbauzeiten für "Bauphase 1" sind in den jeweils betroffenen einzelnen Positionen benannt.

Ein konkreterer Montage-, Betriebs- und Ablaufplan wird dem Auftragnehmer nach Zuschlagserteilung und mit dem Auftrag zur Verfügung gestellt und wird Vertragsbestandteil. Zur Kalkulation ist eine aktuelle Mengenermittlung mit vorläufigen Zeiten und Orten den Ausschreibungsunterlagen beigefügt.
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu koordinieren, dass die fristgerechte Fertigstellung aller beauftragten Leistungen sichergestellt ist.

3. Anforderungen an Miet- und Ausstattungsmaterial
Die Ausführung hat entsprechend den Technischen Vertragsbedingungen Bautechnik zu erfolgen.
Der Auftraggeber behält sich vor, mangelhafte, beschädigte oder optisch nicht dem ausgeschriebenen Standard entsprechende Materialien zurückzuweisen. Ein Austausch hat unverzüglich und ohne

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Mehrkosten zu erfolgen.
Sämtliche Verpackungs-, Rest- und Abfallstoffe sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

4. Nachweise und Dokumentation
Die Anforderungen an Nachweise, Prüfunterlagen, Genehmigungen und Dokumentationen ergeben sich aus den Technischen Vertragsbedingungen Bautechnik.
Der Auftragnehmer hat sämtliche für die eingesetzten Anlagen und Einrichtungen erforderlichen Unterlagen und Nachweise während der gesamten Veranstaltungsdauer auf Verlangen vorzulegen.
Soweit gesetzlich oder behördlich erforderlich, sind die Nachweise bereits vor Montagebeginn vorzulegen.

5. Anlieferung, Abholung und Verkehr
Die Veranstaltungsorte befinden sich teilweise in Bereichen mit eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten.
Der Auftragnehmende ist daher verpflichtet, sich vor Ausführung der Leistungen eigenständig über die örtlichen Gegebenheiten sowie die Liefer- und Transportmöglichkeiten zu informieren und diese gegebenenfalls vor Ort zu besichtigen.
Erforderliche Zufahrtsberechtigungen, Park- und Stellgenehmigungen sowie sonstige für die Leistungserbringung erforderliche Genehmigungen sind durch den Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen und einzuholen, soweit diese durch den Auftragnehmer beantragt werden können.
Genehmigungen oder Erlaubnisse, die ausschließlich durch den Veranstalter, Grundstückseigentümer oder Auftraggeber beantragt werden können, werden durch den Auftraggeber bereitgestellt.
Sämtliche durch den Auftragnehmer zu tragenden Gebühren, Kosten und Aufwendungen sind in die Angebotskalkulation einzubeziehen.

6. Be- und Entladen, Heberecht und Kran-Arbeiten auf dem Messegelände der Messe Düsseldorf
Ein eigenständiges Be- und Entladen ist auf dem Messegelände der Messe Düsseldorf untersagt. Es haben dort zwei Firmen das Heberecht. Dies sind die Firmen ***Kühne und Nagel KG (exposervice.duesseldorf@kuehne-nagel.com*** und ***DSV Fairs & events GmbH (fairs.duesseldorf@dsv.com)***. Diese sind bei Auftragsvergabe mit der Dienstleistung zu betrauen. Das gilt generell auch für Kran-Arbeiten, individuelle Absprachen zu Ausnahmeregelungen sind mit den Firmen zu treffen. Eventuell entstehende Kosten sind in die Einzelpreise mit ein zu kalkulieren.

D.01 **Duschcontainer / Duschwagen**

Spezifikation Duschcontainer / Duschwagen

Duschcontainer oder Duschwagen, jeweils mit ausreichend Waschbecken, Papierhandtuch- und Seifenspender sowie Papierkörben in den Vorräumen inkl. eintägiger ökologischer Grundverbrauchsmaterialien (100% Recyclingpapier). Nassraumgeeigneter, rutschhemmender Bodenbelag, Bodengullys, Abluftventilator, Standboiler.
Die Bereitstellung Frischwasser erfolgt ab Standrohr bis Anschluss Container / Duschwagen bauseits. Der Anschluss Abwasser bis Abwasserschacht obliegt dem Container- /Duschwagenlieferanten. Ebenso Anschluss Tank oder Abwasserpumpe. Inkl. Abschlussspülung des Abwasserschachts nach Abbau. Anschluss Abwasser bis ca. 50 m Entfernung.
Bauseits gestellte Stromversorgung bis zum Container / Duschwagen CEE Außenanschluss durch eine Fachfirma.
Der AN betreibt die Anlage entsprechend der anerkannten Regeln der Technik und trifft geeignete Maßnahmen zur Minimierung des Legionellenrisikos.

Mietdauer bis zu 7 Tage

Einzelne Orte können Abweichungen zu diesen Terminen beinhalten.

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Aufbauorte und Termine entnehmen Sie der Anlage "Mengenermittlungen_Container_DSC_261120.pdf"

Bemerkungen: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

.....

**bitte fügen Sie den digitalen Leistungsverzeichnissen zusätzliche Unterlagen und aussagekräftige technische Daten (Fotos, Prospekte, Kataloge, Skizzen) zu den von Ihnen voraussichtlich aufgestellten Containern und ggf. weiterem Gerät.*

D.01.01 **Duschcontainer 20 ft.**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Mindestanforderung 6 Duschen in Einzelkabinen, 2 Waschbecken, 8 Garderobenhaken, Heizwerk und Grundbefüllung, optional Bank

angebotene Ausstattung: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

3,000 Stk ....

D.01.02 Eventualposition ohne GB
Duschwagen mobil
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Mobile Dusche mit Mindestausstattung

- 8 getrennte Duschkabinen, mit Umkleidemöglichkeit
- Umkleiden mit Garderobenhaken, Ablage und Sitzmöglichkeit
- LED - Innenbeleuchtung
- Abklappbare Außentreppen
- 4 Waschbecken mit Spiegel
- LED - Außenbeleuchtung
- Heizwerk und Grundbefüllung.

angebotene Ausstattung: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

angebotene Größe: (vom Bieter auszufüllen)

.....

1,000 Stk ..... Nur Einh.-Pr.

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

D.01.03 **Dusch-Anhänger, -Wagen, -Container klein - Bauphase 1**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen.
Mobile Dusche mit Mindestausstattung

- 2 getrennte Duschkabinen, mit Umkleidemöglichkeit
- Umkleiden mit Garderobenhaken, Ablage und Sitzmöglichkeit
- LED - Innenbeleuchtung
- 2 Waschbecken mit Spiegel
- LED - Außenbeleuchtung
- Heizwerk und Grundbefüllung.

ACHTUNG abweichend zur Leitbeschreibung: längere Standzeit "Bauphase 1"
Aufbau: 29.03.2027
Abbau: 21.05.2027

angebotene Ausstattung: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

angebotene Größe: (vom Bieter auszufüllen)

.....

1,000 Stk ....

D.01.04 **Reinigung Duschcontainer - Veranstaltungszeitraum**
Tägliche Unterhaltsreinigung sowie regelmäßige selbstständig durchgeführte Sichtreinigungen mit Nachfüllen von Verbrauchsmaterial für die Duschcontainer aus Pos. D.01.01 , welche während des Veranstaltungszeitraumes genutzt werden.
Im Veranstaltungszeitraum werden voraussichtlich **3** Duschcontainer über alle Veranstaltungsorte eingesetzt.

Rollierendes Unterhaltssystem. Eine Kontrolle und Reinigung muss mindestens 1 x täglich erfolgen. Es muss sichergestellt sein, dass die Duschcontainer, Duschwagen stets mit den Verbrauchsmaterialien ausgestattet und sauber sind. Eine Reaktionszeit von max. 30 Min. nach Eingang einer Meldung muss gewährleistet sein. Nutzungszeitraum 7:00 - 23:00 Uhr

WICHTIG: Die Kosten für die nachzufüllenden Verbrauchsmaterialien sind in der Position einzurechnen.

Gültig für den Veranstaltungszeitraum. Nicht für den Auf- und Abbauzeitraum.

Bitte machen Sie einen Preis pro Reinigungstag über alle Duschcontainer, Duschwagen.
In der Veranstaltungszeit sind **4** Reinigungstage zu berücksichtigen.
1 Reinigungstag entspricht 1 Stk.

4,000 Stk ....

D.01.05 Eventualposition ohne GB
Zulage: Längere Leitungswege vom Container zum Abwasserschacht
Für längere Leitungswege der Duschcontainer / Duschwagen als in der Leitbeschreibung angegeben.

Zulage wird nach tatsächlicher Länge, in 1 m Schritten abgerechnet.

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

1,000 lfm ..... Nur Einh.-Pr.

D.01.06 Eventualposition ohne GB
Spüleinheiten Abwasserleitung/-schacht Werktag
Auf Anforderung per Druckstrahler (Heiß- und Kaltwasser), komplett. Innerhalb von 2 Stunden nach Anforderung im Zeitraum Werktag von 07:00 bis 20:00 Uhr.

Eine Spüleinheit entspricht 1 Stk.

Bemerkungen: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

1,000 Stk ..... Nur Einh.-Pr.

D.01.07 Eventualposition ohne GB
Spüleinheiten Abwasserleitung/-schacht Sonn- / Feiertag
Auf Anforderung per Druckstrahler (Heiß- und Kaltwasser), komplett. Innerhalb von 2 Stunden nach Anforderung im Zeitraum Sonn- / Feiertag von 07:00 bis 20:00 Uhr.

Eine Spüleinheit entspricht 1 Stk.

Bemerkungen: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

1,000 Stk ..... Nur Einh.-Pr.

Summe D.01 Duschcontainer / Duschwagen **.....**

Summe D Los D: Container - Duschcontainer **.....**

E **Los E: Mobiltoiletten**

Leitbeschreibung Mobiltoiletten Los F

1. Veranstaltungsorte
Die Leistung ist an verschiedenen Veranstaltungsflächen im Stadtgebiet Düsseldorf zu erbringen, insbesondere im Innenstadtbereich und auf der Messe Düsseldorf.
Die genauen Aufstell- und Montageorte ergeben sich aus den Ausführungsunterlagen und den vom Auftraggeber bereitgestellten aktuellen Plänen, welche in der jeweils aktuellen Fassung Vertragsbestandteil werden.

2. Voraussichtlicher Terminplan

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Aufbauzeitraum	**26.04.2027 bis 04.05.2027** (beigefügte Mengenermittlung beachten)
Abbauzeitraum	**10.05.2027 bis 11.05.2027** (beigefügte Mengenermittlung beachten)
Abend der Begegnung (AdB)	**05.05.2027 (beigefügte Mengenermittlung beachten)**
Veranstaltungszeitraum	**05.05.2027** bis 0**9.05.2027** (beigefügte Mengenermittlung beachten)
Bauphase 2	**15.04.2027 bis 19.05.2027** (beigefügte Mengenermittlung beachten)

Ein konkreterer Montage-, Betriebs- und Ablaufplan wird dem Auftragnehmer nach Zuschlagserteilung und mit dem Auftrag zur Verfügung gestellt und wird Vertragsbestandteil. Zur Kalkulation ist eine aktuelle Mengenermittlung mit vorläufigen Zeiten und Orten den Ausschreibungsunterlagen beigefügt.
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu koordinieren, dass die fristgerechte Fertigstellung aller beauftragten Leistungen sichergestellt ist.

3. Anforderungen an Miet- und Ausstattungsmaterial
Die Ausführung hat entsprechend den Technischen Vertragsbedingungen Bautechnik zu erfolgen.
Der Auftraggeber behält sich vor, mangelhafte, beschädigte oder optisch nicht dem ausgeschriebenen Standard entsprechende Materialien zurückzuweisen. Ein Austausch hat unverzüglich und ohne Mehrkosten zu erfolgen.
Sämtliche Verpackungs-, Rest- und Abfallstoffe sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

4. Nachweise und Dokumentation
Die Anforderungen an Nachweise, Prüfunterlagen, Genehmigungen und Dokumentationen ergeben sich aus den Technischen Vertragsbedingungen Bautechnik.
Der Auftragnehmer hat sämtliche für die eingesetzten Anlagen und Einrichtungen erforderlichen Unterlagen und Nachweise während der gesamten Veranstaltungsdauer auf Verlangen vorzulegen.
Soweit gesetzlich oder behördlich erforderlich, sind die Nachweise bereits vor Montagebeginn vorzulegen.

5. Anlieferung, Abholung und Verkehr
Die Veranstaltungsorte befinden sich teilweise in Bereichen mit eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten.
Der Auftragnehmende ist daher verpflichtet, sich vor Ausführung der Leistungen eigenständig über die örtlichen Gegebenheiten sowie die Liefer- und Transportmöglichkeiten zu informieren und diese gegebenenfalls vor Ort zu besichtigen.
Erforderliche Zufahrtsberechtigungen, Park- und Stellgenehmigungen sowie sonstige für die Leistungserbringung erforderliche Genehmigungen sind durch den Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen und einzuholen, soweit diese durch den Auftragnehmer beantragt werden können.
Genehmigungen oder Erlaubnisse, die ausschließlich durch den Veranstalter, Grundstückseigentümer oder Auftraggeber beantragt werden können, werden durch den Auftraggeber bereitgestellt.
Sämtliche durch den Auftragnehmer zu tragenden Gebühren, Kosten und Aufwendungen sind in die Angebotskalkulation einzubeziehen.

6. Be- und Entladen, Heberecht und Kran-Arbeiten auf dem Messegelände der Messe Düsseldorf
Ein eigenständiges Be- und Entladen ist auf dem Messegelände der Messe Düsseldorf untersagt. Es haben dort zwei Firmen das Heberecht. Dies sind die Firmen ***Kühne und Nagel KG (exposervice.duesseldorf@kuehne-nagel.com*** und ***DSV Fairs & events GmbH (fairs.duesseldorf@dsv.com)***. Diese sind bei Auftragsvergabe mit der Dienstleistung zu betrauen. Das

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

gilt generell auch für Kran-Arbeiten, individuelle Absprachen zu Ausnahmeregelungen sind mit den Firmen zu treffen. Eventuell entstehende Kosten sind in die Einzelpreise mit ein zu kalkulieren.

Spezifikation Mobiltoiletten

Alle Mobiltoiletten und sonstigen Mietgegenstände müssen bei Anlieferung gebrauchsfähig, gereinigt, technisch mängelfrei sowie frei von erheblichen Beschädigungen sein. Erforderliche Maßnahmen zum Niveauausgleich und zur standsicheren Aufstellung sind durch den Auftragnehmer (AN) vorzunehmen und im Einheitspreis enthalten.
Alle Mobiltoiletten müssen für den vorgesehenen Outdooreinsatz geeignet sowie witterungsbeständig ausgeführt sein. Die Mobiltoiletten sind in einem hygienisch einwandfreien Zustand bereitzustellen. Die Endreinigung nach Mietende erfolgt durch den Auftragnehmer im eigenen Betrieb.
Alle erforderlichen Montage-, Befestigungs-, Anschluss- und Kleinmaterialien sowie Hilfsmittel für Transport, Aufstellung, Sicherung und Demontage sind in den jeweiligen Einheitspreisen enthalten.
Mit Angebotsabgabe versichert der Bieter, dass für alle angebotenen Mobiltoiletten und eingesetzten Geräte die erforderlichen gesetzlichen, behördlichen und sicherheitstechnischen Nachweise, Zulassungen und Prüfungen vorliegen. Hierzu zählen insbesondere:

- Herstellerangaben und technische Datenblätter,
- Nachweise über vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen,
- Konformitäts- und Sicherheitsnachweise gemäß geltenden gesetzlichen Bestimmungen,
- Nachweise über die ordnungsgemäße Entsorgung der Fäkalien und Abwässer durch zugelassene Entsorgungsunternehmen, soweit erforderlich.

Der Bieter hat diese Unterlagen auf Anforderung des Auftraggebers (AG) unverzüglich vorzulegen.

Die baubehördlich genehmigte Aufbauplanung und der verbindliche Bauzeitenplan werden dem AN rechtzeitig zur Verfügung gestellt und werden Vertragsbestandteil.
Alle Angebotspreise verstehen sich einschließlich sämtlicher Kosten für:
An- und Abtransport, Be- und Entladung, gebrauchsfertige Montage und Aufstellung, erforderliche Sicherungsmaßnahmen, Demontage, Endreinigung, Entsorgung der anfallenden Inhalte, sämtliche Nebenleistungen und Materialkosten.

Mietdauer: Bis zu 14 Tage (wenn nicht anders angegeben)

Aufbauorte und Termine entnehmen Sie der Anlage "Mengenermittlungen_Container_DSC_201005"

E.01 **Toilettenkabinen**

Die Toilettenkabine ist mindestens auszustatten mit:

- 1 WC-Sitz mit Fäkalientank,
- 1 Urinal,
- Handdesinfektionsmittelspender,
- Toilettenpapierhalter,
- ausreichender Belüftung,
- Verriegelungsmöglichkeit von innen,
- Besetzt-/Frei-Anzeige.

Die Mobiltoiletten sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik standsicher aufzustellen und während der gesamten Mietdauer ordnungsgemäß zu betreiben.

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Im Leistungsumfang enthalten sind:

- An- und Abtransport,
- Aufstellung und Ausrichtung,
- erforderlicher Niveauausgleich,
- Fäkaliensammlung und fachgerechte Entsorgung,
- Reinigung gemäß den Pos. Reinigung.
- tägliche Entleerung des Fäkalientanks bzw. bedarfsgerechte Entsorgung,
- Auffüllen sämtlicher Verbrauchsmaterialien,
- Einsatz von Geruchsbindern bzw. Geruchsüberdeckern,
- Endreinigung nach Mietende.

Die Kabine ist bei Übergabe mit einem Grundbestand an Verbrauchsmaterialien auszustatten. Hierzu gehören insbesondere Toilettenpapier, Handdesinfektionsmittel, sonstige für den bestimmungsgemäßen Betrieb erforderliche Verbrauchsmaterialien.

Der Auftragnehmer hat während der Mietdauer einen ordnungsgemäßen und hygienischen Zustand sicherzustellen.

Wichtig: Sämtliche Kosten für Verbrauchsmaterialien, Nachfüllungen, Reinigungen, Entleerungen, Entsorgungen sowie sonstige zur Aufrechterhaltung eines hygienischen Betriebs erforderlichen Leistungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Separate Vergütungen oder Nachforderungen werden hierfür nicht anerkannt.

Mietdauer: s. Positionen
Aufbauorte und Termine entnehmen Sie der Anlage "Mengenermittlungen_Container_DSC_261120.pdf"

Bemerkungen: (vom Bieter auszufüllen)

.....

.....

.....

**bitte fügen Sie den digitalen Leistungsverzeichnissen zusätzliche Unterlagen und aussagekräftige technische Daten (Fotos, Prospekte, Kataloge, Skizzen) zu den von Ihnen voraussichtlich aufgestellten Containern und ggf. weiterem Gerät.*

E.01.01 **Mobile Toilettenkabine - Veranstaltungszeitraum**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen einer mobilen Toilettenkabine ohne Kanalanschluss.
Vorhaltezeit: Veranstaltungszeitraum

20,000 Stk ....

E.01.02 **Mobile Toilettenkabine - Auf- und Abbauzeitraum**
Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen einer mobilen Toilettenkabine ohne Kanalanschluss.
Vorhaltezeit: Auf- und Abbauzeitraum

6,000 Stk ....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
E.01.03	**Mobile Toilettenkabine - Abend der Begegnung** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen einer mobilen Toilettenkabine ohne Kanalanschluss. Vorhaltezeit: Abend der Begegnung	18,000 Stk	.....	.....
E.01.04	Eventualposition ohne GB **Mobile Toilettenkabine mit Handwaschbecken** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen einer mobilen Toilettenkabine ohne Kanalanschluss. Vorhaltezeit: Veranstaltungszeitraum gemäß Spezifikation Mobiltoiletten, jedoch ohne Urinal, stattdessen mit Frischwasser-Handwaschbecken	1,000 Stk	.....	Nur Einh.-Pr.
E.01.05	**Mobile Toilettenkabine, rollstuhlgerecht - Veranstaltungszeitraum** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen einer mobilen Toilettenkabine ohne Kanalanschluss. Vorhaltezeit: Veranstaltungszeitraum gemäß Spezifikation Mobiltoiletten, jedoch Ausführung als mobile, barrierefreie Rollstuhltoilette mit schwellenfreiem Zugang, Bewegungsfläche 1,50 m × 1,50 m, WC mit klappbaren Stützgriffen, unterfahrbarem Waschbecken sowie Ausstattung gemäß DIN 18040 und ASR V3a.2.	8,000 Stk	.....	.....
E.01.06	**Mobile Toilettenkabine, rollstuhlgerecht - Abend der Begegnung** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen einer mobilen Toilettenkabine ohne Kanalanschluss. Vorhaltezeit: **Abend der Begegnung** gemäß Spezifikation Mobiltoiletten, jedoch Ausführung als mobile, barrierefreie Rollstuhltoilette mit schwellenfreiem Zugang, Bewegungsfläche 1,50 m × 1,50 m, WC mit klappbaren Stützgriffen, unterfahrbarem Waschbecken sowie Ausstattung gemäß DIN 18040 und ASR V3a.2.	7,000 Stk	.....	.....
E.01.07	**Mobile Toilettenkabine, rollstuhlgerecht - Bauphase 2** Lieferung, betriebsbereites Aufstellen, Vorhalten und Abholen einer mobilen Toilettenkabine ohne Kanalanschluss. Vorhaltezeit: **Bauphase 2** (**Beginn 15.04.2027 - Ende: 19.05.2027)** Mietzeit: 35 Tage gemäß Spezifikation Mobiltoiletten, jedoch Ausführung als mobile, barrierefreie Rollstuhltoilette mit schwellenfreiem Zugang, Bewegungsfläche 1,50 m × 1,50 m, WC mit klappbaren Stützgriffen, unterfahrbarem Waschbecken sowie Ausstattung gemäß DIN 18040 und ASR V3a.2.	2,000 Stk	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	Summe E.01 Toilettenkabinen			.....
E.02	**Service**			
E.02.01	**Reinigung während Auf- und Abbauzeitraum** Tägliche Unterhaltsreinigung mit Nachfüllen von Seife bzw. Desinfektionsmittel sowie Recyclingpapierhandtücher und Recyclingtoilettenpapier für einzelne Mobiltoiletten, welche vor und nach dem Veranstaltungszeitraum genutzt werden. Rollierendes Unterhaltssystem über alle bereitgestellten Mobiltoiletten, so dass jede Mobiltoilette mind. 1 x innerhalb eines Nutzungstages gereinigt und mit Verbrauchsmaterial aufgefüllt wird. Nutzungszeitraum 7:00 - 21:00 Uhr WICHTIG: Die Kosten für die nachzufüllenden Verbrauchsmaterialien sind in der Position einzurechnen. Gültig für den Auf- und Abbauzeitraum. Nicht für den Veranstaltungszeitraum. Bitte machen Sie einen Preis pro Reinigungstag über alle bereitgestellten Mobiltoiletten. Im Auf- und Abbauzeitraum werden voraussichtlich 6 mobile Toilettenkabinen über alle Veranstaltungsorte eingesetzt. In der Aufbauzeit sind voraussichtlich **9** Reinigungstage, in der Abbauzeit **2** Reinigungstage zu berücksichtigen. 1 Reinigungstag entspricht 1 Stk.	11,000 Stk	.....	.....
E.02.02	**Reinigung während Veranstaltungszeitraum** Tägliche Unterhaltsreinigung mit Nachfüllen von Seife bzw. Desinfektionsmittel sowie Recyclingpapierhandtücher und Recyclingtoilettenpapier für einzelne Mobiltoiletten, welche während des Veranstaltungszeitraumes genutzt werden. Rollierendes Unterhaltssystem über alle bereitgestellten Mobiltoiletten, so dass jede Mobiltoilette mind. 1 x innerhalb eines Nutzungstages gereinigt und mit Verbrauchsmaterial aufgefüllt wird. Nutzungszeitraum 7:00 - 23:00 Uhr WICHTIG: Die Kosten für die nachzufüllenden Verbrauchsmaterialien sind in der Position einzurechnen. Gültig für den Veranstaltungszeitraum. Nicht für den Auf- und Abbauzeitraum. Bitte machen Sie einen Preis pro Reinigungstag über alle bereitgestellten Mobiltoiletten. Im Veranstaltungszeitraum werden voraussichtlich **28** mobile Toilettenkabinen über alle Veranstaltungsorte eingesetzt. In der Veranstaltungszeit sind **4** Reinigungstage zu berücksichtigen. 1 Reinigungstag entspricht 1 Stk.	4,000 Stk	.....	.....
E.02.03	**Reinigung während Abend der Begegnung** Einmalige Unterhaltsreinigung mit Nachfüllen von Seife bzw. Desinfektionsmittel sowie Recyclingpapierhandtücher und Recyclingtoilettenpapier für einzelne Mobiltoiletten, welche während des Abends der Begegnung genutzt werden. Rollierendes Unterhaltssystem über alle bereitgestellten Mobiltoiletten, so dass jede Mobiltoilette mind. 1 x innerhalb des Nutzungstages gereinigt und mit Verbrauchsmaterial aufgefüllt wird. Reinigung muss zwingend zwischen 19:30 und 20:30 Uhr stattfinden. WICHTIG: Die Kosten für die nachzufüllenden Verbrauchsmaterialien sind in der Position einzurechnen. **ACHTUNG: Eine Anfahren der Toilettenkabinen mit Fahrzeugen ist während des Abends der Begegnung nicht möglich - Reinigungspersonal und Material müssen entweder zu Fuß oder mittels Lastenrad zur den jeweiligen Standorten gelangen.**			

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Bitte machen Sie einen Preis für den Reinigungstag über alle bereitgestellten Mobiltoiletten.
Im Zeitraum Abend der Begegnung werden voraussichtlich **25** mobile Toilettenkabinen über alle Veranstaltungsorte eingesetzt.
Im Zeitraum Abend der Begegnung sind **1** Reinigungstage zu berücksichtigen.
1 Reinigungstag entspricht 1 Stk.

1,000 Stk ....

E.02.04 **Reinigung während Bauphase 2**
Tägliche Unterhaltsreinigung mit Nachfüllen von Seife bzw. Desinfektionsmittel sowie Recyclingpapierhandtücher und Recyclingtoilettenpapier für einzelne Mobiltoiletten, welche vor und nach dem Veranstaltungszeitraum genutzt werden.
Unterhaltssystem, so dass jede Mobiltoilette mind. 1 x innerhalb eines Nutzungstages gereinigt und mit Verbrauchsmaterial aufgefüllt wird. Nutzungszeitraum 7:00 - 21:00 Uhr

WICHTIG: Die Kosten für die nachzufüllenden Verbrauchsmaterialien sind in der Position einzurechnen.

Gültig für den Zeitraum Bauphase 2

Beginn Reinigung: 16.04.2027
Ende Reinigung: 18.05.2027

Bitte machen Sie einen Preis pro Reinigungstag über alle im o.G. Zeitraum bereitgestellten Mobiltoiletten.
Im o.g. Zeitraum werden voraussichtlich **2** mobile Toilettenkabinen an einem Ort eingesetzt.

1 Reinigungstag entspricht 1 Stk.

33,000 Stk ....

E.02.05 Eventualposition ohne GB
Zusätzliche Leerung auf Abruf
Zusätzliche Fäkalienentsorgung, Reinigung und Auffüllung der Verbrauchsmaterialien einer oder mehrerer Toilettenkabinen an einem Aufstellort, auf Anforderung des AG innerhalb von 2 Stunden im Bauzeitraum und Veranstaltungszeitraum, Zeitfenster von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr
WICHTIG: Die Kosten für die nachzufüllenden Verbrauchsmaterialien sind in der Position einzurechnen.

Bitte machen Sie einen Stückpreis pro zusätzliche Leerung einer mobilen Toilette.

1,000 Stk ..... Nur Einh.-Pr.

Summe E.02 Service **.....**

Summe E Los E: Mobiltoiletten **.....**

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
A.01	Toilettencontainer	.....
A.02	Handwasch- bzw. Trinkwasserstation	.....
A.03	Service	.....
A.04	Abwasserarbeiten	.....
A	**Los A: Container - Sanitärcontainer**	**.....**
B.01	Bürocontainer	.....
B.02	Lagercontainer	.....
B	**Los B: Container - Büro- und Lagercontainer**	**.....**
C.01	Kühlcontainer / Kühlanhänger	.....
C	**Los C: Container - Kühlcontainer**	**.....**
D.01	Duschcontainer / Duschwagen	.....
D	**Los D: Container - Duschcontainer**	**.....**
E.01	Toilettenkabinen	.....
E.02	Service	.....
E	**Los E: Mobiltoiletten**	**.....**

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
A	**Los A: Container - Sanitärcontainer**	.....
B	**Los B: Container - Büro- und Lagercontainer**	.....
C	**Los C: Container - Kühlcontainer**	.....
D	**Los D: Container - Duschcontainer**	.....
E	**Los E: Mobiltoiletten**	.....

LV-Summe (Netto)	..... €
zuzügl. MwSt.	..... €
LV-Summe (Brutto)	..... €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 46

.....	.....	.....
(Ort)	(Datum)	(Stempel und Unterschrift)