

Baubeschreibung

der Tiefbauarbeiten für die Erneuerung der vorhandenen Trinkwasserversorgungsleitungen, sowie der Verlegung einer zusätzlichen Trinkwasserversorgungsleitung zur Versorgung des geplanten Technologieparks Eichenzell / Welkers (L3307/ Waltgerstraße)

Die RhönEnergie Fulda GmbH, vertreten durch die OsthessenNetz GmbH (ON) beabsichtigt in Eichenzell / Welkers in einem Teilabschnitt der L3307 / Waltgerstrasse im Zuge der Gesamtbaumaßnahme (Bau des Fahrbahnteilers, Deckensanierung von der Kreuzung "L3307/A66/A7/Rhönhof" bis hinter den Fahrbahnteiler) die vorhandene Trinkwasserversorgungsleitung (2x PE DA355- Rhönleitung und 1x PE DA110 -Ortsleitung) zu erneuern , sowie eine zusätzliche Trinkwasserversorgungsleitung zur Versorgung des geplanten Technologieparks zu verlegen.

Die Rhönleitungen werden vorerst ohne Einbindung in das vorhandene Trinkwasserversorgungsnetz verlegt. Die vorhandenen Rhönleitungen müssen unverändert bestehen bleiben und sind mit Vorsicht zu behandeln und mit entsprechenden Maßnahmen zu sichern. Die neuer Ortsleitung und die Versorgungsleitung für den Technologiepark werden hinter dem Fahrbahnteiler (Ende des ersten Bauabschnitts) in die vorhandene Ortsleitung eingebunden. In diesem Bereich wird ebenfalls ein Hausanschluss umgebunden bzw. neuverlegt. (siehe Projektplan anbei, die tatsächliche Lage ist vor Ort mit dem zuständigen Baukoordinator festzulegen.)

Die auszuführenden Leistungen umfassen die Herstellung eines Rohrgrabens für die Verlegung der jeweiligen Trinkwasserversorgungsleitungen.

Aufbruch vorhandener Asphaltflächen im Bereich der geplanten Trasse

Durchführung der erforderlichen Erdarbeiten

Fachgerechte Freilegung und Sicherung vorhandener Versorgungsleitungen

Herstellung der Rohrbettung und Leitungszone aus geeignetem Sandmaterial

Verlegung von einem zusätzlichen Leerrohr (DN 50)

Einbau von Trassenwarnband ca. 30cm über Rohrscheitel

lagenweise Verfüllen und verdichten der Rohrgräben mit geeignetem Material

Abtransport und fachgerechte Entsorgung überschüssigen Aushubmaterials

Die Lieferung der Leerrohre (DN50), des Trassenwarnbandes sowie Kleinmaterials erfolgt durch die ON direkt an die Baustelle. Die Leitungsverlegungen werden durch die ON oder einen direkt beauftragten Dritten ausgeführt. Für diese Arbeiten ist jederzeit Zugang zur Baustelle zu gewähren.

Alle Arbeiten im Auftrag der **RhönEnergie Fulda GmbH** (Wasser) müssen separat durch Aufmaße erfasst und abgerechnet werden. Aufmaße werden immer gemeinsam mit unserem Baukoordinator erstellt. Die Vergütung der ausgeschriebenen Leistungen erfolgt über das Gut-schriftverfahren, d.h. Baufirmen müssen keine Rechnung stellen, sondern bekommen den Betrag direkt von uns überwiesen.

Nach Vergabe des Gesamtauftrages beauftragt die OsthessenNetz GmbH die Baufirma nochmal separat. Bei Fragen zum LV bitte vor Angebotsabgabe mit Herrn Firle Kontakt aufnehmen: 0661 299-1652.