HOF 4

Decke über Tiefgeschoss

HOF 1

AUFWACHRAUM

B2-FLÜGEL

HOF 2

NEUERER GEBÄUDETEIL | ÄLTERER GEBÄUDETEIL

Höhenversprung H= ~26cm

+3,09 müNN OK Gelände

+6,51 müNN OK Attika

+7,99 müNN OK Attika

Flachdach über Decke Untergeschoss

M. Riss = +5,18m (4,18m + 1,00m)

BAUSTUFE 3

BAUSTUFE 4

TH08 | TH02 | TH05

Überdachung

ATB- AUFZUG L: 2,70m B: 1,69m im Lichten

OP- AUFZUG RECHTS

OP- AUFZUG LINKS

Anpassung Bestand durch ABS

Anpassung Bes durch ABS

VORHANDENE DECKEN EG - 1.OG

A.	Vorhandene Holzbalkendecke	Nutzlast: q = 3,50kN/m²
B.	Vorhandene Holzbalkendecke	Nutzlast: q = 3,50 kN/m²
C.	Vorhandene Holzbalkendecke	Nutzlast: q = 3,50 kN/m²
D.	Vorhandene Holzbalkendecke	Nutzlast: q = 3,50 kN/m²
E.	Vorhandene Holzbalkendecke	Nutzlast: q = 3,50 kN/m²
F.	Vorhandene Stahlbetondecke H= 18cm	Nutzlast: q = 3,00 kN/m²
G.	Vorhandene Remi- Rippendecke	Nutzlast: q = 3,00 kN/m²
H.	Vorhandene Stahlbetondecke	Nutzlast: q = 3,00 kN/m²
I.	Vorhandene Stahlbetondecke H= 20cm	Nutzlast: q = 5,00 kN/m²
J.	Vorhandene Stahlbetondecke H= 16cm	Nutzlast: q = 3,50 kN/m²
K.	Hohlkörper- Rippendecke	Nutzlast: q = 3,50 kN/m²
L.	Vorhandene Stahlbetondecke H= 20cm	Nutzlast: q = 3,80 kN/m²
M.	Vorhandene Stahlbetondecke H= 22cm	Nutzlast: q = 4,00 kN/m²
N.	Vorhandene Stahlbetondecke H= 10cm	Nutzlast: q = 3,80 kN/m²
N1.	Vorhandene Stahlbetondecke H= 10cm	Nutzlast: q = 2,00 kN/m²
N2.	Vorhandene Stahlbetondecke H= 10cm	Nutzlast: q = 3,50 kN/m²
O.	Vorhandene Stahlbetondecke H= 10/13/17cm	
P.	Vermutlich Hohlkörper- Rippendecke	Nutzlast: q = 3,00 kN/m²
Q.	Vorhandene Stahlbetondecke H= 22cm	Nutzlast: q = 5,00 kN/m²
R.	Vorhandene Stahlbetondecke H= 20cm	Nutzlast: q = 5,00 kN/m²

Altbau von 1927

Vorhandener Boden bleibt

Neuer Fußbodenaufbau über Gewerk Estricharbeiten

Höhenanpassung über Gewerk Bodenbelagsarbeiten

Scheintrennfuge Estrich

Bewegungsfuge Estrich

Randfuge Estrich

Bereich J/L/R
Höhe Fußbodenaufbau 80mm

Bereich J/L
Höhe Fußbodenaufbau 80mm

Bereich G/H/I
Höhe Fußbodenaufbau 80mm

Bereich R
Höhe Fußbodenaufbau 100mm

Bereich K
Höhe Fußbodenaufbau 110mm

Bereich F/P
Höhe Fußbodenaufbau 115mm

Bereich M/P
Höhe Fußbodenaufbau 125mm

Bereich Q
Höhe Fußbodenaufbau 140mm

Bereich Q
Höhe Fußbodenaufbau 150mm

Bereich N
Höhe Fußbodenaufbau 180mm

Bohrung 1.
Decke = K M 1:20

Bohrung 2.
Decke = M M 1:20

Bohrung 3.
Decke = N M 1:20

Bohrung 4.
Decke = R M 1:20

Bohrung 5.
Decke = P M 1:20

Bohrung 6.
Decke = G M 1:20

Bohrung 7.
Decke = C M 1:20

Bohrung 8.
Decke = E M 1:20

c	LB	19.05.2026	Überarbeitung Fußbodenaufbauten neu gem. Anmerkungen
b	LB	08.05.2026	Überarbeitung
a	LB	21.04.2026	Überarbeitung
00	LB	13.04.2026	Planerstellung
ID	GEZ	DATUM	ÄNDERUNG

ÄNDERUNGEN ARCHITEKTUR

BAUVORHABEN

Pius- Hospital I 61000050 I F-Flügel ZOP I Georgstraße 12 I 26121 Oldenburg

BAUHERR

Pius- Hospital Oldenburg I Georgstraße 12 I 26121 Oldenburg

PLANINHALT

- Grundriss 1. Obergeschoss Estrichplan

Plannr: **095**

LEISTUNGSPHASE: LPH 5 / Ausführungsplanung

ERSTELLT: 13.04.2026 | GEPLANT: Schönfeld / LB

MASSSTAB: 1:50 I 1:20

BLATTGRÖSSE: 1300 / 1000 | INDEX: c | DATUM INDEX: 19.05.2026

ENTWURFSVERFASSER

architekturbüro Dipl.-Ing. (FH) Architekt Michael Schönfeld

m. schönfeld

Königsberger Straße 5 26160 Bad(old)

Telefon 04402 / 916 760
Telefax 04402 / 916 761
Mobil 0172 / 48 53 138
E-Mail schoenfeld1@googlemail.com