

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Pius-Hospital Oldenburg
Georgstraße 12

26121 Oldenburg

Bauvorhaben:

Pius-Hospital Oldenburg I Umstrukturierung OP I
Baustufe 3-4

Projektnummer: 61000050

Vergabeeinheit: Malerarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Anlagenzusammenstellung

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen zum Leistungsverzeichnis sind bei der Bearbeitung des Angebotes zu berücksichtigen.

Anlagen

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Inhalt/ Bezeichnung</u>	<u>Maßstab</u>	<u>Stand</u>
Nr. 001	Allgemeine Vertragsbedingungen für Bau- und Werkleistungen des Pius Hospitals in Oldenburg		10.09.2025
Nr. 002	Vertraulichkeitsvereinbarung bei Bau- oder Dienstleistungsverträgen für das Pius-Hospital Oldenburg (AG)		24.01.2024
Nr. 003	Muster "Mängelrechte Bürgschaft" des Pius Hospitals Oldenburg		
Nr. 004	Muster "Bürgschaft Vertragserfüllung" des Pius Hospitals Oldenburg		
Nr. 005	Muster "Bürgschaft Vorauszahlung" des Pius Hospitals Oldenburg		
Nr. 006	Info zur Rechnungsstellung digital mit Link		
Nr. 007	Verordnung_Baustelle_61000050 Z-OP 3. bis 5. Baustufe		
Nr. 008	Erlaubnisschein_Heißarbeit_Z-OP 3.- 5. BST		
Nr. 009	Fluchtwegpl._1.OG__OP3BA_01		
Nr. 010	Fluchtwegpl._1.OG__OP3BA_02		
Nr. 011	Fluchtwegpl._1.OG__OP3BA_03		
Nr. 012	Revisionsunterlagen Pius Hospital Oldenburg / Maler		
Nr. 013	Revisionsunterlagen Pius Hospital Oldenburg / WDVS		
Nr. 014	Pius-Hospital I61000050-F- Flügel ZOP I Lageplan mit Baustelleneinrichtung I Baustufe 3 Index f Plan-Nr.: Pius Be3+5-LP-BE-BS3-GG-Z-OP-Lüft-184 1:200		30.10.2025
Nr. 015	Pius-Hospital I61000050-F- Flügel ZOP I Grundriss 1. Obergeschoss Baustufe 3 mit Einrichtung Index n Plan-Nr.: Pius-LP5-1.OG-BS3-Be5+3-GG-Z-OP-148- 1:50		16.06.2026
Nr. 016	Pius-Hospital I61000050-F- Flügel ZOP I Grundriss 1. Obergeschoss		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Baustufe 4.1 ohne Einrichtung Index a Plan-Nr.: Pius-LP5-1.OG-BS4.1-Be5-3-GG-Z-OP-165-1:50			11.03.2026
Nr. 017	Pius-Hospital I61000050-F- Flügel ZOP I Grundriss 1. Obergeschoss Zielplanung Deckenspiegel Index ai Plan-Nr.: Pius-LP5-1.OG-Bereich 5+3-GG-Z-OP-067	1:50		18.03.2026
Nr. 017	Pius-Hospital I61000050-F- Flügel ZOP I Ansicht Hof 4 Variante 1.1 WDVS mit verputztem Klinker		ohne	07.07.2026

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Allgemeine Angaben zur Leistungsbeschreibung:

Baubeschreibung:

Das Pius-Hospital Oldenburg plant im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen die Baumaßnahme "Umstrukturierung OP / Ersatz F-Flügel I Baustufe 3".

Hierfür werden Baumaßnahmen in folgenden Bereichen notwendig:

Außenbereich Grüne Straße

- Baustelleneinrichtung

Hof 4

- Gerüstbauarbeiten, Baustelleneinrichtung

1.Obergeschoß I Funktionstrakt Bereich 5 + B-Flügel Bereich 3

- Abbrucharbeiten, Roh- und Ausbauarbeiten

Angaben zur Baustelle und dem Standort:

- Grundstück: Oldenburg, Georgstr. 12, Flurstück 188/3
- Baustellenzugang: Der Zugang erfolgt von der Grünen Straße über eine Gebäudedurchfahrt mit Rampe zum Hof 4. Von dort aus geht es über einen Bauaufzug und Raumgerüste in das Baufeld im ersten Obergeschoss.
- Gebäudeteil: Pius-Hospital Funktionstrakt Bereich 5 und B-Flügel Bereich 3

Geschosse Funktionstrakt Bereich 5 und B-Flügel

- Untergeschoß: Technikzentralen u. Werkstätten
- Erdgeschoß: Chirurgie, Untersuchungszimmer und Büros
- **1.Obergeschoß:** **Baustellenbereich**- Schleusen der OP- Abteilung, Umkleiden, Bettenwarte u. Aufwachräume ca. 625 m²
lichte Raumhöhe von FFB bis UK Rohdecke ca. 3,76 m
- 2. Obergeschoß Technikzentralen, OP- Abteilung Untersuchungsbereiche
lichte Raumhöhe von FFB bis UK Rohdecke
- 3. Obergeschoß: Endoskopie, Untersuchungszimmer und Büros, Bettenzimmer

Bei der Grünen Straße handelt es sich um eine Sackgasse **ohne Durchfahrts- und**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Wendemöglichkeit, in Innenstadtlage, mit hohem Fußgänger- und Fahrradverkehr und Anlieferverkehr für ansässige Praxen und Medizinische Dienste.

- Geländehöhe Grüne Straße: + 4,50 m ü. NN | - 1,68 m
- Geländehöhe Hof 4 / Gebäudezugang: + 3,38 m ü NN | - 2,80 m
- Untergeschoß, OKFFB + 3,38 m ü NN | - 2,80 m Hof 4 Zugang Bauaufzug
- Erdgeschoß, OKFFB + 6,18 m ü. NN | + 0,00 m
- 1. Obergeschoß, OKFFB: + 10,36 m ü. NN | + 4,18 m Baustellenzugang
- 2. Obergeschoß, OKFFB: + 14,40 m ü. NN | + 8,22 m
- 3. Obergeschoß, + 18,28 m ü. NN | + 12,10 m

Allgemeine Angaben zu Ausführungen von Bauleistungen auf dem Gelände des Pius-Hospital-Oldenburg:

Krankenhausbetrieb:

Die Arbeiten erfolgen bei laufenden Klinikbetrieb. Die Arbeiten müssen staubarm gemäß BGI 5047 (Berufsgenossenschaftliche Information), lärmmarm (Begrenzung der Geräuschimmissionen gemäß BImSchG bzw. Bundes-Immissionsschutzgesetz) und erschütterungsarm ausgeführt werden. Rammarbeiten sind nicht zugelassen.

Es ist eine besondere Rücksichtnahme und Sorgfalt durch alle am Bau Beteiligten gefordert.

Im gesamten Pius-Hospital, auch in den Baustellenbereichen, besteht absolutes Rauchverbot.

Arbeitszeiten:

Es gelten die folgenden Arbeitszeiten im Baufeld dieser Baumaßnahme:

Arbeitszeit für **nicht** lärmintensive Arbeiten:

Montags bis Freitag von 7:00 bis 18:00 Uhr
Samstags von 7:00 bis 18:00 Uhr

Aufgrund des OP-Betriebes in unmittelbarer Nähe zum Abbruchbereich, sind folgende bindende Zeitfenster für lärm- und erschütterungsintensive Arbeiten festgelegt:

Montags bis Freitag von 17:00 bis 22:00 Uhr
Samstags von 07:00 bis 11:00 Uhr

Diese Zeitfenster sind Vertragsbestandteil und bindend einzuhalten.

Die Ausführung kann, bedingt durch den Krankenhausbetrieb, zeitlich unterbrochen werden. Auftragnehmer und Auftraggeber haben sich abzustimmen, so dass zeitliche Unterbrechungen möglichst vermieden werden.

Der Bieter bestätigt durch die Angebotsabgabe, dass er flexibel auf diesen Bauablauf reagieren kann und hieraus dem Auftraggeber keine Mehrkosten entstehen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Brandschutz allgemein

Um die Rettung von Menschen jederzeit sicherzustellen, sind die Fluchtwege brandlastfrei zu halten und dürfen nicht verstellt sein. Die ganze Breite muss jederzeit nutzbar sein.

Die Lagerung von Druckgasflaschen im Gebäude ist verboten.

Brandlasten wie z.B. Baustellenabfälle, Paletten, Holzschalungen usw. dürfen nicht im Gebäude gelagert werden

Arbeiten mit offener Flamme, Schweißen und Schleifen oder sonstige Arbeiten mit Staubbildung:

Flex- und Schweißarbeiten sind auf den Baustellen des Pius-Hospital-Oldenburg grundsätzlich untersagt. Nur in Ausnahmefällen, nach Anmeldung und Zustimmung der Bauleitung, werden solche Arbeiten gestattet. Die schriftliche Einforderung der Erlaubnis ist mindestens 3 Arbeitstage vor Beginn der Arbeiten über die Bauleitung durch den Arbeitnehmer beantragt werden. Die Erlaubnis hat der ausführende Mitarbeiter stets mitzuführen.

Alle hieraus resultierenden Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sie werden nicht gesondert vergütet.

Für alle Arbeiten in brandgefährdeten Bereichen ist eine, mit der Bauleitung abzustimmende, ausreichende Anzahl von Feuerlöschgeräten vorzuhalten und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Auf die Unfallverhütungsvorschrift "Schweißen Schneiden und artverwandte Arbeitsverfahren" (BGV-D1) wird hingewiesen.

Lärmreduzierende Notwendigkeiten:

Es darf nur mit geräuscharmem Baumaschinen gearbeitet werden. Unnötige Lärmquellen sind auszuschließen.

Nicht zu vermeidende lärmintensive Arbeiten sind im Vorfeld zur Ausführung mit der Bauleitung des AG abzustimmen und dürfen nur in den vorgenannten festgesetzten Zeitfenstern ausgeführt werden.

Es gilt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschemissionen. Festsetzung der Immissionsrichtwerte für Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen (Kerngebiet):

Tagsüber: 60 dB(A)

Nachts: 45 dB(A) als Nachtzeit gilt die Zeit von 21 Uhr bis 7 Uhr.

Ausführungsunterlagen:

Dem Auftragnehmer werden die Ausführungspläne und sonstigen Unterlagen digital als Datei zur Verfügung gestellt.

Verpflichtung zur Vertraulichkeit:

Verpflichtung zur Vertraulichkeit entsprechend der Anlage

"Vertraulichkeitsvereinbarung bei Bau- oder Dienstleistungsverträgen für das Pius-Hospital Oldenburg"

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Mitarbeiter:

Der Auftragnehmer sichert zu, dem Auftraggeber für die Umsetzung der Leistung einen deutschsprachigen Beauftragten spätestens bei Vertragsabschluss schriftlich zu benennen.

Bauablauf und Terminplan:

Sämtliche Arbeiten sind in Abhängigkeit von anderen Gewerken auszuführen. Notwendige Anpassungen des Arbeitsablaufs und Unterbrechungen sind vom Auftragnehmer zu berücksichtigen

Im Zuge der Baumaßnahme wird der Terminplan nach Bedarf und Abstimmung fortgeschrieben.

Auch in den Baubesprechungen abgestimmte und festgelegte Termine gelten als Vertragstermine.

Einzeltermine werden vor der jeweiligen Ausführung abgestimmt.

Die abgestimmten Termine werden Vertragsbestandteil und sind somit verbindlich. Die Fertigstellungstermine sind zwingend einzuhalten.

Baustellenbesprechungen:

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber 1-mal wöchentlich durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten, deutschsprachigen Vertreter zu entsende.

Bautagebuch:

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, arbeitstäglich Bautageberichte anzufertigen und dem Auftraggeber eine Kopie dieser Berichte zu übergeben.

Allgemeine Vertragsbedingungen:

Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen entsprechend der Anlage "Allgemeine Vertragsbedingungen über Bau- und Werkleistungen des Pius-Hospitals in Oldenburg"

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Allgemeine Angaben zur Leistungserbringung:

Baustellenlogistik I An- und Abtransport von Stoffen und Baumaschinen I Verkehr:

Folgende Einschränkungen gelten Transporte (Anlieferung u. Abtransport von Materialien und Container) über die Grünenstraße:

Transporte dürfen laut der Stadt Oldenburg (Verkehrslenkung) nur im Zeitraum von:

Morgens bis 09:30 Uhr
und nachmittags ab 17:30 Uhr erfolgen

Des Weiteren besteht für die Grüne Straße in einigen Zonen eine Belastungsgrenze von jeweils:

- 1.5 t / m² Bereich Tiefgarage Pius Hospital
- 0,5 t / m² max. Flächenlast für den Bereich Tiefgarage Heiligengeisthöfe.
- Auf freigebliebenen Verkehrsflächen des betreffenden Bereiches, zusätzlich ein LKW mit zulässigem Gesamtgewicht von max. 25 t für Fahrzeug u. Ladung

Größere Transporte können ggf. nur nach Abstimmung und gesonderter Genehmigung zu Be- oder Entladung die Baustelle anfahren. Bei größeren Anlieferungen oder Abholungen sowie den Einsätzen von Mobilkränen in der Straße, ist immer die Verkehrslenkung der Stadt Oldenburg mit einzubeziehen.

Krankentransporte sowie die Feuerwehr haben immer Vorrang, Rettungswege sind ständig freizuhalten. Auf dem Gelände ist jeglicher PKW- und LKW- Verkehr untersagt.

Eventuelle kurze Unterbrechungen, bedingt durch den Krankenhausbetrieb, sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Zufahrten zum Krankenhaus müssen jederzeit frei- und sauber gehalten werden, die Zufahrten sind auch Feuerwehrzufahrten.

Aufgrund der vorgenannten Situationen ergeben sich erschwerte Transportbedingungen für die Anlieferung, Schutt- und Materialtransporte, die bei der Preiskalkulation zu berücksichtigen sind.

Parkplätze:

Es kann ausschließlich zum Be- und Entladen an das Baufeld herangefahren werden. Die Zufahrtswege sind grundsätzlich als Rettungswege freizuhalten. Parkmöglichkeiten auf dem Gelände des Pius Hospitals stehen nicht zur Verfügung. Es kann in den angrenzenden Straßen oder den öffentlichen Parkhäusern geparkt werden. Sowohl in den öffentlichen Parkhäusern, als auch in den angrenzenden Straßen sind Parkgebühren zu entrichten. Diese Kosten sind bei der Angebotserstellung zu berücksichtigen und in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Baustelleneinrichtungsplan:

Als Kalkulationsgrundlage liegt diesen Vergabeunterlagen ein Baustelleneinrichtungsplan bei. Vor der Einrichtung der Baustelle wird vom Auftraggeber dieser Baustelleneinrichtungsplan unter Berücksichtigung der Baustelleneinrichtung aller Gewerke fortgeführt und detailliert.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an der Erstellung des Baustelleneinrichtungsplans mitzuwirken, indem er seine Baustelleneinrichtung mit dem Auftraggeber abstimmt und die technischen Daten zum Einsatz kommender Maschinen, Kräne, Arbeitsbühnen, Steiger, Container usw. angibt.

Der auf dieser Grundlage erstellte Baustelleneinrichtungsplan ist verbindlich einzuhalten. Abweichungen von dem Baustelleneinrichtungsplan sind nur nach Abstimmung mit dem Auftraggeber möglich.

Baustelleneinrichtung:

Sämtliche Gerätschaften, die zur Erfüllung der ausgeschriebenen Leistungen benötigt werden müssen vom Auftragnehmer eigenverantwortlich geplant und bereitgestellt werden. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Für Baustelleneinrichtung stehen in geringem Umfang öffentliche Flächen in der Grünenstraße unmittelbar am Pius Hospital, sowie weitere Flächen dem Grundstück Grüne Straße 16 zur Verfügung (siehe Baustelleneinrichtungsplan).

Auf Grund der beengten Verhältnisse müssen für Material- und Mannschaftscontainer stapelfähige Container mit Treppenverbindung verwendet werden. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Containerstellflächen besteht nicht.

Für Abbruchmaterialien können in der Baustelleneinrichtungsfläche in der Grünenstraße Gebäude Absetz-Container **bis max. 7 m³** gestellt werden. Abrollcontainer dürfen nicht verwendet werden.

Erschließung des Baufelds:

Die Erschließung des Baufelds erfolgt von der Grünen Straße durch eine Gebäudedurchfahrt mit Rampe in den Innenhof 4. Von dort weiter über einen Bauaufzug und ein Raumgerüst ins Baufeld.

Der Bauaufzug für Personen- und Materialtransport sowie ein Treppenturm, Raumgerüste und Fassadengerüste werden bauseitig gestellt und montiert. Eine freie Nutzung dieser Baustelleneinrichtung durch Firmen, die auf der Baustelle tätig sind, ist gewährleistet.

Der Materialtransport zwischen der Baustelleneinrichtungsfläche in der Grünen Straße und der Baustelleneinrichtung im Hof 4 muss per Hand oder mit geeigneten Transportfahrzeugen erfolgen.

Mittlere Länge

Transportweg ca.: 65 m von der Baustelleneinrichtung Grüne Straße bis zum Bauaufzug im Hof 4

Durchgangshöhe der

Gebäudedurchfahrt max.: 2,10 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Rampenlänge ca.: 8,00 m
Rampensteigung ca.: 15 %

Bauaufzug
Tragfähigkeit: 500 Kg
Kabinengröße ca.: 1,50 x 1,40 m

Die extrem begrenzten Lager - u. Arbeits- bzw. Bewegungsflächen am Baufeld sind bei der Ablaufplanung und dem Logistikkonzept der eigenen Leistung zu berücksichtigen.

Verkehrslasten:

Im in den von der Baumaßnahme betroffenen Bereiche des Pius Hospitals sind folgende Verkehrslasten zulässig:

Pius Hospital I Gebäudedurchfahrt und Außenbereich Hof 4
Hof 4: 3,5 KN /m²

Pius Hospital I Funktionstrakt Bereich 5 + B-Flügel Bereich 3
1. Obergeschoß: 3,0 KN/m²

Die Verkehrslasten sind neben der allgemeinen Ausführung besonders bei der Materiallagerung im Baufeld zu berücksichtigen. Die Transportmittel sind der max. Belastung anzupassen und ggf. nachzuweisen.

Aufenthalts-, Wasch- und Toilettenräume:

Ein für alle Auftragnehmer zu nutzender Aufenthaltscontainer sowie ein WC- und Waschcontainer (ohne Duschplätze), wird vom Auftraggeber den Auftragnehmern auf der Baustelleneinrichtungsfläche Grüne Straße 16 zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung gestellt

Einrichtung von Unterkünften:

Das Einrichten von Übernachtungsunterkünften ist auf dem Gelände des Pius-Hospitals-Oldenburg grundsätzlich untersagt.

Baustrom und Bauwasser:

Baustrom und Bauwasser werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Die Verbrauchskosten werden über eine Umlagepauschale, entsprechend den "Allgemeinen Vertragsbedingungen über Bau- und Werkleistungen des Pius-Hospitals in Oldenburg" auf den Auftraggeber umgelegt.

Im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche und der Arbeits- I Montagebereiche werden Baustromverteiler und Bauwasseranschluss mit ausreichenden Anschlussmöglichkeiten aufgestellt

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

und installiert.

Reinigung der Baustelle:

Die Baustelle ist täglich besenrein hinterlassen und der Abfall aus dem Gebäude zu schaffen.

Toleranzen:

Rohbautoleranzen müssen so aufgenommen werden können, dass alle Anforderungen im Hinblick auf Fugengestaltung, Ausbildung der Verankerung, sowie die absolute Dichtigkeit und Festigkeit voll gewährleistet sind

Alle Verbindungs- und Verankerungsteile zum Bauwerk müssen so ausgelegt sein, dass ein Toleranzausgleich entsprechend möglich ist.

Angegebene Abmessungen im Leistungsverzeichnis beziehen sich grundsätzlich auf Rohbaumaße, Richtmaße, Rastermaße bzw. Elementmaße.

Es wird dem Auftragnehmer dringend empfohlen, vor Beginn der Leistungserbringung, die Rohbaumaße eigenverantwortlich zu überprüfen.

Keinesfalls kann der Auftragnehmer Mehrkosten geltend machen, die aus Toleranzen herrühren, welche bei Beginn der Leistungserbringung hätten gemessen werden können.

Werkstattplanung

Nach Auftragserteilung sind vom Auftragnehmer Werkpläne, Systemzeichnungen und Ausführungsdetails bis zum Maßstab 1:1 anzufertigen und in 2-facher Ausfertigung rechtzeitig zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Dabei sind Detailpunkte mit dem Architekten abzusprechen und die entsprechenden Detailzeichnungen zu beachten. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein. Das Rohbauaufmaß zur Anfertigung der Werkpläne ist vom Auftragnehmer durchzuführen. Die Werkstattplanung wird nicht gesondert vergütet.

Bemusterung

Der Auftragnehmer hat auf Wunsch des Auftraggebers rechtzeitig vor Ausführung der jeweiligen Arbeiten entsprechende Materialproben bzw. Werkstücke zur Begutachtung vorzulegen. Die Probestücke müssen die Materialeigenschaften, Oberflächen, geometrische Formen usw. der Bauelemente eindeutig darstellen. Unklarheiten betreffend Farben und Materialien sind rechtzeitig zu klären. Die Bemusterung wird nicht gesondert vergütet.

Abfallentsorgung:

Allgemein:

Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeiten Abfallerzeuger und zeitgleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie des Standes der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Technik und führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend der Gewerbeabfallverordnung und dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

Die nach abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach geltenden abfallrechtlichen Vorschriften insbesondere §§8 und 9 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) möglichst an der Anfallstelle getrennt zu erfassen oder als Gemisch einer Sortieranlage zuzuführen. Die Dokumentation ist dem Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen. Im Fall der Beseitigung unterliegen die Bau- und Abbruchabfälle den Bestimmungen der Satzung der Stadt Oldenburg in der aktuell gültigen Fassung.

Der Auftragnehmer hat durch seine Leistung anfallenden Müll, Bauschutt sowie Verunreinigungen unverzüglich fachgerecht zu beseitigen. Er hat darüber hinaus die durch seine Leistungen betroffenen Baustellenbereiche stets aufgeräumt zu halten.

Container für die Abfallentsorgung werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt.

Ungefährliche Abfälle:

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Nachweis der zuständigen Behörde unaufgefordert vorzulegen, dass die Anzeige nach §53 Kreislaufwirtschaftsgesetz erfolgt ist.

Gefährliche Abfälle nach §48 Kreislaufwirtschaftsgesetz:

Fallen bei der Baumaßnahme gefährliche Abfälle im Sinne von §48 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes an, hat sich der Auftragnehmer darüber zu informieren, ob der Auftraggeber über einen eigenen Einzelentsorgungsnachweis verfügt. In diesem Fall sind die gefährlichen Abfälle zwingend über diese Einzelentsorgungsnachweise in einer seitens des Auftraggebers zugewiesenen Entsorgungsanlage zu entsorgen.

Der Auftraggeber ist Abfallerzeuger.

Gefährliche Abfälle sind alle mit einem Sternchen (*) versehenen Abfallarten im "Abfallverzeichnis", das als Anlage zu §2 Abs. 1 der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis ergangen ist.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber unverzüglich vorzulegen.

Ausschließlich die Wahl des Beförderers bzw. des Transporteurs ist seitens des Auftragnehmers frei verfügbar. Der Auftragnehmer hat vor dem Transport dem Auftraggeber unaufgefordert die nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz erforderlichen Beförderungserlaubnis nach §54 Kreislaufwirtschaftsgesetz vorzulegen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Technische Vorgaben zur Leistungserbringung:

Bei der Verarbeitung der ausgeschriebenen bzw. angebotenen Materialien, sind die Vorschriften des Herstellers unbedingt einzuhalten.

Die technischen Angaben dieser Ausschreibung stellen qualitative Mindestanforderungen dar. Sie sind für sämtliche Angebote verbindlich.

Die vom Bieter angebotenen Fabrikate, sind in Qualität, Zusammensetzung, Beschaffenheit und der gegenseitigen Ergänzung aufeinander abzustimmen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen

Ausführungsfristen I Leistung Trockenbauarbeiten

Mit der Ausführung ist innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum **05.10.2026** zugehen.

Ausführungszeiträume für Teilleistungen wie folgt:

Baustufe 3 Malerarbeiten WDVS

- WDVS-Arbeiten

30 Arbeitstage

Baustufe 3 Malerarbeiten

- Vorabmaßnahme Anstrich Technikräume

5 Arbeitstage

Zwischen der Vorabmaßnahme und Decken und Wandflächen erfolgt eine Arbeitsunterbrechung von acht Kalenderwochen.

Malerarbeiten Deckenflächen

25 Arbeitstage

Malerarbeiten Wandflächen einschl. Wandschutz

25 Arbeitstage

Die Ausführung der Decken- und Wandflächen überschneidet sich um 10 Arbeitstage.

Baustufe 4

Malerarbeiten Deckenflächen

10 Arbeitstage

Malerarbeiten Wandflächen einschl. Wandschutz

10 Arbeitstage

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Baustufe 3 ca. 80 % der Leistung

Baustufe 4 ca. 20 % der Leistung in dieser Baustufe erfolgt keine Ausführung von WDVS

Die Leistungserbringung für Baustufe 4 erfolgt um **ca. 12 Monate zeitversetzt** zu Baustufe3.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Allgemeine Angaben zur Ausführung - Malerarbeiten

Bei der Verarbeitung der ausgeschriebenen bzw. angebotenen Materialien sind die Merkblätter (BFS) des Bundesausschusses Farbe und Sachwert, Frankfurt/M. und die Vorschriften sowie Richtlinien der Hersteller unbedingt einzuhalten.

Die herzustellenden Beschichtungssysteme sind durchgängig mit den vom System-Hersteller vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Die geforderten Mindestverbrauchsmengen entsprechend der Herstellerangaben dürfen nicht unterschritten werden.

Das exakte Trennen von Anstrichen unterschiedlicher Art und Farbe ist Bestandteil der Leistungen, auch dann, wenn hierfür das Kleben von Bändern und sonstigem Abdeckmaterial erforderlich ist. In der Leistung ist ebenfalls das Entfernen und Entsorgen des Abdeckmaterials enthalten.

Leistungen wie das Entfernen von kleineren Verschmutzungen, Entstauben und Ausbessern kleinerer Oberflächenschäden sind Nebenleistungen und gehören zur geforderten Leistung der einzelnen Positionen, auch wenn sie nicht besonders genannt sind.

Die Arbeitshöhen sind in den in den Einzelpositionen beschrieben. Die beschriebenen Leistungen sind einschließlich der erforderlichen Arbeitsgerüste zu kalkulieren. Eine gesonderte Vergütung für Gerüste erfolgt nicht.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Technische Beschreibung - Wandschutz

Gegenstand des Titels Wandschutz ist die Lieferung, Montage von Wandschutzplatten aus Hart-Polyester für den Innenbereich. Vor der Plattenbestellung ist ein örtliches Aufmass durchzuführen. Die Lagerung und Verarbeitung des Plattenmaterials müssen entsprechend den Richtlinien des Herstellers erfolgen.

Die Montage der Platten erfolgt von ca.100 mm über FFB (OK- Hohlkehlssockel bzw. Sockelleiste) bis ca. 1.200 mm FFB. Die Platteneinteilung bei Wandlängen größer 3,00 m ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Variante A: Fortlaufend, 3.000 mm Plattenlänge + X mm Restlänge
Variante B: Plattenstoß mittig z.B. bei 4.800 mm Wandlänge = 2 x 2.400 mm

Die Platten werden mit 2 mm Fuge gestoßen. Hierbei sind die Platten so anzuordnen, das die werkseitig hergestellten Kanten aufeinanderstoßen. Die Fuge wird mit Silikondichtstoff versiegelt.

Der Untergrund ist vor der Montage mit einer auf den Kleber abgestimmten Grundierung zur Staubbinding und Herstellung eines tragfähigen Untergrunds zu behandeln.

Die Montage der Platten erfolgt ausschließlich im Klebverfahren durch vollflächige Verklebung mit einem auf den Untergrund und das Plattenmaterial abgestimmten Montagekleber. Die Vorgaben des Plattenherstellers sind zu beachten.

Die Platten dürfen ausschließlich mit Schneidwerkzeugen aus der Holzbearbeitung geschnitten werden. Werkseitig ausführbare Plattenschnitte sind Baustellschnitten grundsätzlich vorzuziehen.

Montagekleber

Beschreibung: 1-komponentiger, feuchtigkeitshärtender, elastischer Kleb und Dichtstoff für vielseitige Verklebungen und Fugenabdichtungen im Innen- und Außenbereich.

Chemische Basis: Polyurethan, feuchtigkeitserhärtend mit sehr geringem Gehalt an freien monomeren Disocyanaten (<0,1 %)

Eigenschaften:

- Zulässige Gesamtverformung
- Gute mechanische Beständigkeit
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Ausgezeichnete Haftung an üblichen Baustoffen
- Sehr geringer Monomergehalt
- Geruchsneutral, lösemittelfrei, sehr emissionsarm
- EMICODE EC1plus, sehr emissionsarm
- LEED v4 EQc 2: Emissionsarme Materialien

Plattenmaterial

Werkstoff: Hart-Polyester, PVC-frei

Plattenkanten: Rund-Fase

Platten-Originalformat: 1.300 x 3.000 mm

Plattenstärke: 1,5 mm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Farbe:	Einfarbig durchgefärbt, ähnlich RAL 9001 Cremeweiß			
Oberflächen:	Sichtseite, fein strukturierte Oberfläche Klebeseite, glatt			
Dichte:	1,27 g/cm3	gem. ISO 1183		
Zug-E-Modul:	1900 MPa	gem. DIN EN ISO		
Streckspannung:	52 MPa	gem. DIN EN ISO 527		
Schlagfestigkeit:	Ohne Bruch	gem. DIN EN ISO 179		
Kugeldruckhärte				
H 358/30:	97 Mpa	gem. DIN EN ISO 2039-1		
Wärmeleitfähigkeit:	0,195 W/mK	gem. DIN 52612		
Durchschlagsfestigkeit:	16 kV/mm	gem. DIN IEC 30243-1		
Spez. Oberflächenwiderstand.	10/14 Ohm	gem. DIN IEC 60093		
Temperatureinsatzbereich:	-40° bis +65°C			
Physiologische Unbedenklichkeit n. BfR:	Ja			
CE-Kennzeichnung:	JA			
Eigenschaften:	- leicht zu reinigen - Schlag- und bruchfest gem. EN ISO 6603-1 - Abriebfest gem. ASTM D 4060 - VOC-Emissionen Klasse A+ gem. ISO 16000 - Durchgefärbt - Frei von halogenhaltigen Stoffen, Bromiden, Bisphenol A und schwer abbaubaren Toxinen			
Beständigkeit:	Beständig gegen Desinfektions- und Reinigungsmittel, Bakterien und Chemikalien. Insbesondere: Terallin. Perform, Terrelin Liquid, Esemfix, Antifekt FD 10 vom Hersteller Schülke & Mayr, Incidin Plus, Bendurof forte, Brial TOP vom Hersteller Ecolab GmbH			
Baustoffklasse:	Gem. EN 13501-1 schwer entflammbar B-s1, d0 im Verbund getestet			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01	Malerarbeiten			
01.01	Wandflächen			
01.01.0001	Haftgrund-Grundierung Wandflächen			
	Schwach saugende Wandflächen mit und ohne Altanstrich mit Haftgrund für die nachfolgenden Spachtel-, Tapezier- und Anstricharbeiten grundieren.			
	Untergrund:	Stahlbeton unbehandelt Stahlbeton mit intaktem Altanstrich Mauerwerk verputzt mit intaktem Altanstrich		
	Wandhöhen bis:	3.750 mm		
	Untergrundvorbehandlung:	Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen, Fläche durch leichtes Anschleifen aufrauen und reinigen. Flächen durch Abfegen bzw. -saugen säubern.		
	Eigenschaften Haftgrund:	Für Innenanwendung geeignet, Lösemittel- und weichmacherfrei, wasserverdünnbar, geruchsarm, wasserdampf-Diffusionsfähig, haftvermittelnd, Untergrundverfestigend.		
	Werkstoffbasis:	Acrylat-Copolymer		
	Dichte ca.:	1,4 g/m3		
	Glanzgrad:	Matt		
	Farbton:	Weiß		
		25,00 m2	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0002	Tiefgrund -Grundierung Wandflächen Wandflächen mit Tiefgrund entsprechend der vorherigen Position für die nachfolgenden Tapezier- und Anstricharbeiten grundieren. Untergrund: Kalkzementputz unbehandelt, verspachtelte Massivwände und Gipskarton-Bauplatten (GKB) Q3 verspachtelt Wandhöhen bis: 3.750 mm Eigenschaften Tiefgrund: Lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral, diffusionsfähig, tief eindringend, untergrundfestigend, haftvermittelnd, alkalibeständig, schnell trocknend. Werkstoffbasis: Acrylat-Copolymer-Hydrosol Dichte ca.: 1,0 g/cm3 Farbton: Milchig-transparent 950,00 m2 € €			
01.01.0003	Tiefgrund -Grundierung Leibungen Wandflächen mit Tiefgrund für die nachfolgenden Tapezier- und Anstricharbeiten grundieren, jedoch: Ausführung an Leibungen von Türen, Fenstern usw. Breite bis ca.: 250 mm 50,00 m € €			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0004	Spachtelung Wandflächen, Gipskarton unverspachtelt Wandflächen als vorbereitende Maßnahme für die nachfolgenden Anstricharbeiten und Tapezierarbeiten mit Spachtelmasse spachteln und glätten. Untergrund: Spachtelgrund für: Wandhöhe bis : Untergrundvorbehandlung: Eigenschaften Spachtelmasse: Werkstoffbasis: Farbton:	Gipskarton-Ständerwände unverspachtelt Glasfasergewebe und Anstriche 3.250 mm Untergrund auf Eignung, Tragfähig- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern. Verarbeitungsfertige Spachtelmasse zur Enderspachtelung von Gipsplatten Calcium-Carbonat Weiß		
		80,00 m2	 €	 €
01.01.0005	Spachtelung Wandflächen, Gipskarton mit Grund-Verspachtelung Q1 Wandflächen als vorbereitende Maßnahme für die nachfolgenden Anstricharbeiten und Tapezierarbeiten entsprechend der vorherigen Position mit Spachtelmasse spachteln und glätten, jedoch Untergrund:	Gipskarton-Ständerwände Fugen mit Grund- Verspachtelung Q1		
		80,00 m2	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0006	Spachtelung Wandflächen, Putz Wandflächen als vorbereitende Maßnahme für die nachfolgenden Anstricharbeiten und Tapezierarbeiten mit Spachtelmasse spachteln und glätten. Einschließlich Untergrundreinigung und Entfernung von sandenen Bestandteilen. Untergrund: Kalkzementputz, neu, standard abgerieben in Qualitätsstufe Q2 Spachtelgrund für: Glasfasergewebe und Anstriche Wandhöhe bis : 3.250 mm Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Tragfähig- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern. Eigenschaften Spachtelmasse: Verarbeitungsfertige Spachtelmasse, lösemittel- und weichmacherfrei, Rost inhibierend eingestellt, geruchsneutral, diffusionsfähig, leicht schleifbar. Werkstoffbasis: Mineralische Rohstoffe - Marmormehle und silikatische Leichtfüllstoffe Dichte ca.: 1,20 g/cm ³ Farbton: Weiß Schichtdicke bis: 3 mm 450,00 m ² € €			
01.01.0007	Spachtelung Leibungen, Putz Wandflächen entsprechend der vorherigen Position spachteln und glätten, jedoch: Ausführung an Leibungen von Türen, Fenstern, usw.. Breite bis.: 250 mm 25,00 m € €			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0008	Spachtelung Stb.-Wände, Stahlbeton Wandflächen entsprechend der vorherigen Position spachteln und glätten, jedoch: Ausführung an Stb.-Wänden Untergrund: Stahlbeton unbehandelt, Stahlbeton mit intaktem Altanstrich und Vorbehandlung mit Haftgrund entsprechend der vorgenannten Position	25,00 m2	 €	 €
01.01.0009	Glasfasergewebe Glasfasergewebe auf die tapezierfertigen Wandflächen der vorgenannten Positionen falten- und ansatzfrei verkleben. Untergrund: Wandflächen Putz und Gipskarton, tapezierfertig verspachtelt Wandhöhe bis ca.: 3.000 mm Eigenschaften Glasgewebe: Feuchtigkeits- und dimensionsstabil, mechanisch hoch belastbar, diffusionsfähig. Werkstoffbasis: Mineralische Glasfaser mit weiß pigmentierter Vorgrundierung. Flächengewicht ca.: 180 g/m2 Baustoffklasse: A2 gem. DIN 4102 Struktur: Objektstruktur, Fein bis mittel Eigenschaften Kleber: Dispersionskleber für innen, wasserverdünnbar, Lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral Werkstoffbasis: Wässriger Dispersionskleber auf Basis Polyvinylacetat-Copolymer	975,00 m2	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0010	Glasfasergewebe Leibungen Glasfasergewebe entsprechend der vorgenannten Position verkleben, jedoch: Ausführung an Leibungen von Türen, Fenstern, usw.. Breite bis ca.: 300 mm	50,00 m	 €	 €
01.01.0011	Anstrich Wandflächen, Reinacrylat-Dispersion, NK 1 Zwischen- und Schlussanstrich von Wandflächen mit Reinacrylat-Dispersionsfarbe ausführen. Flächen gleichmäßig deckend und ansatzfrei gemäß den Herstellervorgaben streichen. Untergrund: Glasfasergewebe Stahlbeton, Putz, Gipskarton verspachtelt, Wandhöhen bis: 3.000 mm Eigenschaften Farbe: Reinacrylat-Dispersionsfarbe, gut deckend, hochstrapazierfähig, lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral, wasserdampfdiffusionsfähig, beständig gegen wässrige nicht alkoholbasierte Desinfektionsmittel, geeignet für den Einsatz in Reinräumen, frei von foggingaktiven Substanzen. Werkstoffbasis: Reinacrylat <u>DIN EN 13 300</u> Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Glanzgrad: Seidenmatt Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m2/l Max. Korngröße: Fein Dichte ca.: 1,30 g/m3 Farbton: Weiß Zwischen- und Schlussanstrich: Reinacrylat-Dispersionsfarbe, seidenmatt Ausführungsort: Gesamter OP-Bereich 1. OG	975,00 m2	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0012	Anstrich Leibungen, Reinacrylat-Dispersion, NK 1 Wandflächen entsprechend der vorherigen Position mit einem Anstrich aus Reinacrylat-Dispersionsfarbe behandeln, jedoch: Ausführung an Leibungen von Türen, Fenstern, Systemtrennwänden usw.. Breite bis: 300 mm	50,00 m	 €	 €
01.01.0013	Anstrich Wandflächen, Reinacrylat-Disp., NK 1, hell getönt Mehrkosten für eine abgetönte Ausführung der Wandstriche. Wandflächen entsprechend der vorgenannten Position Anstrich Wandflächen, Reinacrylat-Dispersion, NK 1 - mit einem Anstrich aus Dispersionsfarbe behandeln, jedoch: Farbton: Hell abgetönt nach Wahl des AG Farbtöne der Abtönstufe 8 und heller Es sind nur die Mehrkosten anzugeben.	975,00 m2	 €	 €
01.01.0014	Anstrich Leibungen, Reinacrylat Disp., NK 1, hell getönt Mehrkosten für eine abgetönte Ausführung der Wandstriche. Wandflächen entsprechend der vorherigen Position mit einem Anstrich aus Reinacrylat-Dispersion behandeln, jedoch: Ausführung an Leibungen von Türen, Fenstern, usw. Breite bis: 300 mm Es sind nur die Mehrkosten anzugeben.	50,00 m	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
 LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0015	Anstrich Wandflächen, Dispersion, NK 1 Zwischen- und Schlussanstrich von Wandflächen mit Dispersionsfarbe ausführen. Flächen gleichmäßig deckend und ansatzfrei gemäß den Herstellervorgaben streichen. Untergrund: Glasfasergewebe Stahlbeton verspachtelt, Gipskartonplatten Wandhöhen bis ca.: 2.750 mm Eigenschaften Farbe: Innendispersionsfarbe, gut deckend, hochstrapazierfähig, lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral, hoch diffusionsfähig, frei von foggingaktiven Substanzen, desinfektionsmittelbeständig Werkstoffbasis: Polymerdispersion <u>DIN EN 13 300</u> Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Glanzgrad: Seidenmatt Kontrastverhältnis: Weiß: Klasse 1 bei 7 m2/l Altweiß: Klasse 1 bei 8 m2/l Max. Korngröße: Fein Dichte ca.: 1,30 g/cm3 Farbton: Weiß Zwischen- und Schlussanstrich: Dispersionsfarbe, seidenmatt Ausführungsort: Nebenräume, Technikräume			
		80,00 m2	 €	 €
01.01.0016	Anstrich Leibungen, Dispersion, NK 1 Wandflächen entsprechend der vorherigen Position mit einem Anstrich aus Dispersionsfarbe behandeln, jedoch: Ausführung an Leibungen von Türen, Fenstern, usw.. Breite bis ca.: 300 mm			
		10,00 m	 €	 €
Summe 01.01 Wandflächen				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02	Deckenflächen			
01.02.0001	Grundierung Plattendecken Deckenflächen mit Tiefgrund für die nachfolgenden Tapezier- und Anstricharbeiten grundieren. Untergrund: Plattendecken aus Gipskarton-Bauplatten malerfertig vom Gewerk Trockenbau in Qualitätsstufe Q3 verspachtelt Deckenhöhe bis: 3.100 mm über OK FFB Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern. Eigenschaften Tiefgrund: Lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral, diffusionsfähig, untergrundfestigend, haftverbessernd, alkalibeständig, schnell trocknend Werkstoffbasis: Acrylat-Copolymer-Hydrosol Dichte ca.: 1,0 g/ cm3 Farbton: Milchig-transparent			
		100,00 m2	 €	 €
01.02.0002	Grundierung Plattendecken, Kleinflächen b. 2,5 m2 Deckenflächen entsprechend der vorherigen Position mit Tiefgrund grundieren, jedoch: Ausführung in Kleinflächen an Plattendeckenfeldern in Einlegedecken und kleinen Räumen. Kleinfläche bis. 2,5 m2			
		10,00 m2	 €	 €
01.02.0003	Grundierung Deckenfrieze, b. bis 300 mm Deckenflächen entsprechend der vorherigen Position mit Tiefgrund grundieren, jedoch: Untergrund: Unterdeckenfries aus Gipskarton-Bauplatten Deckenfrieshöhe bis: 3.100 mm über OK FFB Deckenfriesbreite bis: 300 mm			
		220,00 m	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0004	Grundierung Deckenfrieze, b. bis 500 mm Deckenfrieze mit Tiefgrund entsprechend der vorherigen Position grundieren, jedoch: Untergrund: Unterdeckenfries aus Gipskarton-Bauplatten Deckenfriesbreite bis: 500 mm	180,00 m	 €	 €
01.02.0005	Grundierung Deckenfrieze, b. bis 750 mm Deckenfrieze mit Tiefgrund entsprechend der vorherigen Position grundieren, jedoch: Untergrund: Unterdeckenfries aus Gipskarton-Bauplatten Deckenfriesbreite bis: 750 mm	90,00 m	 €	 €
01.02.0006	Grundierung Deckenfrieze, b. bis 1.000 mm Deckenfrieze mit Tiefgrund entsprechend der vorherigen Position grundieren, jedoch: Untergrund: Unterdeckenfries aus Gipskarton-Bauplatten Deckenfriesbreite bis: 1.000 mm	80,00 m	 €	 €
01.02.0007	Grundierung Deckenfrieze, b. bis 1.500 mm Deckenfrieze mit Tiefgrund entsprechend der vorherigen Position grundieren, jedoch: Untergrund: Unterdeckenfries aus Gipskarton-Bauplatten Deckenfriesbreite bis: 1.500 mm	15,00 m	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0008	Plattendecken, strukturloses Vlies Strukturloses Vlies auf Deckenflächen falten- und ansatzfrei verkleben. Untergrund: Plattendecken, grundiert und verspachtelt, Q3 aus Gipskarton-Bauplatten bzw. zementgebundenen Silikat-Brandschutzplatten, Deckenhöhe bis: 3.100 mm über OKFFB Eigenschaften Kleber: Dispersionskleber für innen, wasserverdünnbar, Lösemittel- und weichmacherfrei Werkstoffbasis: Wässriger Kleber auf Basis Polyvinylacetat-Copolymer Eigenschaften Vlies: Strukturloser Anstrichträger, stabil und reißfest für den Innenbereich, rissüberbrückend, spannungsarm und dimensionsstabil, wasserdampfdurchlässig, PVC- und weichmacherfrei, glatte Oberfläche ohne hochstehende Fasern Werkstoffbasis: Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln. Flächengewicht ca.: 160 g/m ² Baustoffklasse: B1 gem. DIN 4102 Farbton: Naturweiß			
		100,00 m ²	 €	 €
01.02.0009	Plattendecken, strukturloses Vlies, Kleinflächen b. 2,5 m² Strukturloses Vlies entsprechen der vorherigen Position, verkleben: jedoch: Ausführung in Kleinflächen an Plattendeckenfeldern in Einlegedecken und kleinen Räumen. Kleinfläche bis: 2,5 m ²			
		10,00 m ²	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0010	Deckenfries, strukturloses Vlies, b. bis 300 mm Strukturloses Vlies entsprechen der vorherigen Position, verkleben: jedoch: Ausführung auf Deckenfriesen von Unterdecken. Frieshöhe bis: 3.100 mm über OKFFB Friesbreite bis: 300 mm	220,00 m	 €	 €
01.02.0011	Deckenfries, strukturloses Vlies, b. bis 500 mm Strukturloses Vlies entsprechen der vorherigen Position, verkleben: jedoch: Ausführung auf Deckenfriesen von Unterdecken. Frieshöhe bis: 3.100 mm über OKFFB Friesbreite bis: 500 mm	180,00 m	 €	 €
01.02.0012	Deckenfries, strukturloses Vlies, b. bis 750 mm Strukturloses Vlies entsprechen der vorherigen Position, verkleben: jedoch: Ausführung auf Deckenfriesen von Unterdecken. Frieshöhe bis: 3.100 mm über OKFFB Friesbreite bis: 750 mm	90,00 m	 €	 €
01.02.0013	Deckenfries, strukturloses Vlies, b. bis 1.000 mm Strukturloses Vlies entsprechen der vorherigen Position, verkleben: jedoch: Ausführung auf Deckenfriesen von Unterdecken. Frieshöhe bis: 3.100 mm über OKFFB Friesbreite bis: 1.000 mm	80,00 m	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
 LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0014	Deckenfries, strukturloses Vlies, b. bis 1.500 mm Strukturloses Vlies entsprechen der vorherigen Position, verkleben: jedoch: Ausführung auf Deckenfriesen von Unterdecken. Frieshöhe bis: 3.100 mm über OKFFB Friesbreite bis: 1.500 mm	15,00 m	 €	 €
01.02.0015	Anstrich Plattendecken, Reinacrylat-Dispersion NK 1 Zwischen- und Schlussanstrich von Deckenflächen mit Reinacrylat-Dispersionsfarbe ausführen. Flächen gleichmäßig deckend und ansatzfrei gemäß den Herstellervorgaben streichen. Untergrund: Plattendecken mit strukturlosem Vlies entsprechend der vorgenannten Positionen. Deckenhöhen bis: 3.100 mm Eigenschaften Farbe: Reinacrylat-Dispersionsfarbe, gut deckend, hochstrapazierfähig, lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral, wasserdampfdiffusionsfähig, beständig gegen wässrige nicht alkoholbasierte Desinfektionsmittel, geeignet für den Einsatz in Reinräumen, frei von foggingaktiven Substanzen. Werkstoffbasis: Reinacrylat <u>DIN EN 13 300</u> Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Glanzgrad: Seidenmatt Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m2/l Max. Korngröße: Fein Dichte ca.: 1,30 g/cm3 Farbton: Weiß Zwischen- und Schlussanstrich: Reinacrylat-Dispersionsfarbe, seidenmatt Ausführungsort: Gesamter OP-Bereich 1. OG	100,00 m2	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0016	Anstrich Plattendecken, Reinacrylat-Disp. NK 1, Kleinfl. b. 2,5 m2 Deckenflächen entsprechend der vorherigen Position mit einem Anstrich aus Reinacrylat-Dispersionsfarbe behandeln, jedoch: Ausführung in Kleinflächen an Plattendeckenfeldern in Einlegedecken und kleinen Räumen. Kleinfläche bis. 2,5 m2	10,00 m2	 €	 €
01.02.0017	Anstrich Deckenfries b. bis 300 mm, Reinacrylat-Disp. NK 1 Deckenflächen entsprechend der vorherigen Position mit einem Anstrich aus Dispersionsfarbe behandeln, jedoch: Ausführung auf Deckenfriesen von Unterdecken. Untergrund: Gipskartonfries mit strukturlosem Vlies entsprechend der vorgenannten Positionen. Deckenhöhe bis: 3.100 mm über OKFFB Friesbreite bis: 300 mm	220,00 m	 €	 €
01.02.0018	Anstrich Deckenfries b. bis 500 mm, Reinacrylat- Disp. NK 1 Deckenflächen entsprechend der vorherigen Position mit einem Anstrich aus Dispersionsfarbe behandeln, jedoch: Ausführung auf Deckenfriesen von Unterdecken. Untergrund: Gipskartonfries mit strukturlosem Vlies entsprechend der vorgenannten Positionen. Deckenhöhe bis: 3.100 mm über OKFFB Friesbreite bis: 500 mm	180,00 m	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
 LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0019	Anstrich Deckenfries b. bis 750 mm, Reinacrylat- Disp. NK 1 Deckenflächen entsprechend der vorherigen Position mit einem Anstrich aus Dispersionsfarbe behandeln, jedoch: Ausführung auf Deckenfriesen von Unterdecken. Untergrund: Gipskartonfries mit strukturlosem Vlies entsprechend der vorgenannten Positionen. Deckenhöhe bis: 3.100 mm über OKFFB Friesbreite bis: 750 mm	90,00 m	 €	 €
01.02.0020	Anstrich Deckenfries b. bis 1.000 mm, Reinacrylat- Disp. NK 1 Deckenflächen entsprechend der vorherigen Position mit einem Anstrich aus Dispersionsfarbe behandeln, jedoch: Ausführung auf Deckenfriesen von Unterdecken. Untergrund: Gipskartonfries mit strukturlosem Vlies entsprechend der vorgenannten Positionen. Deckenhöhe bis: 3.100 mm über OKFFB Friesbreite bis: 1.000 mm	80,00 m	 €	 €
01.02.0021	Anstrich Deckenfries b. bis 1.500 mm, Reinacrylat- Disp. NK 1 Deckenflächen entsprechend der vorherigen Position mit einem Anstrich aus Dispersionsfarbe behandeln, jedoch: Ausführung auf Deckenfriesen von Unterdecken. Untergrund: Gipskartonfries mit strukturlosem Vlies entsprechend der vorgenannten Positionen. Deckenhöhe bis: 3.100 mm über OKFFB Friesbreite bis: 1.500 mm	15,00 m	 €	 €
Summe 01.02 Deckenflächen				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03	Metallanstriche			
01.03.0001	U-Zarge lackieren, bis 1.000 x 2.135 mm, MW bis 150 mm Neue Stahlumfassungszargen im Innenbereich deckend lackieren: Stahlzarge: Umfassungszarge, neu Größen (Nennmaß) bis: 1.000 x 2.135 mm Maulweite bis ca.: 125 mm Untergrund: Werkseitige Pulverbeschichtung, grauweiß Eigenschaften Lack: 2-komponentiger Lack, wasserbasiert, geruchsarm, mechanisch hoch belastbar, abriebfest, sehr lichtbeständig, beständig gegen Desinfektionsmittel, sehr gutes Haftvermögen, schnelle Durchhärtung. Werkstoffbasis: PUR-Acrylack, 2-komponentig Glanzgrad: Seidenmatt Farbton: Vorbehandlung: Werks-Grundierung auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Die Flächen gründlich anschleifen und säubern, kleine Fehlstellen spachteln und grundieren. Zwischen- und Schlussanstrich: PUR Acrylack			
		10,00 St	 €	 €
01.03.0002	U-Zarge lackieren, bis 1.000 x 2.135 mm, MW bis 375 mm Stahloberfläche im Innenbereich entsprechend der vorherigen Position deckend lackieren, jedoch: Stahlzarge: Umfassungszarge, neu Größen (Nennmaß) bis: 1.000 x 2.135 mm Maulweite bis ca.: 375 mm			
		10,00 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0003	U-Zarge lackieren, bis 1.250 x 2.135 mm, MW bis 150 mm Stahloberfläche im Innenbereich entsprechend der vorherigen Position deckend lackieren, jedoch: Stahlzarge: Umfassungszarge, neu Größen (Nennmaß) bis: 1.000 x 2.135 mm Maulweite bis ca.: 375 mm	2,00 St	 €	 €
01.03.0004	U-Zarge lackieren, bis 2.250 x 2.135 mm, MW bis 300 mm Stahloberfläche im Innenbereich entsprechend der vorherigen Position deckend lackieren, jedoch: Stahlzarge: Umfassungszarge, neu Größen (Nennmaß) bis: 2.250 x 2.135 mm Maulweite bis ca.: 300 mm	1,00 St	 €	 €
01.03.0005	Eckzarge lackieren, bis 1.250 x 2.000 mm Stahloberfläche im Innenbereich, entsprechend der vorherigen Position, deckend lackieren jedoch: Stahlzarge: 4-seitige Eckzarge, neu (Schachtklappe) Größen (Nennmaß) bis: 1.250 x 2.000 mm	3,00 St	 €	 €
01.03.0006	Türblätter lackieren Stahloberfläche im Innenbereich, entsprechend der vorherigen Position, deckend lackieren jedoch: Neue Stahlblechtürblätter einschließlich der Kanten. Die Montage der Dichtungen und Obentürschließer durch den Tischler erfolgt nach den Lackierarbeiten. Türblatt: Gefälztes Stahlblechtürblatt, Dickfalz	35,00 m2	 €	 €
Summe 01.03 Metallanstriche				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
 LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.04	Wandschutz			
01.04.0001	Grundierung Wandflächen			
	Wandflächen für die nachfolgende Verklebung von Wandschutzplatten grundieren.			
	Untergrund:	- Mauerwerk und Beton, verputzt - Gipskarton, verspachtelt		
	Untergrundvorbehandlung:	Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen, Fläche durch leichtes Anschleifen aufrauen und reinigen. Flächen durch Abfegen bzw. -saugen säubern.		
	Eigenschaften Grundierung:	Für Innenanwendung geeignet, geruchsarm, haftvermittelnd, staubbindend		
	Werkstoffbasis:	Einkomponentiger, lösemittelbasierter Primer		
	Dichte ca.:	1,00 kg/ l		
	Feststoffanteil ca.:	34 %		
	Farbton:	Transparent		
		850,00 m2	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.04.0002	Wandschutzplatten, h. 1.200 mm Wandschutzplatten aus Hart-Polyester entsprechend der technischen Beschreibung, nach Aufmaß liefern und montieren. Montage der Platten durch vollflächiges verkleben mit 1-komponentigem PU-Kleber. Untergrund: - Mauerwerk, Beton verputzt und verspachtelt, grundiert entspr. vorheriger Position - Gipskarton verspachtelt, grundiert entspr. vorheriger Position Kleber: 1-komponentiger, feuchtigkeitsersärtender, elastischer Polyurethan-Klebstoff. <u>Plattenmaterial</u> Werkstoff: Hart-Polyester, PVC-frei Plattenkanten: Rund-Fase Oberfläche: Einseitig fein strukturierte Oberfläche (Sichtseite) Farbe: Ähnlich RAL 9001 Cremeweiß Baustoffklasse: Schwerentflammbar B-s1, d0 Plattenhöhe: 1.200 mm Plattenstärke: 1,5 mm Montagehöhe von/bis ca.: Von 100 mm bis 1.300 mm über FFB Fabrikat Wandschutz: CS Deutschland GmbH Typ: CS Acrovyn PVC-free oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: (Bietereintrag) Angebotener Typ: (Bietereintrag) 200,00 m € €			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.04.0003	Wandschutzplatten, h. 1.400 mm Wandschutzplatten aus Hart-Polyester entsprechend der vorherigen Position zuschneiden, liefern und montieren jedoch: Plattenhöhe: 1.400 mm Plattenstärke: 1,5 mm Montagehöhe von/bis ca.: Von 100 mm bis 1.500 mm über FFB	65,00 m	 €	 €
01.04.0004	Wandschutzplatten, h. 2.000 mm Wandschutzplatten aus Hart-Polyester entsprechend der vorherigen Position zuschneiden, liefern und montieren jedoch: Plattenhöhe: 2.000 mm Plattenstärke: 1,5 mm Montagehöhe von/bis ca.: Von 100 mm bis 2.100 mm über FFB	200,00 m	 €	 €
01.04.0005	Wandschutzplatten, h. 2.900 mm Wandschutzplatten aus Hart-Polyester entsprechend der vorherigen Position zuschneiden, liefern und montieren jedoch: Plattenhöhe: 2.900 mm Plattenstärke: 1,5 mm Montagehöhe von/bis ca.: Raumhoch, von 100 mm bis 3.000 mm über FFB	10,00 m	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.04.0006	Wandschutzplatten, h. 1.200 mm, Kurzlängen bis 1.000 mm Wandschutzplatten aus Hart-Polyester entsprechend der vorherigen Position zuschneiden, liefern und montieren jedoch: Ausführung in Kurzlängen Kurzlänge bis: 1.000 mm Plattenhöhe: 1.400 mm Plattenstärke: 1,5 mm Montagehöhe von/bis ca.: Von 100 mm bis 1.500 mm über FFB	25,00 m	 €	 €
01.04.0007	Wandschutzplatten, h. 1.400 mm, Kurzlängen bis 1.000 mm Wandschutzplatten aus Hart-Polyester entsprechend der vorherigen Position zuschneiden, liefern und montieren jedoch: Ausführung in Kurzlängen Kurzlänge bis: 1.000 mm Plattenhöhe: 2.000 mm Plattenstärke: 1,5 mm Montagehöhe von/bis ca.: Von 100 mm bis 2.100 mm über FFB	10,00 m	 €	 €
01.04.0008	Wandschutzplatten, h. 2.000 mm, Kurzlängen bis 1.000 mm Wandschutzplatten aus Hart-Polyester entsprechend der vorherigen Position zuschneiden, liefern und montieren jedoch: Ausführung in Kurzlängen Kurzlänge bis: 1.000 mm Plattenhöhe: 2.000 mm Plattenstärke: 1,5 mm Montagehöhe von/bis ca.: Von 100 mm bis 2.100 mm über FFB	25,00 m	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.04.0009	Wandschutzplatten, h. 2.900 mm, Kurzlängen bis 1.000 mm Wandschutzplatten aus Hart-Polyester entsprechend der vorherigen Position zuschneiden, liefern und montieren jedoch: Ausführung in Kurzlängen Kurzlänge bis: 1.000 mm Plattenhöhe: 2.900 mm Plattenstärke: 1,5 mm Montagehöhe von/bis ca.: Raumhoch, von 100 mm bis 3.000 mm über FFB			
		2,00 m	 €	 €
01.04.0010	Eckschutzprofil, Edelstahl 40 x 40 mm, raumhoch Edelstahl-Kantenschutzprofil für Außenecken, aufgesetzt auf die Wandschutzplatten, einbauen. Montage der Profile im Klebverfahren. Die Profile sind raumhoch auszuführen. Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) Oberfläche: Matt, geschliffen Kantungen: 3-fach, 90° + beide Schenkelenden leicht abgekantet Radius Außenecke ca.: 3 mm, Abmessungen: 40 x 40 x 1,5 mm Montagehöhe von/bis ca.: OK Hohlkehlssockel bis UK Abhangdecke Einbaulänge bis: 3,00 m			
		325,00 m	 €	 €
01.04.0011	Viereckiger Ausschnitt bis 0,02 m2 Ausschnitte in den Wandschutzplatten der vorherigen Positionen für bauseitige Installation/ Einbauten herstellen. Viereckiger Ausschnitt bis: 0,02 m2			
		15,00 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.04.0012	Viereckiger Ausschnitt bis 0,10 m2 Ausschnitte in den Wandschutzplatten der vorherigen Positionen für bauseitige Installation/ Einbauten herstellen. Viereckiger Ausschnitt bis: 0,10 m2	15,00 St	 €	 €
01.04.0013	Viereckiger Ausschnitt bis 0,25 m2 Ausschnitte in den Wandschutzplatten der vorherigen Positionen für bauseitige Installation/ Einbauten herstellen. Viereckiger Ausschnitt bis: 0,25 m2	10,00 St	 €	 €
01.04.0014	Runde Ausschnitte für Elektrodosen d. 68 mm Ausschnitte in den Wandschutzplatten der vorherigen Positionen für bauseitige Installation/ Einbauten herstellen. Runder Ausschnitt für Elektrodosen: 68 mm	200,00 St	 €	 €
01.04.0015	Runde Ausschnitte d. bis 100 mm Ausschnitte in den Wandschutzplatten der vorherigen Positionen für bauseitige Installation/ Einbauten herstellen. Runder Ausschnitt d. bis: 100 mm	10,00 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.04.0016	Elastische Versiegelung, Silikondichtstoff Anschlussfugen und Bewegungsfugen, z.B. zwischen Wandschutzpatte und Wandschutzplatte, Hohlkehlssockel, Türzargen, Fenstern, Einrichtungsgegenständen usw. ausführen. Einschl. Vorreinigung und ggf. Primer-Voranstrich. Die Merkblätter des Industrieverb. Dichtstoffe sind zu beachten. Material: 1-Komponenten-Silikondichtstoff, essigsäurevernetzend Eigenschaften: - Gute UV-, Witterungs- und Temperaturbeständigkeit - Pilzhemmend ausgerüstet nach DIN EN ISO 846 - EMICODE EC1 Plus Fugenbreite: 3 mm - 10 mm Fugenfarbe: Cremeweiß in Anpassung die Plattenfarbe 1.200,00 m € €			
Summe 01.04		Wandschutz		 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.05 Wärmedämmverbundsystem WDVS

Hinweistext zum Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

Die nachfolgenden Positionen dieses Titels beinhalten folgende Leistungen:

- Ergänzung/ Wiederherstellung des vorhandenen WDVS der Außenfassade im Anschlussbereich von neuen Anbauten
- Ergänzung des vorhandenen WDVS der Außenfassade im Bereich von zugemauerten Fensteröffnungen.
- Herstellung WDVS an den neuen Außenwandflächen der Anbauten
- Verputzen von Bestand-Klinkerflächen der Außenfassade

Die Arbeiten sind vom bauseitig gestellten Gerüst auszuführen. Die Fassadendbauteile befinden sich im Innenhof 4.

01.05.0001 Schnittkanten Bestands-WDVS nacharbeiten, Aufbaustärke 70 mm

Horizontale und vertikale Schnittkanten am bestehenden Wärmedämmverbundsystem mit exakten lot- und waagerechten Schnitten nacharbeiten.

Material WDVS: Mineralwolle mit Unter- u. Oberputz
Dämmstoffstärke bis: 60 mm
Putzstärke ca.: 10 mm

10,00 m € €

01.05.0002 Schnittkanten Bestands-WDVS nacharbeiten, Aufbaustärke 150 mm

Horizontale und vertikale Schnittkanten am bestehenden Wärmedämmverbundsystem mit exakten lot- und waagerechten Schnitten nacharbeiten.

Material WDVS: Mineralwolle mit Unter- u. Oberputz
Dämmstoffstärke bis: 140 mm
Putzstärke ca.: 10 mm

10,00 m € €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0003	Unterputz als Untergrundaussgleich, d. bis 20 mm Mineralischen Kalkzementputz als Unterputz zum Ausgleich von Fehlstellen, Unebenheiten usw., einschließlich Vorbehandeln des Putzuntergrundes mit Grundierung, liefern und flucht- und lotgerecht als Fläche herstellen. Putzgrund: Bestands Mauerwerk aus Kalksandstein, Porenbeton und Mauerziegeln Putzmörtelgruppe: P II, gemäß DIN 18550 Druckfestigkeitskategorie: CS II gemäß DIN EN 998-1 Putzdicke bis : 20 mm Oberflächenanforderung: Qualitätsstufe Q2 / abgezogen als ebener Untergrund für das nachfolgende WDVS	120,00 m2	 €	 €
01.05.0004	Mehrstärke Unterputz als Untergrundaussgleich Putzmehrstärken Kalkzementputz der vorgenannten Positionen im Bereich der Wandflächen. Putzmehrstärke: Bis 10 mm Es ist nur der Mehrpreis anzugeben.	100,00 m2	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0005	Mineralwoll-Dämmplatten, MW 035, 140 mm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Mineralwolldämmplatten liefern und im Verband dichtgestoßen und planeben mit Klebe- und Armierungsmörtel gem. Herstellvorschrift auf dem Untergrund verkleben. Klebeflächenanteil min 40 %.			
	Untergrund:	Kalksandstein-Mauerwerk, Porenbeton-Mauerwerk		
	<u>Klebe- u. Armierungsmörtel</u>			
	Material:	Werkseitig hergestellter mineralischer Trockenmörtel mit hoher Klebkraft		
	Eigenschaften:	Gutes Standvermögen, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, hervorragende Haftungseigenschaften auf mineralischen Untergründen		
	Werkstoffbasis:	Genormte mineralische Bindimittel mit organischen Leichtzuschlägen		
	Dichte ca.:	0,9 g/ cm ³		
	Wasserdampfdurchlässigkeit:	Klasse V1 hochwasserdampfdurchlässig gem. DIN EN 1062-1		
	Wasseraufnahmekoeffizient:	w-Wert < 0,1kg/(m ² x h0,5)		
	Baustoffklasse:	A2 gem. DIN EN 13501		
	<u>Mineralwoll-Dämmplatte</u>			
	Material:	Steinwolle-Dämmplatten als Putzträger für Wärmedämm-Verbundsysteme		
	Oberfläche:	Wässrige, pigmentierte Haftbrückenbeschichtung auf Silikatbasis auf beiden Plattenseiten. Putz-/Armierungsseite markiert		
	Wärmeleitfähigkeit:	≤ 0,035 W/(m*K) gem. DIN 4108		
	Baustoffklasse:	A1 gem. DIN EN 13501		
	Schmelzpunkt:	< 1.000° C		
	Glimmverhalten:	Keinen Neigung zum kontinuierlichen Schwelen gem. DIN EN 16733		
	Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl my:	1		
	Feuchtigkeitsverhalten:	Wasserabweisend		
	Dynamische Steifigkeit:	≤ 80 mm = 6 MN/m ³ gem. DIN EN 13162 ≤ 120 mm = 9 MN/m ³ ≤ 200 mm = 96MN/m ³		
	Kantenausbildung:	Stumpf		
	Anwendungstyp:	WAP-zh gem. DIN 4108-10		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Baustoffklasse: Dicke: Ort/ Art der Ausführung:	Außendämmung der Wand unter Putz A1 gem. DIN EN 13501 140 mm Außenfassade, 1- 2 OG / Bestandsflächen Bereiche abgebrochener Vormauerziegel am Anbau 1990, neue Fassade Aufstockung Anbau 1990		
		180,00 m2	 €	 €
01.05.0006	Mineralwoll-Dämmplatten, MW 035, 160 mm			
	Mineralwolldämmplatten entsprechend der vorherigen Position liefern und im Verband dichtgestoßen und planeben mit Klebe- und Armierungsmörtel gem. Herstellvorschrift auf dem Untergrund verkleben, jedoch:			
	<u>Mineralwoll-Dämmplatte</u> Dicke:	160 mm		
	Ort/ Art der Ausführung:	Außenfassade, EG - 2 OG / neue Fassade Aufstockung Anbau 2014		
		110,00 m2	 €	 €
01.05.0007	Mineralwoll-Dämmplatten, MW 035, 60 mm, Kleinfläche bis 2,50 m2			
	Mineralwolldämmplatten entsprechend der vorherigen Position liefern und im Verband dichtgestoßen und planeben mit Klebe- und Armierungsmörtel gem. Herstellvorschrift auf dem Untergrund verkleben, jedoch:			
	Ausführung in Kleinflächen			
	Kleinfläche bis:	2,50 m2		
	<u>Mineralwoll-Dämmplatte</u> Dicke:	60 mm		
	Ort/ Art der Ausführung:	Außenfassade, 1- 2 OG/ Ergänzung Bestands WDVS		
		25,00 m2	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0008	Mineralwoll-Dämmplatten, MW 035, 140 mm, Kleinfläche bis 2,50 m2 Mineralwolldämmplatten entsprechend der vorherigen Position liefern und im Verband dichtgestoßen und planeben mit Klebe- und Armierungsmörtel gem. Herstellvorschrift auf dem Untergrund verkleben, jedoch: Ausführung in Kleinflächen Kleinfläche bis: 2,50 m2 <u>Mineralwoll-Dämmplatte</u> Dicke: 140 mm Ort/ Art der Ausführung: Außenfassade Bauteil 2014, 2 Ergänzung Bestands WDVS	10,00 m2	 €	 €
01.05.0009	Mehrstärke Mineralwoll-Dämmplatten, MW 035 Mehrstärke Mineralwolldämmung der vorherigen Positionen. Es ist nur der Mehrpreis anzugeben. Dämmungsmehrstärke: 10 mm	250,00 m2	 €	 €
01.05.0010	Verdübelung, versenkte Montage, Dämmung 60 mm, Windlastzone 3 Mineralwoll-Dämmplatten der vorherigen Positionen mit WDVS Schraubdübeln gemäß bauaufsichtlicher Zulassung mechanisch befestigen. Ausführung als versenkte Montage mit Mineralwoll-Rondel als oberflächenbündige Abdeckung. Windlastzone: 3 Höhe bis: 12 m über Gelände Untergrund: Mauerwerk Dämmstoffdicke: 60 mn	200,00 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0011	Verdübelung, versenkte Montage, Dämmung 140 mm, Windlastzone 3 Mineralwoll-Dämmplatten der vorherigen Positionen mit WDVS-Schraubdübeln gemäß bauaufsichtlicher Zulassung mechanisch befestigen. Ausführung als versenkte Montage mit Mineralwoll-Rondel als oberflächenbündige Abdeckung. Windlastzone: 3 Höhe ca.: 12 m über Gelände Untergrund: Kalksandstein- Mauerwerk Dämmstoffdicke: 140 mm	1.100,00 St	 €	 €
01.05.0012	Verdübelung, versenkte Montage, Dämmung 160 mm, Windlastzone 3 Mineralwoll-Dämmplatten der vorherigen Positionen mit WDVS-Schraubdübeln gemäß bauaufsichtlicher Zulassung mechanisch befestigen. Ausführung als versenkte Montage mit Mineralwoll-Rondel als oberflächenbündige Abdeckung. Windlastzone: 3 Höhe ca.: 12 m über Gelände Untergrund: Kalksandstein- Mauerwerk Dämmstoffdicke: 160 mm	660,00 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0013	PVC-Sockelprofil, 2-teilig für Dämmung 140 und 160 mm 2-teilige PVC-Sockelabschlussprofile, bestehend aus einer Winkelmontageschiene und einem Einsteckprofil, für WDVS liefern und montieren. <u>Winkelmontageschiene</u> Beschreibung: Winkelprofil aus PVC als untere Dämmstoffauflage Farbe: Weiß Materialstärke: 2 mm Profilabmessungen: 40 x100 mm <u>Einsteckprofil:</u> Beschreibung: Einsteckprofil aus PVC mit Tropfkante für 10 mm Putzstärke, Putzschenkel mit angesetztem alkalibeständigen Glasfasergewebe. Putzdicke: 10 mm Schenkellänge: 100/ 80 mm, Einschubschenkel durch Sollbruchstelle von 100 auf 80 mm reduzierbar Flächengewicht Gewebe: 160 g/m ² Maschenweite Gewebe: 4 x 4 mm	50,00 m	 €	 €
01.05.0014	Aluminium Z-Profil, Ausladung ca. 200 mm Liefern und montieren eines zusätzlichen Z-profils mit Tropfkante als gekantetes Abdeckprofil. Das Profil wird unterhalb des vorgenannten PVC- Sockelprofils angeordnet. Kantprofil: Horizontal verlaufendes Z Profil Material: Aluminium, eloxiert Materialstärke: 1,5 mm Abwicklung ca.: 50 mm vertikal/ 90°/ 200mm / 90°/50 mm/ 135°/ 20 mm Ausführungsort: Aufstockung des Anbaus von 1990, Abdeckung des Bestands-Vormauerziegels im Übergang zum WDVS bzw.	30,00 m	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0015	Aluminium Z-Profil, Ausladung ca. 140 mm Liefern und montieren eines zusätzlichen Z-profils mit Tropfkante als gekantetes Abdeckprofil. Das Profil wird unterhalb des vorgenannten PVC- Sockelprofils angeordnet. Kantprofil: Horizontal verlaufendes Z Profil Material: Aluminium, eloxiert Materialstärke: 1,5 mm Abwicklung ca.: 50 mm vertikal/ 90°/ 140mm / 90°/50 mm/ 135°/ 20 mm Ausführungsort: Aufstockung der Anbauten von 1990 und 2014, Abdeckung des Dachabdichtung-Wandanschlusses im Übergang zum WDVS	20,00 m	 €	 €
01.05.0016	Fugendichtband, Fugenbreite 5 - 15 mm Vorkomprimiertes Fugendichtband als dauerhafte Anschlussabdichtung des WDVS an angrenzende Bauteile liefern und einbauen. Anschluss: Stumpfer Anschluss an angrenzenden Bauteile Fugendichtband: Vorkomprimiertes, selbstexpandiertes Fugendichtband (Kompriband) aus Polyurethan-Weichschaum mit einseitiger Selbstklebung Bandbreite ca.: 35 mm Fugenbreite ca.: 6-15 mm (Einsatzbereich)	80,00 m	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0017	Fugendichtband, Fugenbreite 15- 25 mm Vorkomprimiertes Fugendichtband als dauerhafte Anschlussabdichtung des WDVS an angrenzende Bauteile liefern und einbauen. Anschluss: Schlagregendichter(bis 50 Pa), stumpfer Anschluss an angrenzenden Bauteile Fugendichtband: Vorkomprimiertes, selbstexpandiertes Fugendichtband (Kompriband) aus Polyurethan-Weichschaum mit einseitiger Selbstklebung Bandbreite ca.: 35 mm Fugenbreite ca.: 15-25 mm (Einsatzbereich)	25,00 m	 €	 €
01.05.0018	Anputz-Dichtleiste für Leibungen Selbstklebende Anputz-Dichtleiste mit angesetztem Glasfasergewebe liefern und im Bereich von Fenster- und Türleibungen einbauen. <u>Leibungsprofil</u> Beschreibung: Profil aus PVC mit selbstklebendem Schaumband, gelochtem Einputzschenkel und angesetztem alkalibeständigen Glasfasergewebe sowie abbrechbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Profilbreite: 9 mm Schaumband b x d: 8 x 3 mm Flächengewicht Gewebe: 160 g/m2 Maschenweite Gewebe: 4 x 4 mm	30,00 m	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0019	Fugenflankenprofil Fugenflankenprofil angesetzttem Glasfasergewebe liefern im Anschlussbereich von Raffstorekästen einbauen. <u>Leibungsprofil</u> Beschreibung: Kunststoffschenkel aus Hart-PVC mit angesetzttem alkalibeständigen Glasfasergewebe. Maße Kunststoffschenkel ca.: 65,6 x 1,5 mm Flächengewicht Gewebe: 160 g/m ² Maschenweite Gewebe: 4 x 4 mm	25,00 m	 €	 €
01.05.0020	Diagonalarmierungswinkel Diagonalarmierungswinkel für die Ausführung der Inneneck- und Diagonalarmierung in einem Arbeitsschritt liefern und mit Armierungsmörtel ansetzen. <u>Armierungsgewebe-Winkelformstück</u> Material: Schiebefestes Glasgittergewebe mit einer hoch alkalibeständigen Oberfläche Maße ca.: Breite 200 mm Länge 250 mm Tiefe: 200 mm (Anpassung vor Ort) Lichte Maschenweite: 4 x 4 mm Flächengewicht ca.: 160 g/m ² Reißfestigkeit: < 2.150 N/50 mm gem. DIN EN 13934-1	20,00 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0021	Gewebe-Eckschutzwinkel Gewebe-Eckschutzwinkel aus Hart-PVC mit angesetztem Glasfasergewebe liefern und im Bereich von Außenecken mit Armierungsmörtel ansetzen. <u>Gewebe-Eckschutzwinkel</u> Beschreibung: Flächengewicht Gewebe: Maschenweite Gewebe: Schenkellängen:	 Winkelprofil Hart PVC, gelocht mit angesetztem alkalibeständigen 165 g/m2 4 x 4 mm 100 x 100 mm		
		110,00 m	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0022	Armierungsputz WDVS, Putzdicke 5-7 mm Armierungsputz aus mineralischem Klebe- und Armierungsmörtel mit organischen Leichtzuschlägen und einer Putzbewehrung aus Armierungsgewebe auf den gedämmten Wandflächen der vorherigen Positionen herstellen. Untergrund: Mineralwolldämmplatten <u>Klebe- u. Armierungsmörtel</u> Material: Werkseitig hergestellter mineralischer Trockenmörtel mit hoher Klebkraft Eigenschaften: Gutes Standvermögen, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, hervorragende Haftungseigenschaften auf mineralischen Untergründen Werkstoffbasis: Genormte mineralische Bindemittel mit organischen Leichtzuschlägen Dichte ca.: 0,9 g/ cm3 Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V1 hochwasserdampfdurchlässig gem. DIN EN 1062-1 Wasseraufnahmekoeffizient: w-Wert < 0,1kg/(m2 x h0,5) Baustoffklasse: A2 gem. DIN EN 13501 <u>Armierungsgewebe</u> Material: Schiebefestes Glasgittergewebe mit einer hoch alkalibeständigen Oberfläche Lichte Maschenweite: 4 x 4 mm Flächengewicht ca.: 160 g/ m2 Reißfestigkeit: < 2.150 N/50 mm gem. DIN EN 13934-1 Armierungsputzdicke ca.: 5-7 mm 300,00 m2 € €			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0023	Armierungsputz Leibungen WDVS, Putzdicke 5-7 mm Armierungsputz aus mineralischem Klebe- und Armierungsmörtel entsprechend der vorherigen Position ausführen, jedoch: Ausführung an Leibungen von Türen, Fenstern Breite bis: 200 mm	30,00 m	 €	 €
01.05.0024	Armierungsputz, WDVS, Putzdicke 5-7 mm, Kleinfläche bis 2,50 m2 Armierungsputz aus Klebe- und Armierungsmörtel und einer Putzbewehrung aus Armierungsgewebe entsprechend der vorherigen Position herstellen, jedoch: Ausführung in Kleinflächen Kleinfläche bis: 2,50 m2	35,00 m2	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0025	Armierungsputz Vormauerziegel, Abziehen der Fläche Bestandvormauerziegel mit mineralischem Klebe- und Armierungsmörtel mit organischen Leichtzuschlägen zum Verschluss der Fugen abziehen Untergrund: Bestands-Vormauerziegel <u>Klebe- u. Armierungsmörtel</u> Material: Werkseitig hergestellter mineralischer Trockenmörtel mit hoher Klebkraft Eigenschaften: Gutes Standvermögen, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, hervorragende Haftungseigenschaften auf mineralischen Untergründen Werkstoffbasis: Genormte mineralische Bindemittel mit organischen Leichtzuschlägen Dichte ca.: 0,9 g/ cm ³ Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V1 hochwasserdampfdurchlässig gem. DIN EN 1062-1 Wasseraufnahmekoeffizient: w-Wert < 0,1kg/(m ² x h _{0,5}) Baustoffklasse: A1 gem. DIN EN 13501	170,00 m ²	 €	 €
01.05.0026	Armierungsputz Vormauerziegel Leibungen, Abziehen der Fläche Bestandvormauerziegel mit mineralischem Klebe- und Armierungsmörtel entsprechend der vorherigen Position abziehen, jedoch: Ausführung an Leibungen von Türen, Fenstern Breite bis: 200 mm	30,00 m	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0027	Armierungsputz, Vormauerziegel, Putzdicke 5-7 mm Armierungsputz aus mineralischem Klebe- und Armierungsmörtel mit organischen Leichtzuschlägen und einer Putzbewehrung aus Armierungsgewebe auf den abgezogenen Wandflächen der vorherigen Position herstellen. Untergrund: Vormauerziegel mit Armierungsmörtel abgezogen <u>Klebe- u. Armierungsmörtel</u> Material: Werkseitig hergestellter mineralischer Trockenmörtel mit hoher Klebkraft Eigenschaften: Gutes Standvermögen, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, hervorragende Haftungseigenschaften auf mineralischen Untergründen Werkstoffbasis: Genormte mineralische Bindemittel mit organischen Leichtzuschlägen Dichte ca.: 0,9 g/ cm ³ Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V1 hochwasserdampfdurchlässig gem. DIN EN 1062-1 Wasseraufnahmekoeffizient: w-Wert < 0,1kg/(m ² x h _{0,5}) Baustoffklasse: A1 gem. DIN EN 13501 <u>Armierungsgewebe</u> Material: Schiebefestes Glasgittergewebe mit einer hoch alkalibeständigen Oberfläche Lichte Maschenweite: 4 x 4 mm Flächengewicht ca.: 160 gr / m ² Reißfestigkeit: < 2.150 N/50 mm gem. DIN EN 13934-1 Armierungsputzdicke ca.: 5-7 mm			
		170,00 m ³	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0028	Armierungsputz Vormauerziegel Leibungen, Putzdicke 5-7 mm Armierungsputz aus mineralischem Klebe- und Armierungsmörtel entsprechend der vorherigen Position ausführen, jedoch: Ausführung an Leibungen von Türen, Fenstern Breite bis: 200 mm	30,00 m	 €	 €
01.05.0029	Putzgrundierung Putzflächen der vorherigen Positionen mit quarzhaltiger Silicon- Putzgrundierung für den nachfolgenden Dekorputz grundieren. Untergrund: Armierungsputz der vorherigen Positionen Eigenschaften Grundierung: Wasserabweisend, für Außen, wetterbeständig, Quarzhaltig, pigmentiert, ausgezeichnet wasserdampfdiffusionsfähig, haftvermittelnd Werkstoffbasis: Siliconharzemulsion in Kombination mit Vinylacetat-Ethylen-Comolymer-Dispersion Dichte ca.: 1,5 - 1,6 g/cm ³ Farbton: weiß	460,00 m ²	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0030	Oberputz, Kratzputzstruktur Dekorputz auf Silikonharzbasis liefern und als Oberputz auf die armierten Flächen der vorgenannten Positionen auftragen und strukturieren. Untergrund: Grundierter Armierungsputz der vorherigen Positionen Eigenschaften Für außen, witterungsbeständig, hervorragend wasserabweisend, vielseitig strukturierbar, stoßfest, ausgezeichnet diffusionsfähig Werkstoffbasis: Siliconharzemulsion in Kombination mit Vinylacetat-Ethylen-Copolymer-Dispersion und natürlichen mineralischen Zuschlägen wie Quarze und Kalzite Dichte ca.: 1,85- 1,95 g/cm3 Farbton: weiß Körnung: 3 mm	460,00 m2	 €	 €
01.05.0031	Oberputz Leibungen, Kratzputzstruktur Dekorputz auf Silikonharzbasis liefern und entsprechend der vorherigen Position als Oberputz auftragen und strukturieren jedoch: Ausführung an Leibungen von Türen, Fenstern Breite bis: 200 mm	80,00 m	 €	 €
01.05.0032	Oberputz, Kratzputzstruktur, Kleinfläche bis 2,50 m2 Dekorputz auf Silikonharzbasis entsprechend der vorherigen Position liefern und als Oberputz auf die armierten Flächen der vorgenannten Positionen auftragen und strukturieren, jedoch: Ausführung in Kleinflächen Kleinfläche bis: 2,50 m2	35,00 m2	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0033	Anstrich Fassadenflächen, Siliconharz-Emulsionsfarbe Zwischen- und Schlussanstrich von Fassadenflächen mit Siliconharz-Emulsionsfarbe ausführen. Flächen gleichmäßig deckend und ansatzfrei gemäß den Herstellervorgaben streichen. Untergrund: Dekorputz auf Silikonharzbasis Eigenschaften Farbe: Hoch wasserabweisend, hoch wetterbeständig, wasserdampfdiffusionsoffen, sehr geringe Wasseraufnahme, mikroporös, geringe Verschmutzungsneigung, höchste Farbtonbeständigkeit (Klasse A1). hochdeckend, spannungsarm, unverseifbar Werkstoffbasis: Siliconharzemulsion in Kombination mit Acrylat-Copolymer-Dispersion <u>DIN EN 1062</u> S1 Korngröße: Fein E3 Trockenschichtdicke: > 100 my G3 Glanzgrad: Matt V1 Wasserdampf-diffusionsstromdichte: Hoch, sd-Wert (H2O) < 0,03m gem DIN EN ISO 7783 W3 Durchlässigkeit für Wasser: Niedrig, W-Wert < 0,05 kg/ (m2 x h0,5) Farbton: Weiß Zwischen- und Schlussanstrich: Siliconharz-Emulsions-Fassadenfarbe 500,00 m2 € €			
01.05.0034	Anstrich Leibungen, Silconharz-Emulsionsfarbe Zwischen- und Schlussanstrich entsprechend der vorherigen Position ausführen, jedoch: Ausführung an Leibungen von Türen, Fenstern Breite bis: 200 mm 80,00 m € €			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0035	Anstrich Fassadenflächen, Siliconharz-Emulsionsfarbe, hell getönt Mehrkosten für eine hell abgetönte Ausführung der Fassadenanstriche. Fassadenflächen entsprechend der vorgenannten Position > Anstrich Fassadenflächen, Siliconharz-Emulsionsfarbe < mit einem Anstrich behandeln, jedoch: Farbton: Hell abgetönt nach Wahl des AG Farbtöne der Abtönstufe 8 und heller Es sind nur die Mehrkosten anzugeben.	500,00 m2	 €	 €
01.05.0036	Anstrich Leibungen, Siliconharz-Emulsionsfarbe, hell getönt Mehrkosten für eine hell abgetönte Ausführung der Fassadenanstriche. Fassadenflächen entsprechend der vorherigen Position mit einem Anstrich aus Siliconharz-Emulsionsfarbe behandeln, jedoch: Ausführung an Leibungen von Türen, Fenstern, usw. Breite bis: 200 mm Es sind nur die Mehrkosten anzugeben.	80,00 m	 €	 €
Summe 01.05	Wärmedämmverbundsystem WDVS			 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.06	Sonstiges			
01.06.0001	Schutzabdeckung Bestandsbauteile / Einrichtung, Folie Schützen von Bestandsbauteilen, Einrichtungsgegenständen, technischer Einbauten, durch vollflächiges Abdecken der Teile mit Folie. Die Anschlüsse der Folie an Wand, Boden, Decke und Folienstöße sind zusätzlich mit einem Maler-Klebeband abzukleben. Einschließlich Abbau und Abtransport nach Beendigung der Arbeiten. Dicke der Folie min.: 100 my Baustoffklasse: B1 gemäß DIN 4102 Klebeband: Malerabdeckband aus UV-beständigem Spezialpapier, absolut rückstandsfrei abziehbar	200,00 m2	 €	 €
01.06.0002	Ableben von Fenstern und Türen, außen Vollflächiges Ableben aller Fenster und Türen einschließlich der Rahmen als Schutz vor Verschmutzungen während der WDVS-arbeiten. Nach den Putzarbeiten sind die Abklebungen unverzüglich zu entfernen und das Material zu entsorgen. Folie: LDPE-Folie Foliendicke ca.: 60 my Klebeband: PVC-Klebeband, rückstandslos abziehbar + abbrechbare Klebelasche der Anputz-Dichtleiste	150,00 m2	 €	 €
01.06.0003	Schutzabdeckung Medienleitungen, Folie Schützen von, unter der Decke abgehängten, Medienleitungen durch vollflächiges Abdecken (Umwickeln) mit Folie. Die Folienstöße sind zusätzlich mit einem PVC-Klebeband abzukleben. Einschließlich Abbau und Abtransport nach Beendigung der Arbeiten. Installationshöhe der Medienleitungen bis: 3,250 mm über RFB Dicke der Folie ca.: 60 my Baustoffklasse: B1 gemäß DIN 4102 Klebeband: PVC-Klebeband, rückstandsfrei abziehbar	50,00 m	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.06.0004	Schutzabdeckung im Innenbereich mit Abdeckvlies Ganzflächige Schutzabdeckung von Böden aus Baumwollvlies herstellen. Einschließlich einer sicheren Stoßverklebung mit Klebebändern. Nach Abschluss der Arbeiten ist Vliesabdeckung rückstandsfrei aufzunehmen und zu entsorgen. Vlies: Baumwollvlies, 220 g/m2, unterseitig mit rutschfester, lösemittelbeständiger PE-Folie kaschiert. Klebeband: PVC-Klebeband, rückstandsfrei abziehbar.	500,00 m2	 €	 €
01.06.0005	Fugen, Acryl, Breite bis 5 mm Fugen mit 1-komponentiger Acryl-Dichtungsmasse, überstreichbar, herstellen. Für Anschlüsse, Wand-Decke, Wand-Wand, Wand-Zarge etc. Material: 1-komponentige Acrylfugen-Dichtungsmasse Werkstoffbasis: Acryldispersion Eigenschaften: Für außen und innen, Überstreichbar, geruchsarm, geringes Schrumpfverhalten Fugenbreite bis.: 5 mm	1.200,00 m	 €	 €
01.06.0006	Fugen, Acryl, Breite bis 10 mm Fugen mit 1-komponentiger Acryl-Dichtungsmasse entsprechend der vorherigen Position herstellen, jedoch: Fugenbreite bis.: 10 mm , einschließlich Hinterfüllschnurr aus geschlossenzelligem Polyethylen	250,00 m	 €	 €
Summe 01.06	Sonstiges			 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.07 Stundenlohnarbeiten

Arbeiten auf Nachweis / Stundenlohnarbeiten

Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind abgegolten, sämtliche Aufwendungen, wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten (Tariflöhne einschl. etwaiger Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksamer Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, (z. B. Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitenentschädigung, die Gemeinkostenanteile sowie der Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer. Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder sonstigen Geräten bis 400,00 € Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für den Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis zu 2,0 m über Gelände oder Fußboden liegen, sind in den Verrechnungssätzen einzurechnen Sie werden nicht gesondert vergütet. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind.

01.07.0001 Stundenlohnarbeiten - Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters für zur Zeit noch nicht absehbare Arbeiten während der Regelarbeitszeit.

Ausführung nur auf Anweisung des Auftraggebers und nach vorheriger, eindeutiger Klärung des Leistungsumfanges.

60,00 h € €

01.07.0002 Stundenlohnarbeiten Regelarbeitszeit - Bauhelfer

Stundenlohnarbeiten eines Bauhelfers für zur Zeit noch nicht absehbare Arbeiten während der Regelarbeitszeit.

Ausführung nur auf Anweisung des Auftraggebers und nach vorheriger, eindeutiger Klärung des Leistungsumfanges.

60,00 h € €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.07.0003	Lohnzuschlag Werktags außerhalb der Regelarbeitszeit -Facharbeiter Lohnzuschlag für einen Facharbeiter für Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit. Arbeitszeit Werktags: 17:00 - 22:00 Uhr Es sind nur die Mehrkosten in Form des Lohnzuschlags pro Stunde anzugeben.	30,00 h	 €	 €
01.07.0004	Lohnzuschlag Werktags außerhalb der Regelarbeitszeit -Bauhelfer Lohnzuschlag für einen Bauhelfer für Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit. Arbeitszeit Werktags: 17:00 - 22:00 Uhr Es sind nur die Mehrkosten in Form des Lohnzuschlags pro Stunde anzugeben.	30,00 h	 €	 €
Summe 01.07 Stundenlohnarbeiten				 €
Summe 01 Malerarbeiten				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 61000050 Pius H. OL_BS 3-4
 LV Maler- und Lackierarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zusammenstellung			
LV	Maler- und Lackierarbeiten			
01	Malerarbeiten			
01.01	Wandflächen			 €
01.02	Deckenflächen			 €
01.03	Metallanstriche			 €
01.04	Wandschutz			 €
01.05	Wärmedämmverbundsystem WDVS			 €
01.06	Sonstiges			 €
01.07	Stundenlohnarbeiten			 €
	Summe 01	Malerarbeiten		 €
	Summe LV	Maler- und Lackierarbeiten		 €
		zuzüglich 19 % Umsatzsteuer		 €
		Gesamt		 €