

Bieter	Vergabenummer Y-BSAG-2026-0004	Datum 14.07.2026
Baumaßnahme 2026-2-1 Ersatzbau Wendeschleife Gröpelingen		
Leistung 1 Gleisersatzbau Wendeschleife Gröpelingen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	Titel 1 - Allgemeines								
1.1.	Baustelleneinrichtung / -räumung								
10.	Baustelle einrichten	1,000	psch						
20.	Baustelle räumen	1,000	psch						
1.2.	Verkehrssicherung								
30.	Maßnahmen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung	1,000	psch						
1.3.	Wartungs-/ Kontrollfahrten								
10.	BOStrab-Geschwindigkeitssignale aufbauen/ abbauen/ instandhalten	1,000	Stck						
1.5.	Vermessung / Bestandsunterlagen								
40.	Gleisvermessung durchführen	125,000	m						
80.	Abrechnungspläne erstellen	1,000	PSC H						
2.	Titel 2 - Gleis- und Straßenbau								
2.1.	Aufbruch / Rillengleis								
30.	Gleis 60Ri1/59Ri2 von Betontragplatte aufn. / abfahren	75,000	m						
2.2.	Neubau / Rillengleis								
40.	Betontragplatte, C30/37, d = 20-25 cm herstellen, Breite ca. 4,0 m, Kleinflächen	20,000	m²						
70.	Gleis 59Ri2, durch BSAG gestellt, fördern, abladen, montieren	75,000	m						
80.	Gleis verlegen/ ausrichten/ festsetzen - 59Ri2 Betonplatte	75,000	m						
110.	Schienenerschweißung 59Ri2/59Ri2 herstellen	12,000	Stck						
140.	Schienenunterguss, 3 cm, herstellen (Shore A Härte 70 ± 5)	150,000	m						
180.	Spurstangenprofile 1,40 m lang, für 59Ri2 einbauen	50,000	Stck						
200.	Schienenkammerfüllelemente mit integrierter Schienenfuge	75,000	m						
2.3.	Ver- und Entsorgungsleitungen								
50.	Anschlussleitung Schienenentwässerung PP-Rohr, DN 100/150, Kleinlängen	20,000	m						
2.6.	Neubau / Fahrbahn								
30.	Tragschichtbeton aufbrechen/ verwerten [RC-1]	60,000	m²						

Bieter	Vergabenummer Y-BSAG-2026-0004	Datum 14.07.2026
Baumaßnahme 2026-2-1 Ersatzbau Wendeschleife Gröpelingen		
Leistung 1 Gleisersatzbau Wendeschleife Gröpelingen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
40.	Fahrbahnbetondecke herstellen, Bk100 - Bk3,2, C35/45, d = 22-24 cm	60,000	m²						
50.	Kunststoffasern als Zusatz zum Beton (Zulage)	60,000	m²						
90.	Querscheinfuge (SF) unverdübelt herstellen	15,000	m						
100.	Querscheinfugen (SFvd) verdübelt herstellen	75,000	m						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.