

Bieter	Vergabenummer Y-BSAG-2026-0009	Datum 07.07.2026
Baumaßnahme 2026-3-1 Ersatzbau Gleisdreieck Georg-Bitter-Straße/Hamburger Straße		
Leistung 1 Ersatzbau Gleisdreieck Georg-Bitter-Straße/ Hamburger Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Geräte	Fremdleistung	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	Titel 1 - Allgemeines								
1.1.	Baustelleneinrichtung / -räumung								
10.	Baustelle einrichten	1,000	psch						
20.	Baustelle räumen	1,000	psch						
1.2.	Verkehrssicherung								
10.	Maßnahmen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung	1,000	PSC H						
1.3.	BOStrab-Beschilderung / Bahnschranken								
10.	BOStrab-Geschwindigkeitssignale aufbauen / abbauen / instandhalten	1,000	Stck						
50.	Bahnschranken des AN einsetzen	216,000	Tag						
1.6.	Vermessung / Bestandsunterlagen								
40.	Gleisvermessung durchführen	900,000	m						
80.	Abrechnungspläne (Aufbruch / Neubau) erstellen	1,000	PSC H						
1.7.	Provisorien / Gleisquerungen								
30.	Tragschicht AC 22 TN einbauen, Handeinbau, Kleinflächen	10,000	t						
60.	Asphaltbefestigung, mit Vlies, aufnehmen	20,000	t						
2.	Titel 2 - Gleis- und Straßenbau								
2.1.	Bahnanlagen - Aufbruch / Rillengleis								
20.	Schienenkammerfüllsteine ausbauen / verwerten	300,000	m						
30.	Gleis 60Ri1 / 59Ri2 von Betontragplatte aufn. / verwerten	300,000	m						
2.2.	Bahnanlagen - Neubau / Rillengleis								
70.	Betontragplatte, C30/37, d = 20-25 cm herstellen, Breite ca. 6,5 - 9,5 m	320,000	m²						
100.	Gleis 59Ri2, durch BSAG gestellt, fördern, abladen, montieren	300,000	m						
110.	Gleis verlegen / ausrichten / festsetzen - 59Ri2 Betonplatte	300,000	m						
160.	Schienenerschweißung 59Ri2 / 59Ri2 herstellen	60,000	Stck						
200.	Schienenunterguss, 4 cm, herstellen (Shore A Härte 40 ± 5)	600,000	m						

Bieter	Vergabenummer Y-BSAG-2026-0009	Datum 07.07.2026
Baumaßnahme 2026-3-1 Ersatzbau Gleisdreieck Georg-Bitter-Straße/Hamburger Straße		
Leistung 1 Ersatzbau Gleisdreieck Georg-Bitter-Straße/ Hamburger Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Geräte	Fremdleistung	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
270.	Spurstangenprofile 1,40 m lang, für 59Ri2 einbauen	225,000	Stck						
290.	Schienenkammerfüllprofile (SOK) einb., Kunststoff für 59Ri2	300,000	m						
2.3.	Bahnanlagen - Ver- und Entsorgungsleitungen								
50.	Anschlussleitung Schienenentwässerung PP-Rohr, DN 100/150, Kleinlängen	25,000	m						
2.4.	Straßenanlagen - Aufbruch / Fahrbahn								
30.	Gussasphalt im Gleis aufbrechen/entsorgen, d= 4-5 cm (Klasse A)	790,000	m²						
50.	Tragschichtbeton aufbrechen/verwerten [RC-1]	790,000	m²						
2.5.	Straßenanlagen - Neubau / Fahrbahn								
30.	Fahrbahnbetondecke herstellen, Bk100 - Bk3,2, C35/45, d = 22-24 cm	940,000	m²						
40.	Kunststofffasern als Zusatz zum Beton (Zulage)	940,000	m²						
200.	Querscheinfuge (SF) unverdünelt herstellen	270,000	m						
210.	Querscheinfugen (SFvd) verdünelt herstellen	375,000	m						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:	Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten:	Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Löhne:	Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
Geräte:	Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.