# LEGENDE OBJEKTPLANUNG

## WÄNDE

- STAHLBETON ORTBETON
- STAHLBETON HALBFERTIGTEIL
- STAHLBETON VOLLFERTIGTEIL
- ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
- MAUERWERK AUS KSV 2.0
- MAUERWERK AUS PB4
- GIPSKARTON
- GIPSKARTON BEPLANKUNG BIS ÖK. TROCKENAUDECKENKONSTRUKTION
- Brandschutzanforderung Min. E90 / F90
- Brandschutzanforderung Min. E30 / F30
- STAHL-/GLAS-WAND / -TÜR
- ELEMENTIERTE TRENNWAND
- WÄRMEDÄMMUNG

## WÄNDE IM BESTAND

- BESTAND
- NEUBAU
- ABBRUCH

## ROHBAU SONSTIGES

- SCHAOKT NACH UNTEN / NACH OBEN
- DE DACHENLAUF
- BE BODENEINLAUF/GULLY OK BE BELÜL. OKFB
- ESTRICHFUGE
- ABSCHLUSSWINKEL ESTRICH
- SB SICHTBETON QUALITÄT SB Sichtbetonqualitäten nach Angabe des Architekten Sichtbetonplanung
- STB HALBFERTIGTEIL MIT VERPRESSSCHLAUCH
- VERPRESSANSCHLUSSDOSE

ACHTUNG:
MASZE IM BESTAND NUR UNTER VORBEHALT! SIND DURCH AUFMASZ ZU ERMITTELN

## BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:

- E 30 F 30 — Feuerhemmende Wand
- E 30 F90 - F90 90 F 30 — Feuerbeständige Wand / Tragend
- R0 90 R F90-M — Brandwand und Bauart Brandwand / Brandwand
- F 30 — Feuerhemmende Verglasung mit thermischer Isolation
- F90 — Feuerbeständige Verglasung mit thermischer Isolation
- ≈T — Dicht- und selbstschließende Tür
- A-T90 — F90-Fahrschachttür
- RS — RAUCHSCHUTZTÜR DIN 18095
- TS — FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS
- TSI — FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS

## FEUCHTRAUMBEANSPR.

- RH1 GERING (GÄSTE / PERSONAL WC)
- RH2 MÄSSIG (NASSZELLE)
- RH3 HOCH (PERSONAL DUSCHEN)
- RH4 SEHR HOCH (STATIONSKÜCHEN)
- BEZUG BEANSPRUCHTE SEITE

## BRANDSCHUTZ SONSTIGES

- F FEUERLÖSCHER / WANDHYDRANT
- H LÖSCHWASSEREINSPEISUNG
- EA ENTRAUCHUNGSTELLE

## SCHALLSCHUTZ

- WM48 ERHÖHTES SCHALLDÄMMMASZ WAND
- W36dB = Rw,R 56dB
- NORMALES SCHALLDÄMMMASZ WAND: Rw,R 52dB

## BAULICHER STRAHLENSCHUTZ

ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEIGLEICHWERT DER GES. WANDKONSTRUKTION. STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HÖHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLEISTET SEIN.

- Pb BLEIGLEICHWERT: Pb0de (mm)

## WANDANFORDERUNGEN

- GP Kalk-Zementputz (MW / SB) Feuchträume
- GP Gipsputz (MW / SB-wände) ca. 15mm
- SP Spachtelung (SB-wände / -Stützen) ca. 5mm
- MA Maler Anstrich auf Rohbau (MW Nebenräume)
- Trockenbaubeplankung W1-I / W2-I
- TP Trockenputz vor Massivbauteil
- GL GL Glattender Deckenanschluss siehe Plan 0072 - 0076
- WVS Wandverstärkung/Traverse in GK-Wänden
- Beachte: WVS Nasszellen siehe in RST 1001-1018
- Wandflesen mit Höhenangabe

## Gewerkezuordnung

- Ausstattung
- Medizintechnik
- HLS
- Elektro

## MASZE

OK ZARGE

- 87 / 2.12° VERMASSUNG ROHBAUAUSSBAU
- 55 VERMASSUNG SANITÄROBJEKTE
- OKFFB ±0.00 = 117.50 m üNHN
- OKFFB -0.XX = XXX.XX m üNHN

BRÜSTUNGSHÖHE ZUR SICHERUNG GEGEN ABSTURZ SIEHE FASSADENSCHNITT UND -DETAILS

- 90 / 1.20 = KÖRPERANSCHLUSS
- 1.20 = NENNMASZ
- DETAIL 1111 VERWEIS AUF PLANNUMMER

## HINWEIS

ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM Z.O./4.OG MAX. 80W TIEF

ALLE ANGABEN VON TÜR- UND FENSTERMASZEN, UNTERSICHTEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN. ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN!
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

| INDEX | DATUM | GEZ | PLANÄNDERUNG |
|---|---|---|---|
| 03 | 17.04.2026 | sk | Planfertstellung, Traversen, Handläufe |
| 02 | 03.11.2025 | sk | Fortschreibung / AR-Crown PQMM |
| 01 | 13.10.2025 | sk | Ausbau Fortschreibung |
| 00 | 23.07.2025 | fb | Freigabe für Firma |

| EUT | 060 | LP5 | 300 | GR | OG3 | 0084 | F03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDORT | GEBÄUDE NR. | LPH | KOSTENGRUPPE | PLANART | ZUORDNUNG | INTERNES KENNZEICHEN | INDEX |

BAUVORHABEN
NEUBAU ZENTRALBAU II

BAUHERR
KLINIKUM ST. GEORG GGMBH

DELITZSCHER STR. 143
04129 LEIPZIG

GESAMTANLAGE

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT



PLANNUMMER: 0084

LEGT BEGRENZE DEN INHALT:
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PLANART / ZUORDNUNG
ÜBERSICHT HAUPTGEBÄUDE
GRUNDRISS 3.OBERGESCHOSS

PLANUNG INGENIEURTECHNIK

PLANSCHNITT
PLAN 01

TRAGWERKSPLANUNG

PLANSTUFE / STATUS NACH WTB-STANDARD
W4 - FREIGABE

PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) - BRÜCKENTEIL / OBJEKTPLANUNG
EUT-060_LP5_300_GR-_OG3_ARC-_F13
STANDORT - GEBÄUDENR. - LPH - KOSTENGRUPPE - PLANART - ZUORDNUNG - INTERNES KENNZ. - INDEX

PLANUNG ELEKTROTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) - INGENIEURTECHNIK
EUT_060_LP5_620_GR-_OG3_----_V07
STANDORT - GEBÄUDENR. - LPH - KOSTENGRUPPE - PLANART - ZUORDNUNG - INTERNES KENNZ. - INDEX

INFRASTRUKTUR UND FREIMALADEN

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) - TGA - HLS
EUT-060_LP5_420_GR-_OG3_HLS-_F00
STANDORT - GEBÄUDENR. - LPH - KOSTENGRUPPE - PLANART - ZUORDNUNG - INTERNES KENNZ. - INDEX

BRANDSCHUTZ

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) - BCZ
EUT-060_LP5_440_GR-_OG3_----_F01
STANDORT - GEBÄUDENR. - LPH - KOSTENGRUPPE - PLANART - ZUORDNUNG - INTERNES KENNZ. - INDEX

| | FREIGABE | DATUM | BAUHERR | DATUM | PLANVERFASSER |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2020 / np | | | | | |
| ERST - DATUM / ERST | | 1:100 | 18554 | Maßstab 1:100 DIN A1 | 29.05.2026 |
| | | MASZSTAB | PRJ - NR | CAD - PRJ | PLOTDATUM |

H/B = 841 / 1730 (1.45m²)

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN - Allplan 2017