




LEGENDE OBJEKTPLANUNG

WÄNDE

- STAHLBETON ORTBETON
- STAHLBETON HALBFERTIGTEIL
- STAHLBETON VOLLFERTIGTEIL
- ESTRICH UNBEWEHRTER BETON
- MAUERWERK AUS KSV 2.0
- MAUERWERK AUS PB4
- GIPSKARTON
- GIPSKARTON BEPLANKUNG BIS OK TROCKENBAUDECKENKONSTRUKTION

ROHBAU SONSTIGES

- SCHWACH NACH UNTEN / NACH OBEN
- DACHEINLAUF
- BODENEINLAUF/GULLY
- ESTRICHFLUGE
- ABSCHLUSSWINKEL ESTRICH
- SICHTBETON QUALITÄT SB
- STB HALBFERTIGTEIL MIT VERPRESSSCHLAUGH
- VERPRESSANSCHLUSSDOSE

WÄNDE IM BESTAND

- BESTAND
- NEUBAU
- ABBRUCH

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:

RE 30	Feuerhemmende Wand	RE 180	RAUCHSCHUTZTÜR DIN 18006
RE 60	Feuerbeständige Wand / Tragend	RE 120	FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS
RE 90	Brandwand und Bauart Brandwand	RE 150	FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS
RE 120	Brandwand		
RE 150	Feuerhemmende Verglasung mit thermischer Isolation	RE 180	FEUCHTRAUMBEANSPR.
RE 180	Feuerbeständige Verglasung mit thermischer Isolation	RE 240	GERING (GÄSTE / PERSONAL WC)
RE 240	Feuerbeständige Verglasung mit thermischer Isolation	RE 300	MÄSSIG (MASSZELLE)
RE 300	Feuerbeständige Verglasung mit thermischer Isolation	RE 360	HOCH (PERSONAL DUSCHEN)
RE 360	Feuerbeständige Verglasung mit thermischer Isolation	RE 420	SEHR HOCH (STATIONSKÜCHEN)
RE 420	Feuerbeständige Verglasung mit thermischer Isolation	RE 480	Dicht- und selbstschließende Tür
RE 480	Feuerbeständige Verglasung mit thermischer Isolation	RE 540	F90-Fahrschutttür

BRANDSCHUTZ SONSTIGES

- FEUERLÖSCHER / WANDHYDRANT
- LOSCHWASSERREIßSPRÜNG
- ENTNAHMESTELLE

SCHALLSCHUTZ

- ERHÖHTES SCHALLDÄMMMASS WAND
- WISB = R_w 55dB
- NORMALES SCHALLDÄMMMASS WAND: R_w R 52dB

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ

ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEIÄQUIWERT DER GES. WANDKONSTRUKTION. STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HÖHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLEISTET SEIN.

- BLEIÄQUIWERT: PbGw (mm)

WANDANFORDERUNGEN

ZF	Kalk-Zementputz (MW / SB) Feuchtküme	TP	Trockenputz vor Massivbauteil
GP	Gipsputz (MW / SB-Wände) ca. 15mm	GL-BA	Gleitender Deckenanschluss
SP	Spachtelung (SB-Wände / -Stützen) ca. 5mm		Gleitende Deckenanschluss
MA	Maler Anstrich auf Rohbau (MW Nebenräume)	WVS	Wandverankerung / Traversen in GK-Wänden
	Trockenbauverklebung W41 / W21	WVS	Wandverankerung / Traversen in GK-Wänden
		WVS	Wandverankerung / Traversen in GK-Wänden

Gewerkezuordnung

- Ausstattung
- Medizintechnik
- HLS
- Elektro

MASSE

OK ZARGE

VERMESSUNG ROHBAU/AUSBAU

VERMESSUNG SANITAROBJEKTE

OKFTB ±0.00 = 117.50 m üNN

OKFTB ±0.00 = 117.50 m üNN

OKFTB ±0.00 = 117.50 m üNN

HINWEIS

ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE M 2,0/4 OG MAX. 8CM TIEF

ALLE ANGABEN ZU UNTERKANTEN VON UNTERZÜGEN SIND ROHÖHEN AB OK FERTIGFUSSENODEN.

ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSUNTERKANTEN SIND ROHÖHEN AB OK FERTIGFUSSENODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN.

ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASSZÄHLENGEN SIND DER BAULEITUNG UNTERGEORDNET.

EUT 0 6 0 L P 5 3 0 0 G R O G 6 0 0 8 8 F 0 2

STANDORT: GEBÄUDE-NR. LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUERSTUNG INTERNE KENNZEICHEN INDEX

INDEX DATUM GEZ PLANÄNDERUNG

NEUBAU ZENTRALBAU II

BAUHERR: KLINIKUM ST. GEORG GGMH DELTIZGEBER: STL 141 9470 LPH 0205

GESAMTFLÄCHE: GEBÄUDE: TRAUFL. FLÄCHENSCHNITT

PLANANLAGE: 0088 ÜBERSICHTSPLANUNG

PLANART: ZUERSTUNG

ÜBERSICHT HAUPTGEBÄUDE GRUNDRISS DACHGESCHOSS

PLANNING MEDIZINISCHER	PLANNING	PLAN 01
TRAINERPLANUNG	PLANSTUFE / STATUS NACH VTR-STANDARD	W0 - FREIGABE
PLANNING ALL. AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK	BEZIEHUNGUNG TEILMODELL (DWG) - ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG	
PLANNING ELEKTROTECHNIK	BEZIEHUNGUNG TEILMODELL (DWG) - ELEKTROTECHNIK / PLANUNG	
INFRASTRUKTUR UND FREIGABEN	BEZIEHUNGUNG TEILMODELL (DWG) - TGA - HLS	
BRANDSCHUTZ	BEZIEHUNGUNG TEILMODELL (DWG) - TGA - HLS	
BAUWEISE	BEZIEHUNGUNG TEILMODELL (DWG) - TGA - HLS	

ORTSDATUM	BAUWEISE	ORTSDATUM	PLANVERFASSER
21.10.2020 / 10	18554	21.10.2020 / 10	18554
1:100	MASSSTAB	1:100	MASSSTAB
URHEBER UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN - ALPHAT 201			