


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

003

ZB 2

Bauvorhaben

**Neubau Internistisches Zentralgebäude
(Zentralbau II)**

Delitzscher Straße 141

04129 Leipzig

Leistung (LV)

1373

Trockenbauarbeiten, Decken 1

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 183

Bepreistes-LV, Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (003)
ZB 2
Leistung (LV)
1373 Trockenbauarbeiten, Decken 1

Bauvorhaben	
Neubau Internistisches Zentralgebäude (Zentralbau II) Delitzscher Straße 141 04129 Leipzig	
Bauherr	
Klinikum Sankt Georg gGmbH	Telefon
Delitzscher Straße 141	Fax
04129 Leipzig	
Planverfasser / Ausschreibung	
	Telefon
	Fax
Bauleitung	
	Telefon
	Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Abzüge Netto

- | | |
|------------------------------|-----|
| - Erfüllungsbürgschaft | 5 % |
| - anteilige Baubeschilderung | - |
| - anteilige Baureinigung | - |
| - anteiliges Bauwasser | - |
| - anteiliger Baustrom | - |

Abzüge Brutto

- | | |
|----------------------------|--------|
| - Bauleistungsversicherung | 0,12 % |
|----------------------------|--------|

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis**ZB 2 (003)**

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		ALLGEMEINE ANGABEN UND FESTLEGUNGEN	5
		FRISTEN	9
		UNTERLAGEN UND PLÄNE ZUR KALKULATION	10
		VORBEMERKUNGEN	12
		ZV	15
01	Titel	Trockenbaudecken	21
01.01	Bereich	Allgemeine Leistungen	21
01.01.01	Abschnitt	Allgemeine Leistungen	21
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss	23
01.02.01	Abschnitt	Mineralfaserdecken	23
01.02.02	Abschnitt	GK-Decken, Metall-Decken, abgehängt und freitragend, Frieze	29
01.02.03	Abschnitt	Deckenschotts, Deckenversprünge	47
01.02.04	Abschnitt	Entrauchungsschächte	51
01.02.05	Abschnitt	Einbauteile, Zubehör, Fugen	52
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss	56
01.03.01	Abschnitt	Mineralfaserdecken	56
01.03.02	Abschnitt	GK-Decken, Metall-Decken, abgehängt und freitragend, Frieze	59
01.03.03	Abschnitt	Deckenschotts, Deckenversprünge, Verkofferungen	99
01.03.04	Abschnitt	Entrauchungsschächte	106
01.03.05	Abschnitt	Einbauteile, Zubehör, Fugen	107
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss	121
01.04.01	Abschnitt	Mineralfaserdecken	121
01.04.02	Abschnitt	GK-Decken, Metall-Decken, abgehängt und freitragend, Frieze	124
01.04.03	Abschnitt	Deckenschotts, Deckenversprünge, Verkofferungen, Verkleidungen	153
01.04.04	Abschnitt	Entrauchungsschächte	164
01.04.05	Abschnitt	Einbauteile, Zubehör, Fugen	165
01.04.06	Abschnitt	Wanddurchbrüche	178
01.05	Bereich	Stundenlohnarbeiten	182
01.05.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	182

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
ALLGEMEINE ANGABEN UND FESTLEGUNGEN		
ALLGEMEINE ANGABEN UND FESTLEGUNGEN 1. Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung Das Baufeld befindet sich auf dem Gelände des Klinikums St. Georg, in 04129 Leipzig-Eutritzsch, Delitzscher Straße 141. Es ist auf dem beigegeführten Lageplan rot umrandet. Die Örtlichkeiten sind vor Beginn der Arbeiten gemeinsam mit der Objektüberwachung in Augenschein zu nehmen. Die An- und Abfahrt zur Baustelle erfolgt ausschließlich über die Nordzufahrt an der Delitzscher Straße, die Zufahrt zur Baustelle über die Fahrstraßen des Klinikgeländes. Dabei ist ein öffentlicher Fußweg zu überfahren. In unmittelbarer Nähe zur Hauptzufahrt Klinikgelände befindet sich eine Straßenbahnhaltestelle der Leipziger Verkehrsbetriebe, deren Nutzung durch die Andienung der Baustelle nicht beeinträchtigt werden darf. Die Fahrstraßen im Klinikgelände sind als Feuerwehruzufahrten und Rettungswege mit einer Durchfahrtsbreite von min. 3,00 m zu jeder Zeit freizuhalten, ebenso die sonstigen Feuerwehrrangriffsflächen. Auf Patienten, Besucher und Mitarbeiter des Klinikums sowie Passanten im öffentlichen Verkehrsraum ist Rücksicht zu nehmen. Krankentransporte und Klinikverkehr dürfen nicht behindert werden und haben immer Vorrang. Auf dem Gelände des Klinikums gilt die StVO. Die Baustelle befindet sich direkt an der Hauptzufahrtsstraße zur Notaufnahme (Haus 20). Vor dem Gebäude Haus 20 gilt absolutes Halteverbot. In direkter Umgebung der Baustelle befinden sich weitere in Betrieb befindliche Klinikgebäude, ferner das Regenrückhaltebecken und die Zufahrt zum Außenlandeplatz für Rettungshubschrauber (siehe insoweit ebenfalls den Lageplan). Zusätzlich zum Außenlandeplatz liegt auf dem Dach des Zentralbau I (ZBI) der Hubschrauberlandeplatz vom Krankenhaus und somit in unmittelbarer Nachbarschaft. Auf diese Gebäude und baulichen Anlagen ist bei der Andienung der Baustelle sowie bei der Durchführung der Bauarbeiten Rücksicht zu nehmen. Insoweit wird auf Ziff. 6 verwiesen. Es stehen ausschließlich die aus dem Lageplan ersichtlichen Flächen für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung. Die Flächennutzung ist auf ein Mindestmaß zu begrenzen und mit der örtlichen Bauleitung des AGs einvernehmlich abzustimmen. Der AG stellt weder Räume noch Telefonanschlüsse zur Nutzung durch den Auftragnehmer zur Verfügung. Der AG stellt Sanitärcontainer zur Verfügung. Die Lage ist dem Lageplan zu entnehmen. Die Kosten hierfür werden durch den AG übernommen. Flächen außerhalb des Baustellenbereiches stehen nicht zur Verfügung. Das Parken von Fahrzeugen und das Zwischenlagern von Materialien auf den Zufahrtsstraßen, Gehwegen, sowie nicht dafür ausgewiesenen Klinikflächen ist verboten. Bei Zuwiderhandlungen ist je Verstoß eine Bearbeitungsgebühr von 250 EUR zu entrichten. 2. Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser Die Anschlussmöglichkeiten für Strom, Wasser oder Abwasser sind dem Lageplan zu entnehmen. Die Nutzung der Anschlüsse ist mit der örtlichen Bauleitung des AGs einvernehmlich abzustimmen, da diese allen Gewerken zur Verfügung stehen. Das Laden von Elektrofahrzeugen des Auftragnehmers auf Kosten des Auftraggebers ist verboten. Bei Zuwiderhandlungen ist je Verstoß eine Bearbeitungsgebühr von 250 EUR zu entrichten. 3. Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit sowie Hydrologische Werte		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
ALLGEMEINE ANGABEN UND FESTLEGUNGEN		
Es existiert ein Baugrundgutachten für den Bereich des Bauvorhabens. Der Auftragnehmer könnte das Gutachten vor Angebotsabgabe eingesehen und seinem Angebot zugrunde legen. 4. Vorhandene Anlagen im Baufeld Es befinden sich die im Lageplan sowie dem koordinierten Leitungsplan ersichtlichen Anlagen bzw. Leitungen (Trinkwasser, Regenwasser, Schmutzwasser, Starkstrom 10kV) im Baufeld. Darüber hinaus sind keine weiteren Hindernisse bekannt. Vor Beginn der Arbeiten ist der AN verpflichtet, soweit für seine Leistungen erforderlich selbstständig eine Schachterlaubnis bei der Projektleitung des AG bzw. der zuständigen Abteilung des AG mit mindestens einer Woche Vorlauf einzuholen. 5. Besondere Vorgaben für die Entsorgung Sofern der AN mit dem Transport und der Wiederverwertung bzw. der Entsorgung der ausgebauten oder abgebrochenen Stoffe und Bauteile beauftragt ist, ist er dafür verantwortlich, dass für den Transport und die Wiederverwertung bzw. die Entsorgung nur Entsorgungsfachbetriebe eingesetzt werden. Der Nachweis der Eignung ist min. 2 Wochen vor geplantem Ausbau bei der örtlichen Bauüberwachung einzureichen. Der AN ist verantwortlich für die Nachweisführung gem. NachwV und im Übrigen nach Vorgabe des AG. Die Nachweise sind vor Abnahme beizubringen. Fehlende oder unvollständige Nachweise stellen im Zweifel einen wesentlichen Mangel dar und verhindern die Abnahme. 6. Besondere Vorgaben zum Bauen im Krankenhausgelände In unmittelbarer Nachbarschaft zur Baustelle befinden sich Klinikgebäude mit laufendem Krankenhausbetrieb. Hieraus ergeben sich Einschränkungen für lärm- und erschütterungsintensive Baumaßnahmen. Generell ist die Lärm- und Staubentwicklung auf ein Minimum zu reduzieren. Für den Schutz gegen Baulärm und Immissionen gelten neben den Anforderungen des BImSchG, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm- / Geräuschemission und den zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften folgende Festlegungen: 6.1 Arbeitszeiten und Ruhezeiten sind einzuhalten Die werktägliche Arbeit auf der Baustelle kann im 2-Schichtbetrieb stattfinden. Grundsätzlich liegt die Arbeitszeit montags bis freitags von 06:00 bis 22:00 Uhr und samstags von 06:00 bis 16:00 Uhr. Für die Organisation der Bauarbeiten sind zwingend die Arbeits- und Ruhezeiten zu beachten. Etwaige erforderliche behördliche Genehmigungen (bspw. für Nachtarbeit) hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich einzuholen und der Objektüberwachung des Auftraggebers vor Ausführung zu übergeben. Ruhezeiten: • Mittagsruhe von 12:00 bis 14:00 Uhr • Nachtruhe von 20:00 bis 7:00 Uhr. Lärmintensive Bautätigkeiten, wie bspw. stemmen, bohren, flexen, etc., sind außerhalb der Ruhezeiten durchzuführen. Es ist ein Mindestabstand zu den Klinikarbeitsplätzen von 30 m bei lärmintensiven Bautätigkeiten einzuhalten. Daraus resultierende Mehraufwendungen, Stillstandszeiten und technologische Anpassungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 6.2 Maßnahmen zur Lärmreduzierung Folgende Maßnahmen zur Lärmbekämpfung sind zu ergreifen: • Es sind grundsätzlich schallgedämpfte Fahrzeuge / Geräte / Maschinen bzw. solche mit möglichst geringen Schallpegeln zu verwenden. Fahrzeuge / Geräte / Maschinen sind bei Nichtgebrauch abzuschalten.		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
ALLGEMEINE ANGABEN UND FESTLEGUNGEN		
- Lärmintensive und vibrationsintensive Arbeiten dürfen ausschließlich zu mit dem AG abgestimmten Zeiten erfolgen. Sie sind mit einer Woche Vorlauf anzukündigen. Der AG ist berechtigt, Arbeitsunterbrechungen anzuordnen. - Das Einbringen von dynamischen Lasten in den Baugrund ist auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Geräte und Verfahren des AN sind entsprechend auszulegen. Daraus resultierende Mehraufwendungen, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 6.3 Vorabstimmungen zur Nutzung von abgasproduzierenden Geräten Die Aufstellung und zeitliche Nutzung von Geräten, die Abgase produzieren, sind hinsichtlich Luftansaugung und Fortluft vor Inbetriebnahme mit der örtlichen Objektüberwachung einvernehmlich abzustimmen. 6.4 Besondere Hygienemaßnahmen Die Aufwendungen für aus dem Leistungsverzeichnis ersichtliche besondere hygienische Anforderungen / Infektionsschutzmaßnahmen, insbesondere im Rahmen der durch den Virus SARS-CoV-2 verursachten Erkrankung COVID-19, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies gilt auch in Bezug auf die Erfüllung von zum Zeitpunkt des Zuschlags geltende gesetzliche Anforderungen, aus denen sich gerade für das Arbeiten auf dem Gelände eines Krankenhauses erhöhte Aufwendungen ergeben, etwa aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, die einen vergrößerten Abstand zwischen Menschen, das Arbeiten in kleineren Gruppen oder die Bereitstellung von Schutzausrüstungen / Desinfektionsmitteln für die Beschäftigten des Auftragnehmers verlangen, für erweiterte Zugangskontrollen etc. 7. Schutz von Bäumen Der Schutz der in den Planunterlagen erkennbaren zu erhaltenden Bäume hat oberste Priorität. Dies gilt insbesondere für den Wurzelbereich, der vereinfacht angenommen dem Kronendurchmesser plus einem umlaufend 1,5m breiten Schutzstreifen entspricht. In diesen Bereichen ist das Überfahren, außer wenn aus Platzgründen keine andere Verkehrsführung für die Baustraße möglich ist, das Lagern jeglicher Materialien, das Aufstellen oder Abstützen schwerer Lasten oder das Verunreinigen der Bodenoberflächen durch Zementschlämme, Farbreste oder ähnliche untersagt. Das Arbeiten mit Hebezeugen ist in diesem Bereich mit besonderer Sorgfalt durchzuführen. 8. Teilnahme an Baubesprechungen Die Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen mit der Bauleitung des AG ist verpflichtend. 9. Bautagesberichte Bestandteil der Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers ist die Erstellung von Bautagesberichten zur Dokumentation des zeitlichen Ablaufs des Bauvorhabens und besonderer Umstände während der Bauausführung. Die Aufwendungen für die Bautagesberichte sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Berichte sind arbeitstäglich anzufertigen und jeweils 1 x wöchentlich der örtlichen Bauüberwachung digital als PDF-Datei zu übergeben. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein können, insbesondere Wetter, Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer bzw. Nachunternehmer (Polier / Facharbeiter / Helfer), Übernahme des Dienstes bei Schichtwechsel, Vertretung und Nachfolge, Name des Bauleiters des bei etwaigem Wechsel, mündliche Weisungen von Vorgesetzten an den Bauführer, Zahl und Umfang der eingesetzten Großgeräte, Materialtransporte, Eingang von Ausführungszeichnungen, Änderungs- und Berichtigungsblättern sowie Aushändigungsvermerk an den Auftragnehmer, Baufortschritt, Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfangs / einzelner Bauabschnitte, Abweichungen von der Planung einschl. deren Begründung und Genehmigung oder Verweis auf die entsprechenden Dokumente, Erledigung vorgeschriebener Prüfungen einschl. Dokumentation der Prüfergebnisse oder Verweis auf die Dokumentation, Hinweise auf Anordnungen der Bauüberwachung gem. § 4 Abs. 1 VOB/B, Abnahmen, Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Gründe, Unfälle, behördliche Anordnungen und sonstige Vorkommnisse.		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373 LV Trockenbauarbeiten, Decken 1**ALLGEMEINE ANGABEN UND FESTLEGUNGEN**

Behinderungsanzeigen jeglicher Art muss der Auftragnehmer in seinem Bautagebuch zu erwähnen; die Erwähnung im Bautagebuch gilt jedoch nicht als förmliche Anzeige.

10. Werbung

Firmenwerbung an und in Gebäuden und / oder Gerüsten ist **nicht** gestattet. Bei Zuwiderhandlungen ist je Verstoß eine Bearbeitungsgebühr von **250 EUR** zu entrichten.

11. Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Die Arbeiten des AN verlaufen im Anschluss, im Vorfeld oder parallel mit Arbeiten anderer Gewerke. Die gegenseitige Rücksichtnahme und Koordination ist zu gewährleisten und in Bezug auf erkennbare Mehraufwendungen in die Einheitspreise einzukalkulieren.

12. Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Gütenachweise.

Die Datenblätter, Zulassungen usw. sind unaufgefordert 2 Wochen vor Bestellung bzw. Anlieferung auf die Baustelle dem AG und seiner örtlichen Bauüberwachung vorzulegen.

13. Datenaustausch nach GAEB-Format XML 3.2 oder 3.3

Der Datenaustausch erfolgt nach den Regelungen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen (GAEB) über die Schnittstelle **GAEB DA XML**.

Der Datenaustausch zwischen dem Auftragnehmer und dem Planer ist für folgende Bearbeitungsphasen vorgesehen:

- Angebotsabgabe als Datei *.X84
- Nachtragsangebote als Datei *.X86
- Aufmaßübergabe als Datei *.D11/ *.D12/ *.X31

Die Mengen-/Massenaufstellung erfolgt nach der REB-Verfahrensbeschreibung 23.003 "Allgemeine Mengenermittlung".

14. Nachträge

Nachträge werden jeweils unter der **Titel-Nr. 99** aufgestellt. Nachträge müssen lückenlos nummeriert sein, auch bei Ablehnung eines Nachtragsangebots bleibt die Nummerierung bestehen.

Beispiel:

Nummer	Titel	Bereich	Positionen
NT 1	99.	01.	0001 bis 00xx,
NT 2	99.	02.	0001 bis 00xx usw.

Aufgestellte Positionen müssen nach Mehrungen und Minderungen getrennt und mit Zwischensummen ausgewiesen werden.

Neue Positionen und Massenmehrunge (mit Angabe Bezug auf die ursprüngliche LV-Position) sind innerhalb des eingereichten Nachtrages durchnummerieren, Massenminderungen sind unter Angabe der LV-Position aufzustellen.

Die Angabe von Kostengruppen ist erforderlich.

Die Nachträge sind an den Bauherren zu adressieren und zur Prüfung beim Planer mit allen Nachweisen sowohl in Papierform als auch im vereinbarten GAEB-Format einzureichen. Nicht prüfbare, insbesondere unvollständige Nachträge werden ungeprüft an den Auftragnehmer zurückgesandt.

15. Abfallentsorgung:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
ALLGEMEINE ANGABEN UND FESTLEGUNGEN		
Mit Beauftragung der Leistungen in diesem Los sind sich der Auftraggeber und Auftragnehmer einig, dass der Auftragnehmer Abfallerzeuger und Abfallbesitzer hinsichtlich der Abfälle ist, die durch losbezogene Leistungen, Lieferungen oder Montagen bzw. Vertragserfüllungen anfallen. Der Auftragnehmer organisiert selbstständig und ohne Weisung durch den AG die ordnungsgemäße Entsorgung der anfallenden gefährlichen oder nicht gefährlichen Stoffe/ Abfälle gemäß des z.Z. gültigen Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Mit der Angebotsabgabe erklärt der AN, dass sämtliche abfallrechtlichen Pflichten und Nachweisverfahren übernommen werden. Eine zusätzliche Vergütung für die Übernahme der Erzeugerpflichten erfolgt nicht. 16. Abnahme und Leistungsabschluss Ein Leistungsabschluss besteht erst bei Abnahme aller geforderter Leistungen. Die erfolgt mit einer formalen Schluss-Abnahme und sich ggf. daraus ergebender untergeordneter Mängelbeseitigungen mit Nachabnahme. Die Leistungen des AN sind erst nach Vorlage einer vollständigen Dokumentation beendet, der Anspruch zur Einreichung einer Schlussrechnung wird erst damit erreicht. Spätestens zwei Wochen vor Abnahme durch den Bauherrn, hat der AN die erforderlichen Fachunternehmer-Erklärungen, Fachbauleiter-Erklärungen, Übereinstimmungserklärungen sowie evtl. Behörden-Abnahmepapiere vollständig beizubringen. Vor Abnahme sind die ausgeführten Arbeiten durch den AN zu prüfen, ggf. zu reinigen und ordnungsgemäß mit der Abnahme zu übergeben. 17. Codierung für Mails, Pläne, Dokumente usw. In sämtlichen Schriftverkehr ist die richtige Codierung nach Vorgaben der Fachplaner, der Architekten und des Bauherrn einzuhalten. Dies betrifft vor allem die Codierung in den Betreffzeilen von E-Mails, den Plannummerierungen und Protokollen. Bei Nichteinhaltung werden diese Dokumente nicht akzeptiert. 18. Beantragung IP-Adressen Die Beantragung der IP-Adressen hat mindestens 14 Tage vor der geplanten Umsetzung zu erfolgen. Dazu gehört ebenfalls die Einreichung des dazugehörigen Formulars. 19. B-PAT Der Auftragnehmer hat spätestens zur Inbetriebnahme der BACnet-Kommunikation eine vollständige B-PAT (BACnet-Projekt Adress Tabelle) einzureichen. Die Tabelle muss sämtliche BACnet-Kommunikationsobjekte, einschließlich ihrer Instanznummern, Objektbezeichnungen, Adressen und zugehörigen Geräteinformationen enthalten. Die B-PAT ist in digitaler Form (z.Bsp.: Excel oder CSV) gemäß den projektspezifischen Vorgaben zu übermitteln. Änderungen oder Ergänzungen sind fortlaufend und in aktualisierter Form bereitzustellen.		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
FRISTEN		
FRISTEN Es gelten die Vertragsfristen (verbindliche Fristen): 1. Ausführungsfristen (Fristen für Beginn und Ende der Leistungen): • Beginn: innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). • Vollendung (abnahmereife Fertigstellung): innerhalb von 403 Werktagen nach Ausführungsbeginn 2. Einzelfristen: (Die nachstehenden Einzelfristen sind ebenfalls verbindliche Vertragsfristen.) • Zuarbeit SiGeKo-Plan und Erstellung Feinbauablauf Gewerk: 12 Werktage nach Beginn • Beginn Montage: 12 Werktage nach Beginn • 1. Montage UG in 4 Takten (mit Überschneidungen gem. Rahmenplan): 93 Werktage • 2. Montage EG in 4 Takten (mit Überschneidung zu UG um einen Monat) 144 Wertage • 3. Montage 1. OG in 4 Takten: 101 Werktage • Spanne zwischen Beginn Montage UG und Ende Montage 1.OG nach Rahmenterminplan: 379 Werktage • Mängelbeseitigung nach Anmeldung Abnahmefähigkeit: 12 Werktage nach Montage 1.OG Erläuterung zu Einzelfristen: • Werktage = Montag bis Samstag • Takte mit Überschneidungen und Unterbrechungen • zwischen Montageabschnitten UG bis 1.OG sind baustellenbedingte Unterbrechungen zu berücksichtigen, das gilt auch für Takte EG und 1.OG Die folgenden Informationen und Unterlagen sind dem AN unaufgefordert, innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen: • Benennung des zum Einsatz kommenden Bauleiters • Benennung des zum Einsatz kommenden Aufsichtsführenden • Benennung des zum Einsatz kommenden sach- und fachkundigen Personals • Benennung des zum Einsatz kommenden Personals • Baustelleneinrichtungsplan Vor Baubeginn sind alle Zertifikate für Materialien, Geräte u.ä. an die Objektüberwachung/Bauherrn zur Überprüfung vorzulegen. Übergabe von Dokumentation für die Brandschutzdokumentation während der Bauphase - Benutzung von Programmen: • Planserver • Mängelmanagement UNTERLAGEN UND PLÄNE ZUR KALKULATION Neben dem Leistungsverzeichnis werden folgende Unterlagen übergeben (Ausschreibungsunterlage): • Planliste vom 24.07.2026 (Aufstellung aller Pläne am LV mit Plan-Nr./ -Bezeichnung/		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
------	----	------------------------------

UNTERLAGEN UND PLÄNE ZUR KALKULATION

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• -Datum)• Pläne zum LV, wie Lagepläne, Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Details gem. o.g. Planliste |
|---|

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
UNTERLAGEN UND PLÄNE ZUR KALKULATION		
VORBEMERKUNGEN Kurzbaubeschreibung Die Klinikum St. Georg gGmbH (St. Georg) betreibt in Leipzig 2 große Standorte (in den Stadtteilen Eutritzsch und Grünau) zur Versorgung der Bevölkerung. Die Akutversorgung ist Kernaufgabe des Klinikums St. Georg gGmbH. Dafür stehen 1.066 Betten, größtenteils am Standort Eutritzsch (ca. 800 Betten), zur Verfügung. Der Krankenhausbetrieb am Standort Eutritzsch ist geprägt von vielen einzelnen technischen Anlagen, einem sehr großen parkähnlichen Grundstück und einer Zergliederung der medizinischen Abteilungen. Zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes am Standort Eutritzsch wurde der Zentralbau II (im folgenden ZB II) geplant. Der Neubau ist mit fünf überirdischen Geschossetagen sowie aufgesetzten Technikzentralen (5./6.OG, versetzte Anordnung) und einem Untergeschoss konzipiert. Im Erdgeschoss sind die zentrale Notaufnahme und Diagnostikbereiche, im 1. Obergeschoss alle Intensiv- und Überwachungsstationen untergebracht. In den Obergeschossen entstehen Bettenstationen für die Kindermedizin, Onkologie, Kardiologie und Neurologie. Zu beachten sind die Fassadenversprünge und die damit verbundenen Schnittstellen verschiedener Gewerke und unterbrochener Abläufe (Fassadengewerke, Dachgewerk und Gerüstgewerk), • EG Ostseite mit eingeschossigem Vorbau (Eingangs-Bauteil) • 1.-3. OG Ostseite mit Fassadenversatz über annähernd 3/4 Gebäudelänge • 1.-3. OG Westseite mit Fassadenversatz über annähernd 3/4 Gebäudelänge • über EG und 1.OG Rückversatz der Etagen/Decken, Nordseite (Hof H1) • Dach über 1.OG Innenhof H2 • Etagenversatz über EG / 1. OG Innenhof H3 Die Lage des Neubaus als Winkelbau ist über den anliegenden BE-Plan zu erkennen, hof- und straßenseitige Fassadenseiten dto.. Auch hier zu beachten der Grundrissversatz des obersten Geschosses (2..OG, Technik; Schnittstellen Außen wie o.g. beachten) Ebenso ist der Anbau an ein Bestandsgebäude abgebildet. Das Klinik-Bestandsgebäude bleibt während der Bauphase ebenfalls voll in Betrieb/ Nutzung. Hausordnungen des Betreibers sind zu beachten. zusammenfassend Bauteiluntergliederung: 1. Das Hauptgebäude mit 1,5 Untergeschossen, Erdgeschoss, 4 Obergeschossen, im 5. Obergeschoss den Dachtechnikzentralen sowie einen kleinen Baukörper im 6.OG. 2. Den Anbau mit einem Untergeschoss und angrenzenden Wirtschaftshof der über beheizte Rampen erschlossen wird, dem Erdgeschoß mit vorgelagerter Liegendvorfahrt, einem Obergeschoss und einer Dachtechnikzentrale im 2.OG. Das Hauptgebäude schließt mit der Schmalseite im Süden an den bestehenden Zentralbau I an. weitere Angaben zum Gebäude: BGF-R ca. 38.500 m², BRI-R ca. 160.000 m³ Prüfung Leistungsinhalte und -umfänge • Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf fachliche Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Dies gilt auch besonders im Hinblick auf die vorgesehene Verbindung mit dem Bauwerk und die zu erwartenden Beanspruchungen. Spezifikationen sind auch (kalkulativ) den in den Positionen zugewiesenen Detailzeichnungen oder Plänen anderer Art zu entnehmen. • Die angegebenen Maße sind vom AN vor Ort zu überprüfen, ggf. sind Abweichungen schriftlich anzuzeigen. Die Ausführung muss sonst maßlich und fachgerecht entsprechen. Für die Überprüfung vor Ort erfolgt keine gesonderte Vergütung. • Sicherung von Bauzwischenständen sowie der Schutz der eigenen Leistungen ohne weitere Vergütung ist Sache des AN. Dies trifft auch für Transport, Lagerung und Bewegung von Baumaterialien zu. • Die Maßnahmen gegen Beschädigungen, vor Diebstahl u.ä. liegen im Ermessen des AN.		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
VORBEMERKUNGEN		
Verfahrensweisen sind ggf. mit der Objektüberwachung des AG bezüglich Beeinflussung anderer Gewerke und -abläufe auf der Baustelle vorab zu klären. • Insbesondere achtet der AN auf alle arbeitsschutz- und gesundheitsschutz relevanten Einrichtungen und Vorkehrungen gegenüber allen sich auf der Baustelle bewegend Personen, die durch die Gewerkeleistung des Loses beeinflusst sein können. Weitere Vorbemerkungen zur Kalkulation: Die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Leistungen umfassen die Herstellung, Lieferung und die Montage der Metallrahmentüren (Rohrahmentüren) und der festen Verglasungen als Durchblickfenster oder Seitenteil an Türelement) Zu beachten sind die Schnittstellen zu bauseitigen Gewerken, u.a.: • Trockenbau Wände Teil 1 • Estrich • TGA (HLSK, ELT, GLT u.a.) • und mehr Die Montage ist mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen. Zum Erreichen des Baufeldes wird eine Baustraße vom AN Tiefbau auf dem Grundstück des Klinikums errichtet. Der Verlauf, sowie die Ein- und Ausfahrt kann dem beiliegende Verkehrswegeplan entnommen werden. Lagerflächen werden im nördlichen und westlichen Bereich hergestellt. Teilbereiche hiervon werden dem AN zur Verfügung gestellt. Containerflächen sind im Bereich der westlich liegenden Lagerfläche vorgesehen und grenzen unmittelbar an das Baugrundstück. Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind entsprechend den jeweils gültigen und aktuellen Regeln der Technik anzubieten und auszuführen. Übergeordnet zu den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen gelten hierfür grundsätzlich sämtliche relevanten Normen, Vorschriften, Hinweise von Fachverbänden und Richtlinien des jeweiligen Baustandortes in den aktuellsten Ausgaben. Ausnahmen sind explizit angegeben und als solche gekennzeichnet. Der AN entscheidet nach Wahl der Technologie, welche Hebe- und Transportmittel sowie Schutzunterlage für Montage und Transport zur Anwendung kommen und kalkuliert diese sowie alle Spezial- und Werkzeuge, Hilfsmittel, Abstützungen und dgl. in die Positionen ein. Rettungs-Hubschrauber-Landeplatz: Grundsatz für Transporte/ Lagerungen/ Arbeiten im Außenbereich (soweit für die Arbeiten oder den Transport in diesem Los zutreffend): Es ist zu beachten, dass sich auf dem Dach des unmittelbar nebenstehenden Gebäudes ein Rettungs-Hubschrauber-Landeplatz befindet. Dieser ist in Betrieb/ Nutzung. Der Landeplatz bedarf einer Sicherheitzone, die im Lageplan gekennzeichnet ist. Hier ist während der An- und Abflüge keine Behinderung durch Bauaktivitäten oder Transporte und Hebemittel gestattet. I.d.R. ist eine Bedienung des Hubschrauberlandeplatzes 4- 5 mal täglich zu erwarten. Die zu erwartenden Einschränkungen sind kalkulatv einzurechnen, die Wahl der Technologie zu Transport und Montage sind anzupassen. Desweiteren ist bei unabdinglichen Anwendungen im Außenbereich Sicherheitzone Hubschrauberlandeplatz eine Arbeitskraft einzukalkulieren, die a) die (weiße) Blinkleuchte (auf dem Dach), die einen Anflug ankündigt ständig im Auge hat b) eine Alarmpumpe zum verantwortlichen Landeplatzkoordinator des Klinikums aufrechterhält c) die eigenen Einsätze unmittelbar lenkt Entstehen über die angegebenen täglich zu erwartende Einsatzzahl hinaus Unterbrechungen, so ist dies nachweisbar über eine separate Position abzurechnen. Diese Position ist zur Vereinfachung nur unter Titel 01 Allgemeine Leistungen ausgeschrieben, unabhängig tatsächlicher Bedarf/ Gewerk/ Titel.		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
VORBEMERKUNGEN		
informativ: Bauseitig wird ein Fassaden-Gerüst als Sicherheits- und Arbeitsgerüst mit Bauaufzügen gestellt. Die Gerüstmitnutzung ist zugelassen. Anderen Gewerken wird dies ebenfalls zugebilligt (Koordination). Die Breite der Gerüstlagen wird 90 cm + 30 cm Konsole betragen. Die Lastklasse 3 wird zugesichert. Zuwegung und BE für diese Los: Es wird 3 Gerüstaufzüge zur Mitnutzung geben (siehe BE-Plan), die an vorgesehenen Einbringöffnungen platziert sein werden. Mit einer zeitgleichen Mitnutzung anderer Gewerke ist zu rechnen und Abläufe vorab abzustimmen. Für die Verbringung der Elemente am oder im Gebäude hat der AN selbstständig und gem. seiner Wahl der Technologie zu sorgen. informativ (Nutzung für dieses Los nicht zutreffend) : Innengerüste werden bauseitig (Gerüst-Gewerk) gestellt für: - Treppenhauköpfe (Haupttreppenhäuser), - Fassadengerüst im Foyer EG (inkl. anschliessender Treppenraum) sowie - ein (1) Rollgerüst für EG-Foyer (Arbeiten am Holzbinderdach-Unterseite) und - (3) Rollgerüste im UG-Bereich Bauteil Anbau, Achse 1-8/ H-M informativ: Zu beachten ist, dass die Montageöffnungen (Einbringöffnungen) erst spät im Gesamtbauablauf auf die endgültige Rohbauöffnung geschlossen werden, betrifft alle Etagen, um den Ausbaugewerken sowie dem Gewerk Vorhangfassade und Fenster und Außentüren soviel wie möglichen Transport in das und im Gebäude zu ermöglichen. Dadurch werden die Fenster an dieser Stelle explizit auch erst spät montiert. Die Einbringöffnungen sind in den Übersichtsplänen Fassade erkennbar bzw. werden im BE-Plan als Achse gekennzeichnet (siehe Anlagen). Die Aufstellung und Qualität/ Quantität der Baustelleneinrichtung des AN sowie erforderlicher Transport- und Hebmittel erfolgt immer in frühzeitiger Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung und in Abstimmung zum Terminplan der gesamten Baustelle/ des Gewerkes, erforderliche Verkehrs- und übergeordnete Baustelleneinrichtungsflächen dürfen hiervon jedoch nicht beeinträchtigt werden. Dies ist in die Positionen einzukalkulieren. Anforderungen und Nachweise: Der Bieter/ AN bestätigt mit Abgabe des Angebotes, alle im LV beschriebenen Anforderungen zu erfüllen. Der Nachweis der Gleichwertigkeit angebotene Produkte zu ausgeschriebenen Parametern ist ggf. durch Übergabe von Datenblättern, Zulassungen und Prüfsertifikaten auf Verlangen im Angebotsverfahren zu erbringen. Fehlende oder unvollständigen Angaben können zum Ausschluss vom Verfahren führen. Spezifische Detailpunkte müssen umsetzbar sein. Prüfung und detaillierter Nachweis ist vor Ausführung gegenüber der örtlichen Objektüberwachung schriftlich vorzulegen (inkl. nochmalige zusammengefasste Übergabe mit Freigabeprotokollen o.ä. als Dokumentation zum Abschluss der Gewerkeleistungen), die Materialien sind durch den AG / Vertreter des AG bestätigen zu lassen. Wartungs- und Pflegeanleitungen sind in die Dokumentation einzuarbeiten. Zur Bauzeitenoptimierung ist der AN angehalten, die Aufmaße frühzeitig und etagenweise durchzuführen, die Planung abschnittsweise einzukalkulieren und auch die Herstellung und Montage abschnittsweise voranzutreiben. Bauleitung und SiGeKo-Koordination: Der AN benennt zeitnah nach Beauftragung schriftlich den Fach-Bauleiter sowie einen Verantwortlichen für Arbeitsschutz (auch als Koordinator und Ansprechpartner für den durch den AG beauftragten Sicherheits und Gesundheitsschutz Koordinators (SiGeKo). Dies schließt die Erstellung eines Feinablaufplanes sowie einer Zuarbeit für den SiGePlan (Fragebogen für Unternehmer, Übergabe Gefährdungsbeurteilung des AN,		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
VORBEMERKUNGEN		
schriftliche Belehrung der Mitarbeiter auf der Baustelle) gem. Fristensetzung ein, die Kosten sind in den Positionen einzukalkulieren. Der AN ist verpflichtet, vor Beginn seiner Arbeiten eine Gefährdungsbeurteilung seiner Baustellentätigkeit durchzuführen. Relevante Anforderungen aus dem SiGePlan sind nachhaltig einzuarbeiten. Die Gefährdungsbeurteilung und die turnusgemäße Unterweisung der Mitarbeiter seines Tätigkeitsbereichs sind schriftlich auf der Baustelle vorzuhalten und werden bei Bedarf eingesehen (AG, SiGeKo, Bauüberwachung des AG, BG). Sprachregelung: Alle Kommunikationen auf der Baustelle sind in deutscher Sprache zu führen. Der Polier und der Fach-Bauleiter der Firma müssen in der Lage sein, mit Dritten in deutscher Sprache zu kommunizieren. Nachweise, Zertifikate, Übereinstimmungserklärungen u.dgl. sind in deutscher Sprache vorzulegen, damit auf der Baustelle in Leipzig allgemeines und technisches Verständnis und Prüfbarkeiten gewahrt bleiben. Abnahmen: Alle im Rahmen der Baumaßnahme durchzuführenden Arbeiten sind von der Bauüberwachung des AG abzunehmen. Die Beurteilung von Sichtung Zwischenstände, technische Abnahmen, formale Abnahmen, Schlussabnahmen sind vorab abzustimmen und rechtzeitig vorab schriftlich durch den AN der Bauüberwachung des AG anzuzeigen. Formale Abnahmen erfolgen durch den AG. Hinweis: O.g. nicht zutreffende Aspekte für das Gewerk stehen als Randbedingungen zur Baustelle beschrieben zur Kenntnis. ZUSÄTZLICHE VORBEMERKUNGEN ZUM GEWERK (Trockenbauarbeiten Decken 1) Leistungsumfang allgemein: Der AN schuldet die Erstellung der in den übergebenen Unterlagen dargestellten bzw. beschriebenen baulichen Anlagen. Alle notwendigen Werk- und Montageplanungen gehören zu den Leistungsverpflichtungen des AN. Die Leistungserbringung hat unter sorgfältiger Beachtung der anerkannten Regeln der Technik sowie aller einschlägigen Bestimmungen, Verordnungen und Vorschriften zu erfolgen, die für die Fertigstellung des Bauvorhabens entsprechend der vorliegenden Planungen und der funktionalen Anforderungen des Auftraggebers gelten. Die für jedes Gewerk maßgebenden Normen werden generell nicht vollständig einzeln aufgeführt, sie sind jedoch bei der Ausführung zu berücksichtigen. Dem Auftragnehmer obliegt die Pflicht des Schutzes der eigenen Leistung vor Beschädigung und Diebstahl. Vollständigkeit der Leistung Die vom AN geschuldete Leistung versteht sich als umfängliche Gesamtheit. Grundsätzlich sind alle erforderlichen Leistungen, Materialien und Hilfsmittel zu kalkulieren, die für eine betriebsbereite, behördlich abgenommene Fertigstellung des Bauwerks erforderlich sind. Dies gilt auch für den Fall, dass Leistungen, die zur geforderten Funktion notwendig sind, nur teilweise oder gar nicht beschrieben sind, jedoch aus dem Zusammenhang für den		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
ZV		
Fachmann erkennbar sind. Das Leistungssoll ergibt sich aus den in folgenden Beschreibungen gemachten Angaben sowie sämtlichen, gem. Inhaltsverzeichnis der Anfrage beigefügten Unterlagen wie Planungen, Gutachten, Bemusterungslisten usw.. Eine explizite Benennung der entsprechenden Dokumente im Leistungstext erfolgt nicht zwingend. Bei Widersprüchen zwischen Leistungsbeschreibung und anderen Angebotsunterlagen bzw. innerhalb von (verschiedenen) Angebotsunterlagen gilt grundsätzlich die für den Auftraggeber höhere Qualität als vereinbart. So verstehen sich die in dem LV genannten Einbauorte exemplarisch als Teil einer nicht abschließenden Aufzählung. Normen , Richtlinien u.dgl.: Für die Ausführung gelten sämtliche zutreffenden zur Zeit gültigen DIN-Vorschriften und Richtlinien, sowie die anerkannten Regel der Technik, insbesondere: - ATV DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauleistungen - DIN 18340 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Trockenbauarbeiten - Merkblätter ZDB (Fachverband Deutsches Fliesengewerbe) "Putz und Trockenbau in Feuchträumen mit Bekleidungen aus keramischen Fliesen und Platten oder Natursteinen" sowie "Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich" - Oberflächenausführung gemäß Merkblatt Nr. 2 - Hinweise und Richtlinien Trockenbauarbeiten mit Gipsplatten-Systemen, Industriegruppe Gipskartonplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplatten e.V. Hochbaunormen - DIN 1055 - Lastannahmen für Bauten - DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen - DIN 4108 - Wärmeschutz im Hochbau - DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise Stoff- und Verarbeitungsnormen - DIN 1052-2 - Holzbauwerke; mechanische Verbindungen - DIN 4103 - Leichtbauwände - DIN 4103-1 - Nichttragende innere Trennwände; Anforderungen, Nachweise - DIN 4103-2 - Nichttragende innere Trennwände; Trennwände aus Gips-Wandbauplatten - DIN 1748 - Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen - DIN 17611 - Anodisch oxidiertes Halbzeug aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen mit Schichtdicken von mind. 10 Mikrometern - DIN 18101 - Türen für den Wohnungsbau		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
ZV		
- DIN 18111 - Stahlfassungsanzüge - DIN 18164 - Schaumkunststoffe als Dämmstoffe für das Bauwesen - DIN 18165 - Faserdämmstoffe für das Bauwesen - DIN 18168 - Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken - DIN 18180 - Gipskarton-Bauplatten - DIN 18181 - Gipsplatten im Hochbau - Verarbeitung - DIN 18182 - Zubehör für die Verarbeitung von Gipskartonplatten - DIN 18182-1 - Unterkonstruktionen aus verzinkten Stahlblechprofilen - DIN 18183 - Montagewände aus Gipskartonplatten - DIN 18184 - Gipskarton-Verbundplatten mit Polystyrol oder Polyurethan - Hartschaum als Dämmstoff - DIN 18203-3 - Toleranzen im Hochbau; Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen - DIN 18334 - VOB/C Zimmer- u. Holzbauarbeiten, Abschnitt 3.1.2 (Maßtoleranzen) und 3.9 (Trockenbau) - DIN 18350 - Putz und Stuckarbeiten - DIN 18353 - VOB/C Estricharbeiten, Abschnitt 3.2.4 Trockenbau - DIN 18355 - VOB/C Tischlerarbeiten, Abschnitt 3.11 Trockenbau - DIN 18360 - VOB/C Metallbauarbeiten - DIN 52270 - Prüfung von Mineralwolle-Dämmstoffen (gilt hier für Definitionen) - DIN 55928-8 - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Überzüge; Teil 8: Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen - DIN EN 485 - 1 - Aluminium und Aluminiumlegierungen - DIN EN 520 - Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren - DIN EN 1396 - Aluminium und Aluminiumlegierungen; Bandbeschichtete Bleche und Bänder für allgemeine Anforderungen - DIN EN 13162 - Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation - DIN EN 13963 Materialien für das Verspachteln - DIN EN 13964 - Unterdecken - Anforderungen und Prüfverfahren - DIN EN 14190 - Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren - DIN EN 14195 - Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplatten-systemen - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren DIN EN - ISO 1461 - Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgetragene Zinküberzüge DIN EN - ISO 4042 - Verbindungselemente - Galvanische Überzüge - zugehörige Normen und Materialnormen - Hersteller- und Verarbeitungsvorschriften Allgemeine Technische Bedingungen zum Los: 1. Die vertragliche geschuldete Leistung des AN beinhaltet die kompletten Trockenbaudecken Teil 2 einschließlich aller Nebenarbeiten wie Untergrundvorbereitung, Nacharbeiten usw. Es sind Lieferung aller notwendigen Stoffe sowie sämtliche zur vollständigen Erstellung der Leistung nötigen Arbeiten enthalten. 2. Vor Ausführungsbeginn hat der AN der örtlichen Bauleitung die Zulassung sowie alle erforderlichen Datenblätter zum zu verwendenden System zu übergeben. Es sind generell		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
ZV		
nur zugelassene und für den Verwendungszweck geeignete Baustoffe zu verwenden. Bei Ausnahmen hiervon muss ausdrücklich die Zustimmung des AG eingeholt werden. 3. Der AN haftet in jedem Fall für die volle Funktionsfähigkeit der von ihm erstellten Anlagen und für die Qualität der verwendeten Materialien und der ausgeführten Arbeiten. 4. Alle bauphysikalischen Anforderungen aus Brand-, Schall- und Wärmeschutz sind einzuhalten und bei der Ausführung zwingend zu beachten und vor Ausführung nochmal abzustimmen. 5. Im Angebot enthalten sind alle erforderlichen Hilfsgerüste für die auszuführenden Arbeiten. Alle Materialtransporte hat der AN eigenständig zu organisieren. 6. Die erstellten Bauteile und gelagerte Stoffe sind so zu sichern, dass diese durch Feuchtigkeit oder Frost nicht beschädigt oder zerstört werden. Für diese Schutzmaßnahmen ist der AN allein verantwortlich, die aus seiner Sicht notwendigen Maßnahmen werden nicht gesondert vergütet. 7. Die elastische Verfüguung der Wand- und Deckenfugen im Übergang Trockenbau/ Betondecken und Trockenbau / Innenputz sind Leistungsumfang des AN und in den Einheitspreisen enthalten. 8. Aller erforderlichen, fachtechnisch richtig auszuführenden Anschlüsse, z.B. Filzbänder unter den Profilen, im Boden- und Wandbereich sind in die EP einzukalkulieren. 9. In Trockenbauwänden werden bauseitig an bestimmten Stellen Stahlhohlprofil- stützen eingebaut, an denen hier Deckenschürzen angebracht werden. 10. Bohrungen von unten in Stahlbetondecken dürfen eine Tiefe von max. 8 cm nicht überschreiten. Hinweis zur Ausführung Gewerkspezifische Anmerkungen zum Trockenbau: Die Anschlüsse der Trockenbau-Konstruktionen an massive Bauteile müssen unter Beachtung der Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz etc. ausgebildet werden. Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller müssen beachtet werden, dem Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren. Das gilt besonders für Anzahl und Anordnung der Befestigungs- punkte sowie die Fugenausbildung. Die Qualitätsstufe der Spachtelung ist gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. angegeben. Korrosionsschutz Für die richtige Wahl der Werkstoffe hinsichtlich ihrer Beanspruchung und ihre geeignete Behandlung (Korrosionsschutzmittel) usw. ist der AN verantwortlich. Hierzu sind Abnahmeprüfzeugnisse/ Zertifikate vorzulegen. Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
ZV		
Sonstige Preisinhalte - Nebenleistungen: Nach Abschluss der Arbeiten sind alle sichtbaren Bauteile von durch den AN verursachten Verschmutzungen kostenlos zu reinigen. Entsprechende Vorbeugemaßnahmen sind, sofern nicht in gesonderten Leistungspositionen erfasst, in die Einheitspreise einzurechnen. Gerüste, Krane, Hebe- und Hilfsmittel: Alle zur Montage notwendigen Hebezeuge und Hilfsmittel sind vom AN einzukalkulieren. Das Gebäude wird außenseitig bauseits und im Kopfbereich der Treppenhäuser mit einer Fassadenrüstung eingerüstet. Darüber hinausgehende Gerüste und Baubehelfe, auch über DIN 18 355 4.1.1 hinaus, sind Sache des AN. Für die Arbeiten erforderliche Gerüste und Baubehelfe sind wenn nicht in Leistungspositionen des LVs erfasst in die Einheitspreise einzurechnen, einschließlich Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten für eigene Leistungen, sofern die zu bearbeitende oder zu bekleidende Fläche höher als 3,50 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes liegt. (Hinweis: hier Abweichung zur VOB) Arbeitsgerüste über 2,00 m Höhe nach DIN 4420, GG 3, Sämtliche Gerüste sind nach DIN 18 451 und in Verlängerung nach DIN 4420 sowie deren ergänzenden Bestimmungen und den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu errichten. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen: Der AN ist verpflichtet, für einen ausreichenden Oberflächenschutz während der Bauzeit zu sorgen und diesen zur Abnahme nach Abstimmung mit dem AG zu beseitigen. Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Vermeidung der Gefährdung von Personen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen u.dgl.). Werkseitig angebrachte Schutzvorrichtungen (z.B. Schutzfolien etc.) vor Beschädigungen sind bis zur Gebäudefertigstellung zu belassen, und erst auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen und zu entsorgen. Gefahrenbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen. Das Weiterrücken oder Umsetzen fahrbarer Gerüste gilt im Zuge des Arbeitsfortschritts für eigene und fremde Gerüste als Nebenleistung. weitere allgemeine Hinweise Die Trockenbauarbeiten für das Gesamtgebäude wurden nach unterschiedlichen Losen getrennt: Wände 1 und Wände 2 sowie Decken 1 und Decken 2. Im Los Decken 1 sind • Untergeschoss, • Erdgeschoss , • 1. Obergeschoss je als separater Titel aufgeführt und abzurechnen.		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1
------	----	------------------------------

ZV

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1			
ZV					
01 Titel Trockenbaudecken					
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen					
01.01.01 Abschnitt Allgemeine Leistungen					
01.01.01.1	Baustelleneinrichtung Die Ausführung der Arbeiten erfolgt abschnittsweise, es ist mit der gleichzeitigen Leistungserbringung anderer Unternehmer an der Baustelle zu rechnen. Einrichten, Vorhalten, Umsetzen über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle für den gesamten Umfang der Ausschreibung: - notwendigen Baustoff- und Werkzeugdepots - Herstellen der Versorgungsanschlüsse für Bauwasser und Baustrom an bauseits vorhandene Einrichtungen für die Dauer der Bauzeit - allen zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen und Geräten - erforderlichen Schutz- und Arbeitsgerüste, einschl. Hilfsgeräte aller Art, z.B. Bühnen, Aufstiegsleitern, Rollgerüste - Absperrung der Arbeitsbereiche - An- und Abreise des Personals, An- und Abfahrten - Materialtransporte - sämtlicher Bauschutt ist vom Ausführer nach den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Das Vorhalten entsprechender Mulden und der Abtransport ist mit einzukalkulieren - Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt Nach Abschluss der Leistungen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen, benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten, Verunreinigungen beseitigen.				
			1 St	EP	GP
01.01.01.2	Schutzabdeckung, Folie Bauteile (z.B. Fenster, Fassadenelemente usw.) zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken, incl. Beseitigung und Entsorgung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Leistung.				
			900 m2	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.01	Bereich	Allgemeine Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.01.3	Dokumentation Erstellung und Zusammenstellung Dokumentation: Vom AN sind u.a. folgende Revisionsunterlagen zu übergeben: - Fachunternehmererklärung - Fachbauleitererklärung - Technische Dokumentationen - Freigaben - Lieferscheine, Materialnachweise - Entsorgungsnachweise - Bautagebuch - Dokumentationspläne - ggf. weiteres aus der Prüfung und Freigabe resultierend Übergabe der zusammengestellten Dokumente vor Schlussabnahme (Teil der Leistungserbringung). Hinweis: Alle Nachweise , Zertifikate, Übereinstimmungs- erklärungen, Beschriftungen in Werk- und Montageplänen u.dgl. sind rechtzeitig vor Ausführung prüffähig und in deutscher Sprache vorzulegen. Die Unterlagen sind mit notwendigen Korrekturen und Freigaben zusammengestellt digital an den AG zu übergeben. Ein Zugang in den Projektraum des AG wird eingerichtet. Notwendige Unterschriften, Prüfbücher u.dgl. sind ggf. parallel in Papierform / Original zu übergeben. Abgabe der Dokumentation ist mindestens 2 Wochen vor Abnahme vollständig einzureichen, gilt als Voraussetzung vollständiger Leistungserbringung.			
		1 psch		GP
Summe Abschnitt 01.01.01		Allgemeine Leistungen , Netto:		
Summe Bereich 01.01		Allgemeine Leistungen , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
01.02.01	Abschnitt	Mineralfaserdecken		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hinweise zur Mineralfaserdecken • Mineralfaserdecken mit Format 625 x 625 Rasterdecke als Standarddecke für größtmöglichen Einbauvariationen technischer Einbauten. • Verwendung in nicht öffentlich, repräsentativen Räumen. • Standardausführung, sichtbare Rasterschiene, Platten werden ohne Fugen- oder Randausprägung eingelegt. Farbton weiss. • UK soll nicht revisionierbar sein, Einstellung gem. Planung. • Einbauleuchten, Lüfterein- und auslässe u.dgl. erfolgen nach Deckenspiegel bauseitig. Eine Anpassung der Geometrie Rohbau muss mit Deckenspiegel abgeglichen werden und Ausgleichs abgestimmt werden (Architektur). Drittgewerke (HLSK, ELT u.dgl.) müssen in die Abstimmung einbezogen werden. • Maße sind durch den AN am Bau zu nehmen.			
01.02.01.1	Rasterdecke, 625x625 mm, Abhanghöhe bis H=143 cm Rasterdecke mit Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177 liefern und einbauen, wie folgt: - sichtbares System, herausnehmbar - Raster- Format: 625 x 625 mm - Dicke: ca. 15 mm - Kantenausführung: scharfkantig, nach Wahl AG - Unterkonstruktion: mit Stahlblechprofilen, bestehend aus Haupt- und Aussteifungsschienen, Distanzhalter, Randwinkel, Randfeder sowie passende Systemabhängiger; - Die Tragschienen (T-Schienen) sind in Abhängigkeit der Plattenbreite mit Systemabhängigern, Abstand gem. statischem Erfordernis, zu montieren. - Die Verankerung erfolgt je nach Rohdeckenart mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungselementen. Die montierten Tragschienen sind auszurichten, waagrecht zu nivellieren und jeweils im Abstand der doppelten Plattenlänge mittels Distanzhalter auf das gewählte Rasterformat zu fixieren. - Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO: - CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP) - Dessin: nach Wahl AG sowie Bemusterung - Farbe: RAL nach Wahl AG - Lichtreflexionsgrad: 85% - Brandverhalten: nicht brennbar, A2-s1,d0 (gem. DIN EN 13501-1) - Schallabsorption: gem. DIN EN ISO 11654, Klasse C - Feuchtebeständigkeit: bis 95%rH - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Befestigung: an Stahlbetondecken, teilw. Trockenbau Das System ist gem. Herstellervorgabe zu liefern und fachgerecht zu montieren. Anfallende An-/ Zuschnitte, Anarbeiten an Stützen, an Lichtelemente, Eckausbildungen usw. sind einzurechnen bzw. auszuführen. Entstandene Anschnitte sind mittels der zum System passenden Kantenfarbe des Herstellers zu versiegeln. Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Herstellerrichtlinien auszuführen. lichte Raumhöhe: ca. 250 - 290 cm Einbauhöhe: ca. 3,48 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 58 - 143 cm (von UK RD bis UK AHD) Einbauort: Hauptgebäude UG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		675 m2	EP	GP
01.02.01.2	Rasterdecke, 625x625 mm, Feuchtraum, Abhanghöhe bis H=98cm Rasterdecke mit Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177 liefern und einbauen, wie vor beschrieben, jedoch: Wahl AG - für Feuchträume geeignet - Unterkonstruktion: mit Stahlblechprofilen, mit spezieller Beschichtung und Selbstregenerierung bei Schnittkanten für korrosive Umgebungen in Korrosionsschutzklasse C3 nach EN ISO 12944-2 bestehend aus Haupt- und Aussteifungsschienen, Distanzhalter, Randwinkel, Randfeder sowie passende Systemabhängiger; - Die Tragschienen (T-Schienen) sind in Abhängigkeit der Plattenbreite mit Systemabhängigern, Abstand gem. statischem Erfordernis, zu montieren. - Die Verankerung erfolgt je nach Rohdeckenart mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungselementen. Die montierten Tragschienen sind auszurichten, waagrecht zu nivellieren und jeweils im Abstand der doppelten Plattenlänge mittels Distanzhalter auf das gewählte Rasterformat zu fixieren. - Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO: - CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP) - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Dessin: nach Wahl AG sowie Bemusterung - Farbe: RAL nach Wahl AG - Lichtreflexionsgrad: 85% - Brandverhalten: nicht brennbar, A2-s1,d0 (gem. DIN EN 13501-1) - Schallabsorption: gem. DIN EN ISO 11654, Klasse C - Feuchtebeständigkeit: bis 100%rH Befestigung: an Stahlbetondecken, teilw. Trockenbau Das System ist gem. Herstellervorgabe zu liefern und fachgerecht zu montieren. Anfallende An-/ Zuschnitte, Anarbeiten an Stützen, an Lichtelemente, Eckausbildungen usw. sind einzurechnen bzw. auszuführen. Entstandene Anschnitte sind mittels der zum System passenden Kantenfarbe des Herstellers zu versiegeln. Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Herstellerrichtlinien auszuführen. lichte Raumhöhe: ca. 250 - 290 cm Einbauhöhe: ca. 3,48 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 58 - 98 cm (von UK RD bis UK AHD) Einbauort: Hauptgebäude UG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		42 m2	EP	GP
01.02.01.3	Rasterdecke, 625x625 mm, freitragende UK mit Abhang Rasterdecke mit Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177 mit freitragender UK liefern und einbauen, wie folgt: - sichtbares System, herausnehmbar - Raster- Format: 625 x 625 mm - Dicke: ca. 15 mm - Kantenausführung: scharfkantig, nach Wahl AG - Freitragger-Unterkonstruktion (als Befestigungsbene unter Kanal ohne Befestigungsnutzbarkeit, siehe Detail): Ausführung aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Doppelprofile CW 50-125, Randbefestigung mit UW 75-125, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Anforderung sowie - Abhang- und Einhang-Rastersystemdecke an zuvor beschriebene Freispannträgerebene, Prinzip gleich Position zuvor - Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO: - CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP) - Dessin: nach Wahl AG sowie Bemusterung - Farbe: RAL nach Wahl AG - Lichtreflexionsgrad: 85% - Brandverhalten: nicht brennbar, A2-s1,d0 (gem. DIN EN 13501-1) - Schallabsorption: gem. DIN EN ISO 11654, Klasse C - Feuchtebeständigkeit: bis 95%rH Befestigung: an Stahlbetonwand und Stahl-UK Deckensprung Das System ist gem. Herstellervorgabe zu liefern und fachgerecht zu montieren. Anfallende An-/ Zuschnitte, Anarbeiten an Stützen, an Lichtelemente, Eckausbildungen usw. sind einzurechnen bzw. auszuführen. Entstandene Anschnitte sind mittels der zum System passenden Kantenfarbe des Herstellers zu versiegeln. Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Herstellerrichtlinien auszuführen. Einbauhöhe: ca. 240 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 2,40 m Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail 2469- Entrauchungskanal Einbauort: Hauptgebäude UG- U1.008 Umkleide 4- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		17 m2	EP	GP
01.02.01.4	Zulage für 40 mm Mineralwolle als Akustikeinlage Zulage zu Positionen "Rasterdecke, 625x625 mm" für die Ausführung von zusätzlichen 40 mm Mineralwolle als Akustikeinlage.			
		734 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.01.5	Zusätzliche Montage für weitere Deckenplatten zur Lastverteilung Zusätzliche Lieferung und Montage von Schichtholz-Platten, ca. 15 mm stark, über der sichtbaren Faser-Deckenplatte zur Lastverteilung, für die bauseitige Aufnahme von Rauchmeldern, Beschilderungen, Fluchtwegzeichen u.dgl.. Aufhängung ist dicht um das Rasterfeld zu befestigen, für vorbestimmt erhöhte Lastaufnahme. Rastergröße 625 x 625 mm, Ist bauseitig ein über das tragbare Gewicht der gedoppelte Platte/ Rasterdecke vorgesehen, so ist die Aufhängung durch die Rasterdecke an der Rohdecke zu führen (Drittegewerk, Durchführung siehe sep. Pos. durch AN).			
		39 St	EP	GP
01.02.01.6	Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in den Rasterdecken mit Format 625 x 625 mm. Einbauort: Hauptgebäude UG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		56 St	EP	GP
01.02.01.7	Öffnungen herstellen für baus. Montage für Tellerventile Herstellen von Aussparungen für die bauseits zu montierende Tellerventile, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Durchmesser: ca. 100-150 mm Einbauort: Hauptgebäude, Anbau UG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		12 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.01.8	Wandanschlüsse, Rasterdecke Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken der Position "Rasterdecke". Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Untergrund Befestigung: Beton, MW geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Einbauort: Hauptgebäude UG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		435 m	EP	GP
01.02.01.9	Wandanschlüsse, Rasterdecke Feuchtraum Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken der Position "Rasterdecke Feuchtraum". Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen der Korrosionsschutzklasse C3 nach EN ISO 12944-2 und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Farbton Winkelprofile nach Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: Beton , MW geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Einbauort: Hauptgebäude UG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		32 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.01.10	Anschluss an Deckenschürzen Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken zu vor. Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Deckenschürzenaufbau siehe unter entsprechenden Titel in diesem LV (Etag zugeordnet), Stahl-UK beachten (Stärke ca. 5 mm). Mengen hier einseitig Einbauort: Hauptgebäude UG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		11 m	EP	GP
Summe Abschnitt 01.02.01			Mineralfaserdecken , Netto:	
01.02.02	Abschnitt GK-Decken, Metall-Decken, abgehängt und freitragend, Frieze			
	Hinweis zu Brandschutz Bezug Alle Brandschutzbezüge bei Benennungen wie F30, F90, L90 beziehen sich auf die nationale Norm DIN. Sollte der Bezug in einer Position DIN EN stehen, so ist das ggf. einem Grundtextkatalog verhaftet und nicht zu werten. Es verbleibt immer auf DIN. Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 (4102-2, 4102-4), 4102-1). Brandstoffklassen/-verhalten A, B usw. mit weitergehenden Angaben zu Abtropfverhalten u.dgl. nach DIN EN 13501-1.			
01.02.02.1	Typ 3: selbstständige Brandschutzdecke F30 vuvo, Abhanghöhe bis H=98 cm selbstständige Brandschutzdecke nach DIN 18181, innen, abgehängt und an Stahlbetondecke befestigen, bestehend aus GK-Platten glatt mit Mineralwolle einschl. Metall-Unterkonstruktion wie folgt: - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkon-			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: struktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1, Baustoffklasse A1 als Schallschutzauflage - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2x12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben ("vuvo" in KT auch folgend gleichartiger Positionen) Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 250 cm Einbauhöhe: ca. 3,48 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 98 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 3 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2462, 2464, 2466 Einbauort: Hauptgebäude UG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		60 m2	EP	GP
01.02.02.2	Typ 3: Wandanschluss Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 3. Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Farbton Winkelprofile nach Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: MW geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einbauort: Hauptgebäude UG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		45 m	EP	GP
01.02.02.3	Typ 3+4: Anschluss an Deckenschürze Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 3, Typ 4. Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Einbauort: Hauptgebäude UG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		6 m	EP	GP
01.02.02.4	Typ 3: Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in der selbständigen Brandschutzdecke F30 zu vor. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau UG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		7 St	EP	GP
01.02.02.5	Typ 4: freitragende Decke F30 vuvo, glatt, Einbauhöhe bis ca. 2,50 m Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke mit Brandschutzanforderung, mit Schallschutzaufgabe, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Doppelprofile CW 75, Randbefestigung mit UW 75, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatten, zweilagig, Einzel-Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. - bzw. Beplankung gemäß Herstellersystem - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. - Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13162: MW-EN 13162-T4- AFr16, nichtbrennbar A1 nach DIN, Schmelzpunkt nach DIN 4102-17: = 1000 °C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m*K), längenbezogener Strömungswiderstand AFr nach DIN EN 29053: = 16 kPa*s/m² durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - einschl. F30 Schutz der Tragprofile z.B. mit Flanschabdeckung - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände Einbauhöhe: ca. 250 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 2,80 m Deckentyp: Typ 4 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2463 Einbauort: Hauptgebäude UG: U1.505 Flur - gemäß Deckenspiegel vom Architekten		Übertrag:	
		19 m2	EP	GP
01.02.02.6	Typ 4: Wandanschluss			
	Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 4. Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Farbton Winkelprofile nach Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: Massivwand geputzt/ gespachtelt Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Einbauort: Hauptgebäude UG: U1.505 Flur - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		16 m	EP	GP
01.02.02.7	Typ 4: Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in der freitragenden Brandschutzdecke F30 zu vor. Einbauort: Hauptgebäude UG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		1 St	EP	GP
01.02.02.8	Typ 7: freitragende Decke F0, glatt, (Breite<2,50m), Einbauh. bis 2,50m Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzaufgabe, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile CW 50, Randbefestigung mit UW 50, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - Brandschutzanforderung: ohne Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trocken- bauwände Einbauhöhe: ca. 250 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 2,50 m Deckentyp: Typ 7 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2469 Einbauort: Hauptgebäude UG: WC Vorraum, Waschraum - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		7 m2	EP	GP
01.02.02.9	Typ 7: freitragende Decke F0, glatt, (Breite<3,15m), Einbauh. bis 2,50m Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzauflage, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile CW 75, Randbefestigung mit UW 75, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - Brandschutzanforderung: ohne - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände			
	Einbauhöhe: ca. 250 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 3,15 m			
	Deckentyp: Typ 7			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten			
	Einbauort: Hauptgebäude UG: Reinigungsmittel - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		12 m2	EP	GP
01.02.02.10	Typ 7: freitragende Decke F0, glatt, (Breite<4,15m), Einbauh. bis 2,50m			
	Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzaufgabe, wie folgt liefern und montieren:			
	- Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile CW 125, Randbefestigung mit UW 125, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung			
	- Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.			
	- Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181.			
	Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,			
	- Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt.			
	- Brandschutzanforderung: ohne			
	Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände			
	Einbauhöhe: ca. 250 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 4,15 m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Deckentyp: Typ 7			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten			
	Einbauort: Hauptgebäude			
	UG: U1.001- Waschraum - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		16 m2	EP	GP
01.02.02.11	Typ 7: freitragende Decke F0, zementgeb. Platte, (Breite<4,35m), bis 2,50m			
	Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzauflage, wie folgt liefern und montieren:			
	- Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile UA 100, Randbefestigung mit UW 100, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung			
	- Beplankung: einlagig, mit Platten auf Zementbasis für den hochfeuchtigkeitsbeanspruchten Bereich, glasfaserverstärkt, nach Merkblatt 5 IGG, Dicke 12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,			
	- Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181.			
	Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,			
	- Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m ³ , durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt.			
	- Brandschutzanforderung: ohne			
	Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände			
	Einbauhöhe: ca. 250 cm (von OK FFB bis UK AHD)			
	Raumbreite <= 4,35 m			
	Deckentyp: Typ 7			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten			
	Detail- 2469			
	Einbauort: Hauptgebäude			
	UG: U1.006/ 007- Waschraum - gemäß Deckenspiegel			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	vom Architekten			
		4 m2	EP	GP
01.02.02.12	Typ 7: freitragende Decke F0, glatt, (Breite<6,00m), Einbauh. bis 2,50m			
	Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzauflage, wie folgt liefern und montieren:			
	- Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Doppelprofile UA 150, Randbefestigung mit UW 150, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung			
	- Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.			
	- Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,			
	- Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt.			
	- Brandschutzanforderung: ohne			
	Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände			
	Einbauhöhe: ca. 250 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 6,00 m			
	Deckentyp: Typ 7			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2469			
	Einbauort: Hauptgebäude UG: U1.006/ 007- Waschraum - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		25 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.02.13	Typ 7: Zulage für Beplankung, 1x12,5 mm, Typ H2 Mehrpreis für 1-lagige Beplankung mit 1x12,5 mm imprägnierten Gipskarton- Bauplatten Typ H2, anstelle von Gipskarton- Bauplatten Typ A, 1x12,5 mm dick. Einbauhöhen: wie Grundpositionen	43 m2	EP	GP
01.02.02.14	Typ 7: Wandanschluss Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 7. Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Farbton Winkelprofile nach Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: MW geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Einbauort: Hauptgebäude UG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	100 m	EP	GP
01.02.02.15	Typ 7+8 ,(3): Anschluss an Deckenschürze Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 7, Typ 8 (Typ3). Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen. Mengen hier einseitig Einbauort: Hauptgebäude UG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	7 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.02.16	Typ 7+8, (3): Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in den abgehängten und freitragenden Decken Typ 7 und Typ 8 (Typ 3) zu vor. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau UG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		10 St	EP	GP
01.02.02.17	Typ 8: GK-Decke, 1x12,5mm Gipsplatten Typ A, mit Metall-UK, Abhangh. H=108cm Gipskartondecke nach DIN 18181, innen, glatt, abgehängt und an Stahlbetondecken befestigen, mit Schallschutzauflage, einschl. Metall-Unterkonstruktion liefern und montieren, wie folgt: - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1 Baustoffklasse A1 - Beplankung: einlagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 240 cm bis 360 cm Einbauhöhe: ca. 3,48 m bis 4,54 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 94 cm bis 108 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 8 Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail- 2469 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau UG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		120 m2	EP	GP
01.02.02.18	Typ 8: Zulage für Beplankung, 1x12,5 mm, Typ H2 Mehrpreis für 1-lagige Beplankung mit 1x12,5 mm imprägnierten Gipskarton- Bauplatten Typ H2, anstelle von Gipskarton- Bauplatten Typ A, 1x12,5 mm dick. Einbauhöhen: wie Grundpositionen			
		55 m2	EP	GP
01.02.02.19	Typ 8: GK-Decke, 1x12,5mm zementgeb. Platten, mit Metall-UK, Abhangh. H=108cm Gipskartondecke nach DIN 18181, innen, glatt, abgehängt und an Stahlbetondecken befestigen, mit Schallschutzauflage, einschl. Metall-Unterkonstruktion liefern und montieren, wie folgt: - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1 Baustoffklasse A1 - Beplankung: einlagig, mit Platten auf Zementbasis für den hochfeuchtigkeitsbeanspruchten Bereich, glasfaserverstärkt, nach Merkblatt 5 IGG, Dicke 12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 250 cm bis 360 cm Einbauhöhe: ca. 3,48 m bis 4,54 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 98 cm bis 108 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 8 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail- 2469			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau UG: z.B. Waschräume, gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		27 m2	EP	GP
01.02.02.20	Typ 3: GK-Decke, 2x12,5mm Gipspl. Typ DF, F30, mit Metall-UK, Abhangh. H=164cm			
	Gipskartondecke nach DIN 18181, innen, glatt, abgehängt und an Stahlbetondecken befestigen, mit Brandschutzanforderung, mit Schallschutzaufgabe, einschl. Metall-Unterkonstruktion liefern und montieren, wie folgt:			
	- Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1 Baustoffklasse A1 DIN - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2x12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben			
	Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke			
	lichte Raumhöhe: ca. 290 cm Einbauhöhe: ca. 4,54 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 164 cm (von UK RD bis UK AHD)			
	Deckentyp: Typ 3			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail- 2469			
	Einbauort: Anbau UG: U1.509 Flur gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		67 m2	EP	GP
01.02.02.21	Typ 8s: Akustikdecke mit gelochten GK-Platten Unterdecke DIN 18168-1 als Akustikdecke wie folgt liefern und einbauen: - Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w=0,50$ nach DIN EN ISO 11654 - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. - Decklage mit gelochten Gipsplatten nach DIN 18180, bzw. Typ A EN 520, Verarbeitung DIN 18181, einlagig, Plattendicke 1x12,5 mm, werkseits grundierten Kanten, Stufenfalz als Abstandhalter, Lochbild: z.B. gerade Rundlochung 6/18 R sowie gemäß Vorgabe AG, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies, Farbe Standard nach Produkt, Bemusterung, Ausführung der Fugen: gespachtelt Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 360 cm Einbauhöhe: ca. 4,54 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 94 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 8s Einbauort: Anbau UG: U1.036 Aufenthalt Personal- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		12 m2	EP	GP
01.02.02.22	Typ 8: Wandanschluss Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 8. Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Untergrund Befestigung: MW geputzt, Trockenbau-			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	wand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Einbauort: UG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten Hauptgebäude, Anbau			Übertrag:
		305 m	EP	GP
01.02.02.23	Typ 8s: Friesanschluss, Anschluss Fries an Wand Friesanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 8s. Die Friesanschlüsse bestehen aus Wandanschlussprofil, einer Systemabhängung, Beplankung und einem daran verstellbar verschraubten Tragprofil für deckenebene Ausführung sowie der erforderlichen Abdeckung und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Spachtelung. Farbton sichtbare Profile nach RAL Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: Massivwand geputzt, Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Bauteil: Wände Frieße in separaten Positionen enthalten. Einbauort: Anbau UG: Aufenthalt Personal- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		11 m	EP	GP
01.02.02.24	Typ 8s: Friesanschluss, deckengleicher Übergang Fries zu angrenzenden Decken Friesanschluss herstellen, als deckengleicher Übergang von Fries zu angrenzenden Decken bzw. Deckenstürzen usw.			
		14 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.02.25	Typ 8s: Frieselement, b= ca. 100 mm, F0 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, passend im vorbeschriebenen System als Abhängecke Typ 8s mit Metall-Abhängung und -UK sowie Plattenbekleidung, Beplankung nach Zulassung, befestigt gemäß Herstellervorgaben. Ausführung mit Schallschutzauflage Miwo 40 mm. Die vorhandenen Wandbereiche bestehen aus geputzten Massivwänden. Beplankung: 2x12,5 mm beidseitig mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 Deckenfriesstreifen: Breite ca. 100 mm Einbauort: Anbau UG - U1.036 Aufenthalt Personal- gemäß Deckenspiegel vom Architekten	5 m	EP	GP
01.02.02.26	Typ 8s: Frieselement, b= ca. 200 mm, F0 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen wie vor, jedoch: Deckenfriesstreifen: Breite ca. 200 mm Einbauort: Anbau UG - U1.036 Aufenthalt Personal- gemäß Deckenspiegel vom Architekten	11 m	EP	GP
01.02.02.27	Typ 9: freitragende Decke F90 vuvo, (<3,65m), 2x20mm Typ GM-F, Einbauh. H=225cm			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke mit Brandschutzanforderung von unten und von oben, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Doppelprofile CW 125, Randbefestigung mit UW 125, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 DIN, mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung, Dicke 2x 20 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Verarbeitung gemäß DIN 18181; - Verspachtelung der Feuerschutz Gipsplatten gem. Technischem Blatt, Fugenverspachtelung sowie vollflächige Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. - Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Feuerschutz-Spachtel. - Feuerwiderstandsklasse DIN: F90 für die Deckenbekleidung von unten und von oben - einschl. F90 Schutz der Tragprofile z.B. mit Flanschabdeckung Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände Einbauhöhe: ca. 225 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 3,65 m Deckentyp: Typ 9 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau UG: Treppenhäuser gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		50 m2	EP	GP
01.02.02.28	Typ 9: Wandanschluss			
	Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 9. Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Farbton Winkelprofile nach Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: MW geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau UG: Treppenhäuser gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		57 m	EP	GP
01.02.02.29	Typ 9: Anschluss an Deckenschürze Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 9. Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Deckenschürzenaufbau siehe unter entsprechenden Titel in diesem LV (Etage zugeordnet), Stahl-UK beachten (Stärke ca. 5 mm). Mengen hier einseitig Einbauort: Hauptgebäude UG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		27 m	EP	GP
Summe Abschnitt 01.02.02				
	GK-Decken, Metall-Decken, abgehängt und freitragend, Frieze , Netto:			
01.02.03	Abschnitt	Deckenschotts, Deckenversprünge		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Stahlrohr Hinweis Stahlrohr rechteckig 60 x 60 mm bis 60 x 120 mm sind mit mindestens 5 mm Wandungsstärke zu verwenden. Hinweis zu Brandschutz Bezug Alle Brandschutzbezüge bei Benennungen wie F30, F90, L90 beziehen sich auf die nationale Norm DIN. Sollte der Bezug in einer Position DIN EN stehen, so ist das ggf. einem Grundtextkatalog verhaftet und nicht zu werten. Es verbleibt immer auf DIN. Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 (4102-2, 4102-4), 4102-1). Brandstoffklassen/-verhalten A, B usw. mit weitergehenden Angaben zu Abtropfverhalten u.dgl. nach DIN EN 13501-1.			
01.02.03.1	Typ DS1: Deckenschott F30 vuvo Deckenschott als senkrechten Randabschluss der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, von UK-Rohdecke bis OK-abgehängte Decke, bestehend aus: - Beplankung: 2x12,5 mm beidseitig mit Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Stützen ca. 60x60 mm mit Achsabstand nach statischem Erfordernis sowie Träger ca. 60x120 mm, biegesteif, umlaufend an UK Rohdecke und UK Sturz befestigt. Bei Bedarf Abstützung von Rohdeck mit Hohlprofil 60x60 mm; alle Stahlteile F30 ummantelt - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse nach DIN: F30 von unten und von oben - Deckenschürzenhöhe: ca. 98 cm - Einbauhöhe: bis ca. 3,48 m Typ-Deckenschott: DS1 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2462			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: Hauptgebäude UG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		4 m	EP	GP
01.02.03.2	Typ DS2: Deckenschott ohne Brandschutz Deckenschott als senkrechten Randabschluss der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, von UK-Rohdecke bis OK-abgehängte Decke, bestehend aus: - Beplankung: 2x12,5 mm beidseitig mit Gips-Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Stützen ca. 60x60 mm mit Achsabstand nach statischem Erfordernis sowie Träger ca. 60x120 mm, biegesteif, umlaufend an UK Rohdecke und UK Sturz befestigt. Bei Bedarf Abstützung von Rohdecke mit Hohlprofil 60x60 mm; alle Stahlteile F30 ummantelt - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse: ohne Anforderung - Deckenschürzenhöhe: ca. 98 cm - Einbauhöhe: bis ca. 3,48 m Typ-Deckenschott: DS2 Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail- 2470, 2472 Einbauort: Hauptgebäude UG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		5 m	EP	GP
01.02.03.3	Typ DS3: Deckenschott F90 vuvo Deckenschott als senkrechten Randabschluss der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, von UK-Rohdecke bis OK-abgehängte Decke, bestehend aus: - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung, Dicke 2x 20 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Verarbeitung gemäß DIN 18181; - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Stützen ca. 60x60 mm mit Achsabstand nach statischem Erfordernis sowie Träger ca. 60x120 mm, biegesteif, umlaufend an UK Rohdecke und UK Sturz befestigt. Bei Bedarf Abstützung von Rohdeck mit Hohlprofil 60x60 mm; alle Stahlteile F30 ummantelt - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Brandverhalten nach DIN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse DIN: F90 von unten und von oben - Deckenschürzenhöhe: ca. 40 cm bis ca. 112 cm Ausführung teilw. abgetrept - Abhanghöhe: ca. 80 cm bis ca. 130 cm Typ-Deckenschott: DS3 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau UG - Treppenhäuser gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		33 m	EP	GP
01.02.03.4	Typ DV-RD1: Deckenversprung Deckenversprung der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, bestehend aus: - Beplankung: 1x12,5 mm beidseitig mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Stützen ca. 60x60 mm sowie Träger ca. 60x120 mm, zur Aufnahme des Deckenversprunges, biegesteif, zur Lastabtragung von freitragenden Decken - Abschluss der oberen Rasterdecke mit L-Profil, Abschluss der unteren Rasterdecke mit F-Profil, Vertikale CD-Profile mit Ausklinkung beim Anschluss an F-Profil, Bei Bedarf schräge Aussteifungsprofile - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Ausklinkung beim Anschluss an F-Profil. - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Brandverhalten DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Brandschutzanforderung: ohne - Höhenversprung: ca. 10 cm - Einbauhöhe: bis ca. 2,50 m Typ-Deckenversprung: DV-RD1 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2469 Einbauort: Hauptgebäude UG - U1.008 Umkleide- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		7 m	EP	GP
01.02.03.5	Typ DV4: Deckenversprung, F0 frei zur Lastaufnahme Deckenversprung der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, bestehend aus: - aus verzinkten Stahlblechprofilen Stützen ca. 60x60 mm sowie Träger ca. 60x120 mm, zur Aufnahme des Deckenversprungs, biegesteif, zur Lastabtragung von freitragenden Decken - Höhenversprung: ca. 10 cm - Höhe UK: ca. 110 cm - lichte Raumhöhe: bis ca. 2,50 m (UK AHD) - Einbauhöhe: ca. 3,48 m (von OK FFB bis UK RD) Typ-Deckenversprung: DV4 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2469 Einbauort: Hauptgebäude UG - U1.007 Waschraum- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		7 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.03.6	Deckenversprung Deckenversprung der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, bestehend aus: - aus verzinkten Stahlblechprofilen Stützen ca. 60x60 mm sowie Träger ca. 60x120 mm, zur Aufnahme des Deckenversprungs, biegesteif, zur Lastabtragung von freitragenden Decken - vertikale GK-Platte - Höhenversprung: ca. 20 cm - lichte Raumhöhe: ca. 2,20 m, 2,40 m (UK AHD) - Einbauhöhe: ca. 3,48 m (von OK FFB bis UK RD) Typ-Deckenversprung: ohne Einbauort: Hauptgebäude UG - U1.506 Flur- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		11 m	EP	GP
Summe Abschnitt 01.02.03				
	Deckenschotts, Deckenversprünge , Netto:			
01.02.04	Abschnitt Entrauchungsschächte			
	Hinweis zu Brandschutz Bezug Alle Brandschutzbezüge bei Benennungen wie F30, F90, L90 beziehen sich auf die nationale Norm DIN. Sollte der Bezug in einer Position DIN EN stehen, so ist das ggf. einem Grundtextkatalog verhaftet und nicht zu werten. Es verbleibt immer auf DIN. Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 (4102-2, 4102-4), 4102-1). Brandstoffklassen/-verhalten A, B usw. mit weitergehenden Angaben zu Abtropfverhalten u.dgl. nach DIN EN 13501-1.			
01.02.04.1	Entrauchungskanal 2-teilig, L90, 2x35 mm Entrauchungskanal, horizontal, 2-teilig, mit Zwischensteg, leichte zementgebundene Calciumsilicat- Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, dimensionsstabil, großformatig und selbsttragend. Platten nach EN ISO 9001 Feuerwiderstandsklasse DIN: L90 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Plattenstärke: d= 2x35 mm Maße: BxH = bis ca. 50 x 220 cm (Innenmaß) lichte Öffnung in Schacht Teil A 0,5325 m² lichte Öffnung in Schacht Teil B 0,4825 m² Befestigungsuntergrund: Stahlbeton mit Stahlwinkeln 60x35x0,7 mm und zugelassenen Metalldübeln, einschl. aller Befestigungsmittel, Einschl. aller An- und Abschlüsse, Kantenschutz, Eck- ausbildungen Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail 2469 Einbauort: Hauptgebäude gemäß Deckenspiegel vom Architekt UG: U1.007 Waschraum UG: U1.008 Umkleide 4			Übertrag:
		17 m	EP	GP
Summe Abschnitt 01.02.04		Entrauchungsschächte , Netto:		
01.02.05 Abschnitt Einbauteile, Zubehör, Fugen				
	Gipskarton-Decken mit/ ohne Brandschutz Gipskarton-Decken mit/ ohne Brandschutz Hinweis zu Brandschutz Bezug Alle Brandschutzbezüge bei Benennungen wie F30, F90, L90 beziehen sich auf die nationale Norm DIN. Sollte der Bezug in einer Position DIN EN stehen, so ist das ggf. einem Grundtextkatalog verhaftet und nicht zu werten. Es verbleibt immer auf DIN. Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 (4102-2, 4102-4), 4102-1). Brandstoffklassen/-verhalten A, B usw. mit weitergehenden Angaben zu Abtropfverhalten u.dgl. nach DIN EN 13501-1.			
01.02.05.1	Revisionsklappe 600 x 600 mm; F30 Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen, mit Brandschutzanforderungen, in Trockenbaudecken vorgerichtet für den Einbau in 2x12,5 mm dick beplankte Konstruktionen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit flächig eingeklebter Hartgipsplatte Sicherung des Innendeckels mit selbst justierenden Fangarmen, mit in die Rahmenecken integrierten nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem, einschl. Vierkantverriegelung. Herstellen der Aussparung in den Gipskartondecken und als Revisionsöffnung wiederverschließen, einschl. der erforderlichen Rahmenverstärkungen und Befestigungsmittel. Revisionsöffnung für die Aufnahme eines baus. Anstriches geeignet. Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung Revisionsöffnung für die Aufnahme eines baus. Anstriches geeignet. liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift einbauen. Abmessung: 600 x 600 mm Brandschutzanforderung DIN: F30 Einbauort: UG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		8 St	EP	GP
01.02.05.2	Öffnungen herstellen für baus. Montage für Tellerventile			
	Herstellen von Aussparungen für die bauseits zu montierende Tellerventile, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Durchmesser: ca. 100-150 mm Deckentyp: 7 und 8 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau UG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		31 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Leuchtentyp: 18			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau UG- U+B Diagnostik gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		3 St	EP	GP
01.02.05.6	Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB			
	Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB ca. 596x596mm Herstellen von Öffnungen als gesägter Ausschnitt für die bauseits zu montierenden quadratische Einbauleuchten, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Abmessung: LxB ca. 596x596 mm Leuchtentyp: 18.1			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau UG- Versorgung, Entsorgung AR, Holding, Stationsküche gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		24 St	EP	GP
	Sonstiges			
	Sonstiges			
01.02.05.7	Verfugung der Anschlüsse auf Acryldispersionsbasis			
	Elasto-plastische einseitige Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile, Trockenbauwände, Leitungen und Kanälen, mit Ein-Komponenten-Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis.			
		1.000 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.05.8	Verfugung, einseitig, der Anschlussfugen Verfugung, einseitig, der Anschlussfugen der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen Massivbauteile mit Brandschutz- Dichtstoff, einschl. Glätten der Fuge.	20 m	EP	GP
01.02.05.9	Durchführung von Aufhängungen durch Rasterdecke, Durchführung von Aufhängungen durch Rasterdecke, herstellen der Lochung, durchführen der bauseitigen Aufhangstäbe, exakt senkrechte Lage der Aufhängung aus Flach- oder Rundstab, max. 3 mm Spalt/ Fuge	20 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.02.05		Einbauteile, Zubehör, Fugen , Netto:		
Summe Bereich 01.02		Trockenbaudecken Untergeschoss , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
01.03 Bereich Trockenbaudecken Erdgeschoss				
01.03.01 Abschnitt Mineralfaserdecken				
01.03.01.1	Rasterdecke, 625x625 mm, Abhanghöhe bis H=108 cm Rasterdecke mit Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177 liefern und einbauen, wie folgt: - sichtbares System, herausnehmbar - Raster- Format: 625 x 625 mm - Dicke: ca. 15 mm - Kantenausführung: scharfkantig, nach Wahl AG - Unterkonstruktion: mit Stahlblechprofilen, bestehend aus Haupt- und Aussteifungsschienen, Distanzhalter, Randwinkel, Randfeder sowie passende Systemabhängiger; Die Tragschienen (T-Schienen) sind in Abhängigkeit der Plattenbreite mit Systemabhängigern, Abstand gem. statischem Erfordernis, zu montieren. Die Verankerung erfolgt je nach Rohdeckenart mit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungselementen. Die montierten Tragschienen sind auszurichten, waagrecht zu nivellieren und jeweils im Abstand der doppelten Plattenlänge mittels Distanzhalter auf das gewählte Rasterformat zu fixieren. - Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO: - CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP) - Dessin: nach Wahl AG sowie Bemusterung - Farbe: RAL nach Wahl AG - Lichtreflexionsgrad: 85% - Brandverhalten: nicht brennbar, A2-s1,d0 (gem. DIN EN 13501-1) - Schallabsorption: gem. DIN EN ISO 11654, Klasse C - Feuchtebeständigkeit: bis 95%rH Befestigung: an Stahlbetondecken, teilw. Trockenbau Das System ist gem. Herstellervorgabe zu liefern und fachgerecht zu montieren. Anfallende An-/ Zuschnitte, Anarbeiten an Stützen, an Lichtelemente, Eckausbildungen usw. sind einzurechnen bzw. auszuführen. Entstandene Anschnitte sind mittels der zum System passenden Kantenfarbe des Herstellers zu versiegeln. Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Herstellerrichtlinien auszuführen. lichte Raumhöhe: ca. 250 - 275 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 83 - 108 cm (von UK RD bis UK AHD) Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		195 m2	EP	GP
01.03.01.2	Zulage für 40 mm Mineralwolle als Akustikeinlage			
	Zulage zu Positionen "Rasterdecke, 625x625 mm" für die Ausführung von zusätzlichen 40 mm Mineralwolle als Akustikeinlage.			
		195 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.01.3	Zusätzliche Montage für weitere Deckenplatten zur Lastverteilung Zusätzliche Montage von weiteren Platten über der bestehenden Deckenplatte zur Lastverteilung, für die bauseitige Aufnahme von Rauchmeldern.	11 St	EP	GP
01.03.01.4	Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in den Rasterdecken mit Format 625 x 625 mm. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten	4 St	EP	GP
01.03.01.5	Öffnungen herstellen für baus. Montage für Tellerventile Herstellen von Aussparungen für die bauseits zu montierende Tellerventile, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Durchmesser: ca. 100 - 150 mm Einbauort: Hauptgebäude EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten	12 St	EP	GP
01.03.01.6	Wandanschlüsse, Rasterdecke Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken der Position "Rasterdecke". Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Untergrund Befestigung: St-Beton, MW geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	sind einzukalkulieren.			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		169 m	EP	GP
Summe Abschnitt 01.03.01				
	Mineralfaserdecken , Netto:			
01.03.02 Abschnitt GK-Decken, Metall-Decken, abgehängt und freitragend, Frieze				
	Hinweis zu Brandschutz Bezug Alle Brandschutzbezüge bei Benennungen wie F30, F90, L90 beziehen sich auf die nationale Norm DIN. Sollte der Bezug in einer Position DIN EN stehen, so ist das ggf. einem Grundtextkatalog verhaftet und nicht zu werten. Es verbleibt immer auf DIN. Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 (4102-2, 4102-4), 4102-1). Brandstoffklassen/-verhalten A, B usw. mit weitergehenden Angaben zu Abtropfverhalten u.dgl. nach DIN EN 13501-1.			
01.03.02.1	freitragende Metall- Langfeld- Decke, F30 vuvo, Einbauhöhe bis 2,75m Metall- Langfelddecke, innen, als freitragende Decke mit herausnehmbaren, abklappbaren und verschiebbaren Deckenfertigungselementen als Abklappsystem sowie Systemtragkonstruktion aus Stahlblech, sendzimirverzinkt, wie folgt: - Ausführung der Tragkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung, Dimensionierung gemäß Herstellervorgabe - Akustikvlies nach Herstellervorgabe - Die Metallkassette aus sendzimirverzinktem und schallabsorbierenden Stahlblech, und oberseitiger Beplankung, zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2x12,5 mm, erreicht die Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1 - Oberfläche: Sichtflächen pulverbeschichtet,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schichtdicke ca. 60-70µm Farbton RAL nach Wahl AG - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände lichte Raumhöhe: ca. 275 cm Langfelder: in unterschiedlichen Längen Modullänge ca. 2,35 m, Modullänge ca. 2,45 m, Modulbreite ca. 30 cm Ausführung gemäß Detail Nr. 2461 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: Flure - gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		363 m2	EP	GP
01.03.02.2	Anschluss Metalldecke an Frieze			
	Anschlüsse Metalldecke an Frieze liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 1 und 2, bündig und deckengleich. Ausführung mittels GKF- Formteil und aufschäumender Brandschutzstreifen sowie U-Profil 50x50 an Kassettentragprofil. Alle Befestigungsmittel sind nichtbrennbar. Farbton sichtbare Profile nach RAL Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Ausführung gemäß Detail Nr. 2461 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		120 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.3	Wandanschluss Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den freitragenden Metall-Langfeld-Decken F30. Die Wandanschlüsse bestehen aus Metallprofilen als Lastverteilungsprofil und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Untergrund Befestigung: Massivwand geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Bauteil: Wände Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		267 m	EP	GP
01.03.02.4	Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 mm) in der Metall-Langfeld-Decke F30 zuvor. Inkl. Schnitt in 2 Felder und Koppelung der Felder Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		23 St	EP	GP
01.03.02.5	Typ 1: Frieselement, b= ca. 15 cm bis 29 cm, Abhangh. H=83 cm, F30 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, abgehängt, mit Brandschutzanforderung, wie folgt: - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1, Baustoffklasse A1 als Schallschutzauflage - Beplankung: 2x12,5 mm mit Gips- Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung ge-			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: mäßig DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Deckenfriesstreifen: Breite ca. 15 cm bis 29 cm lichte Raumhöhe: ca. 275 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 83 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 1 Ausführung gemäß Details vom Architekten Detail- 2460, 2466 Einbauort: Hauptgebäude EG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		42 m	EP	GP
01.03.02.6	Typ 1: Frieselement, b= ca. 32 cm bis 62,5 cm, Abhangh. H=83 cm, F30 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, abgehängt, wie vor beschrieben, jedoch: Deckenfriesstreifen: Breite ca. 32 cm bis 62,5 cm Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		76 m	EP	GP
01.03.02.7	Typ 1: Frieselement, b= ca. 100 cm bis 120 cm, Abhangh. H=83 cm, F30 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, abgehängt, wie vor beschrieben, jedoch: Deckenfriesstreifen: Breite ca. 100 cm bis 120 cm Einbauort: Hauptgebäude EG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		5 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.8	Typ 1: Friesanschluss, Anschluss Fries an Wand Friesanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren. Die Friesanschlüsse bestehen aus Wandanschlussprofil und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Die vorhandenen Wandbereiche bestehen aus geputzten Massivwänden oder Trockenbauwänden. Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Bauteil: Wände Deckentyp: Typ 1 Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail Nr. 2460 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		70 m	EP	GP
01.03.02.9	Typ 1: Friesanschluss, deckengleicher Übergang Fries zu angrenzenden Decken Friesanschluss herstellen, als deckengleicher Übergang von Fries Typ 1 zu angrenzenden Decken z.B. Typ 3. Ausführung gemäß Herstellervorgabe.			
		115 m	EP	GP
01.03.02.10	Typ 2: Frieselement, b= ca. 50,5 cm bis 68,5 cm, Einbauhöhe bis 2,75m, F30 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, freitragend, mit Brandschutzanforderung, wie folgt: - Ausführung der Tragkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Wandkonsole mit Einlage, Abstand <62,5 cm bzw. nach Herstellerangaben; Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faser- - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	dämmstoff nach DIN 18 165 T1, Baustoffklasse A1 als Schallschutzauflage - Beplankung: 2x12,5 mm mit Gips- Feuerschutz- platten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung ge- mäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befesti- gungsmitteln, - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Deckenfriesstreifen: Breite ca. 50,5 cm bis 68,5 cm Einbauhöhe: ca. 275 cm (von OK FFB bis UK AHD) Deckentyp: Typ 2 Ausführung gemäß Details vom Architekten Detail- 2461, 2468 Einbauort: Anbau EG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		8 m	EP	GP
01.03.02.11	Typ 2: Friesanschluss, Anschluss Fries an Wand Friesanschlüsse liefern und fachgerecht nach Her- stellervorschrift, DIN 18168 montieren. Die Friesanschlüsse bestehen aus Wandanschluss- profil als Lastverteilungsprofil, an GK-Wänden durch- laufend ohne F30 Ertüchtigung, bei massiven Wän- den nicht notwendig und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Die vorhandenen Wandbereiche bestehen aus ge- putzten Massivwänden oder Trockenbauwänden. Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Bauteil: Wände Deckentyp: Typ 2 Ausführung gemäß Details vom Architekten Detail- 2461, 2468			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		12 m	EP	GP
01.03.02.12	Typ 2: Friesanschluss, deckengleicher Übergang Fries zu angrenzenden Decken			
	Friesanschluss herstellen, als deckengleicher Übergang von Fries Typ 2 zu angrenzenden Decken z.B. Typ 3. Ausführung gemäß Herstellervorgabe.			
		13 m	EP	GP
01.03.02.13	freitragende Metall- Langfeld- Decke, F0, Einbauhöhe bis 2,75m			
	Metall- Langfelddecke, innen, als freitragende Decke mit herausnehmbaren, abklappbaren und verschiebbaren Deckenfertigungselementen als Abklappsystem sowie Systemtragkonstruktion aus Stahlblech, sendzimirverzinkt, wie folgt:			
	- Ausführung der Tragkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung, Dimensionierung gemäß Herstellervorgabe - Akustikvlies nach Herstellervorgabe - Die Metallkassette aus sendzimirverzinktem und schallabsorbierenden Stahlblech, und oberseitiger Beplankung, zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 2x12,5 mm, - Oberfläche: Sichtflächen pulverbeschichtet, Schichtdicke ca. 60-70µm - Farbton RAL nach Wahl AG - Feuerwiderstandsklasse DIN: F0			
	Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände			
	lichte Raumhöhe: ca. 275 cm			
	Langfelder: in unterschiedlichen Längen Modullänge ca. 2,35 m, Modullänge ca. 2,57m,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Modulbreite ca. 30 cm			Übertrag:
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2461			
	Einbauort: Hauptgebäude EG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		50 m2	EP	GP
01.03.02.14	Anschluss Metalldecke an Frieze			
	Anschlüsse Metalldecke an Frieze liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 1a, bündig und deckengleich. Ausführung mittels GKB- Formteil sowie U-Profil 50x50 an Kassettentragprofil. Alle Befestigungsmittel sind nichtbrennbar. Farbton sichtbare Profile nach RAL Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren.			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail Nr. 2461			
	Einbauort: Hauptgebäude EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		11 m	EP	GP
01.03.02.15	Wandanschluss			
	Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den freitragenden Metall-Langfeld-Decken F30. Die Wandanschlüsse bestehen aus Metallprofilen als Lastverteilungsprofil und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Untergrund Befestigung: Massivwand geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	sind einzukalkulieren. Bauteil: Wände			
	Einbauort: Hauptgebäude EG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		39 m	EP	GP
01.03.02.16	Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft			
	Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in der Metall-Langfeld-Decke F0 zu vor.			
	Einbauort: Hauptgebäude EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		3 St	EP	GP
01.03.02.17	Typ 1a: Frieselement, b= ca. 40,5 cm bis 52 cm, Abhangh. H=83 cm, F0			
	Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gips- karton in Rand- und Zwischenbereichen, abgehängt, ohne Brandschutzanforderung, wie folgt:			
	- Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkon- struktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem			
	- Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faser- dämmstoff nach DIN 18 165 T1, Baustoffklasse A1 als Schallschutzauflage			
	- Beplankung: 2x12,5 mm mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,			
	- Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V			
	- Feuerwiderstandsklasse DIN: F0			
	Deckenfriesstreifen: Breite ca. 40,5 cm bis 52 cm			
	lichte Raumhöhe: ca. 275 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 83 cm (von UK RD bis UK AHD)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Deckentyp: Typ 1a			
	Ausführung gemäß Details vom Architekten Detail- 2460, 2466			
	Einbauort: Hauptgebäude EG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		8 m	EP	GP
01.03.02.18	Typ 1a: Friesanschluss, Anschluss Fries an Wand Friesanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren. Die Friesanschlüsse bestehen aus Wandanschlussprofil und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Die vorhandenen Wandbereiche bestehen aus geputzten Massivwänden oder Trockenbauwänden. Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Bauteil: Wände Deckentyp: Typ 1a Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail Nr. 2460 Einbauort: Hauptgebäude EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		11 m	EP	GP
01.03.02.19	Typ 1a: Friesanschluss, deckengleicher Übergang Fries zu angrenzenden Decken Friesanschluss herstellen, als deckengleicher Übergang von Fries Typ 1a zu angrenzenden Decken z.B. Typ 8. Ausführung gemäß Herstellervorgabe.			
		3 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.20	Typ 3: selbstständige Brandschutzdecke F30 vuvo, Abhanghöhe bis H=83 cm selbstständige Brandschutzdecke nach DIN 18181, innen, abgehängt und an Stahlbetondecke befestigen, bestehend aus GK-Platten glatt mit Mineralwolle einschl. Metall-Unterkonstruktion wie folgt: - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1, Baustoffklasse A1 als Schallschutzauflage - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2x12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 275 cm bis 290 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 68 cm bis 83 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 3 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2462, 2464, 2466 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten	675 m2	EP	GP
01.03.02.21	Typ 3: Wandanschluss Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 3. Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Farbton Winkelprofile nach Angaben des AG bzw. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: MW geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Bauteil: Wände, Stützen eckig und rund Einbauort: Hauptgebäude EG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		430 m	EP	GP
01.03.02.22	Typ 3: Anschluss an Deckenschürze Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 3. Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Einbauort: Hauptgebäude EG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		51 m	EP	GP
01.03.02.23	Typ 3: Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, Einbau von TROX KU-K30 o.glw. in der selbständigen Brandschutzdecke F30 zuvor. Einbauort: Hauptgebäude EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		18 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.24	Typ 4: freitragende Decke F30 vuvo, glatt, (Breite 2,35m), Einbauh. bis 2,90m Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke mit Brandschutzanforderung, mit Schallschutzauflage, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Doppelprofile CW 50, Randbefestigung mit UW 75, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatten, zweilagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. - Beplankung gemäß Herstellersystem - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. - Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13162: MW-EN 13162-T4- AFR16, nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1, Schmelzpunkt nach DIN 4102-17: = 1000 °C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m*K), längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN 29053: = 16 kPa*s/m² durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - einschl. F30 Schutz der Tragprofile z.B. mit Flanschabdeckung 1x25 mm - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände Einbauhöhe: ca. 240- 290 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite: ca. 2,35 m Deckentyp: Typ 4 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2463 Einbauort: Hauptgebäude			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	EG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		150 m2	EP	GP
01.03.02.25	freitragende Decke F30 vuvo, F30-Ausfachung, Kleinfläche freitragende Decke F30 von unten und von oben und von oben, F30-Ausfachung, Kleinfläche Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke mit Brandschutzanforderung, mit Schallschutzaufgabe, als F30- Ausfachung horizontal in Wandnische, Ausführung in Kleinflächen, wie folgt liefern und montieren:- Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einzelprofile CW 50, Randbefestigung mit UW 75, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung- untere und obere Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatten, zweilagig, Plattendicke je 2x12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.- Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,- Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13162: MW-EN 13162 T4- AFR16, nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1, Schmelzpunkt nach DIN 4102-17: = 1000 °C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m*K), längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN 29053: = 16 kPa*s/m² durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt.- Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Befestigungsuntergrund: Trockenbauwände Einbauhöhe: wie Frieshöhe im Flur Länge: ca. 52 cm; Tiefe: ca. 33 cm Ausführung gemäß Detail Nr. 2246 Einbauort: Hauptgebäude EG: Flure - gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.26	freitragende Decke F30 vuvo, Frontbeplankung, Kleinfläche freitragende Decke F30 von unten und von oben, Frontbeplankung, Kleinfläche Frontbeplankung zur vorbeschriebenen freitragenden Decke mit Brandschutzanforderung herstellen. Ausführung in Kleinflächen. Front für Anschluss an Fries.- Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatten, zweilagig, Plattendicke 2x12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.- Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,- Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 Befestigungsuntergrund: Trockenbau Einbauhöhe: wie Frieshöhe im Flur Höhe: ca. 20 cm bzw. Höhe der Frontbeplankung mind. so hoch wie das Lastverteilungsprofil des Flurfrieses. Ausführung gemäß Detail Nr. 2246 Einbauort: Hauptgebäude EG: Flure - gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung	3 m	EP	GP
01.03.02.27	Typ 4: Wandanschluss Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 4. Die Wandanschlüsse bestehen aus Metallprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Anschluss an Trockenbauwände mit GKF-Platte bzw. Typ DF in Beplankungsstärke. Farbton Profile nach Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: Massivwand geputzt/ gespachtelt bzw. Trockenbauwand. Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einbauort: Hauptgebäude EG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		110 m	EP	GP
01.03.02.28	Typ 4: Anschluss an Deckenschürze Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 4. Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Einbauort: Hauptgebäude EG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		52 m	EP	GP
01.03.02.29	Typ 4: Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in der freitragenden Brandschutzdecke F30 zu vor. Einbauort: Hauptgebäude EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		11 St	EP	GP
01.03.02.30	Typ 5: Akustikdecke mit gelochten GK-Platten, F30 vuvo, Abhangh. H=83 cm Unterdecke DIN 18168-1 als Akustikdecke wie folgt liefern und einbauen: - Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w=0,50$ nach DIN EN ISO 11654 - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkon-			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: struktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13162: MW-EN 13162-T4- AFR16, nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1, Schmelzpunkt nach DIN 4102-17: = 1000 °C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m*K), - Decklage mit gelochten Gipsplatten als Feuerschutzplatte nach DIN 18180, bzw. Typ DF EN 520 Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, Plattendicke 2x12,5 mm, werkseits grundierten Kanten, Stufenfalz als Abstandhalter, Lochbild: gemäß Vorgabe AG/ Planung, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies, Farbe wie Akustikde. andere Etagen Ausführung der Fugen: gespachtelt - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 275 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 83 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 5 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2464 Einbauort: Hauptgebäude EG: Warten- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		85 m2	EP	GP
01.03.02.31	Typ 5: Wandanschluss			
	Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 5. Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Farbton Winkelprofile nach Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: MW geputzt, Trockenbauwand			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Bauteil: Wände, Stützen eckig und rund Einbauort: Hauptgebäude EG: Warten - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		50 m	EP	GP
01.03.02.32	Typ 5: Anschluss an Deckenschürze Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 5. Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Einbauort: Hauptgebäude EG: Warten - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		40 m	EP	GP
01.03.02.33	Typ 5: Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in der Akustikdecke, gelocht F30 zuvor. Einbauort: Hauptgebäude EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		7 St	EP	GP
01.03.02.34	Typ 7: freitragende Decke F0, glatt, (Breite<2,50m), Einbauh. bis 2,90m Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzauflage, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile CW 50, Randbefestigung mit UW 50, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - Brandschutzanforderung: ohne Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände Einbauhöhe: ca. 250 - 290 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 2,50 m Deckentyp: Typ 7 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2470, 2471, 2472 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		95 m2	EP	GP
01.03.02.35	Typ 7: freitragende Decke F0, glatt, (Breite<3,70m), Einbauh. bis 2,90m			
	Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzauflage, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile UA 75, Randbefestigung mit UW 75, Verbindung mit Randprofil durch Anschlusswinkel, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181, - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - Brandschutzanforderung: ohne Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trocken- bauwände Einbauhöhe: ca. 250- 290 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 3,70 m Deckentyp: Typ 7 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2470, 2471, 2472 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		125 m2	EP	GP
01.03.02.36	Typ 7: freitragende Decke F0, glatt, (Breite<4,15m), Einbauh. bis 2,75m Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzauflage, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile CW 125, Randbefestigung mit UW 125, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - Brandschutzanforderung: ohne Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trocken- bauwände Einbauhöhe: ca. 275 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 4,15 m Deckentyp: Typ 7 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2470, 2471, 2472 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		95 m2	EP	GP
01.03.02.37	Typ 7: freitragende Decke F0, glatt, (Breite<4,95m), Einbauh. bis 2,90m			
	Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzauflage, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile UA 125, Randbefestigung mit UW 125, Verbindung mit Randprofil durch Anschluss- und Verbindungswinkel, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - Brandschutzanforderung: ohne Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trocken- - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bauwände			Übertrag:
	Einbauhöhe: ca. 275 - 290 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 4,95 m			
	Deckentyp: Typ 7			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2470, 2471, 2472			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		85 m2	EP	GP
01.03.02.38	Typ 7: Zulage für Beplankung, 1x12,5 mm, Typ H2 Mehrpreis für 1-lagige Beplankung mit 1x12,5 mm imprägnierten Gipskarton- Bauplatten Typ H2, anstelle von Gipskarton- Bauplatten Typ A, 1x12,5 mm dick. Einbauhöhen: wie Grundpositionen			
		27 m2	EP	GP
01.03.02.39	Typ 7s: freitragende Decke F0, Akustik, (Breite<2,50m), Einbauh. bis 2,75m Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzauflage, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile CW 50, Randbefestigung mit UW 50, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage mit gelochten Gipsplatten nach DIN 18180, bzw. Typ A EN 520, Verarbeitung DIN 18181, einlagig, Plattendicke 1x12,5 mm, werkseits grundierten Kanten, Stufenfalz als Abstandhalter, Lochbild: z.B. gerade Rundlochung 6/18 R sowie gemäß Vorgabe AG, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies, Farbe weiß oder schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - Brandschutzanforderung: ohne Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trocken- bauwände Einbauhöhe: ca. 275 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 2,50 m Deckentyp: Typ 7s Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2470, 2471, 2472 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		27 m2	EP	GP
01.03.02.40	Typ 7s: freitragende Decke F0, Akustik, (Breite<3,15m), Einbauh. bis 2,75m			
	Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzaufgabe, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile CW 75, Randbefestigung mit UW 75, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage mit gelochten Gipsplatten nach DIN 18180, bzw. Typ A EN 520, Verarbeitung DIN 18181, einlagig, Plattendicke 1x12,5 mm, werkseits grundierten Kanten, Stufenfalz als Abstandhalter, Lochbild: z.B. gerade Rundlochung 6/18 R sowie gemäß Vorgabe AG, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies, Farbe weiß oder schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - Brandschutzanforderung: ohne Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände Einbauhöhe: ca. 275 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite ≤ 3,15 m Deckentyp: Typ 7s Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2470, 2471, 2472 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		25 m2	EP	GP
01.03.02.41	Typ 7s: freitragende Decke F0, Akustik, (Breite<3,65m), Einbauh. bis 2,75m			
	Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzauflage, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile CW 100, Randbefestigung mit UW 100, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage mit gelochten Gipsplatten nach DIN 18180, bzw. Typ A EN 520, Verarbeitung DIN 18181, einlagig, Plattendicke 1x12,5 mm, werkseits grundierten Kanten, Stufenfalz als Abstandhalter, Lochbild: z.B. gerade Rundlochung 6/18 R sowie gemäß Vorgabe AG, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies, Farbe weiß oder schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - Brandschutzanforderung: ohne Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände Einbauhöhe: ca. 275 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 3,65 m Deckentyp: Typ 7s Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2470, 2471, 2472 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		13 m2	EP	GP
01.03.02.42	Typ 7s: freitragende Decke F0, Akustik, (Breite<6,00m), Einbauh. bis 2,75m			
	Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzauflage, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Doppelprofile UA 150, Randbefestigung mit UW 150, Verbindung mit Randprofil durch Anschluss- und Verbindungswinkel, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage mit gelochten Gipsplatten nach DIN 18180, bzw. Typ A EN 520, Verarbeitung DIN 18181, einlagig, Plattendicke 1x12,5 mm, werkseits grundierten Kanten, Stufenfalz als Abstandhalter, Lochbild: z.B. gerade Rundlochung 6/18 R sowie gemäß Vorgabe AG, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies, Farbe weiß oder schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - Brandschutzanforderung: ohne Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände Einbauhöhe: ca. 275 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 3,65 m Deckentyp: Typ 7s Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2470, 2471, 2472 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		50 m2	EP	GP
01.03.02.43	Typ 7s: Frieselement, b= ca. 20cm, F0 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, passend im vorbeschriebenen System als freitragende Decke Typ 7s, befestigt gemäß Herstellervorgaben. Ausführung mit Schallschutzauflage Miwo 40 mm. Die vorhandenen Wandbereiche bestehen aus geputzten Massivwänden oder Trockenbauwänden. Beplankung: 1x12,5 mm mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Deckenfriesstreifen: Breite ca. 20 cm Einbauort: Hauptgebäude EG: gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		97 m	EP	GP
01.03.02.44	Typ 7s: Frieselement, b= ca. 60cm, F0 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, wie vor beschrieben, jedoch			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Beplankung: 1x12,5 mm mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Deckenfriesstreifen: Breite ca. 60 cm Einbauort: Hauptgebäude EG: gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung	6 m	EP	GP
01.03.02.45	Typ 7s: Frieselement, b= ca. 80cm, F0 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, wie vor beschrieben, jedoch Beplankung: 1x12,5 mm mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Deckenfriesstreifen: Breite ca. 80 cm Einbauort: Hauptgebäude EG: gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung	8 m	EP	GP
01.03.02.46	Typ 7s: Friesanschluss, Anschluss Fries an Wand Friesanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 7s. Die Friesanschlüsse bestehen aus Wandanschlussprofilen. Farbton sichtbare Profile nach RAL Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: Massivwand geputzt bzw. Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bauteil: Wände			
	Einbauort: Hauptgebäude			
	EG: gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		110 m	EP	GP
01.03.02.47	Typ 7+7s: Wandanschluss			
	Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 7 und 7s.			
	Die Wandanschlüsse bestehen aus Metallprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung.			
	Farbton Profile nach Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept			
	Untergrund Befestigung: MW geputzt, Trockenbauwand			
	Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren.			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau			
	EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		430 m	EP	GP
01.03.02.48	Typ 7+7s: Anschluss an Deckenschürze			
	Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 7 und 7s.			
	Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen.			
	Mengen hier einseitig			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau			
	EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		35 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.49	Typ 7+7s: Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in den freitragenden Decken Typ 7 und Typ 7s zu vor. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		26 St	EP	GP
01.03.02.50	Typ 8: GK-Decke, 1x12,5mm Gipsplatten Typ A, mit Metall-UK, Abhangh. H=108cm Gipskartondecke nach DIN 18181, innen, glatt, abgehängt und an Stahlbetondecken befestigen, mit Schallschutzaufgabe, einschl. Metall-Unterkonstruktion liefern und montieren, wie folgt: - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1 Baustoffklasse A1 nach DIN EN - Beplankung: einlagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 250 cm bis 290 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 68 cm bis 108 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 8 Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail- 2469, 2474			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		2.305 m2	EP	GP
01.03.02.51	Typ 8: Zulage für Beplankung, 1x12,5 mm, Typ H2 Mehrpreis für 1-lagige Beplankung mit 1x12,5 mm imprägnierten Gipskarton- Bauplatten Typ H2, anstelle von Gipskarton- Bauplatten Typ A, 1x12,5 mm dick. Einbauhöhen: wie Grundpositionen			
		22 m2	EP	GP
01.03.02.52	Typ 8: GK-Decke, 1x12,5mm zementgeb. Platten, mit Metall-UK, Abhangh. H=108cm Gipskartondecke nach DIN 18181, innen, glatt, abgehängt und an Stahlbetondecken befestigen, mit Schallschutzaufgabe, einschl. Metall-Unterkonstruktion liefern und montieren, wie folgt: - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1 Baustoffklasse A1 nach DIN EN - Beplankung: einlagig, mit Platten auf Zementbasis für den hochfeuchtigkeitsbeanspruchten Bereich, glasfaserverstärkt, nach Merkblatt 5 IGG, Dicke 12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 250 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 108 cm (von UK RD bis UK AHD)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckentyp: Typ 8 Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail- 2469, 2474 Einbauort: Hauptgebäude EG: Ausnüchterung, Reinigung, gemäß Deckenspiegel vom Architekten 30 m2 EP GP			
01.03.02.53	Typ 8: GK-Decke, 2x12,5mm Gipspl. Typ DF, F30, mit Metall-UK, Abhangh. H=83cm Gipskartondecke nach DIN 18181, innen, glatt, abgehängt und an Stahlbetondecken befestigen, mit Brandschutzanforderung, mit Schallschutzaufgabe, einschl. Metall-Unterkonstruktion liefern und montieren, wie folgt: - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1 Baustoffklasse A1 nach DIN EN - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2x12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V - Feuerwiderstandsklasse DIN EN 13501-2: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 275 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 83 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 8 Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail- 2469 Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: Hauptgebäude EG: 0.505 Flur gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		2 m2	EP	GP
01.03.02.54	Typ 8s: Akustikdecke mit gelochten GK-Platten, F0, m. Metall-UK, Abhangh. H=83c			
	Unterdecke DIN 18168-1 als Akustikdecke wie folgt liefern und einbauen: - Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w=0,50$ nach DIN EN ISO 11654 - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. - Decklage mit gelochten Gipsplatten nach DIN 18180, bzw. Typ A EN 520, Verarbeitung DIN 18181, einlagig, Plattendicke 1x12,5 mm, werkseits grundierten Kanten, Stufenfalz als Abstandhalter, Lochbild: z.B. gerade Rundlochung 6/18 R sowie gemäß Vorgabe AG, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies, Farbe produktabhängig, wie UG-Pos- Akustikdecke, Ausführung der Fugen: gespachtelt Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 275 cm bis 290 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 68 cm bis 83 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 8s Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		760 m2	EP	GP
01.03.02.55	Typ 8+8s: Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft			
	Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in den abgehängten Decken Typ 8 und Typ 8s zu vor.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		120 St	EP	GP
01.03.02.56	Typ 8s: Frieselement, b= ca. 20cm, F0 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, passend im vorbeschriebenen System als Abhangdecke Typ 8s mit Nonius- Metall-Abhängung und -UK sowie Plattenbekleidung, Beplankung nach Zulassung, befestigt gemäß Herstellervorgaben. Ausführung mit Schallschutzauflage Miwo 40 mm. Die vorhandenen Wandbereiche bestehen aus geputzten Massivwänden oder Trockenbauwänden. Beplankung: 1x12,5 mm mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Deckenfriesstreifen: Breite ca. 20 cm Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		490 m	EP	GP
01.03.02.57	Typ 8s: Frieselement, b= ca. 60cm, F0 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, wie vor beschrieben, jedoch Beplankung: 1x12,5 mm mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Deckenfriesstreifen: Breite ca. 60 cm			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einbauort: Hauptgebäude EG: gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		7 m	EP	GP
01.03.02.58	Typ 8s: Frieselement, b= ca. 80cm, F0 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, wie vor beschrieben, jedoch Beplankung: 1x12,5 mm mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Deckenfriesstreifen: Breite ca. 80 cm Einbauort: Hauptgebäude EG: gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		10 m	EP	GP
01.03.02.59	Typ 8s: Frieselement, b= ca. 100cm, F0 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, wie vor beschrieben, jedoch Beplankung: 1x12,5 mm mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Deckenfriesstreifen: Breite ca. 100 cm Einbauort: Anbau EG: gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		7 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.60	Typ 8s: Friesanschluss, Anschluss Fries an Wand Friesanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 8s. Die Friesanschlüsse bestehen aus Wandanschlussprofilen. Farbton sichtbare Profile nach RAL Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: Massivwand geputzt bzw. Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Bauteil: Wände Einbauort: Hauptgebäude EG: gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		514 m	EP	GP
01.03.02.61	Typ 8+8s: Wandanschluss Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 8 und 8s. Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Untergrund Befestigung: MW geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		1.995 m	EP	GP
01.03.02.62	Typ 8+8s: Anschluss an Deckenschürze Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 8 und 8s. Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Mengen hier einseitig			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		104 m	EP	GP
01.03.02.63	Typ 8+8s: deckengleicher Übergang zu anderen Decken Herstellen eines deckengleichen Überganges zu anderen Decken. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		140 m	EP	GP
01.03.02.64	Typ 9: freitragende Decke F90 vuvo, (<2,20m), 2x20mm Typ GM-F, Einbauh. H=240cm Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke mit Brandschutzanforderung von unten und von oben, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Doppelprofile CW 50, Randbefestigung mit UW 50, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung, Dicke 2x 20 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Verarbeitung gemäß DIN 18181; - Verspachtelung der Feuerschutz Gipsplatten gem. Technischem Blatt, Fugenverspachtelung sowie vollflächige Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Feuerschutz-Spachtel. - Feuerwiderstandsklasse DIN: F90 für die Deckenbekleidung von unten und von oben - einschl. F90 Schutz der Tragprofile z.B. mit Flanschabdeckung Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einbauhöhe: ca. 240 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite: ca. 1,50 m			
	Deckentyp: Typ 9			
	Einbauort: Hauptgebäude EG: Treppenhaus gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		6 m2	EP	GP
01.03.02.65	Typ 9: Wandanschluss Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 9. Die Wandanschlüsse bestehen aus Metallprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Anschluss an Trockenbauwände mit GKF-Platte bzw. Typ DF in Beplankungsstärke. Farbton Profile nach Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: Massivwand geputzt/ gespachtelt bzw. Trockenbauwand. Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Einbauort: Hauptgebäude EG: Treppenhaus gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		11 m	EP	GP
01.03.02.66	Typ 10: GK-Decke, 2x20 mm Massivbaupl. Typ DF, F90 vuvo, Abhangh. H= 83cm Gipskartondecke nach DIN 18181, innen, glatt, abgehängt und an Stahlbetondecken befestigen, mit Schallschutzaufgabe, einschl. Metall-Unterkonstruktion liefern und montieren, wie folgt: - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem Einschl. Anschlussdichtung an angrenzende Bauteile mit selbstklebendem Band zum trennen von Profilen, die mit anderen Gebäudeelementen verbunden sind (Wände, Decken o.ä.), zur Reduktion von Schall- und Wärmebrücken. - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1 Baustoffklasse A1 - Beplankung: zweilagig, aus Massivbauplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ DF, Dicke 2x20 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Plattenfugen und Schraubenköpfe verspachteln; als Grundlage für Maler- bzw. Tapezierarbeiten. - Feuerwiderstandsklasse DIN: F 90 von unten und von oben Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 275 cm bis 290 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 68 cm bis 83 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 10 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: Treppenhäuser gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		69 m2	EP	GP
01.03.02.67	Typ 10: Wandanschluss Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 10. Die Wandanschlüsse bestehen aus Metallprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Untergrund Befestigung: Massivwand geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	sind einzukalkulieren.			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: Treppenhäuser gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		72 m	EP	GP
01.03.02.68	Typ 10: Anschluss an Deckenschürze Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 10. Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Deckenschürzenaufbau siehe unter entsprechenden Titel in diesem LV (Etag zugeordnet), Stahl-UK beachten (Stärke ca. 5 mm). Einbauort: Hauptgebäude EG: Treppenhäuser gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		2 m	EP	GP
01.03.02.69	Zulage gleitender Deckenanschluss an Wände, F0 Zulage zu vorbeschriebenen Deckenanschlüssen für eine gleitende Ausbildung, der Abhangdecken vertikal an Wände Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Bauteil: Wände Untergrund: massive Wände, Trockenbauwände Ausführung gemäß Detail vom Architekten 2479 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		291 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.70	Zulage gleitender Deckenanschluss an Wände, F30 Zulage zu vorbeschriebenen Deckenanschlüssen für eine gleitende Ausbildung, der Abhangdecken vertikal an Wände Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 Bauteil: Wände Untergrund: massive Wände, Trockenbauwände Ausführung gemäß Detail vom Architekten 2479 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	23 m	EP	GP
01.03.02.71	gleitender Deckenanschluss an Stützen, rund/ eckig, F0 Ausbildung von gleitenden Deckenanschlüssen, horizontal; <=2 cm Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Bauteil: Stützen Untergrund: Stahlbeton rund, eckig in verschiedenen Abmessungen Ausführung gemäß Details vom Architekten z.B. 2477, 2478 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	73 m	EP	GP
01.03.02.72	gleitender Deckenanschluss an Stützen, rund/ eckig, F30 Ausbildung von gleitenden Deckenanschlüssen, horizontal; <=2 cm Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 Bauteil: Stützen Untergrund: Stahlbeton rund, eckig in verschiedenen Abmessungen Ausführung gemäß Details vom Architekten z.B. 2477, 2478 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		18 m	EP	GP
01.03.02.73	F30- Wandanschluss an Kernbohrzone in Rohdecke F30- Wandanschluss an Kernbohrzone in Rohdecke Anschluß F30-Trockenbauwand an Rohdecke im Bereich Kernbohrzone. Ausbildung Kernbohrzonen durch Öffnung in StB-Fertigdecke und Aufstellen von KS-Stein. Dadurch muß die 5 cm zwischen OK StB-Fertigteil und UK KS-Stein vom Trockenbauer geschlossen werden. Wandstärken: ca. 10-15 cm Ausführung gemäß Detail- Nr. 2248			
		2 m	EP	GP
Summe Abschnitt 01.03.02				
	GK-Decken, Metall-Decken, abgehängt und freitragend, Frieze , Netto:			
01.03.03	Abschnitt Deckenschotts, Deckenversprünge, Verkofferungen			
	Hinweis zu Brandschutz Bezug Alle Brandschutzbezüge bei Benennungen wie F30, F90, L90 beziehen sich auf die nationale Norm DIN. Sollte der Bezug in einer Position DIN EN stehen, so ist das ggf. einem Grundtextkatalog verhaftet und nicht zu werten. Es verbleibt immer auf DIN. Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 (4102-2, 4102-4), 4102-1). Brandstoffklassen/-verhalten A, B usw. mit weitergehenden Angaben zu Abtropfverhalten u.dgl. nach DIN EN 13501-1.			
01.03.03.1	Typ DS1: Deckenschott F30 vuvo Deckenschott als senkrechten Randabschluss der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, von UK-Rohdecke bis OK-abgehängte Decke, bestehend aus: - Beplankung: 2x12,5 mm mit Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Stützen ca. 60x60 mm mit Achsabstand - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: nach statischem Erfordernis sowie Träger ca. 60x120 mm, biegesteif, umlaufend an UK Rohdecke und UK Sturz befestigt. Bei Bedarf Abstützung von Rohdeck mit Hohlprofil 60x60 mm; alle Stahlteile F30 ummantelt - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 von unten und von oben - Deckenschürzenhöhe: ca. 83 cm - lichte Raumhöhe: ca. 2,75 m - Einbauhöhe: bis ca. 3,58 m Typ-Deckenschott: DS1 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2462 Einbauort: Hauptgebäude EG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		72 m	EP	GP
01.03.03.2	Typ DS2: Deckenschott F0 Deckenschott als senkrechten Randabschluss der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, von UK-Rohdecke bis OK-abgehängte Decke, bestehend aus: - Beplankung: 2x12,5 mm beidseitig mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Stützen ca. 60x60 mm mit Achsabstand nach statischem Erfordernis sowie Träger ca. 60x120 mm, biegesteif, umlaufend an UK Rohdecke und UK Sturz befestigt. Bei Bedarf Abstützung von Rohdeck mit Hohlprofil 60x60 mm - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 - Deckenschürzenhöhe: ca. 58 cm - 83 cm - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - lichte Raumhöhen: ca. 2,75 m, 2,90 m, 3,00 m - Einbauhöhe: bis ca. 3,58 m Typ-Deckenschürze: DS2 Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail- 2470, 2472 Einbauort: Hauptgebäude EG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		104 m	EP	GP
01.03.03.3	GK- Deckenschott F30 vuvo über Türen Metallständerwand mit Einfachständerwerk als nicht-tragende innere Trennwand nach DIN 4103 Teil 1 mit Brandschutzanforderung als Deckenschott über Glastüren, in Rohrrahmenkonstruktion wie folgt liefern und montieren: - Anschlüsse: umlaufend starr, - vorhandener Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Trockenbau, Aluminium- Glas-Tür - Beplankung: 2x12,5 mm beidseitig mit Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Stützen ca. 60x60 mm mit Achsabstand nach statischem Erfordernis sowie Träger ca. 60x120 mm, biegesteif, umlaufend an UK Rohdecke und UK Sturz befestigt - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Dämmschicht: mineralisch nach DIN EN 13162, WLG 040, d= 80 mm, Rohdichte: 30 kg/m³, einlagig, dicht stoßen, lückenlos und abrutschsicher verlegen; gesundheitlich unbedenklich nach TRGS 521 - Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 von unten und von oben - Schallschutzanforderung: erf. R'_w=47 dB - Wanddicke: ca. 150 mm - Einbauhöhe: bis ca. 3,58 m - Deckenschotthöhe: ca. 0,83 m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Sturzhöhe Tür: ca. 2,75 m - Einbaubereich: 2 Einbauort: EG: über Flurtüren			
		5 m	EP	GP
01.03.03.4	GK- Deckenschott F90 vuvo über Türen Metallständerwand mit Einfachständerwerk als nicht-tragende innere Trennwand nach DIN 4103 Teil 1 mit Brandschutzanforderung als Deckenschott über Glastüren, in Rohrrahmenkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch: - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung, Dicke 2x 20 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Verarbeitung gemäß DIN 18181; bzw. gem. Herstellervorgabe - Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse DIN: F90 von oben und von unten - Schallschutzanforderung: erf. R'w=47 dB - Wanddicke: ca. 150 mm - Einbauhöhe: bis ca. 3,58 m - Deckenschotthöhe: ca. 0,83 m - Sturzhöhe Tür: ca. 2,75 m - Einbaubereich: 2 Einbauort: EG: über Flurtüren			
		24 m	EP	GP
01.03.03.5	Typ DV1: Deckenversprung F30 vuvo, frei zur Lastaufnahme Deckenversprung der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, bestehend aus: - Beplankung: 2x12,5 mm einseitig mit Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Stützen ca. 60x60 mm sowie Träger ca. 60x120 mm und Erweiterungsträger 60x60mm, zur Aufnahme des Deckenversprungs, biegesteif, zur Lastabtragung von freitragenden Decken - Befestigung mit für Stahlprofildicke geeignete Bohr- - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: schraube; einschl. Anschluss an benachbarte Decken - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Brandverhalten DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 von oben und von unten - Höhenversprung: ca. 15- 35 cm - Einbauhöhe: ca. 2,40- 2,75 m Typ-Deckenversprung: DV1 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2465 Einbauort: Hauptgebäude EG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		11 m	EP	GP
01.03.03.6	Typ DV2: Deckenversprung F30 vuvo, nicht selbsttragend Deckenversprung der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, bestehend aus: - Beplankung: 2x12,5 mm einseitig mit Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, aus UW- und CW- Profilen - befestigt an angrenzenden Abhangdecken, nicht zur Aufnahme von freitragenden Decken; einschl. Anschluss an benachbarte Decken - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Brandverhalten DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse DIN : F30 von unten und von oben - Höhenversprung: ca. 15 cm - Einbauhöhe: ca. 2,75 m Typ-Deckenversprung: DV2 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2464			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Einbauort: Hauptgebäude EG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		20 m	EP	GP
01.03.03.7	Typ DV3: Deckenversprung F0, nicht selbsttragend Deckenversprung der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, bestehend aus: - Beplankung: 2x12,5 mm einseitig mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, aus UW- und CW- Profilen - befestigt an angrenzenden Abhangdecken, nicht zur Aufnahme von freitragenden Decken; einschl. Anschluss an benachbarte Decken - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Brandverhalten DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 - Höhenversprung: ca. 15 - 58 cm - Einbauhöhe: ca. 2,75 - 3,30 m Typ-Deckenversprung: DV3 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		150 m	EP	GP
01.03.03.8	Typ DV4: Deckenversprung F0, frei zur Lastaufnahme Deckenversprung der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, bestehend aus: - Beplankung: 2x12,5 mm einseitig mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Stützen ca. 60x60 mm sowie Träger ca. 60x120 mm und Erweiterungsträger 60x60mm, zur Aufnahme des Deckenversprungs, biegesteif, zur Lastabtragung von freitragenden Decken - Befestigung mit für Stahlprofildicke geeignete Bohr-			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: schraube; einschl. Anschluss an benachbarte Decken - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Brandverhalten DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 - Höhenversprung: ca. 15 cm - Einbauhöhe: ca. 2,75 m Typ-Deckenversprung: DV4 Einbauort: Anbau EG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		22 m	EP	GP
01.03.03.9	GK- Verkofferung 2-seitig, 2x12,5 mm Typ DF, BxH ca. 20x65 cm Verkofferungen an der Decke, zur Verkleidung von sonstigen konstruktiven Einbauten, bestehend aus: - zweiseitige Verkofferung, mit Eckschutz - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, aus UW- und CW- Profilen - Beplankung: 2x12,5 mm beidseitig mit Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 von unten und von oben Abmessung: B x H bis ca. 20 x 65 cm Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2489 Einbauort: Hauptgebäude EG: 0.109 Cafeteria- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		10 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.03.10	Lichtvoute in GK-Verkofferung zu vor Ausbildung einer bündigen Lichtvoute in vorbeschriebener GK- Verkofferung Abmessung Lichtvoute: BxH ca. 5 x 7 cm Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2489 Einbauort: Hauptgebäude EG: 0.109 Cafeteria- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		10 m	EP	GP
Summe Abschnitt 01.03.03 Deckenschotts, Deckenversprünge, Verkofferungen , Netto:				
01.03.04	Abschnitt	Entrauchungsschächte		
	Hinweis zu Brandschutz Bezug Alle Brandschutzbezüge bei Benennungen wie F30, F90, L90 beziehen sich auf die nationale Norm DIN. Sollte der Bezug in einer Position DIN EN stehen, so ist das ggf. einem Grundtextkatalog verhaftet und nicht zu werten. Es verbleibt immer auf DIN. Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 (4102-2, 4102-4), 4102-1). Brandstoffklassen/-verhalten A, B usw. mit weitergehenden Angaben zu Abtropfverhalten u.dgl. nach DIN EN 13501-1.			
01.03.04.1	Entrauchungsgitter, LxB ca. 2,305 x 1,015 m Entrauchungsgitter liefern und fachgerecht einbauen. Rahmen aus L 50x30x5 mm an Wände befestigt mit Senkkopf, mit Drei- Alu- Gitterdeckenplatten je ca. 990x754 mm, revisionierbar Höhe: ca. 40 mm Dicke: ca. 4 mm MW Abstände: ca. 50 mm bzw. Abmessungen gemäß Herstellervorgabe Material: Aluminium Farbe: weiß Gesamtabmessung: LxB ca. 2,305 x 1,015 m Ausführung gemäß Detail vom Architekten - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	z.B. Detail Nr. 2107			
	Einbauort: Hauptgebäude			
	EG: Schächte- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		2 St	EP	GP
01.03.04.2	Entrauchungsgitter, LxB ca. 1,55 x 1,88 m			
	Entrauchungsgitter liefern und fachgerecht einbauen.			
	Rahmen aus L 50x30x5 mm an Wände befestigt mit			
	Senkkopf, mit Zwei- Alu- Gitterdeckenplatten			
	je ca. 1.553 x 940 mm, revisionierbar,			
	mit Füll- und Tragstäben			
	Höhe: ca. 30 mm			
	Dicke: gemäß Herstellervorgabe			
	MW Abstände: ca. 33 mm			
	bzw. Abmessungen gemäß Herstellervorgabe			
	Material: Aluminium			
	Farbe: weiß			
	Gesamtabmessung: LxB ca. 1,55 x 1,88 m			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten			
	z.B. Plannummer 0548, 0549			
	Einbauort: Hauptgebäude			
	EG: Schacht- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.03.04				
	Entrauchungsschächte , Netto:			
01.03.05 Abschnitt Einbauteile, Zubehör, Fugen				
	Gipskarton-Decken mit/ ohne Brandschutz			
	Gipskarton-Decken mit/ ohne Brandschutz			
	Hinweis zu Brandschutz Bezug			
	Alle Brandschutzbezüge bei Benennungen wie F30, F90, L90			
	beziehen sich auf die nationale Norm DIN.			
	Sollte der Bezug in einer Position DIN EN stehen, so ist das ggf.			
	einem Grundtextkatalog verhaftet und nicht zu werten. Es			
	verbleibt immer auf DIN.			
	Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 (4102-2, 4102-4),			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	4102-1).			
	Brandstoffklassen/-verhalten A, B usw. mit weitergehenden Angaben zu Abtropfverhalten u.dgl. nach DIN EN 13501-1.			
01.03.05.1	Revisionsklappe 600 x 600 mm; F0 Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen, ohne Brandschutzanforderungen, in Trockenbaudecken, vorgerichtet für den Einbau bis 2x12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, mit flächig eingeklebter Hartgipsplatte. Sicherung des Innendeckels mit selbst justierenden Fangarmen, mit in die Rahmenecken integrierten nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem, einschl. Vierkantverriegelung. Herstellen der Aussparung in den Gipskartondecken und als Revisionsöffnung wiederverschließen, einschl. der erforderlichen Rahmenverstärkungen und Befestigungsmittel. Revisionsöffnung für die Aufnahme eines baus. Anstriches geeignet. Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung Revisionsöffnung für die Aufnahme eines baus. Anstriches geeignet. liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift einbauen. Abmessung: 600 x 600 mm Brandschutzanforderung: ohne Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		165 St	EP	GP
01.03.05.2	Revisionsklappe 600 x 600 mm; Feuchtraum, F0 Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen, wie vor beschrieben, jedoch Abmessung: 600 x 600 mm Brandschutzanforderung: F0 Beplankung: aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 2x 12,5 mm, Typ H2			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		6 St	EP	GP
01.03.05.3	Revisionsklappe 600 x 600 mm; Akustik, F0 Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen, wie vor beschrieben, jedoch Abmessung: 600 x 600 mm Brandschutzanforderung: F0 Beplankung: aus Gipsplatten DIN EN 520, Bau- platten Typ A, Dicke 12,5 mm, Decklage gelocht Lochbild: z.B. gerade Rundlochung 6/18 R sowie gemäß Vorgabe AG, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies, Farbe wie Akustik zuvor, Ausführung der Fugen: gespachtelt Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		20 St	EP	GP
01.03.05.4	Revisionsklappe 600 x 600 mm; F30 Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen, wie vor beschrieben, jedoch Abmessung: 600 x 600 mm Brandschutzanforderung: F30 Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2x12,5 mm Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		59 St	EP	GP
01.03.05.5	Revisionsklappe 600 x 600 mm; Akustik, F30 Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen, wie vor beschrieben, jedoch Abmessung: 600 x 600 mm Brandschutzanforderung DIN: F30 Beplankung: aus Gipsplatten DIN EN 520, Bau- platten Typ A, Dicke 12,5 mm, Decklage gelocht			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lochbild: z.B. gerade Rundlochung 6/18 R sowie gemäß Vorgabe AG, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies, Farbe wie Akustik zuvor, Ausführung der Fugen: gespachtelt Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	7 St	EP	GP
01.03.05.6	Revisionsklappe 600 x 600 mm; F90 Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen, wie vor beschrieben, jedoch Abmessung: 600 x 600 mm Brandschutzanforderung: F90 Beplankung: zweilagig, aus Massivbauplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ DF, Dicke 2x20 mm Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	2 St	EP	GP
01.03.05.7	Öffnungen herstellen für baus. Montage für Tellerventile Herstellen von Aussparungen für die bauseits zu montierende Tellerventile, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Durchmesser: ca. 100- 150 mm Deckentyp: 7, 7s und 8, 8s Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten	135 St	EP	GP
01.03.05.8	Öffnungen herstellen, Leuchte in Langfelddecke, (Typ 4.0) Öffnungen herstellen, Leuchte in Langfelddecke, (Typ 4.0) Herstellen von Öffnungen als fertiges Deckenfeld mit eingebauter bauseitiger Leuchte in Langfelddecken einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Abmessungen: LxBxH ca. 1.150 x 58 x 45 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Leuchtentyp: 4.0			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- Flure gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		68 St	EP	GP
01.03.05.9	Öffnungen herstellen, Leuchte in Langfelddecke, (Typ 4.1) Öffnungen herstellen, Leuchte in Langfelddecke, (Typ 4.1) Herstellen von Öffnungen als fertiges Deckenfeld mit eingebauter bauseitiger Leuchte in Langfelddecken einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Abmessungen: LxBxH ca. 1.430 x 58 x 45 mm Leuchtentyp: 4.1 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- Flure gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		13 St	EP	GP
01.03.05.10	Öffnungen herstellen, runde Einbauleuchten, Durchm 100mm Öffnungen herstellen, runde Einbauleuchten, Durchm 100mm (Typ 2.0+2.1) Herstellen von Öffnungen als gesägter Ausschnitt für die bauseits zu montierenden runden Einbauleuchten, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Durchmesser: ca. 100 mm Leuchtentyp: 2.0 und 2.1 E inbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- WC/ Sanitär gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		57 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.05.11	Öffnungen herstellen, runde Einbauleuchten, Durchm 165mm Öffnungen herstellen, runde Einbauleuchten, Durchm 165mm (Typ 3.0) Herstellen von Öffnungen als gesägter Ausschnitt für die bauseits zu montierenden runden Einbauleuchten, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Durchmesser: ca. 165 mm Leuchtentyp: 3.0 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- Bettenzimmer Nasszelle gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung	2 St	EP	GP
01.03.05.12	Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 1.226x291mm (Typ16+16.1) Herstellen von Öffnungen als gesägter Ausschnitt für die bauseits zu montierenden eckige Einbauleuchten, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Abmessung: LxB ca. 1.226 x 291 mm Leuchtentyp: 16 und 16.1 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- Schockraum, Eingriffsraum, HKL-Labor gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung	79 St	EP	GP
01.03.05.13	Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm (Typ 18) Herstellen von Öffnungen als gesägter Ausschnitt für die bauseits zu montierenden quadratische Einbauleuchten, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Abmessung: LxB ca. 596x596 mm Leuchtentyp: 18			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- U+B Diagnostik gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			Übertrag:
		146 St	EP	GP
01.03.05.14	Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm (Typ 18.1) Herstellen von Öffnungen als gesägter Ausschnitt für die bauseits zu montierenden quadratische Einbauleuchten, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Abmessung: LxB ca. 596x596 mm Leuchtentyp: 18.1 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- Versorgung, Entsorgung AR, Holding, Stationsküche gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		28 St	EP	GP
01.03.05.15	Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm (Typ 18.2) Herstellen von Öffnungen als gesägter Ausschnitt für die bauseits zu montierenden quadratische Einbauleuchten, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Abmessung: LxB ca. 596x596 mm Leuchtentyp: 18.2 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- Holding Vorbereitung Schalten gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		44 St	EP	GP
01.03.05.16	Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm (Typ 18.3) Herstellen von Öffnungen als gesägter Ausschnitt für die bauseits zu montierenden quadratische Einbau-			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	leuchten, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Abmessung: LxB ca. 596x596 mm Leuchtentyp: 18.3 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- Büro, Gipsraum- gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			Übertrag:
		26 St	EP	GP
01.03.05.17	Öffnungen herstellen für baus. schwere Deckengeräte eckig, ca. 55x55 cm			
	Herstellen von Öffnungen für die bauseits zu montierende schwere Deckengeräte, welche von der Rohdecke abgehängt werden, Abmessungen: ca. 55- 55 cm Deckenart: GK-Decken Öffnungen wieder schließen erfolgt bauseits. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		16 St	EP	GP
01.03.05.18	Öffnungen herstellen für baus. schwere Deckengeräte rund, ca. 55 cm			
	Herstellen von Öffnungen für die bauseits zu montierende schwere Deckengeräte, welche von der Rohdecke abgehängt werden, Durchmesser: ca. 55 cm Deckenart: GK-Decken Öffnungen wieder schließen erfolgt bauseits. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.05.19	lineare Traversen aus Holzmehrschichtplatte für baus. Gardinenschiene An den Außenwänden von Zimmern mit Abhangdecken sind bauseitige Gardinenschienen vorgesehen. Diese benötigen eine lineare Traverse als Holz- Mehrschichtplatte Breite ca. 15 cm und Länge in Breite der Wand bzw. nur bis zu Möblierungen. Befestigung zwischen den Deckentragprofilen, in Einzelstücken, einschl. aller Anschlüsse Für ruhende und dynamische Lasten bis 1,5 kN/ m			
		35 m	EP	GP
01.03.05.20	Deckenverstärkung für Duschstangen Deckenverstärkung als Feuchtraumtraverse ca. 40 x 20 cm, zwischen freitragenden Deckenträgern befestigt und mit mind. 2x Deckenabhängung an Rohdecke verankert. Für Duschstangenabhängung, max. Last 150 kg. Ausführung gemäß Details vom Architekten Detail- 2470, 2471			
		2 St	EP	GP
	Sonstiges Sonstiges			
01.03.05.21	Dehnungs- und Bewegungsfuge F0 Dehnungs- bzw. Bewegungsfuge <=2 mm Trockenbaudecken herstellen Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2476			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		20 m	EP	GP
01.03.05.22	Dehnungs- und Bewegungsfuge F30 Dehnungs- bzw. Bewegungsfuge ≤ 2 mm Trockenbaudecken herstellen Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 von unten und von oben Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2476 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau EG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		140 m	EP	GP
01.03.05.23	Verfugung der Anschlüsse auf Acryldispersionsbasis Elasto-plastische einseitige Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile, Trockenbauwände, Leitungen und Kanälen, mit Ein-Komponenten-Dichtstoff auf Acryl-dispensionsbasis.			
		4.370 m	EP	GP
01.03.05.24	Verfugung, einseitig, der Anschlussfugen Verfugung, einseitig, der Anschlussfugen der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen Massivbauteile mit Brandschutz- Dichtstoff, einschl. Glätten der Fuge.			
		750 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Deckeneinbauleuchten in Langfelddecken (passend zu angebotenem System in Titel 02) Allgemeinbeleuchtung KG 445.1 (ELT) Allgemeinbeleuchtung (Innenraum Beleuchtung) Alle angebotenen Leuchten-Fabrikate mit einer Ersatzteil- bzw. Austauschgarantie von mind. 10 Jahren. Alle verwendeten Leuchten sind mit Technischen Beschreibungen und Unterlagen zur Ersatzteilbeschaffung in die Dokumentation zu Übergeben. Eine Tabelle mit Anzahl + Leuchtentyp je Raum ist zu Übergeben (Dokumentation). Nach Möglichkeit sind alle Leuchten mit einer Lichtausbeute von mind. 120lm/W zu wählen. Angebotsabgabe: Im Leistungsverzeichnis werden vom Bieter Eintragungen und/oder Bietertextergänzungen hinsichtlich Fabrikat, Typ, Abmessungen, technische Daten und/oder sonstige Angaben verlangt. Der Bereich für die erforderliche Eintragung oder Textergänzung ist jeweils mit gepunkteten Unterstreichungen markiert. Die Eintragungen müssen vom Bieter vorgenommen werden. Mit Abgabe des Angebotes muss der Bieter für die angebotenen Lichtsysteme technische Datenblätter abgeben, sofern nicht das Leitfabrikat angeboten wurde oder die Ausschreibung kein Leitfabrikat vorgibt. Inhalt der Datenblätter: - Abbildung - Abmessungen L/B/H bzw. Einbautiefen - Gewicht - ggf. Zugkraft zum Entfernen der Leuchtenabdeckung - Leuchtmittel und Bestückung - Vorschaltgerät - Material, Farbe - Schutzart - Leuchtenbetriebswirkungsgrad Eta (LB) in % - Blendungsbewertung nach EN 12464-1 in C-0- und C-90-Ebene - Lichtverteilungskurve in der C-0- und C-90-Ebene.			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Montage / Ausführung: Die Leuchtkörper verstehen sich komplett mit allen erforderlichen Systemteilen für Einzel- oder Lichtbandmontage, Klein- und Befestigungsmaterialien, sowie den zum Leuchtkörper passenden Leuchtmitteln, geliefert, betriebsfertig verdrahtet, angeschlossen und montiert. Das Anschließen aller ankommenden und abgehenden Steuer-, Melde- und Leistungskabel ist Bestandteil der betriebsfertigen Montage der Leuchten. 50 % der Leuchten sind an das SV-Netz anzuschließen. Im gesamten Bettentunnel ist die Beleuchtungsanlage auf vier Stromkreise aufzuteilen (2 x AV- und 2 x SV-Netz). Die Leuchten müssen alle zum einwandfreien Betrieb erforderlichen VDE-konformen Bauteile enthalten. Ein Typenschild muss alle technischen Daten enthalten. Die Leuchten sind mittels nicht rostendem Befestigungsmaterial zu montieren, unter Rücksichtnahme auf die vorherrschende Raumatmosphäre und Einbausituation. Bei der Montage von Leuchten mit empfindlicher Oberfläche, beim Arbeiten an Rastern und Reflektoren aus Aluminium und zum Einsetzen der Leuchtmittel sind unbedingt geeignete Handschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke und Beschädigungen zu vermeiden. Die Montage- und Pflegehinweise der Hersteller sind zu beachten. Leuchtmittel: Alle Leuchtmittel der geforderten Lichtfarbe sind unbedingt aus einer Fertigungsreihe zu bestellen, um Unterschiede in der Lichtfarbe auszuschließen. Lampen mit unterschiedlichen Lichtfarben müssen vom Auftragnehmer kostenlos ausgetauscht werden. Dies gilt besonders für LED-Leuchten. Technische Ausstattung: Die Anschlussklemmen (in schraubloser Technik) müssen für ein Durchschleifen der 5-adrigen Versorgungsleitung geeignet sein. Entsprechende Leitungseinführungen (bzgl. Anzahl, Querschnitt, Kantenschutz, Dichtigkeit, Zugentlastung, usw.) sind vorzuhalten.			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Die Durchgangsverdrahtung muss hitzebeständig sein. Brummende Vorschaltgeräte sowie störende Schwingungsgeräusche, die durch Leuchten verursacht werden, sind durch geeignete Maßnahmen auszuschließen bzw. abzustellen. Leuchtenkörper: Insbesondere alle sichtbaren Metallteile des Leuchtkörpers müssen mit einer licht- und alterungsbeständigen, korrosionsfesten Lackierung überzogen sein. UV-Beständigkeit und je nach Raumnutzung Resistenz gegen Desinfektionsmittel bei Lacken und Wannen muss dauerhaft gegeben sein. Leuchtenabdeckungen und Vorsätze aus Kunststoff müssen aus nicht versprödem, nicht vergilbendem, elastischem Material bestehen. Abdeckungen aus Glas müssen aus Sicherheitsglas bestehen. Bei allen Oberflächen eines Leuchtentyps oder verschiedenen Leuchten wenn diese im gleichen Raum oder Raumtyp verwendet werden, muss der gleiche Farbton bzw. Glanzgrad eingehalten werden, wenn nicht ein Farbkonzept oder der einzelne Ausschreibungstext andere Vorgaben macht. Spiegelraster und Reflektoren aus Reinstaluminium dürfen zu keinen Interferenzerscheinungen führen.			
01.03.05.25	Typ 4.0 Flur Deckeneinbauleuchte, LED 30W, 4000 K, Ra>80, DALI2, IP20, L 1,43m LED-Einbauleuchte flächenbündig und ohne Rahmen in Langfeldplatte integriert, Ausführung als selbsttragendes und verwindungssteifes Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech mit LED-Platinen und Betriebsgerät, extraflach für werksmäßigen Einbau in genannter			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Metallplatte Die LED-Platinen und Treiber sind vom Innenraum der Leuchte her lösbar, um den Austausch von der Deckenunterseite zu ermöglichen, Die opale Leuchtenabdeckung mit hoher Lichtdurchlässigkeit für gleichmäßige Ausleuchtung ist zu Wartungszwecken demontierbar, Der E-Anschluss erfolgt über ein werksseitig vormontiertes Anschlusskabel (Länge ca. 1,2m) mit montierter Wieland-Steckverbindung am freien Ende. Vor Ort wird das mitgelieferte Kupplungs-Gegenstück durch Elektrofachpersonal an die bauseitige E-Versorgung angeschlossen, Abmessungen ca. L/B/ET: 1430 x 58 x 45 mm, Geräteträger weiß, Mindestwirkungsgrad: 100% funkentstört DIN EN 55015, mit F-Zeichen, für LED 30W, Leuchtenlichtstrom min. 2.900 lm, Lichtfarbe neutralweiß, 4000 K, Lebensdauer min. 50.000h (L80 B10) Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665, Ra>80, Vorschaltgerät DALI2, als Einzelleuchte mit VDE-/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart IP 20 DIN EN 60529, einschl. Leuchtmittel, Befestigungsteile.			
		45 St	EP	GP
01.03.05.26	Typ 4.1 Flur zirkadian Deckeneinbauleuchte, LED 30W, 2.700 -6.500 K, Ra>80, DALI2, IP20, L 1,43m LED-Einbauleuchte flächenbündig und ohne Rahmen in Langfeldplatte integriert, Ausführung als selbsttragendes und verwindungssteifes Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech mit LED-Platinen und Betriebsgerät, extraflach für werksmäßigen Einbau in genannter Metallplatte Die LED-Platinen und Treiber sind vom Innenraum der Leuchte her lösbar, um den Austausch von der Deckenunterseite zu ermöglichen, Die opale Leuchtenabdeckung mit hoher Lichtdurchlässigkeit für gleichmäßige Ausleuchtung ist zu Wartungszwecken demontierbar, Der E-Anschluss erfolgt über ein werksseitig vormontiertes Anschlusskabel (Länge ca. 1,2m) mit montierter Wieland-Steckverbindung am freien Ende. Vor Ort wird das mitgelieferte Kupplungs-Gegenstück durch Elektrofachpersonal an die bauseitige E-Versorgung angeschlossen, Abmessungen ca. L/B/ET: 1430 x 58 x 45 mm, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.03	Bereich	Trockenbaudecken Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Geräteträger weiß, Mindestwirkungsgrad: 100% funktentstört DIN EN 55015, mit F-Zeichen, für LED 30W, Leuchtenlichtstrom min. 2.900 lm, Lichtfarbe zirkadian, 2.700 - 6.500 K, Lebensdauer min. 50.000h (L80 B10) Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665, Ra>80, Vorschaltgerät DALI2, als Einzelleuchte mit VDE-/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart IP 20 DIN EN 60529, einschl. Leuchtmittel, Befestigungsteile.	3 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.03.05		Einbauteile, Zubehör, Fugen , Netto:		
Summe Bereich 01.03		Trockenbaudecken Erdgeschoss , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
01.04 Bereich Trockenbaudecken 1.Obergeschoss				
01.04.01 Abschnitt Mineralfaserdecken				
01.04.01.1	Rasterdecke, 625x625 mm, Abhanghöhe bis H=108 cm			
	Rasterdecke mit Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177 liefern und einbauen, wie folgt:			
	- sichtbares System, herausnehmbar			
	- Raster- Format: 625 x 625 mm			
	- Dicke: ca. 15 mm			
	- Kantenausführung: scharfkantig, nach Wahl AG			
	- Unterkonstruktion: mit Stahlblechprofilen, bestehend aus Haupt- und Aussteifungsschienen, Distanzhalter, Randwinkel, Randfeder sowie passende Systemab- hänger;			
	Die Tragschienen (T-Schienen) sind in Abhängigkeit der Plattenbreite mit Systemabhängigern, Abstand gem. statischem Erfordernis, zu montieren.			
	Die Verankerung erfolgt je nach Rohdeckenart mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungselemen- ten. Die montierten Tragschienen sind auszurichten, waagrecht zu nivellieren und jeweils im Abstand der doppelten Plattenlänge mittels Distanzhalter auf das gewählte Rasterformat zu fixieren.			
	- Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:			
	- CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Dessin: nach Wahl AG sowie Bemusterung - Farbe: RAL nach Wahl AG - Lichtreflexionsgrad: 85% - Brandverhalten: nicht brennbar, A2-s1,d0 (gem. DIN EN 13501-1) - Schallabsorption: gem. DIN EN ISO 11654, Klasse C - Feuchtebeständigkeit: bis 95%rH Befestigung: an Stahlbetondecken, teilw. Trockenbau Das System ist gem. Herstellervorgabe zu liefern und fachgerecht zu montieren. Anfallende An-/ Zuschnitte, Anarbeiten an Stützen, an Lichtelemente, Eckausbildungen usw. sind einzurechnen bzw. auszuführen. Entstandene Anschnitte sind mittels der zum System passenden Kantenfarbe des Herstellers zu versiegeln. Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Herstellerrichtlinien auszuführen. lichte Raumhöhe: ca. 250 - 275 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 83 - 108 cm (von UK RD bis UK AHD) Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten	520 m2	EP	GP
01.04.01.2	Zulage für 40 mm Mineralwolle als Akustikeinlage Zulage zu Positionen "Rasterdecke, 625x625 mm" für die Ausführung von zusätzlichen 40 mm Mineralwolle als Akustikeinlage.	520 m2	EP	GP
01.04.01.3	Zusätzliche Montage für weitere Deckenplatten zur Lastverteilung Zusätzliche Montage von weiteren Platten über der bestehenden Deckenplatte zur Lastverteilung, für die bauseitige Aufnahme von Rauchmeldern.	50 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.01.4	Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in den Rasterdecken mit Format 625 x 625 mm. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		28 St	EP	GP
01.04.01.5	Öffnungen herstellen für baus. Montage für Tellerventile Herstellen von Aussparungen für die bauseits zu montierende Tellerventile, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Durchmesser: ca. 100 - 150 mm Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		21 St	EP	GP
01.04.01.6	Wandanschlüsse, Rasterdecke Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken der Position "Rasterdecke". Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Untergrund Befestigung: MW geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		440 m	EP	GP
Summe Abschnitt 01.04.01				
		Mineralfaserdecken , Netto:		
01.04.02 Abschnitt GK-Decken, Metall-Decken, abgehängt und freitragend, Frieze				
Hinweis zu Brandschutz Bezug				
Alle Brandschutzbezüge bei Benennungen wie F30, F90, L90 beziehen sich auf die nationale Norm DIN.				
Sollte der Bezug in einer Position DIN EN stehen, so ist das ggf. einem Grundtextkatalog verhaftet und nicht zu werten. Es verbleibt immer auf DIN.				
Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 (4102-2, 4102-4), 4102-1).				
Brandstoffklassen/-verhalten A, B usw. mit weitergehenden Angaben zu Abtropfverhalten u.dgl. nach DIN EN 13501-1.				
01.04.02.1 freitragende Metall- Langfeld- Decke, F30 vuvo, Einbauhöhe bis 2,40m				
Metall- Langfelddecke, innen, als freitragende Decke mit herausnehmbaren, abklappbaren und verschiebbaren Deckenfertigungselementen als Abklappsystem sowie Systemtragkonstruktion aus Stahlblech, sendzimirverzinkt, wie folgt:				
- Ausführung der Tragkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung, Dimensionierung gemäß Herstellervorgabe				
- Akustikvlies nach Herstellervorgabe				
- Die Metallkassette aus sendzimirverzinktem und schallabsorbierenden Stahlblech, und oberseitiger Beplanung, zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2x12,5 mm, erreicht die Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1				
- Oberfläche: Sichtflächen pulverbeschichtet, Schichtdicke ca. 60-70µm Farbton RAL nach Wahl AG				
- Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände			
	lichte Raumhöhe: ca. 240 cm			
	Langfelder: Modullänge ca. 1,55 m, Modullänge ca. 1,65 m, Modullänge ca. 1,86 m, Modulbreite ca. 30 cm			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2461			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		750 m2	EP	GP
01.04.02.2	Anschluss Metalldecke an Frieze			
	Anschlüsse Metalldecke an Frieze liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 1 und 2, bündig und deckengleich. Ausführung mittels GKF- Formteil und aufschäumender Brandschutzstreifen sowie U-Profil 50x50 an Kassettentragprofil. Alle Befestigungsmittel sind nichtbrennbar. Farbton Profile nach RAL Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Ecken auf Gehung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren.			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail Nr. 2461			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		965 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.02.3	Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) Inkl. Schnitt in 2 Felder und Koppellung der Felder in der Metall-Langfeld-Decke F30 zuvor. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		81 St	EP	GP
01.04.02.4	Typ 1: Frieselement, b= ca. 20 cm bis 30 cm, Abhangh. H=118 cm, F30 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, abgehängt, mit Brandschutzanforderung, wie folgt: - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1, Baustoffklasse A1 als Schallschutzauflage - Beplankung: 2x12,5 mm mit Gips- Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Deckenfriesstreifen: Breite ca. 20 cm bis 30 cm lichte Raumhöhe: ca. 240 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 118 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 1 Ausführung gemäß Details vom Architekten Detail- 2460, 2466 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		15 m	EP	GP
01.04.02.5	Typ 1: Frieselement, b= ca. 34 cm bis 40 cm, Abhangh. H=118 cm, F30 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, abgehängt, wie vor beschrieben, jedoch: Deckenfriesstreifen: Breite ca. 34 cm bis 40 cm Einbauort: Hauptgebäude 1.OG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		215 m	EP	GP
01.04.02.6	Typ 1: Frieselement, b= ca. 44,5 cm bis 50 cm, Abhangh. H=118 cm, F30 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, abgehängt, wie vor beschrieben, jedoch: Deckenfriesstreifen: Breite ca. 44,5 cm bis 50 cm Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		35 m	EP	GP
01.04.02.7	Typ 1: Frieselement, b= ca. 55 cm bis 65 cm, Abhangh. H=118 cm, F30 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, abgehängt, wie vor beschrieben, jedoch: Deckenfriesstreifen: Breite ca. 55 cm bis 65 cm Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.02.8	Typ 1: Friesanschluss, Anschluss Fries an Wand Friesanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren. Die Friesanschlüsse bestehen aus Wandanschlussprofil und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Die vorhandenen Wandbereiche bestehen aus geputzten Massivwänden oder Trockenbauwänden. Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Bauteil: Wände Deckentyp: Typ 1 Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail Nr. 2460 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		330 m	EP	GP
01.04.02.9	Typ 1: Friesanschluss, deckengleicher Übergang Fries zu angrenzenden Decken Typ Friesanschluss herstellen, als deckengleicher Übergang von Fries Typ 1 zu angrenzenden Decken Typ 3. Ausführung gemäß Herstellervorgabe.			
		24 m	EP	GP
01.04.02.10	Typ 2: Frieselement, b= ca. 20 cm bis 30 cm, Einbauhöhe bis 2,40m, F30 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, freitragend, mit Brandschutzanforderung, wie folgt: - Ausführung der Tragkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Wandkonsole mit Einlage, Abstand <62,5 cm bzw. nach Herstellerangaben; Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1, Baustoffklasse A1 als Schallschutzauflage - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Beplankung: 2x12,5 mm mit Gips- Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Deckenfriesstreifen: Breite ca. 20 cm bis 30 cm Einbauhöhe: ca. 240 cm (von OK FFB bis UK AHD) Deckentyp: Typ 2 Ausführung gemäß Details vom Architekten Detail- 2461, 2468 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten	4 m	EP	GP
01.04.02.11	Typ 2: Frieselement, b= ca. 35 cm bis 40,5 cm, Einbauhöhe bis 2,40m, F30 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, freitragend, wie vor beschrieben, jedoch: Deckenfriesstreifen: Breite ca. 35 cm bis 40,5 cm Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten	700 m	EP	GP
01.04.02.12	Typ 2: Frieselement, b= ca. 43 cm bis 50 cm, Einbauhöhe bis 2,40m, F30 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, freitragend, wie vor beschrieben, jedoch:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Deckenfriesstreifen: Breite ca. 43 cm bis 50 cm			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		23 m	EP	GP
01.04.02.13	Typ 2: Frieselement, b= ca. 55,5 cm bis 64,5 cm, Einbauhöhe bis 2,40m, F30			
	Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, freitragend, wie vor beschrieben, jedoch:			
	Deckenfriesstreifen: Breite ca. 55,5 cm bis 64,5 cm			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		20 m	EP	GP
01.04.02.14	Typ 2: Friesanschluss, Anschluss Fries an Wand			
	Friesanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren. Die Friesanschlüsse bestehen aus Wandanschlussprofil als Lastverteilungsprofil, an GK-Wänden durchlaufend ohne F30 Ertüchtigung, bei massiven Wänden nicht notwendig und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Die vorhandenen Wandbereiche bestehen aus geputzten Massivwänden oder Trockenbauwänden. Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Bauteil: Wände			
	Deckentyp: Typ 2			
	Ausführung gemäß Details vom Architekten Detail- 2461, 2468			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		780 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.02.15	Typ 3: selbstständige Brandschutzdecke F30 vuvo, Abhangh. bis ca. 118cm selbstständige Brandschutzdecke nach DIN 18181, innen, abgehängt und an Stahlbetondecke befestigen, bestehend aus GK-Platten glatt mit Mineralwolle einschl. Metall-Unterkonstruktion wie folgt: - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1, Baustoffklasse A1 als Schallschutzauflage - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2x12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 240 cm bis 290 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 68 cm bis 118 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 3 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2462, 2464, 2466 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		296 m2	EP	GP
01.04.02.16	Typ 3: Wandanschluss F30 Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 3. Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Farbton Winkelprofile nach Angaben des AG bzw. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: MW geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Bauteil: Wände, Stützen eckig und rund Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		200 m	EP	GP
01.04.02.17	Typ 3: Anschluss an Deckenschürze Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 3. Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		110 m	EP	GP
01.04.02.18	Typ 3: Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in der selbständigen Brandschutzdecke F30 zuvor. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		17 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.02.19	Typ 4: freitragende Decke F30 vuvo, glatt, (Breite<2,90m), Einbauh. bis 2,40m Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke mit Brandschutzanforderung, mit Schallschutzauflage, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Doppelprofile CW 50, Randbefestigung mit UW 75, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatten, zweilagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. - Beplankung gemäß Herstellersystem - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. - Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13162: MW-EN 13162-T4- AFR16, nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1, Schmelzpunkt nach DIN 4102-17: = 1000 °C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m*K), längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN 29053: = 16 kPa*s/m² durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - einschl. F30 Schutz der Tragprofile z.B. mit Flanschabdeckung 1x25 mm - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände Einbauhöhe: ca. 240 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite: <=2,90 m Deckentyp: Typ 4 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2463 Einbauort: Hauptgebäude			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	1.OG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		35 m2	EP	GP
01.04.02.20	freitragende Decke F30 vuvo, F30-Ausfachung, Kleinfläche freitragende Decke F30 vuvo, F30-Ausfachung, Kleinfläche Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke mit Brandschutzanforderung, mit Schallschutzaufgabe, als F30- Ausfachung horizontal in Wandnische, Ausführung in Kleinflächen, wie folgt liefern und montieren:- Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einzelprofile CW 50, Randbefestigung mit UW 75, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung- untere und obere Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatten, zweilagig, Plattendicke je 2x12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.- Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,- Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13162: MW-EN 13162 T4- AFR16, nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1, Schmelzpunkt nach DIN 4102-17: = 1000 °C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m*K), längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN 29053: = 16 kPa*s/m² durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt.- Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Befestigungsuntergrund: Trockenbauwände Einbauhöhe: wie Frieshöhe im Flur Länge: ca. 52 cm; Tiefe: ca. 33 cm Ausführung gemäß Detail Nr. 2246 Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: Flure - gemäß Deckenspiegel Ausführungs planung			
		9 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.02.21	freitragende Decke F30 vuvo, Frontbeplankung, freitragende Decke F30 vuvo, Frontbeplankung, Kleinfläche Frontbeplankung zur vorbeschriebenen freitragenden Decke mit Brandschutzanforderung herstellen. Ausführung in Kleinflächen. Front für Anschluss an Fries.- Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatten, zweilagig, Plattendicke 2x12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.- Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,- Feuerwiderstandsklasse DIN EN 13501-2: F30 Befestigungsuntergrund: Trockenbau Einbauhöhe: wie Frieshöhe im Flur Höhe: ca. 20 cm bzw. Höhe der Frontbeplankung mind. so hoch wie das Lastverteilungsprofil des Flurfrieses. Ausführung gemäß Detail Nr. 2246 (Übergabe mit Auftrag) Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: Flure - gemäß Deckenspiegel Ausführungs planung	11 m	EP	GP
01.04.02.22	Typ 4: Wandanschluss F30 Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Her- stellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 4. Die Wandanschlüsse bestehen aus Metallprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Anschluss an Trockenbauwände mit GKF-Platte bzw. Typ DF in Beplankungsstärke. Farbton Profile nach Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: Massivwand geputzt/ gespachtelt bzw. Trockenbauwand. Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten	37 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.02.23	Typ 4: Anschluss an Deckenschürze Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 4. Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: Flure - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		13 m	EP	GP
01.04.02.24	Typ 4: Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in der freitragenden Brandschutzdecke F30 zuvor. Einbauort: Hauptgebäude 1.OG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		3 St	EP	GP
01.04.02.25	Typ 5: Akustikdecke mit gelochten GK-Platten, F30 vuvo, Abhangh. H=83 cm Unterdecke DIN 18168-1 als Akustikdecke wie folgt liefern und einbauen: - Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w=0,50$ nach DIN EN ISO 11654 - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m ³ , Brandverhalten nach DIN EN 13162: MW-EN 13162-T4- AFR16, nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1, Schmelzpunkt nach DIN 4102-17: = 1000 °C, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m*K), - Decklage mit gelochten Gipsplatten als Feuerschutzplatte nach DIN 18180, bzw. Typ DF EN 520 Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, Plattendicke 1x12,5 mm, werkseits grundierten Kanten, Stufenfalz als Abstandhalter, Lochbild: gemäß Vorgabe AG, Planung Rückseite kaschiert mit Akustikvlies, Farbe wie Akustikdecke UG/ EG, Ausführung der Fugen: gespachtelt - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 für die Deckenbekleidung von unten und von oben Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 275 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 83 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 5 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2464 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: Warten- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		97 m2	EP	GP
01.04.02.26	Typ 5: Frieselement, b= ca. 20cm, F30 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, passend im vorbeschriebenen System als Abhangdecke Typ 5 mit Nonius- Metall-Abhängung und -UK sowie Plattenbekleidung, Beplankung nach Zulassung, befestigt gemäß Herstellervorgaben. Ausführung mit Schallschutzauflage Miwo 40 mm. Die vorhandenen Wandbereiche bestehen aus geputzten Massivwänden oder Trockenbauwänden. Ausführung zur Position Deckentyp 5. Beplankung: 2x12,5 mm mit Gips- Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Feuerwiderstandsklasse DIN: F30			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Deckenfriesstreifen: Breite ca. 20 cm			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		90 m	EP	GP
01.04.02.27	Typ 5: Frieselement, b= ca. 90cm, F30			
	Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, wie vor beschrieben, jedoch			
	Beplankung: 2x12,5 mm mit Gips- Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Feuerwiderstandsklasse DIN: F30			
	Deckenfriesstreifen: Breite ca. 90 cm			
	Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		15 m	EP	GP
01.04.02.28	Typ 5: Wandanschluss F30			
	Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 5.			
	Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Farbton Winkelprofile nach Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept			
	Untergrund Befestigung: MW geputzt, Trockenbauwand			
	Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren.			
	Bauteil: Wände, Stützen eckig und rund			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: Warten - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		55 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.02.29	Typ 5: Anschluss an Deckenschürze Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 5. Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: Warten - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		47 m	EP	GP
01.04.02.30	Typ 5: Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in der Akustikdecke, gelocht F30 zuvor. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		6 St	EP	GP
01.04.02.31	Typ 7: freitragende Decke F0, glatt, (Breite<2,50m), Einbauh. bis 2,75m Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzaufgabe, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile CW 50, Randbefestigung mit UW 50, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - Brandschutzanforderung: ohne Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trocken- bauwände Einbauhöhe: ca. 250 - 275 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 2,50 m Deckentyp: Typ 7 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2470, 2471, 2472 Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		25 m2	EP	GP
01.04.02.32	Typ 7: freitragende Decke F0, glatt, (Breite<3,70m), Einbauh. bis 2,75m			
	Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzauflage, wie folgt liefern und montieren: - Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile UA 75, Randbefestigung mit UW 75, Verbindung mit Randprofil durch Anschlusswinkel, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung - Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181, - Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, - Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt. - Brandschutzanforderung: ohne - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände			
	Einbauhöhe: ca. 240- 275 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 3,70 m			
	Deckentyp: Typ 7			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2470, 2471, 2472			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		45 m2	EP	GP
01.04.02.33	Typ 7: freitragende Decke F0, glatt, (Breite<4,15m), Einbauh. bis 2,75m			
	Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke ohne Brandschutzanforderung, mit Schallschutzaufgabe, wie folgt liefern und montieren:			
	- Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile CW 125, Randbefestigung mit UW 125, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand gem. Anforderung			
	- Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.			
	- Verspachtelung zur Aufnahme von Anstrich. Verarbeitung gemäß DIN 18181.			
	Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,			
	- Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt.			
	- Brandschutzanforderung: ohne			
	Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände, Trockenbauwände			
	Einbauhöhe: ca. 275 cm (von OK FFB bis UK AHD) Raumbreite <= 4,15 m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Deckentyp: Typ 7			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2470, 2471, 2472			
	Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		50 m2	EP	GP
01.04.02.34	Typ 7: Zulage für Beplankung, 1x12,5 mm, Typ H2 Mehrpreis für 1-lagige Beplankung mit 1x12,5 mm imprägnierten Gipskarton- Bauplatten Typ H2, anstelle von Gipskarton- Bauplatten Typ A, 1x12,5 mm dick. Einbauhöhen: wie Grundpositionen			
		25 m2	EP	GP
01.04.02.35	Typ 7: Wandanschluss Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Her- stellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 7 und 7s. Die Wandanschlüsse bestehen aus Metallprofilen einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Farbton Profile nach Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: MW geputzt, Trockenbau- wand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		130 m	EP	GP
01.04.02.36	Typ 7: Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	in den freitragenden Decken Typ 7 zu vor.			Übertrag:
	Einbauort: Hauptgebäude 1.OG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		11 St	EP	GP
01.04.02.37	Typ 8: GK-Decke, 1x12,5mm Gipsplatten Typ A, mit Metall-UK, Abhangh. H=108cm			
	Gipskartondecke nach DIN 18181, innen, glatt, abgehängt und an Stahlbetondecken befestigen, mit Schallschutzauflage, einschl. Metall-Unterkonstruktion liefern und montieren, wie folgt:			
	- Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem			
	- Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1 Baustoffklasse A1			
	- Beplankung: einlagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,			
	- Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V			
	Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke			
	lichte Raumhöhe: ca. 250 cm bis 290 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 68 cm bis 108 cm (von UK RD bis UK AHD)			
	Deckentyp: Typ 8			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail- 2469, 2474			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		835 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.02.38	Typ 8: Zulage für Beplankung, 1x12,5 mm, Typ H2 Mehrpreis für 1-lagige Beplankung mit 1x12,5 mm imprägnierten Gipskarton- Bauplatten Typ H2, anstelle von Gipskarton- Bauplatten Typ A, 1x12,5 mm dick. Einbauhöhen: wie Grundpositionen			
		100 m2	EP	GP
01.04.02.39	Typ 8: GK-Decke, 1x12,5mm zementgeb. Platten, mit Metall-UK, Abhangh. H=108cm Gipskartondecke nach DIN 18181, außen, glatt, abgehängt und an Stahlbetondecken befestigen, mit Schallschutzauflage, einschl. Metall-Unterkonstruktion liefern und montieren, wie folgt: - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion, korrosionsgeschützt, bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1 Baustoffklasse A1 - Beplankung: einlagig, mit Platten auf Zementbasis für den hochfeuchtigkeitsbeanspruchten Bereich, glasfaserverstärkt, nach Merkblatt 5 IGG, Dicke 12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 250 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 108 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 8 Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail- 2469, 2474 Fabrikat: z.B. Aquapanel outdoor			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: Außendecke Achse 11/ H- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		16 m2	EP	GP
01.04.02.40	Typ 8s: Akustikdecke mit gelochten GK-Platten, F0, m. Metall-UK, Abhangh. H=83c			
	Unterdecke DIN 18168-1 als Akustikdecke wie folgt liefern und einbauen: - Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w=0,50$ nach DIN EN ISO 11654 - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. - Decklage mit gelochten Gipsplatten nach DIN 18180, bzw. Typ A EN 520, Verarbeitung DIN 18181, einlagig, Plattendicke 1x12,5 mm, werkseits grundierten Kanten, Stufenfalz als Abstandhalter, Lochbild: z.B. gerade Rundlochung 6/18 R sowie gemäß Vorgabe AG, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies, Farbe wie Akustikdecke UG/ EG Ausführung der Fugen: gespachtelt Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 275 cm bis 290 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 68 cm bis 83 cm (von UK RD bis UK AHD) Deckentyp: Typ 8s Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		335 m2	EP	GP
01.04.02.41	Typ 8+8s: Öffnungen herstellen für baus. Montage für Zu- und Abluft			
	Öffnungen herstellen für die bauseitige Montage für Zu- und Abluft, (bauseitiger Einbau vorauss. von WILDEBOER FKU30, Format 300x300 bis 500x500 mm) in den abgehängten Decken Typ 8 und Typ 8s zu vor.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			Übertrag:
		68 St	EP	GP
01.04.02.42	Typ 8s: Frieselement, b= ca. 20cm, F0 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, passend im vorbeschriebenen System als Abhangdecke Typ 8s mit Nonius- Metall-Abhängung und -UK sowie Plattenbekleidung, Beplankung nach Zulassung, befestigt gemäß Herstellervorgaben. Ausführung mit Schallschutzauflage Miwo 40 mm. Die vorhandenen Wandbereiche bestehen aus geputzten Massivwänden oder Trockenbauwänden. Ausführung zur Position Deckentyp 8s. Beplankung: 1x12,5 mm mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Deckenfriesstreifen: Breite ca. 20 cm Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		420 m	EP	GP
01.04.02.43	Typ 8s: Frieselement, b= ca. 30cm, F0 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, wie vor beschrieben, jedoch Beplankung: 1x12,5 mm mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Deckenfriesstreifen: Breite ca. 30 cm Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		8 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.02.44	Typ 8s: Frieselement, b= ca. 40cm, F0 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, wie vor beschrieben, jedoch Beplankung: 1x12,5 mm mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Deckenfriesstreifen: Breite ca. 40 cm Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	7 m	EP	GP
01.04.02.45	Typ 8s: Frieselement, b= ca. 60cm, F0 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, wie vor beschrieben, jedoch Beplankung: 1x12,5 mm mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Deckenfriesstreifen: Breite ca. 60 cm Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	3 m	EP	GP
01.04.02.46	Typ 8s: Frieselement, b= ca. 80cm, F0 Liefern und Herstellen von Deckenfriesen aus Gipskarton in Rand- und Zwischenbereichen, bündig, wie vor beschrieben, jedoch Beplankung: 1x12,5 mm mit Gips- Bauplatten Typ A, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Feuerwiderstandsklasse DIN: F0			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Deckenfriesstreifen: Breite ca. 80 cm			
	Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		24 m	EP	GP
01.04.02.47	Typ 8s: Friesanschluss, Anschluss Fries an Wand Friesanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 8s. Die Friesanschlüsse bestehen aus Wandanschlussprofilen. Farbton sichtbare Profile nach RAL Angaben des AG bzw. gemäß Farbkonzept Untergrund Befestigung: Massivwand geputzt bzw. Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Bauteil: Wände Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		462 m	EP	GP
01.04.02.48	Typ 8: Wandanschluss Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 8. Die Wandanschlüsse bestehen aus Winkelprofilen einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Untergrund Befestigung: MW geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		1.050 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.02.49	Typ 8+8s: Anschluss an Deckenschürze Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 8 und 8s. Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen. Mengen hier einseitig Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	2 m	EP	GP
01.04.02.50	Typ 10: GK-Decke, 2x20 mm Massivbaupl. Typ DF, F90 vuvo, Abhangh. H= 83cm Gipskartondecke nach DIN 18181, innen, glatt, abgehängt und an Stahlbetondecken befestigen, mit Schallschutzauflage, einschl. Metall-Unterkonstruktion liefern und montieren, wie folgt: - Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem Einschl. Anschlussdichtung an angrenzende Bauteile mit selbstklebendem Band zum trennen von Profilen, die mit anderen Gebäudeelementen verbunden sind (Wände, Decken o.ä.), zur Reduktion von Schall- und Wärmebrücken. - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1 Baustoffklasse A1 - Beplankung: zweilagig, aus Massivbauplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ DF, Dicke 2x20 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Plattenfugen und Schraubenköpfe verspachteln; als Grundlage für Maler- bzw. Tapezierarbeiten. - Feuerwiderstandsklasse DIN: F 90 von unten und von oben Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke lichte Raumhöhe: ca. 275 cm bis 290 cm Einbauhöhe: ca. 3,58 m (ab OK FFB) Abhanghöhe: ca. 68 cm bis 83 cm (von UK RD bis UK AHD)			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Deckentyp: Typ 10			
	Einbauort: Anbau 1.OG: Treppenhäuser gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		35 m2	EP	GP
01.04.02.51	Typ 10: Wandanschluss F90 Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 10. Die Wandanschlüsse bestehen aus Metallprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen, einschl. Trennstreifen und Spachtelung. Untergrund Befestigung: Massivwand geputzt, Trockenbauwand Ecken auf Gehrung stoßen, alle Anschnittarbeiten sind einzukalkulieren. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: Treppenhäuser gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		25 m	EP	GP
01.04.02.52	Typ 10: Anschluss an Deckenschürze Anschlüsse an Deckenschürzen liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift, DIN 18168 montieren, passend zu den Decken Typ 10. Die Anschlüsse erfolgen deckengleich mit passenden Systemprofilen und sind mit nichtbrennbaren Befestigungsteilen anzubringen. Deckenschürzenaufbau siehe unter entsprechenden Titel in diesem LV (Etag zugeordnet), Stahl-UK beachten (Stärke ca. 5 mm). Einbauort: Anbau 1.OG: Treppenhäuser gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		2 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.02.53	Zulage gleitender Deckenanschluss an Wände, F0 Zulage zu vorbeschriebenen Deckenanschlüssen für eine gleitende Ausbildung, der Abhangdecken vertikal an Wände Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Bauteil: Wände Untergrund: massive Wände, Trockenbauwände Ausführung gemäß Detail vom Architekten 2479 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	87 m	EP	GP
01.04.02.54	Zulage gleitender Deckenanschluss an Wände, F30 Zulage zu vorbeschriebenen Deckenanschlüssen für eine gleitende Ausbildung, der Abhangdecken vertikal an Wände Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 Bauteil: Wände Untergrund: massive Wände, Trockenbauwände Ausführung gemäß Detail vom Architekten 2479 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	21 m	EP	GP
01.04.02.55	gleitender Deckenanschluss an eckige Stützen, F0 Ausbildung von gleitenden Deckenanschlüssen, horizontal; <=2 cm Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Bauteil: Stützen Untergrund: Stahlbeton eckig in verschiedenen Abmessungen, bis ca. 50x50 cm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausführung gemäß Details vom Architekten z.B. 2478			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		35 m	EP	GP
01.04.02.56	gleitender Deckenanschluss an eckige Stützen, F30			
	Ausbildung von gleitenden Deckenanschlüssen, horizontal; ≤ 2 cm			
	Feuerwiderstandsklasse DIN: F30			
	Bauteil: Stützen Untergrund: Stahlbeton eckig in verschiedenen Abmessungen, bis ca. 50x50 cm			
	Ausführung gemäß Details vom Architekten z.B. 2478			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		5 m	EP	GP
01.04.02.57	F30- Wandanschluss an Kernbohrzone in Rohdecke			
	F30- Wandanschluss an Kernbohrzone in Rohdecke Anschluß F30-Trockenbauwand an Rohdecke im Bereich Kernbohrzone. Ausbildung Kernbohrzonen durch Öffnung in StB-Fertigdecke und Aufstellen von KS-Stein. Dadurch muß die 5 cm zwischen OK StB-Fertigteil und UK KS-Stein vom Trockenbauer geschlossen werden. Wandstärken: ca. 10-15 cm			
	Ausführung gemäß Detail- Nr. 2248			
		55 m	EP	GP
Summe Abschnitt 01.04.02				
	GK-Decken, Metall-Decken, abgehängt und freitragend, Friese , Netto:			
01.04.03	Abschnitt Deckenschotts, Deckenversprünge, Verkofferungen, Verkleidungen			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hinweis zu Brandschutz Bezug Alle Brandschutzbezüge bei Benennungen wie F30, F90, L90 beziehen sich auf die nationale Norm DIN. Sollte der Bezug in einer Position DIN EN stehen, so ist das ggf. einem Grundtextkatalog verhaftet und nicht zu werten. Es verbleibt immer auf DIN. Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 (4102-2, 4102-4), 4102-1). Brandstoffklassen/-verhalten A, B usw. mit weitergehenden Angaben zu Abtropfverhalten u.dgl. nach DIN EN 13501-1. Deckenschotts, Deckenversprünge Deckenschotts, Deckenversprünge			
01.04.03.1	Typ DS1: Deckenschott F30 vuvo Deckenschott als senkrechten Randabschluss der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, von UK-Rohdecke bis OK-abgehängte Decke, bestehend aus: - Beplankung: 2x12,5 mm mit Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Stützen ca. 60x60 mm mit Achsabstand nach statischem Erfordernis sowie Träger ca. 60x120 mm, biegesteif, umlaufend an UK Rohdecke und UK Sturz befestigt. Bei Bedarf Abstützung von Rohdeck mit Hohlprofil 60x60 mm; alle Stahlteile F30 ummantelt - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 von unten und von oben - Deckenschürzenhöhe: ca. 118 cm - lichte Raumhöhe: ca. 2,40 m - Einbauhöhe: bis ca. 3,58 m Typ-Deckenschott: DS1 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2462 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	1.OG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		75 m	EP	GP
01.04.03.2	GK- Deckenschott F30 vuvo über Türen			
	Metallständerwand mit Einfachständerwerk als nicht-tragende innere Trennwand nach DIN 4103 Teil 1 mit Brandschutzanforderung als Deckenschott über Glastüren, in Rohrrahmenkonstruktion wie folgt liefern und montieren: - Anschlüsse: umlaufend starr, - vorhandener Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Trockenbau, Aluminium- Glas-Tür - Beplankung: 2x12,5 mm beidseitig mit Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Stützen ca. 60x60 mm mit Achsabstand nach statischem Erfordernis sowie Träger ca. 60x120 mm, biegesteif, umlaufend an UK Rohdecke und UK Sturz befestigt - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Dämmschicht: mineralisch nach DIN EN 13162, WLG 040, d= 80 mm, Rohdichte: 30 kg/m³, einlagig, dicht stoßen, lückenlos und abrutschsicher verlegen; gesundheitlich unbedenklich nach TRGS 521 - Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 von unten und von oben - Schallschutzanforderung: erf. R'_w=47 dB - Wanddicke: ca. 150 mm - Einbauhöhe: bis ca. 3,58 m - Deckenschotthöhe: ca. 1,18 m - Sturzhöhe Tür: ca. 2,40 m - Einbaubereich: 2 Einbauort: 1.OG: über Flurtüren			
		18 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.03.3	GK- Deckenschott F90 vuvo über Türen Metallständerwand mit Einfachständerwerk als nicht-tragende innere Trennwand nach DIN 4103 Teil 1 mit Brandschutzanforderung als Deckenschott über Glastüren, in Rohrrahmenkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch: - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung, Dicke 2x 20 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Verarbeitung gemäß DIN 18181; bzw. gem. Herstellervorgabe - Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse DIN: F90 von unten und von oben - Schallschutzanforderung: erf. R_w=47 dB - Wanddicke: ca. 150 mm - Einbauhöhe: bis ca. 3,58 m - Deckenschotthöhe: ca. 1,18 m - Sturzhöhe Tür: ca. 2,40 m - Einbaubereich: 2 Einbauort: 1.OG: über Flurtüren			
		46 m	EP	GP
01.04.03.4	Typ DV1: Deckenversprung F30 vuvo, frei zur Lastaufnahme Deckenversprung der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, bestehend aus: - Beplankung: 2x12,5 mm einseitig mit Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Stützen ca. 60x60 mm sowie Träger ca. 60x120 mm und Erweiterungsträger 60x60mm, zur Aufnahme des Deckenversprungs, biegesteif, zur Lastabtragung von freitragenden Decken - Befestigung mit für Stahlprofilstärke geeignete Bohrschraube; einschl. Anschluss an benachbarte Decken - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 - Brandverhalten DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 von unten und von oben - Höhenversprung: ca. 35- 50 cm - Einbauhöhe: ca. 2,40- 2,90 m - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Typ-Deckenversprung: DV1			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2465			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		15 m	EP	GP
01.04.03.5	Typ DV2: Deckenversprung F30 vuvo, nicht selbsttragend			
	Deckenversprung der vorbeschriebenen Abhangdecken liefern und einbauen, bestehend aus:			
	- Beplankung: 2x12,5 mm einseitig mit Feuerschutzplatten Typ DF, nach DIN EN 520, Verarbeitung gemäß DIN 18181			
	- Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, aus UW- und CW- Profilen			
	- befestigt an angrenzenden Abhangdecken, nicht zur Aufnahme von freitragenden Decken; einschl. Anschluss an benachbarte Decken			
	- Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181			
	- Brandverhalten DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B)			
	- Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 von unten und von oben			
	- Höhenversprung: ca. 35- 50 cm			
	- Einbauhöhe: ca. 2,40- 2,90 m			
	Typ-Deckenversprung: DV2			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2464			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		55 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	EG- 1.OG: Verkofferungen, Verkleidungen			
	EG- 1.OG: Verkofferungen, Verkleidungen			
01.04.03.6	GK- Verkoffierung 2-seitig, 2x12,5 mm Typ A, BxH ca. 110x120 cm			
	Verkofferungen an der Decke, zur Verkleidung von sonstigen konstruktiven Einbauten, bestehend aus: horizontal als Trockenbaudecke			
	- Unterkonstruktion: niveaugleiche Metall- Unterkonstruktion bestehend aus einem Tragrost aus Grund- und Tragprofil CD 60/27, sowie Befestigung mit Nonius- Abhängersystem			
	- Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1 Baustoffklasse A1			
	- Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 2x12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,			
	- Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V			
	vertikal als Deckenschürze:			
	- Unterkonstruktion: bestehend aus UW- und CW-Profilen sowie Aussteifungsprofilen			
	- Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1 Baustoffklasse A1			
	- Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 2x12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,			
	- Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V			
	Feuerwiderstandsklasse DIN: F0			
	Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B)			
	Abmessung: B x H bis ca. 110 x 120 cm			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2489, Detailschnitt 3			
	Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: Luftraum Halle- gemäß Deckenspiegel vom			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Architekten			Übertrag:
		12 m	EP	GP
01.04.03.7	GK- Bekleidung 2-seitig, 2x12,5 mm Typ A, BxH ca. 30x15 cm, unter Stb.-Wand GK-Bekleidung an der Unterseite der Stahlbetonwand, 2-seitig, wie folgt: - Unterkonstruktion: aus Metall gemäß Herstellervorgabe - Dämmschicht d= 40 mm aus mineralischem Faserdämmstoff nach DIN 18 165 T1 Baustoffklasse A1 - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 2x12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) Abmessung: B x H bis ca. 30 x 15 cm Abstand zur Decke: ca. 10 cm Ausführung in Verlängerung der Vorposition. Einschl. Anschluss an vertikale Stahlbetonwand. Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2489, Detailschnitt 3 Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: Luftraum Halle- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		12 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.03.8	GK-Bekleidung 1-seitig, 2x12,5 mm Typ A, H=68 cm, an Stb.-Unterzug GK-Bekleidung seitlich am Stahlbetonunterzug, 1-seitig, wie folgt: - Unterkonstruktion: aus Metall gemäß Herstellervor- gabe - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 2x12,5 mm, mit systemspezi- fischen Befestigungsmitteln - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) Abmessung: Höhe = ca. 68 cm Abstand zur Wand: ca. 7,5 cm Einschl. Anschluss an horizontale Abhangdecke Typ 8. Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2489 Einbauort: Hauptgebäude EG: Luftraum Halle- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		12 m	EP	GP
01.04.03.9	GK-Bekleidung 1-seitig, 2x12,5 mm Typ A, H=83 cm, an Stb.-Unterzug GK-Bekleidung seitlich am Stahlbetonunterzug, 1-seitig, wie folgt: - Unterkonstruktion: aus Metall gemäß Herstellervor- gabe - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 2x12,5 mm, mit systemspezi- fischen Befestigungsmitteln - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Feuerwiderstandsklassen DIN: F0 Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) Abmessung: Höhe = ca. 83 cm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Abstand zur Wand: ca. 7,5 cm			
	Einschl. Anschluss an horizontale Abhangdecke Typ 8s.			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2489			
	Einbauort: Hauptgebäude 1.-OG: Luftraum Halle- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		12 m	EP	GP
01.04.03.10	GK-Bekleidung 1-seitig, 2x12,5 mm Typ A, H=145 cm, an Stb.-Brüstung, außen			
	GK-Bekleidung seitlich an Stahlbetonbrüstung, außenseitig, als vertikale Vorsatzschale, wie folgt:			
	- Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblech- profilen DIN 18182-1, aus CW- und UW- Profilen, Achsabstand nach statischem Erfordernis, einschl. erforderl. Aussteifungsstreben			
	- Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 2x12,5 mm, mit systemspezi- fischen Befestigungsmitteln			
	- Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V			
	Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B)			
	Abmessung: Höhe = ca. 145 cm Abstand zur Wand: ca. 17 cm			
	Einschl. Anschluss an horizontale Abhangdecke Typ 8s.			
	Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2489, Detailschnitt 4			
	Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: Luftraum Halle- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		12 m	EP	GP
01.04.03.11	GK-Bekleidung 1-seitig, 2x12,5 mm Typ A, H=100 cm, an Stb.-Brüstung, innen GK-Bekleidung seitlich an Stahlbetonbrüstung, innenseitig, als vertikale Vorsatzschale, wie folgt: - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, aus CW- und UW- Profilen, Achsabstand nach statischem Erfordernis - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 2x12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) Abmessung: Höhe = ca. 100 cm Abstand zur Wand: ca. 10 cm einschl. oberer Abschluss, B= 47 cm Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2489, Detailschnitt 4 Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: Luftraum Halle- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		12 m	EP	GP
01.04.03.12	GK-Vorsatzschale, 2x12,5 mm, Typ A, d= 150-200 mm, H=500 cm, an Stb.Wand GK-Bekleidung als raumhohe Vorsatzschale, als 1-seitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, wie folgt liefern und montieren: - Anschlüsse: umlaufend starr, - vorhandener Befestigungsuntergrund: vor Stahlbeton - Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, aus CW- und UW- Profilen, Achsabstand nach statischem Erfordernis, einschl. erforderl. Aussteifungsstreben - Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Bauplatten Typ A, Dicke 2x12,5 mm, mit systemspezifischen Befestigungsmitteln - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V - Dämmschicht: mineralisch nach DIN EN 13162, WLG 040, d= 40 mm, Rohdichte: 30 kg/m3, einlagig, dicht stoßen, lückenlos und abrutschsicher verlegen; gesundheitlich unbedenklich nach TRGS 521 - Feuerwiderstandsklasse DIN: F0 - Brandverhalten DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 (B) - Wandabstand: ca. 150 - 200 mm - Wanddicke: ca. 100 mm - Einbauhöhe: ca. 5,00 m - Einbaubereich: 2 Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2489, Detailschnitt 1 und 2 Einbauort: Hauptgebäude EG- 1.OG: Luftraum Halle- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		335 m2	EP	GP
01.04.03.13	Lichtvoute in GK-Vorsatzschale zu vor Ausbildung einer bündigen Lichtvoute in vorbeschriebener Position "GK-Vorsatzschale, 2x12,5 mm, Typ A, d= 150-200 mm, H=500 cm, an Stb.Wand", einschl. notwendiger Metall- Unterkonstruktion Abmessung Lichtvoute: BxH ca. 5 x 7 cm Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2489, Detailschnitt 1 Einbauort: Hauptgebäude EG: Luftraum Halle- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		29 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.03.14	Leibungsbekleidung an Fenstern, 4-seitig, B=125 mm Leibungsbekleidung 4-seitig, an Innenfenstern - Beplankung: 2-lagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 2x12,5 mm, mit system-spezifischen Befestigungsmitteln - Oberfläche: Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Leibungstiefe: ca. 15- 27,5 cm Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2489, Detailschnitt 1 und 2 Einbauort: Hauptgebäude EG- 1.OG: Luftraum Halle- gemäß Deckenspiegel vom Architekten	77 m	EP	GP
01.04.03.15	Schattenfuge als Formteil, H=6 cm Herstellung eines im System geprüften umlaufenden Wandanschlusses mit einer hinterlegten Schattenfuge als Formteil. Höhe: ca. 6 cm in vorbeschriebener Position "GK-Vorsatzschale, 2x12,5 mm, Typ A, d= 150-200 mm, H=500 cm, an Stb.Wand". Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2489, Detailschnitt 1 und 2 Einbauort: Hauptgebäude EG- 1.OG: Luftraum Halle- gemäß Deckenspiegel vom Architekten	70 m	EP	GP
01.04.03.16	Brandschutzbekleidung, Platten min. 25 mm, 2-seitig, F90 Brandschutzbekleidung für L- Winkel L130 an Wand und Decke einschl. notwendiger Unterkonstruktion herstellen, Ausführung 2-seitig, B=20+10 cm - Beplankung: aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung, min. 25 mm, einseitig, an Brettstapeldecke sowie Stahlbetonwand - Befestigung mittels Dübel und Schraube bzw. sonstiger notwendiger Unterkonstruktion - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Fugen mit System- Spachtel schließen. Verspachtelung der Anschlussfugen an flankierende Bauteile mit Trenn-Fix Trennstreifen ausführen. Systemanforderungen Hersteller beachten. - Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung - Feuerwiderstandsklasse DIN: F 90 - Einbauhöhe: bis ca. 500 cm - Einbaubereich: 2 - einschl. aller An- und Abschlüsse, Zuschnitte, Eckausbildungen usw. Ausführung gemäß Detail vom Architekten Detail- 2489, Detailschnitt 2 Einbauort: Hauptgebäude EG- 1.OG: Luftraum Halle- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		70 m	EP	GP
Summe Abschnitt 01.04.03				
	Deckenschotts, Deckenversprünge, Verkofferungen, Verkleidungen , N...			
01.04.04 Abschnitt Entrauchungsschächte				
	Hinweis zu Brandschutz Bezug Alle Brandschutzbezüge bei Benennungen wie F30, F90, L90 beziehen sich auf die nationale Norm DIN. Sollte der Bezug in einer Position DIN EN stehen, so ist das ggf. einem Grundtextkatalog verhaftet und nicht zu werten. Es verbleibt immer auf DIN. Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 (4102-2, 4102-4), 4102-1). Brandstoffklassen/-verhalten A, B usw. mit weitergehenden Angaben zu Abtropfverhalten u.dgl. nach DIN EN 13501-1.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.04.1	Entrauchungsgitter, LxB ca. 2,305 x 1,015 m Entrauchungsgitter liefern und fachgerecht einbauen. Rahmen aus L 50x30x5 mm an Wände befestigt mit Senkkopf, mit Drei- Alu- Gitterdeckenplatten je ca. 990x754 mm, revisionierbar Höhe: ca. 40 mm Dicke: ca. 4 mm MW Abstände: ca. 50 mm bzw. Abmessungen gemäß Herstellervorgabe Material: Aluminium Farbe: weiß Gesamtabmessung: LxB ca. 2,305 x 1,015 m Ausführung gemäß Detail vom Architekten z.B. Detail Nr. 2108 Einbauort: Hauptgebäude 1.OG: Flur 1.508 - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.04.04		Entrauchungsschächte , Netto:		
01.04.05 Abschnitt Einbauteile, Zubehör, Fugen				
Hinweis zu Brandschutz Bezug Alle Brandschutzbezüge bei Benennungen wie F30, F90, L90 beziehen sich auf die nationale Norm DIN. Sollte der Bezug in einer Position DIN EN stehen, so ist das ggf. einem Grundtextkatalog verhaftet und nicht zu werten. Es verbleibt immer auf DIN. Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 (4102-2, 4102-4), 4102-1). Brandstoffklassen/-verhalten A, B usw. mit weitergehenden Angaben zu Abtropfverhalten u.dgl. nach DIN EN 13501-1. Gipskarton-Decken mit/ ohne Brandschutz Gipskarton-Decken mit/ ohne Brandschutz				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.05.1	Revisionsklappe 600 x 600 mm; F0 Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen, ohne Brandschutzanforderungen, in Trockenbaudecken, vorgerichtet für den Einbau bis 2x12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, mit flächig eingeklebter Hartgipsplatte. Sicherung des Innendeckels mit selbstjustierenden Fangarmen, mit in die Rahmenecken integrierten nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem, einschl. Vierkantverriegelung. Herstellen der Aussparung in den Gipskartondecken und als Revisionsöffnung wiederverschließen, einschl. der erforderlichen Rahmenverstärkungen und Befestigungsmittel. Revisionsöffnung für die Aufnahme eines baus. Anstriches geeignet. Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, Oberflächenqualität Q2 Standardverspachtelung Revisionsöffnung für die Aufnahme eines baus. Anstriches geeignet. liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift einbauen. Abmessung: 600 x 600 mm Brandschutzanforderung: ohne Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	59 St	EP	GP
01.04.05.2	Revisionsklappe 600 x 600 mm; Feuchtraum, F0 Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen, wie vor beschrieben, jedoch Abmessung: 600 x 600 mm Brandschutzanforderung: F0 Beplankung: aus Gipsplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 2x 12,5 mm, Typ H2 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	14 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.05.3	Revisionsklappe 600 x 600 mm; Akustik, F0 Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen, wie vor beschrieben, jedoch Abmessung: 600 x 600 mm Brandschutzanforderung: F0 Beplankung: aus Gipsplatten DIN EN 520, Bau- platten Typ A, Dicke 12,5 mm, Decklage gelocht Lochbild: z.B. gerade Rundlochung 6/18 R bzw. gemäß Vorgabe AG, Rückseite kaschiert mit Akustikvlies, Farbe weiß oder schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	19 St	EP	GP
01.04.05.4	Revisionsklappe 600 x 600 mm; F30 Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen, wie vor beschrieben, jedoch Abmessung: 600 x 600 mm Brandschutzanforderung DIN: F30 Beplankung: zweilagig, aus Gipsplatten DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2x12,5 mm Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	27 St	EP	GP
01.04.05.5	Revisionsklappe 600 x 600 mm; Akustik, F30 Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen, wie vor beschrieben, jedoch Abmessung: 600 x 600 mm Brandschutzanforderung DIN: F30 Beplankung: aus Gipsplatten DIN EN 520, Bau- platten Typ A, Dicke 2x12,5 mm, Decklage gelocht Lochbild: z.B. gerade Rundlochung 6/18 R sowie gemäß Vorgabe AG, Rückseite kaschiert mit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Akustikvlies, Farbe wie Akustikdecke UG/ EG Ausführung der Fugen: gespachtelt Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	9 St	EP	GP
01.04.05.6	Revisionsklappe 600 x 600 mm; F90 Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen, wie vor beschrieben, jedoch Abmessung: 600 x 600 mm Brandschutzanforderung DIN: F90 Beplankung: zweilagig, aus Massivbauplatten DIN EN 520, Bauplatten Typ DF, Dicke 2x20 mm Einbauort: Anbau 1.OG: gemäß Deckenspiegel vom Architekten	1 St	EP	GP
01.04.05.7	Öffnungen herstellen für baus. Montage für Tellerventile Herstellen von Aussparungen für die bauseits zu montierende Tellerventile, einschl. aller erforderlichen Verstärkungs- profile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Durchmesser: ca. 100- 150 mm Deckentyp: 7, 7s und 8, 8s Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten	67 St	EP	GP
01.04.05.8	Öffnungen herstellen, Leuchte in Langfelddecke, (Typ 4.0) Öffnungen herstellen, Leuchte in Langfelddecke, (Typ 4.0) Herstellen von Öffnungen als fertiges Deckenfeld mit eingebauter bauseitiger Leuchte in Langfelddecken einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Abmessungen: LxBxH ca. 1.150 x 58 x 45 mm Leuchtentyp: 4.0			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- Flure gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		122 St	EP	GP
01.04.05.9	Öffnungen herstellen, runde Einbauleuchten, Durchm 100mm Öffnungen herstellen, runde Einbauleuchten, Durchm 100mm (Typ 2.0) Herstellen von Öffnungen als gesägter Ausschnitt für die bauseits zu montierenden runden Einbauleuchten, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Durchmesser: ca. 100 mm Leuchtentyp: 2.0 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- WC/ Sanitär gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		41 St	EP	GP
01.04.05.10	Öffnungen herstellen, runde Einbauleuchten, Durchm 165mm Öffnungen herstellen, runde Einbauleuchten, Durchm 165mm (Typ 3.0) Herstellen von Öffnungen als gesägter Ausschnitt für die bauseits zu montierenden runden Einbauleuchten, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Durchmesser: ca. 165 mm Leuchtentyp: 3.0 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- Bettenzimmer Nasszelle gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		4 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.05.11	Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm (Typ 18) Herstellen von Öffnungen als gesägter Ausschnitt für die bauseits zu montierenden quadratische Einbauleuchten, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Abmessung: LxB ca. 596x596 mm Leuchtentyp: 18 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- U+B Diagnostik gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		18 St	EP	GP
01.04.05.12	Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm (Typ 18.1) Herstellen von Öffnungen als gesägter Ausschnitt für die bauseits zu montierenden quadratische Einbauleuchten, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Abmessung: LxB ca. 596x596 mm Leuchtentyp: 18.1 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- Versorgung, Entsorgung AR, Holding, Stationsküche- gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		71 St	EP	GP
01.04.05.13	Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm (Typ 18.2) Herstellen von Öffnungen als gesägter Ausschnitt für die bauseits zu montierenden quadratische Einbauleuchten, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Abmessung: LxB ca. 596x596 mm Leuchtentyp: 18.2			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- Holding Vorbereitung Schalten gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			Übertrag:
		4 St	EP	GP
01.04.05.14	Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm Öffnungen herstellen, eckige Einbauleuchten, LxB 596x596mm (Typ 18.3) Herstellen von Öffnungen als gesägter Ausschnitt für die bauseits zu montierenden quadratische Einbauleuchten, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel, umlaufender Beplankung und Kantenprofile sowie Einfassung. Abmessung: LxB ca. 596x596 mm Leuchtentyp: 18.3 Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- Büro, Gipsraum- gemäß Deckenspiegel Ausführungsplanung			
		36 St	EP	GP
01.04.05.15	Öffnungen herstellen für baus. schwere Deckengeräte eckig, ca. 55x55 cm Herstellen von Öffnungen für die bauseits zu montierende schwere Deckengeräte, welche von der Rohdecke abgehängt werden, Abmessungen: ca. 55- 55 cm Deckenart: GK-Decken Öffnungen wieder schliessen erfolgt bauseits. Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		2 St	EP	GP
01.04.05.16	Öffnungen herstellen für baus. schwere Deckengeräte rund, ca. 55 cm Herstellen von Öffnungen für die bauseits zu montierende schwere Deckengeräte, welche von der Rohdecke abgehängt werden, Durchmesser: ca. 55 cm			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Deckenart: GK-Decken			Übertrag:
	Öffnungen wieder schliessen erfolgt bauseits.			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG- gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		1 St	EP	GP
01.04.05.17	lineare Traversen aus Holzmehrschichtplatte für baus. Gardinenschiene An den Außenwänden von Zimmern mit Abhangdecken sind bauseitige Gardinenschienen vorgesehen. Diese benötigen eine lineare Traverse als Holz- Mehrschichtplatte Breite ca. 15 cm und Länge in Breite der Wand bzw. nur bis zu Möblierungen. Befestigung zwischen den Deckentragprofilen, in Einzelstücken, einschl. aller Anschlüsse. Für ruhende und dynamische Lasten bis 1,5 kN/ m			
		25 m	EP	GP
01.04.05.18	Deckenverstärkung für Duschstangen Deckenverstärkung als Feuchtraumtraverse ca. 40 x 20 cm, zwischen freitragenden Deckenträgern befestigt und mit mind. 2x Deckenabhängung an Rohdecke verankert. Für Duschstangenabhängung, max. Last 150 kg. Ausführung gemäß Details vom Architekten Detail- 2470, 2471			
		3 St	EP	GP
	Sonstiges Sonstiges			
01.04.05.19	Dehnungs- und Bewegungsfuge F30 vuvo Dehnungs- bzw. Bewegungsfuge ≤ 2 mm Trockenbaudecken herstellen Feuerwiderstandsklasse DIN: F30 von unten und von oben Ausführung gemäß Detail vom Architekten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Detail- 2476			
	Einbauort: Hauptgebäude, Anbau 1.OG - gemäß Deckenspiegel vom Architekten			
		55 m	EP	GP
01.04.05.20	Verfugung der Anschlüsse auf Acryldispersionsbasis Elasto-plastische einseitige Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile, Trockenbauwände, Leitungen und Kanälen, mit Ein-Komponenten-Dichtstoff auf Acryl-dispensionsbasis.			
		3.750 m	EP	GP
01.04.05.21	Verfugung, einseitig, der Anschlussfugen Verfugung, einseitig, der Anschlussfugen der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen Massivbauteile mit Brandschutz- Dichtstoff, einschl. Glätten der Fuge.			
		700 m	EP	GP
	Deckeneinbauleuchten in Langfelddecken (passend zu angebotenem System in Titel 02)			
	Allgemeinbeleuchtung KG 445.1 (ELT) Allgemeinbeleuchtung (Innenraum Beleuchtung) Alle angebotenen Leuchten-Fabrikate mit einer Ersatzteil- bzw. Austauschgarantie von mind. 10 Jahren. Alle verwendetet Leuchten sind mit Technischen Beschreibungen und Unterlagen zur Ersatzteilbeschaffung in die Dokumentation zu Übergeben. Eine Tabelle mit Anzahl + Leuchtentyp ja Raum ist zu Übergeben (Dokumentation). Nach Möglichkeit sind alle Leuchten mit einer Lichtausbeute von mind. 120lm/W zu wählen. Angebotsabgabe:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Im Leistungsverzeichnis werden vom Bieter Eintragungen und/oder Bietertextergänzungen hinsichtlich Fabrikat, Typ, Abmessungen, technische Daten und/oder sonstige Angaben verlangt. Der Bereich für die erforderliche Eintragung oder Textergänzung ist jeweils mit gepunkteten Unterstreichungen markiert. Die Eintragungen müssen vom Bieter vorgenommen werden. Mit Abgabe des Angebotes muss der Bieter für die angebotenen Lichtsysteme technische Datenblätter abgeben, sofern nicht das Leitfabrikat angeboten wurde oder die Ausschreibung kein Leitfabrikat vorgibt. Inhalt der Datenblätter: - Abbildung - Abmessungen L/B/H bzw. Einbautiefen - Gewicht - ggf. Zugkraft zum Entfernen der Leuchtenabdeckung - Leuchtmittel und Bestückung - Vorschaltgerät - Material, Farbe - Schutzart - Leuchtenbetriebswirkungsgrad Eta (LB) in % - Blendungsbewertung nach EN 12464-1 in C-0- und C-90-Ebene - Lichtverteilungskurve in der C-0- und C-90-Ebene. Montage / Ausführung: Die Leuchtkörper verstehen sich komplett mit allen erforderlichen Systemteilen für Einzel- oder Lichtbandmontage, Klein- und Befestigungsmaterialien, sowie den zum Leuchtkörper passenden Leuchtmitteln, geliefert, betriebsfertig verdrahtet, angeschlossen und montiert. Das Anschließen aller ankommenden und abgehenden Steuer-, Melde- und Leistungskabel ist Bestandteil der betriebsfertigen Montage der Leuchten. 50 % der Leuchten sind an das SV-Netz anzuschließen. Im gesamten Bettentunnel ist die Beleuchtungsanlage auf vier Stromkreise aufzuteilen (2 x AV- und 2 x SV-Netz). Die Leuchten müssen alle zum einwandfreien Betrieb erforderlichen VDE-konformen Bauteile enthalten. Ein Typenschild muss alle technischen Daten enthalten. Die Leuchten sind mittels nicht rostendem Befestigungsmaterial			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	zu montieren, unter Rücksichtnahme auf die vorherrschende Raumatmosphäre und Einbausituation. Bei der Montage von Leuchten mit empfindlicher Oberfläche, beim Arbeiten an Rastern und Reflektoren aus Aluminium und zum Einsetzen der Leuchtmittel sind unbedingt geeignete Handschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke und Beschädigungen zu vermeiden. Die Montage- und Pflegehinweise der Hersteller sind zu beachten. Leuchtmittel: Alle Leuchtmittel der geforderten Lichtfarbe sind unbedingt aus einer Fertigungsreihe zu bestellen, um Unterschiede in der Lichtfarbe auszuschließen. Lampen mit unterschiedlichen Lichtfarben müssen vom Auftragnehmer kostenlos ausgetauscht werden. Dies gilt besonders für LED-Leuchten. Technische Ausstattung: Die Anschlussklemmen (in schraubloser Technik) müssen für ein Durchschleifen der 5-adrigen Versorgungsleitung geeignet sein. Entsprechende Leitungseinführungen (bzgl. Anzahl, Querschnitt, Kantenschutz, Dichtigkeit, Zugentlastung, usw.) sind vorzuhalten. Die Durchgangsverdrahtung muss hitzebeständig sein. Brummende Vorschaltgeräte sowie störende Schwingungsgeräusche, die durch Leuchten verursacht werden, sind durch geeignete Maßnahmen auszuschließen bzw. abzustellen. Leuchtenkörper: Insbesondere alle sichtbaren Metallteile des Leuchtkörpers müssen mit einer licht- und alterungsbeständigen, korrosionsfesten Lackierung überzogen sein. UV-Beständigkeit und je nach Raumnutzung Resistenz gegen Desinfektionsmittel bei Lacken und Wannen muss dauerhaft gegeben sein. Leuchtenabdeckungen und Vorsätze aus Kunststoff müssen aus nicht versprödem, nicht vergilbendem, elastischem			
			Übertrag:	
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Material bestehen. Abdeckungen aus Glas müssen aus Sicherheitsglas bestehen. Bei allen Oberflächen eines Leuchtentyps oder verschiedenen Leuchten wenn diese im gleichen Raum oder Raumtyp verwendet werden, muss der gleiche Farbton bzw. Glanzgrad eingehalten werden, wenn nicht ein Farbkonzept oder der einzelne Ausschreibungstext andere Vorgaben macht. Spiegelraster und Reflektoren aus Reinstaluminium dürfen zu keinen Interferenzerscheinungen führen.			Übertrag:
01.04.05.22	Typ 4.0 Flur Deckeneinbauleuchte, LED 30W, 4000 K, Ra>80, DALI2, IP20, L 1,43m LED-Einbauleuchte flächenbündig und ohne Rahmen in Langfeldplatte integriert, Ausführung als selbsttragendes und verwindungssteifes Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech mit LED-Platinen und Betriebsgerät, extraflach für werksmäßigen Einbau in genannter Metallplatte Die LED-Platinen und Treiber sind vom Innenraum der Leuchte her lösbar, um den Austausch von der Deckenunterseite zu ermöglichen, Die opale Leuchtenabdeckung mit hoher Lichtdurchlässigkeit für gleichmäßige Ausleuchtung ist zu Wartungszwecken demontierbar, Der E-Anschluss erfolgt über ein werksseitig vormontiertes Anschlusskabel (Länge ca. 1,2m) mit montierter Wieland-Steckverbindung am freien Ende. Vor Ort wird das mitgelieferte Kupplungs-Gegenstück durch Elektrofachpersonal an die bauseitige E-Versorgung angeschlossen, Abmessungen ca. L/B/ET: 1430 x 58 x 45 mm, Geräteträger weiß, Mindestwirkungsgrad: 100% funkentstört DIN EN 55015, mit F-Zeichen, für LED 30W, Leuchtenlichtstrom min. 2.900 lm, Lichtfarbe neutralweiß, 4000 K, Lebensdauer min. 50.000h (L80 B10) Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665, Ra>80, Vorschaltgerät DALI2, als Einzelleuchte mit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	VDE-/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart IP 20 DIN EN 60529, einschl. Leuchtmittel, Befestigungsteile.			Übertrag:
		122 St	EP	GP
01.04.05.23	Typ 4.1 Flur zirkadian Deckeneinbauleuchte, LED 30W, 2.700 -6.500 K, Ra>80, DALI2, IP20, L 1,43m			
	LED-Einbauleuchte flächenbündig und ohne Rahmen in Langfeldplatte integriert, Ausführung als selbsttragendes und verwindungssteifes Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech mit LED-Platinen und Betriebsgerät, extraflach für werksmäßigen Einbau in genannter Metallplatte Die LED-Platinen und Treiber sind vom Innenraum der Leuchte her lösbar, um den Austausch von der Deckenunterseite zu ermöglichen, Die opale Leuchtenabdeckung mit hoher Lichtdurchlässigkeit für gleichmäßige Ausleuchtung ist zu Wartungszwecken demontierbar, Der E-Anschluss erfolgt über ein werksseitig vormontiertes Anschlusskabel (Länge ca. 1,2m) mit montierter Wieland-Steckverbindung am freien Ende. Vor Ort wird das mitgelieferte Kupplungs-Gegenstück durch Elektrofachpersonal an die bauseitige E-Versorgung angeschlossen,			
	Abmessungen ca. L/B/ET: 1430 x 58 x 45 mm, Geräteträger weiß, Mindestwirkungsgrad: 100% funkentstört DIN EN 55015, mit F-Zeichen, für LED 30W, Leuchtenlichtstrom min. 2.900 lm, Lichtfarbe zirkadian, 2.700 - 6.500 K, Lebensdauer min. 50.000h (L80 B10) Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665, Ra>80, Vorschaltgerät DALI2, als Einzelleuchte mit VDE-/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart IP 20 DIN EN 60529, einschl. Leuchtmittel, Befestigungsteile.			
		1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.04.05		Einbauteile, Zubehör, Fugen , Netto:		
01.04.06 Abschnitt Wanddurchbrüche				

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Hinweis zu Brandschutz Bezug Alle Brandschutzbezüge bei Benennungen wie F30, F90, L90 beziehen sich auf die nationale Norm DIN. Sollte der Bezug in einer Position DIN EN stehen, so ist das ggf. einem Grundtextkatalog verhaftet und nicht zu werten. Es verbleibt immer auf DIN. Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 (4102-2, 4102-4), 4102-1). Brandstoffklassen/-verhalten A, B usw. mit weitergehenden Angaben zu Abtropfverhalten u.dgl. nach DIN EN 13501-1.				
01.04.06.1	Wanddurchbruch herstellen, m.Leibung 190x190-300x300mm, F30-A, D=10-15cm Wanddurchbruch, beidseitige Ausschnitte/ Öffnungen in vorbeschriebenen Deckenschotts herstellen, beidseitig mit Leibung einschl. Trenn-und Sägearbeiten, Auffangen und Beseitigen von Verschmutzungen, einschl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile/ Wechsel. Die Schall- bzw. Brandschutzanforderung der GK-Montagewand, muss erhalten bleiben, sauberes flächenbündiges Anspachteln, elasto-plastischer Verfugung, malerfertig. Abmessungen: 190x190 mm, 200x200 mm, 250x250 mm, 300x300 mm Wandstärken: 10-15 cm Brandschutzanforderung DIN: F30-A Ausführung als Wanddurchbruch mit Leibung Hier nur Herstellen von Wanddurchbrüchen, Schliessen von Wanddurchbrüchen ist bauseits. Einbauort: 1.OG gemäß Vorgabe Fachplaner			
		7 St	EP	GP
01.04.06.2	Wanddurchbruch herstellen, m.Leibung 200x150-300x250mm, F90-A, D=10-15cm			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Wanddurchbruch, beidseitige Ausschnitte/ Öffnungen in vorbeschriebenen Deckenschotts herstellen, beidseitig mit Leibung, sonst wie vor beschrieben, jedoch: Abmessungen: 200x150 mm, 300x150 mm, 300x250 mm Wandstärken: 10-15 cm Brandschutzanforderung DIN: F90-A Ausführung als Wanddurchbruch mit Leibung Hier nur Herstellen von Wanddurchbrüchen, Schliessen von Wanddurchbrüchen ist bauseits. Einbauort: 1.OG gemäß Vorgabe Fachplaner			
		11 St	EP	GP
01.04.06.3	Wanddurchbruch herstellen, m.Leibung 300x650-400x250mm, F30-A, D=10-15cm			
	Wanddurchbruch, beidseitige Ausschnitte/ Öffnungen in vorbeschriebenen Deckenschotts herstellen, beidseitig mit Leibung, sonst wie vor beschrieben, jedoch: Abmessungen: 300x650 mm, 400x250 mm Wandstärken: 10-15 cm Brandschutzanforderung DIN: F30-A Ausführung als Wanddurchbruch mit Leibung Hier nur Herstellen von Wanddurchbrüchen, Schliessen von Wanddurchbrüchen ist bauseits. Einbauort: 1.OG gemäß Vorgabe Fachplaner			
		4 St	EP	GP
01.04.06.4	Wanddurchbruch herstellen, m.Leibung 500x250-650x300mm, F30-A, D=10-15cm			
	Wanddurchbruch, beidseitige Ausschnitte/ Öffnungen in vorbeschriebenen Deckenschotts herstellen, beidseitig mit Leibung, sonst wie vor beschrieben, jedoch:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Abmessungen: 500x250 mm, 500x650 mm, 600x650 mm, 650x300 mm, Wandstärken: 10-15 cm Brandschutzanforderung DIN: F30-A Ausführung als Wanddurchbruch mit Leibung Hier nur Herstellen von Wanddurchbrüchen, Schliessen von Wanddurchbrüchen ist bauseits. Einbauort: 1.OG gemäß Vorgabe Fachplaner			
		7 St	EP	GP
01.04.06.5	Wanddurchbruch herstellen, m.Leibung 400x150-600x650mm, F90-A, D=10-15cm			
	Wanddurchbruch, beidseitige Ausschnitte/ Öffnungen in vorbeschriebenen Deckenschotts herstellen, beidseitig mit Leibung, sonst wie vor beschrieben, jedoch: Abmessungen: 400x150 mm, 400x250 mm, 400x450 mm, 500x150 mm, 500x250 mm, 500x650 mm, 600x650 mm Wandstärken: 10-15 cm Brandschutzanforderung DIN: F90-A Ausführung als Wanddurchbruch mit Leibung Hier nur Herstellen von Wanddurchbrüchen, Schliessen von Wanddurchbrüchen ist bauseits. Einbauort: 1.OG gemäß Vorgabe Fachplaner			
		2 St	EP	GP
01.04.06.6	Wanddurchbruch herstellen, m.Leibung 700x300-700x650mm, F30-A, D=10-15cm			
	Wanddurchbruch, beidseitige Ausschnitte/ Öffnungen in vorbeschriebenen Deckenschotts herstellen, beidseitig mit Leibung, sonst wie vor beschrieben, jedoch: Abmessungen: 700x300 mm, 700x450 mm, 700x650 mm Wandstärken: 10-15 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.04	Bereich	Trockenbaudecken 1.Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Brandschutzanforderung DIN: F30-A			Übertrag:
	Ausführung als Wanddurchbruch mit Leibung			
	Hier nur Herstellen von Wanddurchbrüchen, Schliessen von Wanddurchbrüchen ist bauseits.			
	Einbauort: 1.OG gemäß Vorgabe Fachplaner			
		6 St	EP	GP
01.04.06.7	Wanddurchbruch herstellen, m.Leibung 1.000x450-1.130x450mm, F90-A, D=10-15cm			
	Wanddurchbruch, beidseitige Ausschnitte/ Öffnungen in vorbeschriebenen Deckenschotts herstellen, beidseitig mit Leibung, sonst wie vor beschrieben, jedoch:			
	Abmessungen: 1.000x450 mm, 1.100x450 mm 1.100x650 mm, 1.130x450 mm Wandstärken: 10-15 cm Brandschutzanforderung DIN: F90-A			
	Ausführung als Wanddurchbruch mit Leibung			
	Hier nur Herstellen von Wanddurchbrüchen, Schliessen von Wanddurchbrüchen ist bauseits.			
	Einbauort: 1.OG gemäß Vorgabe Fachplaner			
		4 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.04.06				
		Wanddurchbrüche , Netto:		
Summe Bereich 01.04				
		Trockenbaudecken 1.Obergeschoss , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
01.05 Bereich	Stundenlohnarbeiten			
01.05.01 Abschnitt	Stundenlohnarbeiten			

Leistungsverzeichnis

ZB 2 (003)

1373	LV	Trockenbauarbeiten, Decken 1		
01	Titel	Trockenbaudecken		
01.05	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.05.01.1	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer Stundenleistungen für unvorhergesehene Arbeiten, nur auf Anordnung der Bauleitung und zum besonderen Nachweis. Überstunden und Wochenendarbeit werden nicht gesondert vergütet. Die Stundenzettel sind der örtlichen Bauüberwachung täglich unaufgefordert zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Andersweitige Stundenlöhne werden grundsätzlich nicht anerkannt.	10 h	EP	GP
01.05.01.2	Stundensatz Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter Stundenleistungen für unvorhergesehene Arbeiten, nur auf Anordnung der Bauleitung und zum besonderen Nachweis. Überstunden und Wochenendarbeit werden nicht gesondert vergütet. Die Stundenzettel sind der örtlichen Bauüberwachung täglich unaufgefordert zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Andersweitige Stundenlöhne werden grundsätzlich nicht anerkannt.	10 h	EP	GP
01.05.01.3	Stundensatz Vorarbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter Stundenleistungen für unvorhergesehene Arbeiten, nur auf Anordnung der Bauleitung und zum besonderen Nachweis. Überstunden und Wochenendarbeit werden			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

