

Legende

Rohbau
Stahlbeton (Ortbeton) · Mauerwerk KS (SFK12)
Beton unbewehrt · GaLa - Grenze Garten u. Landschaftsbau
Stahlbetonfertigteil · ICL
Stahlbeton Halbfertigteil · Abstimmung + Prüfung notwendig
Wolken Index 04

Ausbau
Leichtbauwand

Durchbruchsplanung
WD Wanddurchbruch ELT · BD Bodendurchbruch ELT
WD Wanddurchbruch TGA · BD Bodendurchbruch TGA
WS Wandschlitz · DD Deckendurchbruch ELT
KBZ Kernbohrzone · DD Deckendurchbruch TGA

KBZ Kernbohrzone, S Sanitär, H Heizung, K Kälte, L Lüftung, E Elektro, TGA Abstimmung notwendig

Brandschutz
F30 feuerhemmend mind. 30 Minuten
F60 hochfeuerhemmend mind. 60 Minuten
F90 feuerbeständig mind. 90 Minuten
BW Brandwand
alternativer Rettungsweg
Rettungsweg

Türen
T30 Feuerschutztür-feuerhemmend und selbstschließend
T90 Feuerschutztür-feuerbeständig und selbstschließend
RS rauchdichte Tür nach DIN 18095
DS dichtschließend
DSS dicht und selbstschließend
RSV Rauchschutzvorhang
FLT Freilaufturschließer
AUT Automatikantrieb
FEST elektromechan. Feststelleinrichtung (Offenhaltung)
EBT Ellenbogentaster, h=1,30m
WL Wandleser/Schlüsselschalter, h=1,6m
TS Taster "Tür schließen" h=1,60m
F Glasausschnitt

Bezeichnungen
OK FFB Oberkante Fertigfußboden
OKRD Oberkante Rohdecke
UKRD Unterkante Rohdecke
BPL Bodenplatte
AHD Unterhangdecke
GK Gipskarton Bauplatte
GKI Gipskarton Feuchtraumplatte
HP/TP Hochpunkt/ Tiefpunkt
WDVS Wärmedämmverbundsystem
VK Vorderkante
AK/IK Außenkante/ Innenkante
BRH Brüstungshöhe über OK FFB
LH/RH Lichte Höhe/ Roh-Höhe ü. OK FFB
DF Dehnungsfuge
UZ/OZ Unterzug/ Überzug
BA Bodenablauf
RR Regenrohr
DE/ BE Dacheinlauf/ Bodeneinlauf
HK Heizkörper
FL/ FM Feuerlöscher /Feuermelder
TSL Trockensteigleitung mit Schlauchanschlusseinrichtung
M Motor Rollladen
WV Wandverstärkung

Balken Dimensionen
Fundament-Balken, Fu-GR-01 BxH 1,10 x 1,00 m
Fundament-Balken, Fu-GR-02 BxH 0,85 x 1,00 m
Aufzug Balken
Wände Grube

Schlitz- und Durchbruchsplanung
Index Schlitz- und Durchbruchsplanung
Index V00 20.06.2025
Index V01 01.08.2025
Index V02 25.09.2025
Index V03 01.10.2025

Index	Änderung/ Ergänzung	Datum	Name
V05	Planerstellung W3	27.03.2026	
V04	Planfortschreibung W2 - Anpassung VK Bodenplatte, Angaben für FW Einführung, Ergänzung S/D Planung Fundamente	07.10.2025	
V03	Planfortschreibung W2 - Anpassung Tragrost an Aufbau Freianlagen mind-30cm uOKFF	08.08.2025	
V02	Planerstellung W2	31.07.2025	
V01	Planfortschreibung W1	15.07.2025	
-	Planerstellung W1 (Vorabzug)	16.06.2025	

Phase: AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Bauherr: **Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig**
Delitzscher Straße 141 | 04129 Leipzig
Tel.: +49 341 909-0

Städtisches Klinikum "St. GEORG" LEIPZIG

Architekt:

Fachplanung:

Übersicht: TEIL 1 · TEIL 2 · TEIL 3

Projekt: STÄDTISCHES KLINIKUM "ST. GEORG" LEIPZIG

Maßnahme: NEUBAU MULTIFUNKTIONSGEBÄUDE

Plan: Grundriss Gründung

Bestätigung Architekt:

Höhenbezugssystem: System NHN
±0,00=117,60m ü. NN

Datum/ Unterschrift:
Planformat: 1500mm x 841mm

Bearbeiter:
Gezeichnet:
Stand: 27.03.2026
Maßstab: 1:50
Datei: EUT-RZN_LP5_300_GR_FU_TP1-3_V05.pdf/.dwg

Plancodierung:

Standort-Objekt	Gebäudenummer	Planungsphase	Kostengruppe	Planart	Zuordnung	Freitext/ Plannummer	Index
EUT	RZN	LP5	300	GR	FU	TP1-3	V05