LEGENDE BODENBELÄGE

BODENAUFBAU | DEKOR / FARBE / VERGABENHEIT | VERWEIS FUSSBODENAUFBAUDETAILS M 1:5 (SIEHE PLANE 2401 UND 2402

P1.01.A.10

SOCKEL | RUTSCHHEMMUNG

BODENAUFBAU / DETAIL

B1	BESCHICHTUNG, STANDARD, 6 CM	F11	FLIESE, ABDICHTUNG W3-I, W1.1-E
B2	BESCHICHTUNG, STANDARD, 10 CM	F12	FLIESE, MATTEN-HEIZSYSTEM
B3	BESCHICHTUNG, STANDARD, 12 CM	F13	FLIESE, HOHLRAUMBODEN
B4	BESCHICHTUNG, STANDARD, 16 CM		
B5	BESCHICHTUNG, ABDICHTUNG W1.1-E (TRITTSCHALL)	P1	PVC, STANDARDAUFBAU, 6 CM
		P2	PVC, STANDARDAUFBAU, 12 CM
B5A	BESCHICHTUNG, ABDICHTUNG W1.1-E (OHNE TRITTSCHALL)	P3	PVC, STANDARDAUFBAU, 16 CM
		P4	PVC, ABDICHTUNG W1.1-E
B6	BESCHICHTUNG, ABDICHTUNG W3-I, W1.1-E	P5	PVC, HOHLRAUMBODEN
B7	BESCHICHTUNG, ABDICHTUNG W3-I, W1.1-E	S1	SAUBERLAUFMATTE, 12 CM
		S2	SAUBERLAUFMATTE, 16 CM
B8	BESCHICHTUNG, RAMPE	S3	SAUBERLAUFMATTE, ABDICHTUNG W1.1-E, 12 CM
B9	BESCHICHTUNG, ROHDECKE		
		S4	SAUBERLAUFMATTE, ABDICHTUNG W1.1-E, 16 CM
F1	FLIESE, STANDARD, 6 CM		
F2	FLIESE, STANDARD, 12 CM		
F3	FLIESE, STANDARD, 16 CM	W1	WERKSTEIN, STANDARD, 6 CM
F4	FLIESE, ABDICHTUNG W1.1-E	W2	WERKSTEIN, STANDARD, 12 CM
F5	FLIESE, ABDICHTUNG W1-I	W3	WERKSTEIN, STANDARD, 16 CM
F6	FLIESE, MATTEN-HEIZSYSTEM, ABDICHTUNG W2-I	W4	WERKSTEIN, ABDICHTUNG W1.1-E
		W5	WERKSTEIN, FUSSHEIZUNG, ABDICHTUNG W1.1-E
F7	FLIESE, ABDICHTUNG W2-I		
F8	FLIESE, ABDICHTUNG W3-I	W6	WERKSTEIN, FUSSBODENHEIZUNG
F9	FLIESE, ABDICHTUNG W1-I, W1.1-E		
F10	FLIESE, ABDICHTUNG W2-I, W1.1-E		

SOCKEL

00	SIEHE ANGABEN IM PLAN	05	WAND VOLLFLÄCHIG GEFLIEST
01	PVC-STELLSOCKEL	06	ALUMINIUM STELLSOCKEL ELOXIERT
02	PVC-HOHLKEHLE, H=10 mm	07	HOHLKEHLPROFIL FÜR BESCHICHTUNG
03	HOHLKEHLFLIESE	08	WANDBESCHICHTUNG 10 cm
04	FLIESENSOCKEL 10 cm		SOCKEL DURCH ANDERES GEWERK / KEIN SOCKEL

DESIGN | EIGENSCHAFTEN

BESCHICHTUNG, NORMALBEANSPRUCHUNG	FLIESEN, DESIGN 1
BESCHICHTUNG, OHNE BEANSPRUCHUNG, ZK	FLIESEN, DESIGN 2
LEITFÄHIG	FLIESEN TREPPENRÄUME
SÄUREFEST	WERKSTEIN
ÖLFEST	HOHLRAUMBODEN
BESCHICHTUNG, AUSGENOMMEN	DOPPELBODEN TECHNIK
BESCHICHTUNG, ALUBRÜNDUNG	SAUBERLAUFMATTE
PVC BAHNENWARE, DESIGN 1	GITTERROST
PVC BAHNENWARE, DESIGN 2	
PVC BAHNENWARE, DESIGN 3	

RUTSCHHEMMUNG

09	BEWERTUNGSGRUPPE RUTSCHGEFAHR = R09	11	BEWERTUNGSGRUPPE RUTSCHGEFAHR = R11
10	BEWERTUNGSGRUPPE RUTSCHGEFAHR = R10	12	BEWERTUNGSGRUPPE RUTSCHGEFAHR = R12

SONSTIGES

Bodenkanal	BODENKANAL	*	BODENHÜLSE
			L-WINKEL
	TÜRLEIBUNG METALLISCHE DÄMMPLATTE (B = 1000°C) UNTER DEM ESTRICH		TÜRLEIBUNG EPS (SCHNELLER ENTFLAMMBAR) UNTER DEM ESTRICH

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
02	10.04.2024	aya	Bodenbeläge angepasst
01	25.10.2021	jhr	Abgabe Überarbeitung Leistungsphase 3
00	22.03.2021	ag	Abschluss Leistungsphase 3

EUT060LP5353BODEG--0456V02

STANDORT | GEBÄUDECODE | LPH | KOSTENGRUPPE | PLANART | ZUORDNUNG | INTERNES KENNZEICHEN | INDEX

BAUVORHABEN

NEUBAU ZENTRALBAU II

BAUHERR

KLINIKUM ST. GEORG GGMBH

DIELITZSCHRIEB STR. 161 04129 LEIPZIG

GESAMTANLAGE

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT



PLANNUMMER: 0456

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI: AUSFÜHRUNGSPLANUNG

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PLANART / ZUORDNUNG: BODENBELÄGE ERDGESCHOSS

PLANUNG MEDIZINTECHNIK	PLANSCHNITT: PLAN 01
TRAGWERKSPLANUNG	PLANSTUFE / STATUS NACH ARTEILSTANDARD: W4 - VORABZUG
PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK	BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) - ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG: EUT-060_LP3_353_BOD_EG-- _ ---- _V01 (STANDORT / GEBÄUDECODE / LPH / KOSTENGRUPPE / PLANART / ZUORDNUNG / INTERNES KENNZ. / INDEX)
PLANUNG ELEKTROTECHNIK	BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) - MEDIZINTECHNIK: EUT-060_LP5_ATS_ZSA- - - - LPA
INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN	BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) - TGA - HLS: (STANDORT / GEBÄUDECODE / LPH / KOSTENGRUPPE / PLANART / ZUORDNUNG / INTERNES KENNZ. / INDEX)
BRANDSCHUTZ	BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) - TGA - ELT: FREIGABE
BAUPHYSIK	

ERSTDATUM	BEARBEITER	ORTSDATUM	PLANSTATUS
15.03.2021 / AYA		1:100	18554	1000 XXX 282	01.07.2025
ERST. - DATUM / ERST.		MASSTAB	PRJ - NR	CAD - PRJ	PLOTDATUM

HB = 841 / 1720 (1.45m²)

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN - - Allplan 2D