(Aufgliederung der Einheitspreise

Bieter	Vergabenummer	Datum
		19.10.2026

Baumaßnahme **21/07V2 - Neubau Kita Angersdorf**

Neubau 8 Gruppen KITA in Angersdorf Variante 2

Leistung **LV 20 Bodenbelagsarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**Baustelleneinrichtung**		Titel						
01.1	Baustelleneinrichtung	**1**	**Psch**						
01.2	Baustelle räumen	**1**	**Psch**						
Text	Hinweis - Stundenlohnarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
01.3	Stundensatz	**10**	**h**						
02	**vorbereitende Arbeiten**		Titel						
02.1	Messung, Estrichfeuchte	**10**	**St**						
02.2	Boden abdecken, Folie	**100**	**m²**						
02.3	Türen/ Zargen abkleben	**60**	**m²**						
02.4	Fenster abkleben	**150**	**m²**						
02.5	Reinigen des Untergrundes aus Trockenestrich/ Estrich	**1.300**	**m²**						
02.6	Öffnungen/ Vertiefung verschließen	**8**	**St**						
02.7	Haftgrund auf Unterboden Zementestrich	**920**	**m²**						
02.8	Haftgrund auf Unterboden Trockenestrich (OG)	**6**	**m²**						
02.9	Haftgrund auf Unterboden Calciumsulfatestrich	**306**	**m²**						
02.10	Spachteln Zementestrich	**920**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird

(Aufgliederung der Einheitspreise

Bieter	Vergabenummer	Datum
		19.10.2026

Baumaßnahme **21/07V2 - Neubau Kita Angersdorf**

Neubau 8 Gruppen KITA in Angersdorf Variante 2

Leistung **LV 20 Bodenbelagsarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.11	Spachteln Trockenestrich (OG)	**6**	**m²**						
02.12	Spachteln Calciumsulfatestrich	**433**	**m²**						
02.13	Mehrstärke zu Position Spachteln Fläche	**180**	**m²**						
02.14	Stufenkante, Beton, begradigen	**42,895**	**m**						
02.15	Haftgrund auf Treppe, Dispersion	**22**	**m²**						
02.16	Spachteln, Treppe, Beton	**20**	**m²**						
02.17	Spachteln, Podestfläche, Beton	**4**	**m²**						
02.18	Randstreifen entfernen	**950**	**m**						
02.19	Arbeitsfugen und Risse schließen, Estrich	**381,335**	**m**						
02.20	Bewegungsfugen schließen, Estrich	**6**	**m**						
02.21	vorhandene Risse erweitern, aussaugen und durchgehende	**5**	**m**						
02.22	Abschlussprofil f. Belag	**25**	**m**						
02.23	Übergangs-/Abschlussprofil	**5**	**m**						
03	**Bodenbelag**		Titel						
03.1	Bodenbelag Linoleum trittsschallverbessernd, 3,5 mm (Flure)	**505**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

(Aufgliederung der Einheitspreise

Bieter	Vergabenummer	Datum
		19.10.2026

Baumaßnahme **21/07V2 - Neubau Kita Angersdorf**

Neubau 8 Gruppen KITA in Angersdorf Variante 2

Leistung **LV 20 Bodenbelagsarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.2	Bodenbelag Linoleum trittsschallverbessernd, 3,5 mm (Krippenräume)	**175**	**m²**						
03.3	Bodenbelag Linoleum trittsschallverbessernd, 3,5 mm (Kitaräume)	**295**	**m²**						
03.4	Bodenbelag Linoleum trittsschallverbessernd, 3,5 mm (Schlafräume)	**20**	**m²**						
03.5	Bodenbelag Linoleum trittsschallverbessernd, 3,5 mm (päd. Funktionsräume)	**110**	**m²**						
03.6	Bodenbelag Linoleum trittsschallverbessernd, 3,5 mm (Begegungsbereich)	**169**	**m²**						
03.7	LinoleumBelag verfugen, 3,5 mm	**410**	**m**						
03.8	Stellsockelprofil	**675**	**m**						
03.9	Sockelprofil, Winkel	**144**	**St**						
03.10	Endkappe, Sockelprofil	**90**	**St**						
03.11	Treppenbelag auf geradläufiger Treppe 16/29	**43**	**m**						
03.12	Aufkantung Seitenschutz Treppe mit Bodenbelag	**21**	**m**						
03.13	Aufmerksamkeits streifen Bodenbelag	**8**	**m**						
03.14	Zulage Aufmerksamkeitsstreifen Bodenbelag	**8**	**m**						
03.15	Treppenkanten/ Stufenprofil mit Gummieinlage	**43**	**m**						
03.16	Übergangsprofil	**23**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

(Aufgliederung der Einheitspreise

Bieter	Vergabenummer	Datum
		19.10.2026

Baumaßnahme **21/07V2 - Neubau Kita Angersdorf**

Neubau 8 Gruppen KITA in Angersdorf Variante 2

Leistung **LV 20 Bodenbelagsarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.17	PU - Fuge Anschlüsse	**60**	**m²**						
03.18	Silikonfuge Anschlüsse	**70**	**m**						
03.19	Musterfläche zu gewähltem Belag	**1**	**m²**						
04	**Prallwand**		Titel						
04.1	Wandflächen OSB-Platten mit Haftgrund beschichten	**50**	**m²**						
04.2	Wandflächen OSB spachteln	**50**	**m²**						
04.3	Umbördelung Prallschutz/ Kantenabschlüsse	**12**	**m**						
04.4	Mobile Trennwand (HPL) mit Haftgrund beschichten	**13**	**m²**						
04.5	Mobile Trennwand (HPL) spachteln	**13**	**m²**						
04.6	Lieferung und Montage eines punktelastischen Prallschutzes	**50**	**m²**						
04.7	Zulage Tür mit Prallwandfunktion	**1**	**St**						
04.8	Tür- und Tormuscheln, kleinere Aussparungen einarbeiten	**18**	**St**						
04.9	Zulage Fenster einarbeiten	**1**	**St**						
04.10	Kantenabschluss zu angrenzender Bestandsprallwand	**4**	**m**						
04.11	Oberen Kantenabschluß durch Kopfumbördelung herstellen,	**19**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

(Aufgliederung der Einheitspreise

Bieter	Vergabenummer	Datum
		19.10.2026

Baumaßnahme **21/07V2 - Neubau Kita Angersdorf**

Neubau 8 Gruppen KITA in Angersdorf Variante 2

Leistung **LV 20 Bodenbelagsarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.12	Kantenschutz- Profil EL 8 x 25 mm	**8**	**m**						
05	**Balkon WPC Belag**		Titel						
05.1	Dränrost, verz.Stahl,Tür Terr.Dach,185mm	**5**	**m**						
05.2	Dränrost verz.Stahl,Tür Terr.Dach,160mm	**1,2**	**m**						
05.3	Dränrost, Terrasse, Stirnwand	**4**	**St**						
05.4	Terrassenbelag, WPC Dielen inkl. UK	**14,2**	**m²**						
05.5	Abschlusswinkel - Aluminium	**10,26**	**m**						
05.6	Abschluss Kantbrett	**10,26**	**m**						
05.7	Schrägschnitt, Terrassenbelag	**8**	**m**						
05.8	Aussparung, Terrassenbelag, 10/10 cm	**12**	**St**						
06	**Beschichtungen**		Titel						
06.1	Beschichtung Boden	**66**	**m²**						
06.2	Schmutzband wie Bodenbeschichtung	**76,63**	**m**						
06.3	Bodenaufbau ableitfähig, < 100M Ohm	**8,7**	**m²**						
06.4	Bodenaufbau ableitfähig, 50k Ohm = R = 10M Ohm	**11,1**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

(Aufgliederung der Einheitspreise

Bieter	Vergabenummer	Datum
		19.10.2026

Baumaßnahme **21/07V2 - Neubau Kita Angersdorf**
Neubau 8 Gruppen KITA in Angersdorf Variante 2

Leistung **LV 20 Bodenbelagsarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	**Sonstiges**		Titel						
07.1	Ersteinpflege	**1.280**	**m²**						
07.2	Dokumentation	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird