Legende (alle Etagen)

Sym.	OT Melder, Bestand	Sym.	Motor allgemein, Jalousie
Sym.	OT Melder, Bestand, Zwischendecke	Sym.	Motor allgemein, Jalousie, Bestand
Sym.	OT Melder, Zwischendecke	Sym.	Erdungspunkt
Sym.	OT Melder	Sym.	Einbau Downlight, LED2600–840
Sym.	Therma–Differential–Melder	Sym.	Einbauleuchte, LED4900–840
Sym.	Druckknopfmelder, Bestand	Sym.	Wandeinbauleuchte, LED3800–840
Sym.	Anzeigetableau, Bestand	Sym.	Anbauleuchte, rund, vandalsicher, LED1970–840
Sym.	Externe Melderanzeige, Bestand	Sym.	Wandeinbauleuchte, LED5210–840, vandal
Sym.	Externe Melderanzeige	Sym.	Einbau Downlight, LED6650–840, bruchsicher
Sym.	Fernmeldeverteiler, Bestand	Sym.	Anbau Downlight, Bestand
Sym.	Netzwerkschrank 19 Zoll, zweiflürig, Bestand	Sym.	Wandleuchte halbrund, mit LED, Bestand
Sym.	Antennensteckdose, Bestand	Sym.	RZL, 2wellig, Deckeneinbau
Sym.	Datendose 2fach	Sym.	RZL, 1wellig, Wandanbau
Sym.	Datendose 2fach, vandal	Sym.	SL, Deckenanbau, FL–Ausl., AP
Sym.	Verteiler AV, Bestand	Sym.	Verteiler SV, Brandschutzgehäuse
Sym.	Raumcontroller KNX, AV	Sym.	Video–Kamera, IP, POE, vandalsicher
Sym.	Raumcontroller KNX, SV	Sym.	Video–Kamera, IP, POE, vandalsicher, Bestand
Sym.	Steuer– und Bedieneinheit KNX (Touch–Display)	Sym.	Elektrische Verriegelung im Fluchtweg
Sym.	KNX Objektregler (RTR)	Sym.	Türzentrale Fluchttürsteuerung
Sym.	Ausschalter einpolig, Bestand	Sym.	Nottaste extern Sicherheitskreis FTS
Sym.	Ausschalter einpolig, beleuchtet, Bestand	Sym.	Fallenkontakt
Sym.	Taster, AV, vandal	Sym.	Schlüsselschalter (FTS) mit LED–Indikator
Sym.	Leuchttaster, Bestand	Sym.	Zimmersignalleuchte
Sym.	Jalousietaster	Sym.	Zimmersignalleuchte, Best.
Sym.	Jalousietaster, Bestand	Sym.	Textterminal, 2D
Sym.	Präsenzmelder, 360°, SV	Sym.	Ruftaster, Abstelltaster, vandal
Sym.	Steckdose 1fach, AV / SV	Sym.	Ruftaster, Abstelltaster
Sym.	Steckdose 1fach, vandal	Sym.	Displaymodul
Sym.	Steckdose 1fach, Bestand	Sym.	Ruftaster
Sym.	Steckdose 1fach, AV, IP44 Klappdeckel	Sym.	Ruftaster, vandal
Sym.	Steckdose 1fach, AV, IP44 Klappdeckel, vandal	Sym.	Zugtaster
Sym.	Steckdose 2fach, AV	Sym.	RT Medienschiene+Steckkontakt
Sym.	Steckdose 2fach, waagerecht, Bestand	Sym.	RT Medienschiene+Steckkontakt, Best.
Sym.	Steckdose 2fach, waagerecht, AV, vandal	Sym.	Blinktaster
Sym.	Steckdose 2fach, AV / SV, vandal	Sym.	Blinktaster, Bestand
Sym.	Steckdose 2fach, AV / SV	Sym.	Stafflerminal, TFT–Display
Sym.	CEE–Steckdose 16 A Einbau, Bestand	Sym.	Kabeltrasse 100, Bestand
Sym.	Elt–Anschluss 230 V, SV, Spüle–WC	Sym.	Kabeltrasse 200, Bestand
Sym.	Elt–Anschluss 230, AV, Hzg.	Sym.	Kabeltrasse 300, Bestand
Sym.	Elt–Anschluss 400 V, SV, Spüle	Sym.	Kabeltrasse 400, Bestand
Sym.	Steigepunkt, unten, oben/unten	Sym.	Kabeltrasse 500, Bestand
Sym.	Schlüsselschalter	Sym.	
Sym.	Schlüsselschalter, Bestand	Sym.	
Sym.	Medienschiene KOPA, Draxilzeichnung	Sym.	
Sym.	Batterieanlage, BS–Gehäuse BR540	Sym.	

Hinweise Allgemein:
- *Nur gültig in Verbindung mit den zugehörigen Architektur– und Einrichtungsplänen!*
- *Alle angegebenen Maße ab OKFFB!*
- *Die Auskömmlichkeit vorhandener Stromkreise ist zu prüfen und in den Plan nachzutragen, Bestand ist zu verwenden und ggf. zu erweitern*
- *Gleiches gilt sinngemäß für das Daten– und Telefonnetz!*
- *Der eventuelle Verbleib weiterer Installationen ist mit der Bauleitung abtzustimmen!*
- *Schaltgruppen verstehen sich stromkreis– und raumweise!*
- *Steckdosenstromkreise bis 16A sind zum Zweck des Personenschutzes über Fehlerstromschutzschalter (FI 40/0,03A) und nachgeschalteten Leitungsschutzschalter (LS TYP B16A) abzusichern*
- *Jedem zuvor genannten Fehlerstromschutzschalter sind max. 8 Leitungsschutzschalter nachzuschalten!*
- *Änderungen sind nur mit Zustimmung der Bauleitung durchzuführen, andernfalls trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung!*

Hinweise KNX–System / Heizungssteuerung
- *KNX–System zur zentralisierten Heizungssteuerung in festgelegten Patientenbereichen*
- *Montagehöhe in Akutbereichen, KNX–Objektregler: "Deckeneinbau"*
- *Einordnung Elektroanschlüsse für motorischer Stellantriebe rein informativ, tatsächlicher Standort gem§8 HLS–Installation!*

Hinweise KNX–System / zentralisierte Steuerung Beleuchtung & Steckdosen & Verschattung:
- *KNX–System zur zentralisierten Steuerung der Beleuchtung, zur Abschaltung von Steckdosen und zur Steuerung der Verschattung in festgelegten Patientenbereichen*

INDEX	DATUM	NAME	AENDERUNG	GEPR.
--	--	--	--	--

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

00

STATUS

2518	ET	50	IP	B	OG01	--



BAUHERR

Carl-von-Basedow Klinikum Saalekreis gGmbH
Weiße Mauer 52, 06217 Merseburg
Tel:- +49 3461 - 27 - 0
Datum / Unterschrift

ARCHITEKT

KUMMER & NOTH GmbH

Kummer & Noth GmbH
Architekten & Ingenieure
Reudnitzer Straße 1
04103 Leipzig
Tel. +49 341 - 308545 - 0
Datum / Unterschrift

TECHN. GEBÄUDEAUSRÜSTUNG

INP Ingenieure GmbH
Büro für Integrale Gesamtplanung

Pfortenteich 5
99974 Mühlhausen
Tel. 03601 / 40 88 55 - 7
Fax 03601 / 76 43 43 - 7
Datum / Unterschrift

PROJEKT

Pandemieresilienter Umbau Vor dem Nebraer Tor 11
Carl-von-Basedow-Klinikum
06268 Querfurt

PROJEKT NR.	FORMAT	MAZSTAB	HOEHENBEZUGSSYSTEM = mHN
2518	1050x880	1:50	± 0,00 = --

PLANINHALT

2518 - CvBK, Querfurt
ET - Elektrotechnik
50 - Ausführungsplanung
IP - Installationsplan
B - Haus B
OG01 - Ebene +1

PLANNUMMER / INDEX

AUSFÜHRUNG 00

2518	ET	50	IP	B	OG01	--
Objekt	Gewerk	Phase	Planart	Ebene	Teil-Ebene	Variante

VORABZUG

GEZEICHNET/ DATUM	GEPRUEFT/ DATUM	GENEHMIGT/ DATUM	DATEI
Tue/ 2026-02-12	Dor/ 2026-02-12		2518-ET-50-IP-B-OG01-VA .dwg

Autor: \\vm-fs\projekte\2025\2518_CvBK Querfurt\05_PLANUNG\50_ET\01_IP\B\OG01\VA\2518-ET-50-IP-B-OG01-VA .dwg