Umbaubereich

Akutpsychiatrischer Sicherheitsbereich mit Infektionsschutzfunktion

Holzrahmenfenster müssen getauscht und mit VSG augestattet werden

vandalismussicher & videoüberwacht

Bett im Boden verankert

Medienstele

Kanzel-Tür im Bestand ist bereits für erhöhte Anforderungen an akut-psychiatrische Abteilungen geeignet (QP1 war in Vergangenheit komplett akut-psychiatrisch).

Bestandstür:
- neue Gegensprechanlage
- Transponder bereits vorhanden

neue Zwischentür:
- ohne Antrieb
- mit DTS
- mit Feststellhaken

Bodeneinlauf Bestand
belassen, mit druckwasserdichtem Deckel verschrauben

Pandemieschleuse:
- luftdurchströmte Konstruktion
- unbeheizt, nicht mechanisch be-/ entlüftet
- Stahlkonstruktion, QHP
- Seitenwände verglast: durchsturzsicher, 2-seitig gehalten
- überdacht, Blechkassetten/ Sandwichpaneel (Dröhnschutz), inkl. Dachrandbleche

Bestand:
- Verbindung von Ebene 0 zu Ebene -1
- Stahlbetonstützwände, d = 30cm
- mit Granitplatten auf Obersete verkleidet

Vorplatz stützenlos/auskragend

Schotterweg für Shuttlebus

Baubschnitt 1 0/1/N/0

Baubschnitt 2 0/2/0

Hinweis Bestand / Maßprüfung

Die Bestandsgeometrie wurden im Einvernehmen mit dem Auftraggeber aus vorhandenen Bestandsunterlagen übernommen und in die Planung übertragen. Die Planungsgrundlage (Bestandsunterlagen) wurde vom Auftraggeber bereitgestellt. Vor Ausführung sowie vor Fertigung/Bestellung sind alle für die jeweilige Leistung maßgeblichen Bestandsmaße, Öffnungen, Höhenlagen, Leitungsführungen und Anschlusspunkte vor Ort zu prüfen und erforderlichenfalls aufzumessen. Die Übereinstimmung des Bestands mit den geplanten Neubauteilen sowie deren Einbausituation ist zu verifizieren. Abweichungen oder Konflikte sind vor Ausführung unverzüglich dem Planverfasser mitzuteilen und abzustimmen. Die Ausführung darf erst nach Klärung und schriftlicher Freigabe der erforderlichen Plananpassung durch den Planverfasser erfolgen.

LEGENDE BRANDSCHUTZ

- Bauteil Brandwand
- Bauteil Bauart Brandwand
- Bauteil feuerbeständig
- Bauteil feuerhemmend
- notwendiger Treppenraum/ Treppe
- notwendiger Flur
- erster Rettungsweg
- TD Tür dichtschließend
- TRS Tür rauchdicht & selbstschließend
- TfhDS Tür feuerhemmend (T30), dicht & selbstschließend
- TfhRS Tür feuerhemmend (T30), rauchdicht & selbstschl.
- TfbRS Tür feuerbeständig (T90), rauchdicht & selbstschl.
- Wandhydrant mit Schlauch

LEGENDE SCHALLSCHUTZ

Einbauzustand / Prüfwert, in Plan
(gem. Schallschutzgutachten/Eigen. Normdefinitionen)

Türen: $R'_w \geq 32dB$ / $R_w \geq 37dB$

Wände: $R'_w \geq 47dB$ / $R_w \geq 54dB$

Nach der DIN 4109-1:2018-01, Tabelle 1 kennzeichnet der R,w-Wert die Anforderung an die Trennwand im eingebauten Zustand.
Der ausgewiesene **Rw-Wert** ist der mindestens notwendige **Prüfwert eines Trennwandsystems**.

Nach der DIN 4109-1:2018-01, Tabelle 1 kennzeichnet der Rw-Wert die Anforderung an die Tür im eingebauten Zustand. Dieser Rw-Wert entspricht nicht dem Prüfwert Rw der Tür. Deshalb werden im weiteren Planungsverlauf die unterschiedlichen Wert-Kürzel der Wände auch für die Türen verwendet.
Der R,w zeigt die Anforderung im funktionsfertig eingebauten Zustand, der **Rw** kennzeichnet den erforderlichen **Prüfwert der Tür.**

LEGENDE

- Bestand
- Neubau
- Abbruch
- Bauabschnitt
- Umbaubereich
- Akutpsychiatrischer Sicherheitsbereich mit Infektionsschutzfunktion

LEGENDE

- Mauerwerk KS
- Mauerwerk Ziegel
- Ziegeldecke
- Dämmung, weich
- Dämmung, hart
- Trockenbau, versch. Stärken
- Dämmung Brandschutz
- Stahl
- Stahlbeton
- Beton unbewehrt
- Estrich
- Erde
- Holz
- WD=Wanddurchbruch direkt unter Rohdecke
- WD=Wanddurchbruch direkt auf Bodenplatte
- BD=Bodendurchbruch
- DD=Deckendurchbruch
- BE = Bodeneinlauf
- OK FFB = Oberkante Fertigfußboden
- OK RFB = Oberkante Rohfußboden
- UK FD = Unterkante Fertigdecke
- UK Rohdecke
- BrH = Brüstungshöhe
- HK = Heizkörper
- UZ = Unterzug
- RR = Regenrohr

Die Werkpläne sind nur in Verbindung mit Detailplänen, Stahlplänen, Alle tragenden Bauteile sind nach statischer Berechnung auszuführen. Haustechnikplänen, Energieexpertnachweis, Brandschutznachweis und ausführenden Firmen am Bau verantwortlich zu prüfen. Deckenhöhen usw.) beziehen sich auf Rohbaumaße. Der Bezugspunkt Die Höhenangaben der Schnitte beziehen sich auf OK FFB des Gutachterplänen gültig. Maße und Konstruktionen sind von den Eingeschossen. Alle Höhenangaben der Grundrisse (Tür-, Brüstungs-Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung zu melden, aller Höhenangaben ist OK FFB des jeweiligen Geschosses. Für Höhen angaben sind nur mit Zustimmung der Bauleitung durchzuführen. angaben Höhenlehrgang aus Lagerplan beachten! Alle Flächenangaben sind anderenfalls trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung. Nettoflächen. Schlitze, Durchbrüche und Nischen nach Fachplan!

Bauherr: Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis gGmbH
Weiße Mauer 52
06217 Merseburg
Tel: +49 3461 - 27 - 0

Bauvorhaben: Pandemieresilienter Umbau "CVBK0"
Vor dem Nebraer Tor 11
Carl-von-Basedow-Klinikum
06268 Querfurt

Generalplaner: Kummer & Noth GmbH
Architekten & Ingenieure
Reudnitzer Straße 1
04103 Leipzig
Tel: +49 341 - 308545 - 0
www.Kummer-Noth.de
mail@Kummer-Noth.de

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

VORABZUG

Planbezeichnung: CVBK0-120b
Maßstab/Format: M 1:50/A0+10
Bearbeiter: OF
Planerstellungsdatum: 18.02.2026

Haus B EBENE 0

Nr./Index 120b/-