Legende (alle Etagen)

Sm_1		GT Welder, Bestand	Sm_2	M	Motor allgemein, Jalousie
Sm_3		GT Welder, Bestand, Zwischendecke	Sm_4	M	Motor allgemein, Jalousie, Bestand
Sm_5		GT Welder, Zwischendecke	Sm_6		Erdungspunkt
Sm_7		GT Welder	Sm_8		Ehlbau Downlight, LED3600–840
Sm_9		Thermo-Differential-Melder	Sm_10		Einbauleuchte, LED4900–840
Sm_11	EX	Druckknopfmelder, Bestand	Sm_12		Wandeinbauleuchte, LED3900–840
Sm_13		Anzeigetableau, Bestand	Sm_14		Anbauleuchte, rund, vandalsicher, LED7870–840
Sm_15		Externe Meldeanzeige, Bestand	Sm_16		Wandeinbauleuchte, LED5210–840, vandal
Sm_17		Externe Meldeanzeige	Sm_18		Ehlbau Downlight, LED6650–840, bruchsicher
Sm_19		Fernmeldeverteiler, Bestand	Sm_20		Anbau Downlight, Bestand
Sm_21		Netzwerkschränke 19 Zoll, zweiteilig, Bestand	Sm_22		Wandleuchte hofbrund, mit LED, Bestand
Sm_23		Antennenelsackdose, Bestand	Sm_24		RZL, Zweifalig, Deckenanbau
Sm_25		Datendose 2fach	Sm_26		RZL, Teelfig, Wandanbau
Sm_27		Datendose 2fach, vandal	Sm_28		SL, Deckenanbau, FL–Aust., 6P
Sm_29		Verteiler AV, Bestand	Sm_30		Verteiler SV, Brandschutzgehäuse
Sm_31	IP	Raumcontroller KNX, AV	Sm_32		Video–Kamera, IP, POE, vandalsicher
Sm_33	IP	Raumcontroller KNX, SV	Sm_34		Video–Kamera, IP, POE, vandalsicher, Bestand
Sm_35	KNX	Steuer– und Bedienelnheit KNX (Touch–Display)	Sm_36		Elektrische Verriegelung im Fluchtweg
Sm_37	IP	KNX Objektregler (DTR)	Sm_38		Türsirene/ Fluchtfürsteuerung
Sm_39		Ausschalter einpolig, Bestand	Sm_40		Nottaste extern Sicherheitsbereich FTS
Sm_41		Ausschalter einpolig, beleuchtet, Bestand	Sm_42		Fallenkontakt
Sm_43		Taster, AV, vandal	Sm_44		Schlüsselschalter (FTS) mit LED–Indikator
Sm_45		Leuchttaster, Bestand	Sm_46		Zimmerglrofeuchte
Sm_47		Jalousietaster	Sm_48		Zimmerglrofeuchte, Best.
Sm_49		Jalousietaster, Bestand	Sm_50		Textterminal, 2D
Sm_51		Präsenzmelder, 360°, SV	Sm_52	RWM	Rufsteller, Abstelltaster, vandal
Sm_53		Steckdose 1fach, AV // SV	Sm_54	RAS	Rufsteller, Abstelltaster
Sm_55		Steckdose 1fach, vandal	Sm_56	DM	Displaymodul
Sm_57		Steckdose 1fach, Bestand	Sm_58	RT	Rufsteller
Sm_59		Steckdose 1fach, AV, IP44 Klappdecker	Sm_60	RT	Rufsteller, vandal
Sm_61		Steckdose 1fach, AV, IP44 Klappdeckel, vandal	Sm_62	ZT	Zugtaster
Sm_63		Steckdose 2fach, AV	Sm_64	RT SS	RT Wedersicherer+Steckkontakt
Sm_65		Steckdose 2fach, waagerecht, Bestand	Sm_66	RT SS	RT Wedersicherer+Steckkontakt, Best.
Sm_67		Steckdose 2fach, waagerecht, AV, vandal	Sm_68		Blmtaster
Sm_69		Steckdose 2fach, AV // SV, vandal	Sm_70		Blmtaster, Bestand
Sm_71		Steckdose 2fach, AV // SV	Sm_72		Stoffterminal, TFT–Display
Sm_73		DEE–Steckdose 16 A Ehlbau, Bestand	Sm_74		Kabeltrasse 100, Bestand
Sm_75		Ein–Anschluss 230 V, SV, Spüle–WC	Sm_76		Kabeltrasse 200, Bestand
Sm_77		Ein–Anschluss 230, AV, Hzg.	Sm_78		Kabeltrasse 300, Bestand
Sm_79		Ein–Anschluss 400 V, SV, Spüle	Sm_80		Kabeltrasse 400, Bestand
Sm_81		Stellpeunkt, ortlen, oben/unten	Sm_82		Kabeltrasse 500, Bestand
Sm_83		Schlüsselschalter	Sm_84		
Sm_85		Schlüsselschalter, Bestand	Sm_86		
Sm_87		Medierschiene KOPA, Dlesdzeichnung	Sm_88		
Sm_89		Bottlerieanlage, BS–Gebäude BR540	Sm_90		

Hinweise Allgemein:
- *Nur gültig in Verbindung mit den zugehörigen Architektur– und Einrichtungsplänen!*
- *Alle angegebenen Maße ob OKFFB!*
- *Die Auskömmlichkeit vorhandener Stromkreise ist zu prüfen und in den Plan nachzutragen, Bestand ist zu verwenden und ggf. zu erweitern*
- *Gleiches gilt sinngemäß für das Daten– und Telefonnetz!*
- *Der eventuelle Verbleib weiterer Installationen ist mit der Bauleitung abzustimmen!*
- *Schaltgruppen verstehen sich stromkreis– und raumweise!*
- *Steckdosenstromkreise bis 16A sind zum Zweck des Personenschutzes über Fehlerstromschutzschalter (FI 40/003A) und nachgeschalteten Leitungsschutzschalter (LS TYP B16A) abzusichern*
- *Jedem zuvor genannten Fehlerstromschutzschalter sind max. 8 Leitungsschutzschalter nachzuschalten!*
- *Änderungen sind nur mit Zustimmung der Bauleitung durchzuführen, andernfalls trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung!*

Hinweise KNX–System / Heizungssteuerung
- *KNX–System zur zentralisierten Heizungssteuerung in festgelegten Patientenbereichen*
- *Montagehöhe in Akutbereichen, KNX–Objektregler: "Deckeneinbau"*
- *Einordnung Elektroanschlüsse für motorischer Stellantriebe rein informativ, tatsächlicher Standort gem48 HLS–Installation!*

Hinweise KNX–System / zentralisierte Steuerung Beleuchtung & Steckdosen & Verschattung:
- *KNX–System zur zentralisierten Steuerung der Beleuchtung, zur Abschaltung von Steckdosen und zur Steuerung der Verschattung in festgelegten Patientenbereichen*

INDEX	DATUM	NAME	AENDERUNG	GEPR.
--	--	--	--	--

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

00

STATUS: 2518 ET 50 IP A UG01 --

BAUHERR
Carl-von-Basedow Klinikum Saalekreis gGmbH
Weiße Mauer 52, 06217 Merseburg
Tel.: +49 3461 - 27 - 0
Datum / Unterschrift

ARCHITEKT
AUSFÜHRUNG
KUMMER & NOTH GMBH
Kummer & Noth GmbH
Architekten & Ingenieure
Reudnitzer Straße 1
04103 Leipzig
Tel. +49 341 - 308545 - 0
Datum / Unterschrift

TECHN. GEBÄUDEAUSRÜSTUNG
INP Ingenieure GmbH
Büro für Integrale Gesamtplanung
Pforteteich 5
99974 Mühlhausen
Tel. 03601 / 40 88 55 - 7
Fax 03601 / 76 43 43 - 7
Datum / Unterschrift

PROJEKT
Pandemieresilienter Umbau Vor dem Nebraer Tor 11
Carl-von-Basedow-Klinikum
06268 Querfurt

PROJEKT NR.	FORMAT	MAZSTAB	HOEHENBEZUGSSYSTEM = mHN
2518	1260x880	1:50	± 0.00 = --

PLANINHALT
2518 - CvBK, Querfurt
ET - Elektrotechnik
50 - Ausführungsplanung
IP - Installationsplan
A - Haus A
UG01 - Ebene -1

PLANNUMMER: GENEHMIGUNG 00 — 2518 ET 50 IP A UG01 — Objekt | Gewerk | Phase | Planart | Ebene | Zähler | Variante

INDEX

GEZEICHNET/ DATUM	GEPRUEFT/ DATUM	GENEHMIGT/ DATUM	DATEI
Tue/ 2026-02-12	Don/ 2026-02-12		2518-ET-50-IP-A-UG01-VA .dwg

VORABZUG

Ändern, zu Verbindungszwecken, sowie Zugriffe durch Dritte bedürfen unserer Zustimmung. Alle Rechte vorbehalten. © Kummer & Noth GmbH